

**Проектирование
туристического
конноспортивного
оздоровительного комплекса
"Ат-Пролин" (1-й этап)
(обновление сметы)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Конноспортивный манеж (поз.6). Общестроительные работы. (Марка SA).

Valoarea de deviz 5 992 818,89 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стены				
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalțimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. наполнение минеральная вата (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту)	m2	1 137,0000	755,877 73,912	859 432,145 84 037,376
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inalțimea pına la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м,	m3	5,8400	3 203,854 291,330	18 710,510 1 701,368

1	2	3	4	5	6	7
		размер кирпича 250x120x65 мм)				
		<i>Total</i>	Lei			878 142,655
		Total Стены Inclusiv salariu				878 142,655 85 738,744
		2. Кровля				
3	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. наполнение минеральная вата (Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" по металлическим ригелям. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту)	m2	1 490,0000	791,131 80,925	1 178 784,89 2 120 578,250
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn200mm (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	97,0000	169,821 16,185	16 472,638 1 569,945
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	90,0000	165,703 18,883	14 913,291 1 699,425
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn120mm(Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	18,0000	169,821 16,185	3 056,778 291,330
7		Разрез 4-4 (PE4)	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
8	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie	m2	8,2000	51,607 13,487	423,181 110,597

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)				
9	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % наполнение минеральная вата 100мм (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)	m2	8,2000	137,834 4,855	1 130,240 39,815
10	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)	m2	16,0000	28,557 25,357	456,910 405,704
11	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	100 m2	0,0400	1 168,050 383,575	46,722 15,343

1	2	3	4	5	6	7
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2	0,0400	760,525 170,475	30,421 6,819
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate- pelicula anticondensat (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	16,0000	29,702 13,488	475,230 215,800
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc - tabla profilat LK20.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	16,0000	259,998 64,740	4 159,960 1 035,840
		<i>Total</i>	Lei			1 219 950,26 3
		Total Кровля Inclusiv salariu				1 219 950,26 3 125 968,868
		3. Перегородки				
15	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida,	100 m2	2,3000	48 407,671 9 180,671	111 337,644 21 115,544

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)				
16	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 100мм (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон без изоляции, высотой до 4 м)	m2	109,9000	260,916 131,654	28 674,711 14 468,797
		<i>Total</i>	Lei			140 012,355
		Total Перегородки Inclusiv salariu				140 012,355 35 584,341
		4. Окна (PE12, 13)				
17	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canal OK-11, OK-18 (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2	3,0700	1 103,852 88,316	3 388,825 271,131
18	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe OK-1 OK-10 Ok-12 Ok-17 OK-19 (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок)	m2	280,6600	1 027,345 55,212	288 334,770 15 495,918
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	221,0000	114,950 21,580	25 403,950 4 769,180

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			317 127,545
		Total Окна (PE12, 13) Inclusiv salariu				317 127,545 20 536,229
		5. Двери (PE12, 13)				
20	СК03А	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	19,9500	1 111,385 97,110	22 172,129 1 937,345
21	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv PVC1,7,12,13,14,17 (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	17,2900	1 096,200 43,700	18 953,290 755,565
22	СК25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv PVC8,11,15,16 (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности	m2	28,0200	1 145,660 49,095	32 101,388 1 375,628

1	2	3	4	5	6	7
		для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			73 226,807
		Total Двери (PE12, 13) Inclusiv salariu				73 226,807 4 068,538
		6. Витражи (PE12, 13)				
23	СК11С	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)	m2	26,5900	906,754 21,000	24 110,590 558,390
		<i>Total</i>	Lei			24 110,590
		Total Витражи (PE12, 13) Inclusiv salariu				24 110,590 558,390
		7. Ворга (PE13)				
24	СК12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua sanaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, двухстворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	11,5200	1 782,003 250,868	20 528,674 2 889,994
		<i>Total</i>	Lei			20 528,674

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ворта (PE13) Inclusiv salariu				20 528,674 2 889,994
		8. Покрытия (PE14)				
		8.1. Cota 0,000				
		8.1.1. Tip A				
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	8,4800	491,510 53,410	4 168,009 452,921
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	16,9600	2 476,119 242,775	41 994,980 4 117,464
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	212,0000	100,765 37,765	21 362,180 8 006,180
28	CG01A1 к=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс- минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-212,0000	33,908 12,948	-7 188,496 -2 744,976
29	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	212,0000	38,181 2,158	8 094,372 457,496

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)				
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементопласт)	m3	16,9600	1 544,396 242,775	26 192,960 4 117,464
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	212,0000	100,765 37,765	21 362,180 8 006,180
32	CG01A1 к=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5 см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-212,0000	33,908 12,948	-7 188,496 -2 744,976

1	2	3	4	5	6	7
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 11mm (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	212,0000	280,721 121,388	59 512,746 25 734,150
		<i>Total</i>	Lei			168 310,435
		Total Tip A Inclusiv salariu				168 310,435 45 401,903
		8.1.2. Tip B				
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	1,2800	491,510 53,410	629,133 68,365
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) керамзитобетон)	m3	2,5600	2 476,091 242,775	6 338,794 621,504
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	32,0000	100,765 37,765	3 224,480 1 208,480
37	CG01A1 к=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3	m2	-32,0000	33,908 12,948	-1 085,056 -414,336

1	2	3	4	5	6	7
		см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
38	IzF01B corect	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)-гидроизоляционная мембрана)	m2	32,0000	38,181 2,158	1 221,792 69,056
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)-цементопласт)	m3	2,5600	1 544,380 242,775	3 953,614 621,504
40	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один	m2	32,0000	19,581 2,158	626,592 69,056

1	2	3	4	5	6	7
		слой)-жтдкая силиконовая гидроизоляция)				
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	32,0000	100,765 37,765	3 224,480 1 208,480
42	CG01A1 к=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-32,0000	33,908 12,948	-1 085,056 -414,336
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 11мм (Полы из керамической плитки на клею, площадь: равной или до 16 м2)	m2	32,0000	315,788 156,455	10 105,216 5 006,560
		<i>Total</i>	Lei			27 153,989
		Total Tip B Inclusiv salariu				27 153,989 8 044,333
		8.1.3. Tip C				
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	3,7200	491,510 53,410	1 828,419 198,687
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B20 (Полы из простого бетона С10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с	m2	93,0000	285,305 48,555	26 533,365 4 515,615

1	2	3	4	5	6	7
		непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)				
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 8 АП pas 200*200 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	367,3500	32,619 1,619	11 982,412 594,561
47	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7.5/B 100) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B20 (Полы из простого бетона C 10/8 (Bc 7.5/B 100), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	93,0000	285,305 48,555	26 533,365 4 515,615
		<i>Total</i>	Lei			66 877,561
		Total Tip C Inclusiv salariu				66 877,561 9 824,478
		8.1.4. Tip D				
48	CG32A	Umpluturi in stratURI compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Заполнение глиной, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3	167,1000	319,110 97,110	53 323,281 16 227,081
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	111,4000	469,155 48,555	52 263,867 5 409,027
50	TsC54A corect	Strat de fundatie din nisip (Смесь из опилок (1/3) песка (1/3) измельченная кора (1/3))	m3	167,1000	396,994 48,555	66 337,739 8 113,540
		<i>Total</i>	Lei			171 924,887
		Total Tip D Inclusiv salariu				171 924,887 29 749,648
		<i>Total</i>	Lei			434 266,872
		Total Cota 0,000 Inclusiv salariu				434 266,872 93 020,362
		8.2. Cota 3,600				

1	2	3	4	5	6	7
		8.2.1. Tip E				
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	317,0000	100,765 37,765	31 942,505 11 971,505
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 11mm (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	317,0000	280,721 121,388	88 988,399 38 479,838
		<i>Total</i>	Lei			120 930,904
		Total Tip E Inclusiv salariu				120 930,904 50 451,343
		8.2.2. Tip F				
53	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 11mm (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	17,5000	280,721 121,387	4 912,609 2 124,281
		<i>Total</i>	Lei			4 912,609
		Total Tip F Inclusiv salariu				4 912,609 2 124,281
		<i>Total</i>	Lei			125 843,513
		Total Cota 3,600 Inclusiv salariu				125 843,513 52 575,624
		<i>Total</i>	Lei			560 110,385
		Total Полы (PE14) Inclusiv salariu				560 110,385 145 595,986
		9. Внутренняя отделка (PE16)				
		9.1. Cota 0,000				
		9.1.1. Потолок				

1	2	3	4	5	6	7
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatii- ghips-carton 12,5mm (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	92,0000	188,680 103,044	17 358,597 9 480,094
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	206,0000	4,354 1,619	896,821 333,411
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	206,0000	100,323 82,543	20 666,538 17 003,961
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	298,0000	21,857 16,500	6 513,459 4 917,000
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	298,0000	3,635 0,900	1 083,230 268,200
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- emulsie apoasa (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	298,0000	29,648 16,500	8 835,104 4 917,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			55 353,749
		Total Потолок Inclusiv salariu				55 353,749 36 919,666
		9.1.2. Стены				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	706,5000	3,635 0,900	2 568,127 635,850
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	579,5000	54,292 36,600	31 462,214 21 209,700
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 2mm. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	127,0000	54,292 36,600	6 895,084 4 648,200
63	CF51B κ=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm- se adauga sau se scade la art CF50 (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	-127,0000	32,232 21,600	-4 093,464 -2 743,200
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	706,5000	21,857 16,500	15 442,143 11 657,250

1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	706,5000	3,635 0,900	2 568,127 635,850
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- emulsie apoasa (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	706,5000	29,648 16,500	20 946,312 11 657,250
		<i>Total</i>	Lei			75 788,543
		Total Стены Inclusiv salariu				75 788,543 47 700,900
		<i>Total</i>	Lei			131 142,292
		Total Cota 0,000 Inclusiv salariu				131 142,292 84 620,566
		9.2. Cota 3,600				
		9.2.1. Потолок				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie- ghips-carton 12,5 mm (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	100,0000	188,680 103,044	18 868,043 10 304,450
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и	m2	100,0000	35,030 29,672	3 502,974 2 967,250

1	2	3	4	5	6	7
		потолков, толщиной 1,0 мм)				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	100,0000	3,635 0,900	363,500 90,000
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- emulsie apoasa (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	100,0000	29,648 16,500	2 964,800 1 650,000
		<i>Total</i>	Lei			25 699,317
		Total Потолок Inclusiv salariu				25 699,317 15 011,700
		9.2.2. Стены				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	211,0000	3,635 0,900	766,985 189,900
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 2mm (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	211,0000	54,292 36,600	11 455,612 7 722,600
73	CF51B κ=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-	m2	-211,0000	32,232 21,600	-6 800,952 -4 557,600

1	2	3	4	5	6	7
		добавлять или отнимать от нормы CF50)				
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	211,0000	21,857 16,500	4 611,879 3 481,500
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	211,0000	3,635 0,900	766,985 189,900
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- emulsie apoasa (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	211,0000	29,648 16,500	6 255,728 3 481,500
		<i>Total</i>	Lei			17 056,237
		Total Стены Inclusiv salariu				17 056,237 10 507,800
		<i>Total</i>	Lei			42 755,554
		Total Cota 3,600 Inclusiv salariu				42 755,554 25 519,500
		<i>Total</i>	Lei			173 897,846
		Total Внутренняя отделка (PE16) Inclusiv salariu				173 897,846 110 140,066
		10. Наружная отделка				
77	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	58,0000	201,690 73,500	11 698,020 4 263,000

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
78	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	20,0000	117,330 36,600	2 346,600 732,000
79		Декоративные элементы (PE5,6)	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
80	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	355,4500	36,869 6,300	13 105,208 2 239,335
81	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, ручную технологического оборудования)	t	0,3550	189,518 128,949	67,279 45,777
82	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и	t	0,3550	419,930 206,090	149,075 73,162

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)				
83	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2	7,0000	55,684 13,757	389,788 96,301
84	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3	0,2100	35,886 9,171	7,536 1,926
85	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	0,2100	213,867 45,857	44,912 9,630
86	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком, свертывающихся ставней)	m2	19,0000	54,487 37,765	1 035,253 717,535
		<i>Total</i>	Lei			28 843,671
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				28 843,671 8 178,666
		11. Прочие работы				
		11.1. Крыльцо Кр-1 с навесом Н-1 (PE18)				
87	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта	m3	12,1000	71,214 71,214	861,689 861,689

1	2	3	4	5	6	7
		вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)				
88	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	6,0000	16,724 16,724	100,347 100,347
89	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	6,0000	42,462 40,462	254,775 242,775
90	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B10 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	12,5000	2 711,528 207,708	33 894,104 2 596,344

1	2	3	4	5	6	7
91	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	42,9000	121,896 64,740	5 229,353 2 777,346
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,9000	491,510 53,410	442,359 48,069
93	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi- 5 Врi pas 150*150 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	60,0000	32,618 1,619	1 957,110 97,110
94	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp- B10 gr 8cm (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	25,0000	285,305 48,555	7 132,625 1 213,875
95	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B10 (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус,	m2	-25,0000	48,229 1,079	-1 205,725 -26,975

1	2	3	4	5	6	7
		добавлять или отнимать)				
96	CG08C	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale regide din PVC lipite cu preadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: из жестких плиток ПВХ на тонкой затирке из клеевого раствора по отделочному слою толщиной 3 см из цементного раствора М100-Т)- резинополиуретановая противоскользкая плитка 15 мм, полиуретановый клей, грунтовка полиуретановая)	m2	25,0000	529,779 91,715	13 244,463 2 292,874
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	4,5000	260,368 132,178	1 171,654 594,799

1	2	3	4	5	6	7
98	СК18С	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия-алюминиевый уголок)	m	20,0000	48,327 14,027	966,540 280,540
99	СЕ06А	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- tabla profilat LK20 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	2,0000	259,998 64,740	519,995 129,480
100	СЕ20А	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	6,1700	153,599 16,185	947,706 99,861
		<i>Total</i>	Lei			65 516,995
		Total Крыльцо Кр-1 с навесом Н-1 (РЕ18) Inclusiv salariu				65 516,995 11 308,134
		11.2. Крыльцо Кр-2 с навесом Н-2 (РЕ19)				
101	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с	m3	5,4000	71,214 71,214	384,556 384,556

1	2	3	4	5	6	7
		вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)				
102	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	2,7000	16,724 16,724	45,156 45,156
103	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	2,7000	42,463 40,463	114,649 109,249
104	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B10 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	4,2000	2 711,540 207,708	11 388,467 872,372
105	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	18,2000	121,879 64,740	2 218,196 1 178,269

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
106	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,2000	491,510 53,410	98,302 10,682
107	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi- 5 ВрI pas 150*150 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	16,0000	32,618 1,619	521,896 25,896
108	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B10, gr8cm (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	7,8000	293,397 56,647	2 288,500 441,850
109	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B10 (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2	-7,8000	48,229 1,079	-376,186 -8,416
110	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri	m	10,0000	48,327	483,270

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия-алюминиевый уголок)			14,027	140,270
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	12,0000	6,093 1,619	73,122 19,422
112	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gr 10mm (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	12,0000	315,788 156,455	3 789,456 1 877,460
113	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- tabla profilat LK20 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	7,4000	259,998 64,740	1 923,984 479,076
114	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100mm (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	4,5000	153,600 16,185	691,198 72,833
		<i>Total</i>	Lei			23 644,566
		Total Крыльцо Кр-2 с навесом Н-2 (PE19) Inclusiv salariu				23 644,566 5 648,675
		11.3. Крыльцо Кр-3, Кр-4 (PE20)				

1	2	3	4	5	6	7
115	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	3,9000	71,214 71,214	277,735 277,735
116	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	1,9000	16,725 16,725	31,777 31,777
117	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	1,9000	42,463 40,463	80,679 76,879
118	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B10 (Устройство бетонных	m3	3,6000	2 711,494 207,707	9 761,379 747,747

1	2	3	4	5	6	7
		фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)				
119	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	24,0000	121,879 64,740	2 925,092 1 553,760
120	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,2000	491,510 53,410	98,302 10,682
121	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi- 5 ВрI pas 150*150 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	11,6000	32,619 1,618	378,382 18,774
122	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B10 gr8cm (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	5,8000	293,397 56,647	1 701,705 328,555
123	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2	-5,8000	48,229 1,079	-279,728 -6,258

1	2	3	4	5	6	7
		in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B10 (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)				
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	10,1000	6,094 1,619	61,545 16,347
125	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gr10mm (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	10,1000	315,788 156,455	3 189,460 1 580,196
126	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия-алюминиевый уголок)	m	14,4000	48,327 14,027	695,909 201,989
		<i>Total</i>	Lei			18 922,237
		Total Крыльцо Кр-3, Кр-4 (PE20) Inclusiv salariu				18 922,237 4 838,183
		11.4. Крыльцо Кр-5 (PE21)				
127	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень	m3	1,8000	71,214 71,214	128,185 128,185

1	2	3	4	5	6	7
		связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)				
128	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	0,9000	16,724 16,724	15,052 15,052
129	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	0,9000	42,462 40,462	38,216 36,416
130	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B10 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	2,7000	2 711,515 207,707	7 321,091 560,810
131	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично	m2	18,0000	121,879 64,740	2 193,819 1 165,320

1	2	3	4	5	6	7
		использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
132	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,1700	491,512 53,412	83,557 9,080
133	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi- 5 ВрI pas 150*150 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	7,0000	32,618 1,618	228,329 11,329
134	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B10 gr8cm (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	3,5000	293,365 56,648	1 026,777 198,267
135	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B10 (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2	-3,5000	48,262 1,079	-168,917 -3,777
136	СК18С	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия-алюминиевый уголок)	m	9,0000	48,327 14,027	434,943 126,243

1	2	3	4	5	6	7
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	7,0000	6,093 1,618	42,654 11,329
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gr10mm (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	7,0000	315,788 156,455	2 210,515 1 095,184
139	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)	t	0,0500	39 193,580 4 585,760	1 959,679 229,288
140	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	0,0500	189,500 128,940	9,475 6,447
141	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si	t	0,0500	419,920 206,080	20,996 10,304

1	2	3	4	5	6	7
		12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			15 544,371
		Total Крыльцо Кр-5 (PE21) Inclusiv salariu				15 544,371 3 599,477
		11.5. Пандус П-1 с навесом Н-3 (PE22)				
142	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	4,1000	71,214 71,214	291,977 291,977
143	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	2,0000	16,724 16,724	33,449 33,449
144	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,0000	42,462 40,462	84,925 80,925

1	2	3	4	5	6	7
		(Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)				
145	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B10 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	3,8000	2 711,511 207,707	10 303,741 789,288
146	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	13,4000	121,879 64,740	1 633,177 867,516
147	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,3000	491,510 53,410	147,453 16,023
148	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi- 5 ВрI pas 150*150 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	18,0000	32,618 1,619	587,133 29,133
149	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	9,0000	293,398 56,648	2 640,578 509,828

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B10 gr8cm (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
150	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B10 (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2	-9,0000	48,229 1,079	-434,061 -9,711
151	СК18С	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия-алюминиевый уголок)	m	9,0000	48,327 14,027	434,943 126,243
152	СИ06С	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более	m2	0,9000	260,368 132,178	234,331 118,960

1	2	3	4	5	6	7
		10 m2, приклеенные облицовочным клеем)				
153	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t	0,1800	32 957,006 2 158,000	5 932,261 388,440
154	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, ручную технологического оборудования)	t	0,1800	189,506 128,939	34,111 23,209
155	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, ручную)	t	0,1800	419,928 206,089	75,587 37,096
156	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- tabla profilat LK20 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков,	m2	3,7000	259,996 64,740	961,984 239,539

1	2	3	4	5	6	7
		примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			22 961,589
		Total Пандус П-1 с навесом Н-3 (PE22) Inclusiv salariu				22 961,589 3 541,915
		11.6. Пандус П-2 (PE23)				
157	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	5,0000	71,214 <hr/> 71,214	356,070 <hr/> 356,070
158	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	2,5000	16,724 <hr/> 16,724	41,811 <hr/> 41,811
159	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта,	m3	2,5000	42,462 <hr/> 40,462	106,156 <hr/> 101,156

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 10 см, связный грунт)				
160	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B10 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	5,1000	2 711,520 207,707	13 828,754 1 059,308
161	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	34,0000	121,879 64,740	4 143,881 2 201,160
162	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,5000	491,510 53,410	245,755 26,705
163	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi- 5 ВрI pas 150*150 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	24,4000	32,618 1,619	795,884 39,492
164	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия-алюминиевый уголок)	m	11,2000	48,327 14,027	541,262 157,102
165	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	2,0000	260,368 132,178	520,735 264,355

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
		<i>Total</i>	Lei			20 580,308
		Total Пандус П-2 (PE23) Inclusiv salariu				20 580,308 4 247,159
		11.7. Ограждения ОГ-1 ОГ-5 (PE24, 25, 26)				
166	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами,	t	0,6700	39 193,549 4 585,749	26 259,678 3 072,452

1	2	3	4	5	6	7
		на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)				
167	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	0,6700	189,501 128,940	126,966 86,390
168	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,6700	419,930 206,090	281,353 138,080
		<i>Total</i>	Lei			26 667,997
		Total Ограждения ОГ-1 ОГ-5 (PE24, 25, 26) Inclusiv salariu				26 667,997 3 296,922
		11.8. Отмостка (PE3)				
169	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	19,3000	491,511 53,411	9 486,153 1 030,823
170	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	13,5100	2 683,169 242,775	36 249,617 3 279,890
		<i>Total</i>	Lei			45 735,770
		Total Отмостка (PE3) Inclusiv salariu				45 735,770 4 310,713

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			239 573,833
		Total Прочие работы Inclusiv salariu				239 573,833 40 791,178

		Total	Lei	3 675 524,66
		Соц. и мед.страхование	24 %	139 212,24
		Транспортные расходы	10 %	299 966,69
		Total		4 114 703,59
		Накладные расходы	14,5 %	596 632,02
		Total		4 711 335,61
		Сметная прибыль	6 %	282 680,13
		Total		4 994 015,74
		TVA	20 %	998 803,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 992 818,89
				580 050,99

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Проектирование
туристического
конноспортивного
оздоровительного комплекса
"Ат-Пролин" (1-й этап)
(обновление сметы)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Конноспортивный манеж (поз.6). Общестроительные работы. (Марка SA).

Valoarea de deviz 5 992 818,89 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,9050	53,95	48,825
2.	7122050013400	Zidar	h-om	351,0152	53,95	18 937,270
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	546,9750 45,0000	30,00 53,95	16 409,250 2 427,750
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	900,3900 315,1800	30,00 53,95	27 011,700 17 003,961
5.	7123010010200	Betonist	h-om	505,9675	53,95	27 296,945
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6088	53,95	680,244
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	164,8250	53,95	8 892,310
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,7064	53,95	253,910
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,2835 74,0679	30,00 53,95	518,505 3 995,963
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	130,5000 16,6500	30,00 53,95	3 915,000 898,268
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 774,4960	53,95	95 734,059
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,0500	53,95	110,597
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,9780	53,95	808,063
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	790,5150 20,3530	30,00 53,95	23 715,450 1 098,044
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,7936	53,95	420,465
16.	7212030022700	Sudor	h-om	3,5545 23,6088	30,00 53,95	106,635 1 273,695
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	101,2110	53,95	5 460,334
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,1200	53,95	330,174
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 867,9848	53,95	100 777,780
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	67,5355 1 421,2500	30,00 53,95	2 026,065 76 676,438
21.	7422010060100	Timplar	h-om	119,1825	53,95	6 429,896
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	344,9455	53,95	18 609,808
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	138,0340 710,3580	30,00 53,95	4 141,020 38 323,816
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	136,4400	53,95	7 360,938

25.	9310060019930	Muncitor	h-om	999,6988	53,95	53 933,750
26.	9312040019600	Sapator	h-om	267,3600	53,95	14 424,072
		Total manopera				580 050,99

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,3317	2,00	10,663
2.	1212121212121	apa	m3	0,0799	20,00	1,598
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	40,3075	350,00	14 107,625
4.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	183,8100	200,00	36 762,000
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1962	350,00	68,670
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	183,8156	350,00	64 335,460
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	66,8204	5,00	334,103
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0753	7 500,00	564,750
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5268	7 500,00	3 951,000
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0385	7 500,00	288,750
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0397	7 500,00	297,750
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	13 460,000 0	0,04	538,400
13.	2010237318750	Distantieri	buc	151,3050	0,10	15,131
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	15,0500	200,00	3 010,000
15.	203011293000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	19,9500	1 000,00	19 950,000
16.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	283,7300	900,00	255 357,000
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	45,3100	1 000,00	45 310,000
18.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 844,2450	1,00	1 844,245
19.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	164,8459	1,00	164,846
20.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	318,3840	1,00	318,384
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	8,2000	1,10	9,020
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0041	1 100,00	4,510
23.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,5970	20,00	11,940
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,3300	30,00	39,900
25.	2320166200676	White spirit	kg	0,5899	35,00	20,646
26.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,3700	16,60	6,142
27.	2320187315789	Decofrol	kg	18,0600	16,60	299,796
28.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	12,5460	11,50	144,279
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	9,80	4,410
30.	241331734600	Гидроизоляционная мембрана	kg	195,2000	45,00	8 784,000
31.	241331734601	Жидкая силиконовая гидроизоляция	kg	9,6000	58,00	556,800
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2997	14,35	4,301
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	513,3905	90,00	46 205,145
34.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	33,1491	90,00	2 983,419
35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	365,8500	14,90	5 451,164
36.	24165861053031	Amorsa-grund	kg	4,3650	26,50	115,673
37.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,5260	38,70	252,556
38.	243011610385	Emulsie apoasa	kg	526,2000	20,00	10 524,000
39.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0041	38,70	0,159
40.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,9578	36,11	70,697
41.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	3,8000	67,11	255,018
42.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,3270	16,00	37,232
43.	24302261000001	Fuga	kg	203,8620	16,00	3 261,792

44.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	8,6400	36,11	311,990
45.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	36,2126	28,00	1 013,954
46.	243022610123	Грунтовка полиуретановая	kg	3,8250	150,00	573,750
47.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,4079	205,00	1 108,620
48.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	3,1908	15,00	47,862
49.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	112,1558	4,17	467,689
50.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,0555	32,50	99,304
51.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,0400	30,00	61,200
52.	246210610431	Полиуретановый клей	kg	12,7500	150,00	1 912,500
53.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	261,6000	2,60	680,160
54.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,8835	19,44	36,615
55.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	167,3310	0,82	137,211
56.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	146,1671	0,82	119,857
57.	2513736621482	Banda izolanta	m	431,9014	12,70	5 485,148
58.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	440,6282	15,00	6 609,423
59.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	147,9080	15,00	2 218,620
60.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	26,5900	850,00	22 601,500
61.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3 747,5520	20,00	74 951,040
62.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	3 921,0840	20,00	78 421,680
63.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	588,2044	1,20	705,845
64.	25841202145	опилки	m3	61,2756	218,75	13 404,037
65.	25841202146	Измельченная кора	m3	61,2756	284,37	17 424,942
66.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	5,2900	1 900,00	10 051,000
67.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	13 892,9600	6,00	83 357,760
68.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,0922	2,00	156,184
69.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	546,8400	0,92	503,093
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	78,9300	1,80	142,074
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 571,7700	2,30	15 115,071
72.	26531021008311	Tink	kg	46,0000	35,00	1 610,000
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 387,7209	5,05	7 007,990
74.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,5748	0,20	0,515
75.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	625,8280	137,50	86 051,351
76.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	230,7842	35,00	8 077,447
77.	266210270102	Placi ghips-carton gr 12.5 mm	m2	202,6080	35,00	7 091,280
78.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	51,3642	2 300,00	118 137,660
79.	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	19,0650	2 300,00	43 849,500
80.	266310210810	Керамзитобетон	m3	20,2080	2 100,00	42 436,800
81.	266310210811	Цементопласт	m3	20,2080	1 200,00	24 249,600
82.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,4016	1 900,00	2 663,040
83.	2664102101215	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	21,1970	1 900,00	40 274,300
84.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 460,7800	2,60	6 398,028
85.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,1640	1 900,00	311,600
86.	266612280039	Резинополиуретановая противоскользкая плитка 15 мм	m2	26,7750	310,00	8 300,250
87.	2666122800555	Element de inchidere	buc	25,8880	16,67	431,553

88.	2670112203000	Placi tip faianta Порцелонат	m2	68,6700	105,00	7 210,350
89.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,2659	45,33	12,053
90.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	692,5960	9,50	6 579,662
91.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,7672	15,00	26,508
92.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	18,9520	13,50	255,852
93.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,9775	5,90	52,967
94.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,3890	42,57	186,840
95.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	8,2820	112,00	927,584
96.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	35,1382	130,00	4 567,966
97.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	18,3330	30,00	549,990
98.	2710406311100	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn100mm	m	11,5397	95,00	1 096,272
99.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass Dn125*100mm	m	96,3900	95,00	9 157,050
100.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn200mm	m	104,9055	110,00	11 539,605
101.	271040631182	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn120mm	m	19,4670	110,00	2 141,370
102.	2710602000080	Armatura A1	kg	207,0000	40,00	8 280,000
103.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,5218	40,00	100,872
104.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	9,9304	40,00	397,216
105.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	303,7949	12,00	3 645,538
106.	2710703520285	Profil de suport	m	667,5009	12,00	8 010,011
107.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,5545	35,00	124,407
108.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,5250	35,00	263,375
109.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,0435	35,00	176,523
110.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	77,2800	30,00	2 318,400
111.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	221,0000	91,67	20 259,070
112.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	355,8100	30,00	10 674,300
113.	2811106301200	Elemente metalice	kg	183,6000	30,00	5 508,000
114.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	720,0000	30,00	21 600,000
115.	281123630401	Panouri "Sandwich" наполнение минвата gr 120mm	m2	1 194,5322	500,00	597 266,100
116.	281123630405	Panouri "Sandwich" наполнение минвата gr150mm	m2	1 550,1960	600,00	930 117,600
117.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	11,5200	1 482,05	17 073,216
118.	2873122000751	Piese forjate	kg	5,2900	30,00	158,700
119.	2873122004100	Plase sudate	kg	509,3935	30,00	15 281,805
120.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,8518	24,17	383,136
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,5552	37,87	58,895

121.						
122.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,7772	37,87	67,303
123.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4,0410	37,87	153,032
124.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,7700	5,36	25,567
125.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	45,1500	2,04	92,106
126.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 506,8400	0,40	602,736
127.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	13,1136	85,00	1 114,656
128.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 124,0224	0,07	218,682
129.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	3 250,5288	0,07	227,537
130.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3 513,3300	4,50	15 809,985
131.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	8 072,7300	0,20	1 614,546
132.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	4 559,4000	5,10	23 252,940
133.	2874115837745	Suruburi	buc	1 294,4010	1,10	1 423,841
134.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	152,7750	0,20	30,555
135.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	45,1500	0,55	24,833
136.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,7700	2,85	13,594
137.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,7700	1,03	4,913
138.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,7525	47,25	35,556
139.	2874125886734	Nituri POP	buc	152,7750	0,20	30,555
140.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,9440	51,33	664,415
141.	2875274000502	Cot burlan	buc	13,1136	97,50	1 278,576
142.	2875274000503	Cot de capat	buc	13,1136	97,50	1 278,576
143.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,1136	28,33	371,508
144.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	181,2161	10,00	1 812,161
145.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,5150	15,00	67,725
146.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	197,7600	0,01	1,978
147.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,6000	20,00	32,000
148.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	32,2372	20,00	644,744
149.	4100126202818	Apa	m3	32,7505	20,00	655,010
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	123,4050	10,00	1 234,050

150.						
		Total materiale de construcții				2 999 666,93

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3659	400,00	146,360
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	131,6910	80,00	10 535,280
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,6766	10,00	86,766
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2058	10,00	2,058
5.	2922140007000	Macara	h-ut	25,2291	200,00	5 045,820
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	33,2853	25,00	832,132
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	233,0572	10,00	2 330,572
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	23,7310	25,00	593,275
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0172	35,00	0,602
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	21,0200	18,26	383,825
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,1400	18,26	349,497
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0820	52,08	4,271
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1200	25,00	3,000
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	16,2415	25,00	406,037
15.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	21,5917	25,00	539,793
16.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,9600	98,49	390,021
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	113,7000	600,00	68 220,000
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,8670	400,00	2 746,800
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,9750	400,00	3 190,000
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0061	96,00	0,585
		Total utilaje de construcții				95 806,74

Total	Lei	3 675 524,66
Соц. и мед.страхование	24 %	139 212,24
Транспортные расходы	10 %	299 966,69
Total		4 114 703,59
Накладные расходы	14,5 %	596 632,02
Total		4 711 335,61
Сметная прибыль	6 %	282 680,13
Total		4 994 015,74
TVA	20 %	998 803,15

Total deviz:

5 992 818,89

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Проектирование туристического
конноспортивного оздоровительного
комплекса "Ат-Пролин" (1-й этап)
(обновление сметы)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стены				
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. наполнение минеральная вата (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту)	m2			755,877 73,912
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	53,95	67,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,95	6,47
	281123630401	Panouri "Sandwich" наполнение минвата gr 120mm	m2	1,0200	500,00	525,30
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	20,00	65,92
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	4,50	13,90
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,20	0,62
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	90,00	16,22
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	600,00	60,00
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			3 203,854 291,330
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	53,95	241,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	53,95	49,63
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 900,00	456,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 500,00	3,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	200,00	80,00
		2. Кровля				
3	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. наполнение минеральная вата (Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" по металлическим ригелям. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту)	m2			791,131 80,925
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	53,95	64,74

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,18
	281123630405	Panouri "Sandwich" naplnenie minvata gr150mm	m2	1,0200	600,00	624,24
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	20,00	52,63
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	5,10	15,61
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,20	0,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	90,00	16,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn200mm (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			169,821 16,185
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn200mm	m	1,0500	110,00	118,97
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	10,00	14,42
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	16,67	3,43
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,33	5,29
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,10	11,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			165,703 18,883
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,95	18,88
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass Dn125*100mm	m	1,0500	95,00	101,75
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,14285	97,50	14,21
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,14285	28,33	4,13
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,14285	85,00	12,39
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,14285	97,50	14,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn120mm(Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			169,821 16,185
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,95	16,18
	271040631182	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn120mm	m	1,0500	110,00	118,97
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	10,00	14,42
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	16,67	3,43
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,33	5,29
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,10	11,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
7		Разрез 4-4 (PE4)	buc			0,000 0,000
8	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)	m2			51,607 13,487
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 900,00	38,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,12
9	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % naplnenie mineralna vata 100mm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)	m2			137,834 4,855

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	53,95	4,86
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	112,00	113,12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,20	0,06
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	11,50	17,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 100,00	0,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,10	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	52,08	0,52
10	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)	m2			28,557 25,357
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,95	2,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	53,95	17,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	7 500,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	24,17	2,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
11	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	100 m2			1 168,050 383,575
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	53,95	383,57
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	19,44	777,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	96,00	2,88
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2			760,525 170,475
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	53,95	170,47
	1212121212121	apa	m3	0,7900	20,00	15,80
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	20,00	120,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	16,00	368,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	38,70	1,55
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	16,60	66,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	400,00	9,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	35,00	4,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	96,00	5,27
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate- pelicula anticondensat (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			29,702 13,488
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,95	2,70
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	13,50	15,99
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc - tabla profilat LK20.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого	m2			259,998 64,740

1	2	3	4	5	6	7
		или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	53,95	59,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,20	1,05
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	40,00	13,65
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	32,50	3,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
		3. Перегородки				
15	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2			48 407,671 9 180,671
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	53,95	7 619,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	53,95	1 560,77
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,00	30 240,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 900,00	4 370,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	40,00	3 600,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	69,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	7 500,00	120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	200,00	822,00
16	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 100mm (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон без изоляции, высотой до 4 м)	m2			260,916 131,654
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	53,95	131,65
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,0895	35,00	73,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,00	13,81
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,82	1,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,17	2,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,4925	1,00	1,50
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,07	2,07
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	15,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		4. Окна (PE12, 13)				
17	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat OK-11, OK-18 (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2			1 103,852 88,316
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	53,95	88,32
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	12,70	33,53
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	15,00	41,10
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	15,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	90,00	17,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	25,00	4,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	25,00	2,82
18	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe ОК-1 ОК-10 ОК-12 ОК-17 ОК-19 (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок)	m2			1 027,345 55,212
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	53,95	55,21
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	12,70	19,18
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	15,00	23,10
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	15,00	7,80
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	90,00	10,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	10,00	0,31
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	25,00	1,89
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m			114,950 21,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,95	17,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	91,67	91,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		5. Двери (PE12, 13)				
20	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 111,385 97,110
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,95	79,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	53,95	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	203011293000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,17	2,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	5,90	2,65
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	42,57	9,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv PVC1,7,12,13,14,17 (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 096,200 43,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,95	39,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,50	5,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
22	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv PVC8,11,15,16 (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 145,660 49,095
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	53,95	43,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	90,00	49,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,57
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,50	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		6. Витражи (PE12, 13)				
23	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)	m2			906,754 21,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	850,00	850,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	45,33	0,45
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	90,00	31,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		7. Ворга (PE13)				
24	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, двухстворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 782,003 250,868
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	53,95	201,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	53,95	24,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,95	10,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	53,95	14,57
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 482,05	1 482,05
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	37,87	5,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,00	2,72
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,50	4,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	36,11	27,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		8. Полы (PE14)				
		8.1. Cota 0,000				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1.1. Tip A				
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			491,510 53,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,95	53,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			2 476,119 242,775
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,95	207,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,95	35,07
	266310210810	Керамзитобетон	m3	1,0250	2 100,00	2 174,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,26	7,30
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			100,765 37,765
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2664102101215	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 900,00	62,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
28	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			33,908 12,948
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,95	2,16
	2664102101215	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 900,00	20,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
29	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			38,181 2,158
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,95	2,16
	241331734600	Гидроизоляционная мембрана	kg	0,8000	45,00	36,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием	m3			1 544,396 242,775

1	2	3	4	5	6	7
		товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) цементопласт)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,95	207,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,95	35,07
	266310210811	Цементопласт	m3	1,0250	1 200,00	1 242,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,26	7,30
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			100,765 37,765
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2664102101215	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 900,00	62,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
32	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			33,908 12,948
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,95	2,16
	2664102101215	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 900,00	20,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 11mm (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			280,721 121,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	137,50	141,62
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,92	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		8.1.2. Tip B				
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			491,510 53,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,95	53,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) керамзитобетон)	m3			2 476,091 242,775
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,95	207,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,95	35,07
	266310210810	Керамзитобетон	m3	1,0250	2 100,00	2 173,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,26	7,30
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			100,765 37,765
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2664102101215	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 900,00	62,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
37	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			33,908 12,948
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,95	2,16
	2664102101215	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 900,00	20,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
38	IzF01B corect	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)-гидроизоляционная мембрана)	m2			38,181 2,158
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,95	2,16
	241331734600	Гидроизоляционная мембрана	kg	0,8000	45,00	36,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)-цементопласт)	m3			1 544,380 242,775
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,95	207,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,95	35,07
	266310210811	Цементопласт	m3	1,0250	1 200,00	1 242,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,26	7,30
40	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)-жтдкая силиконовая гидроизоляция)	m2			19,581 2,158

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,95	2,16
	241331734601	Жидкая силиконовая гидроизоляция	kg	0,3000	58,00	17,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			100,765 37,765
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2664102101215	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 900,00	62,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
42	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			33,908 12,948
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,95	2,16
	2664102101215	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 900,00	20,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 11mm (Полы из керамической плитки на клею, площадь: равной или до 16 м2)	m2			315,788 156,455
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,95	140,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,95	15,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	137,50	141,62
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,92	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		8.1.3. Tip C				
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			491,510 53,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,95	53,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B20 (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			285,305 48,555
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0,1025	2 300,00	235,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 8 AIII pas 200*200 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,619 1,619
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,95	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,95	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	40,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
47	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7.5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B20 (Полы из простого бетона C 10/8 (Bc 7.5/B 100), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			285,305 48,555
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0,1025	2 300,00	235,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		8.1.4. Tip D				
48	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Заполнение глиной, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3			319,110 97,110
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	53,95	86,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			469,155 48,555
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	53,95	48,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
50	TsC54A corect	Strat de fundatie din nisip (Смесь из опилок (1/3) песка (1/3) измельченная кора (1/3))	m3			396,994 48,555
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	53,95	48,55
	25841202146	Измельченная кора	m3	0,3667	284,37	104,28
	25841202145	опилки	m3	0,3667	218,75	80,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3667	350,00	128,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		8.2. Cota 3,600				
		8.2.1. Tip E				
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			100,765 37,765
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2664102101215	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 900,00	62,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 11mm (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			280,721 121,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	137,50	141,62
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,92	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		8.2.2. Tip F				
53	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			280,721

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 11mm (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)				121,387
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	137,50	141,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,92	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		9. Внутренняя отделка (PE16)				
		9.1. Cota 0,000				
		9.1.1. Потолок				
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatii-ghips-carton 12,5mm (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			188,680 103,044
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,95	103,04
	266210270102	Placi ghips-carton gr 12.5 mm	m2	1,0500	35,00	36,93
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,82	0,62
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,07	1,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,354 1,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			100,323 82,543
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			21,857 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,635 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,23

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- emulsie apoasa (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			29,648 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	243011610385	Emulsie apoasa	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		9.1.2. Стены				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,635 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			54,292 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 2mm. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			54,292 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
63	CF51B κ=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm- se adauga sau se scade la art CF50 (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			32,232 21,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	21,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,30	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,23
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			21,857 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,635 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- emulsie apoasa (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			29,648 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	243011610385	Emulsie apoasa	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		9.2. Cota 3,600				
		9.2.1. Потолок				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatii-ghips-carton 12,5 mm (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			188,680 103,044
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,95	103,04
	266210270102	Placi ghips-carton gr 12.5 mm	m2	1,0500	35,00	36,93
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,82	0,62
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,07	1,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			35,030 29,672
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,635 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- emulsie apoasa (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной	m2			29,648 16,500

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	243011610385	Emulsie apoasa	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		9.2.2. Стены				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,635 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 2mm (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			54,292 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
73	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			32,232 21,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	21,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,30	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,23
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			21,857 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,635 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- emulsie apoasa (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			29,648 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	243011610385	Emulsie apoasa	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		10. Наружная отделка				
77	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			201,690 73,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2670112203000	Placi tip faianta Порцелонат	m2	1,0500	105,00	110,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
78	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			117,330 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
79		Декоративные элементы (PE5,6)	buc			0,000 0,000
80	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			36,869 6,300
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,87	0,19
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
81	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, ручную технологического оборудования)	t			189,518 128,949
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	53,95	128,95
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	36,11	56,33
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	35,00	3,86
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38
82	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм,	t			419,930 206,090

1	2	3	4	5	6	7
		вручную)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	53,95	206,09
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	38,70	201,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,60
83	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2			55,684 13,757
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	53,95	0,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	53,95	12,95
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	7 500,00	41,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	24,17	0,68
84	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3			35,886 9,171
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	53,95	9,17
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	19,44	26,24
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,38
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	96,00	0,09
85	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			213,867 45,857
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	53,95	45,86
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,00	107,20
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	38,70	0,46
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,60	16,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,90
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	35,00	2,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	96,00	1,14
86	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком, свертывающихся ставней)	m2			54,487 37,765
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	53,95	37,77
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	67,11	13,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	30,00	2,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	9,50	0,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		11. Прочие работы				
		11.1. Крыльцо Кр-1 с навесом Н-1 (PE18)				
87	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			71,214 71,214
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,95	71,21
88	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями	m3			16,724 16,724

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	53,95	16,72
89	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			42,462 40,462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	53,95	40,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
90	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B10 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 711,528 207,708
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	53,95	186,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,95	21,58
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	1,0250	2 300,00	2 392,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
91	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			121,896 64,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	53,95	56,65
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	47,25	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,04	0,61
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,17	1,93
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,26
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,60	1,99
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			491,510 53,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,95	53,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
93	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi- 5 Врi pas 150*150 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,618 1,619
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,95	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,95	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	40,00	0,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
94	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2			285,305 48,555

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp- B10 gr 8cm (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	2 300,00	235,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
95	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B10 (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2			48,229 1,079
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,95	1,08
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	2 300,00	47,15
96	CG08C	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale regide din PVC lipite cu prenadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: из жестких плиток ПВХ на тонкой затирке из клеювого раствора по отделочному слою толщиной 3 см из цементного раствора M100-T)- резинопolyуретановая противоскользкая плитка 15 мм, полиуретановый клей, грунтовка полиуретановая)	m2			529,779 91,715
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5500	53,95	83,62
	266612280039	Резинопolyуретановая противоскользкая плитка 15 мм	m2	1,0500	310,00	332,01
	243022610123	Грунтовка полиуретановая	kg	0,1500	150,00	22,95
	246210610431	Полиуретановый клей	kg	0,5000	150,00	76,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	30,00	2,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеєм)	m2			260,368 132,178
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta Porcelonate	m2	1,0500	105,00	110,25

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
98	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия- алюминиевый уголок)	m			48,327
						14,027
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
99	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- tabla profilat LK20 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2			259,998
						64,740
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	53,95	59,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,20	1,05
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	40,00	13,65
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	32,50	3,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
100	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			153,599
						16,185
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2710406311100	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn100mm	m	1,0500	95,00	102,74
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	10,00	14,42
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	16,67	3,43
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,33	5,29
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,10	11,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		11.2. Крыльцо Кр-2 с навесом Н-2 (PE19)				
101	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			71,214
						71,214
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,95	71,21
102	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			16,724
						16,724

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	53,95	16,72
103	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			42,463 40,463
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	53,95	40,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
104	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B10 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 711,540 207,708
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	53,95	186,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,95	21,58
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	1,0250	2 300,00	2 392,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
105	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			121,879 64,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	53,95	56,65
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	47,25	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,04	0,61
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,17	1,93
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,60	1,99
106	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			491,510 53,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,95	53,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
107	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi- 5 ВрI pas 150*150 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,618 1,619
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,95	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,95	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	40,00	0,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
108	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B10, gr8cm (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			293,397 56,647
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	53,95	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	2 300,00	235,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
109	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B10 (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2			48,229 1,079
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,95	1,08
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	2 300,00	47,15
110	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия- алюминиевый уголок)	m			48,327 14,027
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,093 1,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
112	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gr 10mm (Полы из керамической плитки на клею, площадь: равной или до 16 м2)	m2			315,788 156,455
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,95	140,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,95	15,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	137,50	141,62
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,92	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
113	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- tabla profilat LK20 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д,	m2			259,998 64,740

1	2	3	4	5	6	7
		на поверхности более 40 м2)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	53,95	59,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,20	1,05
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	40,00	13,65
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	32,50	3,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
114	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100mm (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			153,600 16,185
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,95	16,19
	2710406311100	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn100mm	m	1,0500	95,00	102,74
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	10,00	14,42
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	16,67	3,43
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,33	5,29
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,10	11,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		11.3. Крыльцо Кр-3, Кр-4 (PE20)				
115	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			71,214 71,214
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,95	71,21
116	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			16,725 16,725
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	53,95	16,72
117	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			42,463 40,463
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	53,95	40,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
118	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B10 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 711,494 207,707
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	53,95	186,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,95	21,58

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	1,0250	2 300,00	2 392,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
119	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			121,879 64,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	53,95	56,65
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	47,25	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,04	0,61
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,17	1,93
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,60	1,99
120	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			491,510 53,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,95	53,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
121	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi- 5 ВрI pas 150*150 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,619 1,618
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,95	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,95	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	40,00	0,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
122	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B10 gr8cm (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			293,397 56,647
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	53,95	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	2 300,00	235,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
123	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B10 (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2			48,229 1,079
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,95	1,08
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	2 300,00	47,15
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,094 1,619

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
125	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gr10mm (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			315,788 156,455
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,95	140,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,95	15,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	137,50	141,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,92	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
126	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия- алюминиевый уголок)	m			48,327 14,027
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		11.4. Крыльцо Кр-5 (PE21)				
127	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			71,214 71,214
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,95	71,21
128	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			16,724 16,724
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	53,95	16,72
129	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			42,462 40,462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	53,95	40,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
130	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B10 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с	m3			2 711,515 207,707

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	53,95	186,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,95	21,58
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	1,0250	2 300,00	2 392,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
131	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			121,879 64,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	53,95	56,65
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	47,25	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,04	0,61
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,17	1,93
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,60	1,99
132	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			491,512 53,412
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,95	53,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
133	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi- 5 BpI pas 150*150 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,618 1,618
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,95	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,95	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	40,00	0,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
134	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B10 gr8cm (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			293,365 56,648
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	53,95	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	2 300,00	235,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
135	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B10 (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2			48,262 1,079
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,95	1,08

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	2 300,00	47,18
136	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия-алюминиевый уголок)	m			48,327
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gr10mm (Полы из керамической плитки на клею, площадь: равной или до 16 m2)	m2			315,788
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,95	140,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,95	15,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	137,50	141,62
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,92	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
139	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)	t			39 193,580
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	53,95	2 292,88
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	53,95	1 605,02
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	53,95	458,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	53,95	229,28
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	37,87	208,28
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,85	14,26
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,36	26,80
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,03	5,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	14,35	5,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	9,80	5,88
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	98,49	541,70
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	400,00	3 800,00
140	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t			189,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	53,95	128,94
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	36,11	56,34
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	35,00	3,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38
141	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm	t			419,920
						206,080

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	53,95	206,08
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	38,70	201,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,60
		11.5. Пандус П-1 с навесом Н-3 (PE22)				
142	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			71,214 71,214
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,95	71,21
143	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			16,724 16,724
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	53,95	16,72
144	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			42,462 40,462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	53,95	40,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
145	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B10 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 711,511 207,707
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	53,95	186,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,95	21,58
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	1,0250	2 300,00	2 392,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
146	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая	m2			121,879 64,740

1	2	3	4	5	6	7
		крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	53,95	56,65
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	47,25	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,04	0,61
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,17	1,93
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,60	1,99
147	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			491,510 53,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,95	53,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
148	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi- 5 BpI pas 150*150 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,618 1,619
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,95	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,95	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	40,00	0,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
149	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B10 gr8cm (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			293,398 56,648
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	53,95	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	2 300,00	235,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
150	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B10 (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2			48,229 1,079
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,95	1,08
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	2 300,00	47,15
151	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия-алюминиевый уголок)	m			48,327 14,027
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
152	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu	m2			260,368 132,178

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta Порцелонат	m2	1,0500	105,00	110,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
153	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t			32 957,006 2 158,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	53,95	1 888,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	53,95	269,75
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	30,00	30 600,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	37,87	17,04
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,85	18,52
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,36	34,84
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,03	6,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	14,35	0,93
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	9,80	0,98
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	30,00	60,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	400,00	60,00
154	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t			189,506 128,939
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	53,95	128,94
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	36,11	56,33
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	35,00	3,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38
155	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			419,928 206,089
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	53,95	206,09
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	38,70	201,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,60
156	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- tabla profilat LK20 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2			259,996 64,740

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	53,95	59,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,20	1,05
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	40,00	13,65
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	32,50	3,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
		11.6. Пандус П-2 (PE23)				
157	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			71,214 <hr/> 71,214
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,95	71,21
158	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			16,724 <hr/> 16,724
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	53,95	16,72
159	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			42,462 <hr/> 40,462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	53,95	40,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
160	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B10 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 711,520 <hr/> 207,707
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	53,95	186,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,95	21,58
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	1,0250	2 300,00	2 392,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
161	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			121,879 <hr/> 64,740

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	53,95	56,65
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	47,25	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,04	0,61
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,17	1,93
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,60	1,99
162	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			491,510 53,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,95	53,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
163	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi- 5 BpI pas 150*150 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,618 1,619
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,95	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,95	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	40,00	0,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
164	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия-алюминиевый уголок)	m			48,327 14,027
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
165	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			260,368 132,178
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta Порцелонат	m2	1,0500	105,00	110,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		11.7. Ограждения ОГ-1 ОГ-5 (PE24, 25, 26)				
166	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime	t			39 193,549 4 585,749

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	53,95	2 292,87
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	53,95	1 605,01
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	53,95	458,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	53,95	229,29
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	37,87	208,29
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,85	14,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,36	26,80
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,03	5,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	14,35	5,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	9,80	5,88
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	98,49	541,70
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	400,00	3 800,00
167	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t			189,501 128,940
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	53,95	128,94
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	36,11	56,33
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	35,00	3,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38
168	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			419,930 206,090
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	53,95	206,09
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	38,70	201,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,60
		11.8. Отмостка (PE3)				
169	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			491,511 53,411
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,95	53,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
170	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			2 683,169 242,775
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,95	207,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,95	35,07
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	1,0250	2 300,00	2 381,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,26	7,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.