

Extinderea Parcului Viitorului prin protejarea raului ce traverseaza satul Puhoi, r-ul Ialoveni

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 26/2024003

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

№ ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Gard din lemn (400,0 m)		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,80
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,17
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,70
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,85
	1411122201752	Piatra sparta	m3	17,25
	4100126202818	Apa	m3	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,30
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala	m3	4,00

1	2	3	4	5
		de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15		
	7123010010200	Betonist	h-om	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60
	2663102100911	Beton marfa clasa C15	m3	4,141
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,404
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,00
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 (soclu)	m3	25,00
	7123010010200	Betonist	h-om	86,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00
	2663102100911	Beton marfa clasa C15	m3	25,8812
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,525
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,25
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	273,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	78,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	78,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	13,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	26,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,91
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,13
	2320187315789	Decofrol	kg	31,20
8	CO04B corect	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2,5 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 6 x 6 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 20 x 140 mm, inaltimea gardului fiind de 0,3 m (cherestea rasinoase rindeluita 60x60x1000mm - 0,70m3; доска заборная строганная хвойных пород 20x140x2500 мм - 2,65 м3; сарас 60x40x3 - 50,18 kg)	m	400,00

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	540,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,00
	201010290905	Cherestea rasinoase rindeluita 60x60x1000m	m3	0,584
	201010290345	Доска заборная строганная хвойных пород 20x140x2500 мм	m3	2,212
	201010290690	Capac 60x40x3	kg	41,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	46,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	74,00
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,55
	1212121212121	apa	m3	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,10
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	20,10
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,036
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,015
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,036
10	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,51
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,05
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,003
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
11	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	300,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	300,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	54,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	36,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	36,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	51,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	150,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,00
Total Gard din lemn (400,0 m)				
		2. Gazon obisnuit (950,0 m2)		
12	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	950,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	104,50
13	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	9,50

1	2	3	4	5
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	45,79
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	37,62
14	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	9,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,165
	1212121212121	apa	m3	14,25
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	10,165
Total Gazon obisnuit (950,0 m2)				
		3. Arbori (80 buc)		
15	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	80,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	1,00
16	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	80,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	60,00
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	83,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,16
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	32,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	3,20
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	3,20
Total Arbori (80 buc)				
		4. Arbusti (270 buc)		
17	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	17,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,5264
18	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	270,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	135,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,54
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	32,40
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	2,70
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	2,70
19		Tuya	buc	110,00
	11110001001	Tuya	buc	110,00

1	2	3	4	5
20		Spirea	buc	110,00
	11110001002	Spirea	buc	110,00
21		Iasmie	buc	50,00
	11110001003	Iasmie	buc	50,00
Total Arbusti (270 buc)				
		5. Arbusti de grup (120 buc)		
22	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	7,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,6784
23	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	120,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	60,00
	111100010006	Arbusti	buc	124,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,24
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	14,40
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,20
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,20
Total Arbusti de grup (120 buc)				
		6. Forme arhitecturale mici.		
24	TsH91B	Instalarea urne	buc	14,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,30
	7123011000200	Betonist	h-om	67,90
	2030112931102	Urne	buc	14,00
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,176
	1212121212121	apa	m3	2,10
25	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (elemente de fintini)	buc	1,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10

1	2	3	4	5
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,002
	266612280061	Elemente de fintini	buc	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,15
Total Forme arhitecturale mici.				
Cheltuieli directe				
Asigurari sociale si medicale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli pentru depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu



Extinderea Parcului Viitorului prin protejarea raului ce traverseaza satul Puhoi, r-ul Ialoveni

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 26/2024002

Sistematizarea pe verticala

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (sol de la realizarea albiei pentu imbracaminte trotuarelor)	100 m3	1,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7864
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	1,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,928
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajunsul de sol)	100 m3	6,42
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,445
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 027,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	186,9504
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3112
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,568

1	2	3	4	5
6	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	7,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,635
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	27,8944
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	27,8944

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Total
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:

Inclusiv salariu



Extinderea Parcului Viitorului prin protejarea raului ce traverseaza satul Puhoi, r-ul Ialoveni

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)


WinCmeta

Deviz-oferta № 26/2024001

Scoaterea solului fertil

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	7,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9,1718
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,58
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,781
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	909,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	96,4176
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,274
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,5014
Cheltuieli directe				
Asigurari sociale si medicale				
Total				
Total				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:**Inclusiv salariu**

Extinderea Parcului Viitorului prin protejarea raului ce traverseaza satul Puhoi, r-ul Ialoveni

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 25/2024003

Forme arhitecturale mici.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	TsH91B	Instalarea urne	buc	9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,05
	7123011000200	Betonist	h-om	43,65
	2030112931102	Urne	buc	9,00
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,756
	1212121212121	apa	m3	1,35
2	TsH91A adaptiv	Instalarea Стойки 200*200мм - клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,5-1,8м; Пергола на качели размеры 2800*3000мм; Диван качели 1700мм в длину; pe Beton C16/20	buc	4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,80
	7123011000200	Betonist	h-om	19,40
	2663102100911	Beton marfa clasa C16/20	m3	0,144
	1212121212121	apa	m3	0,60
3	TsH91A adaptiv	Instalarea Стойки 200*200мм -клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,2м; pe Beton C16/20	buc	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,70
	7123011000200	Betonist	h-om	29,10
	2663102100911	Beton marfa clasa C16/20	m3	0,216
	1212121212121	apa	m3	0,90
Cheltuieli directe				
Asigurari sociale si medicale				
Total				
Transport				

1	2	3	4	5
Total				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructii				
2. Utilaj				
4		Стойки 200*200мм - клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,5-1,8м; Пергола на качели размеры 2800*3000мм; Диван качели 1700мм в длин	buc	4,00
	258451202302	Стойки 200*200мм - клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,5-1,8м; Пергола на качели размеры 2800*3000мм; Диван качели 1700мм в длин	buc	4,00
5		Стойки 200*200мм -клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,2м	buc	6,00
	258451202303	Стойки 200*200мм -клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,2м	buc	6,00
6	TsH91B	Montare urne modulare de colectare selectiva deseuri(3 buc in set 80l)	buc	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,90
	7123011000200	Betonist	h-om	9,70
	2030112931102 12	Urne modulare	buc	2,00
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,168
	1212121212121	apa	m3	0,30
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu



Extinderea Parcului Viitorului prin protejarea raului ce traverseaza satul Puhoi, r-ul Ialoveni

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 25/2024002

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Gard din lemn (148,0 m)		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,8175
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,023
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,475
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,33
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,9892
	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,442
	4100126202818	Apa	m3	0,908
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,8136
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	2,07

1	2	3	4	5
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,1415
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,828
	2663102100911	Beton marfa clasa C15	m3	2,143
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2091
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,242
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5175
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 (soclu)	m3	15,83
	7123010010200	Betonist	h-om	54,6135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,332
	2663102100911	Beton marfa clasa C15	m3	16,388
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5988
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,498
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,9575
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	151,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,665
	7124010010700	Dulgher	h-om	158,655
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,7555
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	45,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	45,33
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,533
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,555
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,088
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	15,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5289
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0755
	2320187315789	Decofrol	kg	18,132
8	CO04B corect	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2,5 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 6 x 6 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 20 x 140 mm, inaltimea gardului fiind de 0,3 m (cherestea rasinoase rindeluita 60x60x1000mm - 0,24m3; доска заборная строганная хвойных пород 20x140x2500 мм - 0,84 м3; сарас 60x40x3 - 17,16 kg)	m	148,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	199,80

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,40
	201010290905	Cherestea rasinoase rindeluita 60x60x1000m	m3	0,2412
	201010290345	Доска заборная строганная хвойных пород 20x140x2500 мм	m3	0,8406
	201010290690	Capac 60x40x3	kg	17,1606
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,02
	2414147327483	Lignolineum	kg	27,38
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,918
	1212121212121	apa	m3	0,2484
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,836
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	7,236
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,013
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,08
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0054
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0648
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,013
10	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1836
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,458
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0011
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0011
11	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	110,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	110,60
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	19,908
	2430226100700	Grund alchidic	kg	13,272
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	13,272
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	18,802
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	55,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,53
Total Gard din lemn (148,0 m)				
2. Gazon obisnuit (940,0 m2)				
12	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	940,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	103,40
13	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	9,40

1	2	3	4	5
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	45,308
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	37,224
14	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	9,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,058
	1212121212121	apa	m3	14,10
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	10,058
Total Gazon obisnuit (940,0 m2)				
		3. Arbori (55 buc)		
15	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	55,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,6875
16	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	55,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	41,25
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	57,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,11
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	22,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	2,20
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	2,20
Total Arbori (55 buc)				
		4. Arbusti (140 buc)		
17	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	8,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,1248
18	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	140,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	70,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,28
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	16,80
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,40
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,40
19		Tuya	buc	55,00
	11110001001	Tuya	buc	55,00
20		Spirea	buc	55,00

1	2	3	4	5
	11110001002	Spirea	buc	55,00
21		Iasmie	buc	30,00
	11110001003	Iasmie	buc	30,00
Total Arbusti (140 buc)				
		5. Florarie (150,0 m2)		
22	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	49,92
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	2 496,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,44
23	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	1,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,605
	1212121212121	apa	m3	2,25
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,605
Total Florarie (150,0 m2)				
Cheltuieli directe				
Asigurari sociale si medicale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli pentru depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

