

**Anexă la Documentația de atribuire  
Pentru procedura de achiziție:  
G-G-11/2024 din 21 august 2024  
” Achiziționarea lucrărilor de reparația birourilor fil.Ceadâr-Lunga-gaz (arhiva)”**

**CAIET DE SARCINI**  
**Obiectele care urmează a fi construite:**  
**Reparația birourilor fil.Ceadâr-Lunga-gaz (arhiva).**

**Denumirea lucrărilor și volumul acestora:**

**1. Кабинет выдачи архивной документации**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Строительные работы</b> <b>1.1. Внутренние отделочные работы. Кабинет выдачи архивной документации.</b>		
1	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой шпаклевки на стенах )	m2	37,000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,850
2	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2	9,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,012
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,012
	4100116202806	Apa	m3	0,276
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,276
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий (двери, окна)	m2	5,100
	7422010060100	Timplar	h-om	1,632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,632
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,828
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,920
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	9,200

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	7,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,920
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,943
6	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	9,200
	7123010010200	Betonist	h-om	6,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,920
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,202
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки в один слой на внутренние поверхности полов.	m2	9,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,288
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	3,818
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,460
8	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	9,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,300
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie polovaya	m2	9,476
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	119,600
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	14,720
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,386
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,092
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,110
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен )	m2	37,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,110
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,850
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	37,000

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. . (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,140
	2653102100831	Amestec uscat	kg	264,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,148
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,923
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,592
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	37,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,500
	4100126202818	Apa	m3	0,037
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,037
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	37,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,350
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,800
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	18,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,074
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	9,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,380
	7422010060100	Timplar	h-om	18,860
	2874136313300	Diblu din metal	buc	36,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	9,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,138
14	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,300

1	2	3	4	5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,683
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,165
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	9,900
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,544
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,406
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,066
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,144
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,900
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,315
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
16	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m	10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	10,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	60,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100
17	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	2,040
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	13,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,400

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,350
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	14,459
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,961
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	85,050
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,418
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,013
19	RCsO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки на стены, из листов меламинированной фанеры ДВП, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками)	m2	1,500
	7422010060100	Timplar	h-om	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,375
	22546658	Панель из МДФ	m2	1,500
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	15,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	15,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045
		<b>Total Внутренние отделочные работы. Кабинет выдачи архивной документации.</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<i>Total</i>		
		<i>Соцстрах</i>		
		<i>Стоимость материалов</i>		
		<i>Итого</i>		
		<i>Накладные расходы</i>		
		<i>Итого</i>		
		<i>Сметная прибыль</i>		
		<i>Итого</i>		
		<b>Total Строительные работы</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>2. Монтажные работы</b>		
		<b>2.1. Электрика</b>		
20	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,360
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,000
21	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate	m	30,000

1	2	3	4	5
		liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmр (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,200
	3130134817404	Cablu de energie ВВГ 2*2,5	m	30,600
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	6,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,500
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,240
	2746167335100	Priza	buc	4,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020
	2051142950700	Dibluri	buc	8,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000
23	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
24	RpEG05D	Монтаж распределительных коробок включая подключение к оборудованию.	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,880
	2365854	Распред коробка	buc	2,000
	2051142950700	Dibluri	buc	8,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000

1	2	3	4	5
		<b>Total Электрика Inclusiv salariu</b>		
		<b>2.2. Установка кондиционера</b>		
25	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare (Снятие кондиционера)	kg	20,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,400
26	RVC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Установка модулированного агрегата для кондиционирования воздуха типа ACM, для комплексной обработки свежего и рециркуляционного воздуха, мощностью обработанного воздуха 3600-11000 м3/час)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	58,550
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,402
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,005
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,201
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,100
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,300
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,050
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,020
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,300
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,050
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,020
		<b>Total Установка кондиционера Inclusiv salariu</b>		
		<i>Total</i>		
		<i>Соцстрах</i>		
		<i>Транспорт материалов</i>		
		<i>Итого</i>		
		<i>Накладные расходы</i>		
		<i>Итого</i>		
		<i>Сметная прибыль</i>		
		<i>Итого</i>		
		<b>Total Монтажные работы Inclusiv salariu</b>		
		<b>3. Оборудование</b>		
27		Агрегат de climatizare AMC 1-6	buc	1,000
	2952270003140	Агрегат de climatizare AMC 1-6	buc	1,000
28		Выключатель одноклавишный	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,000
		<b>Total Оборудование Inclusiv salariu</b>		
		Total		
		НДС		
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

## 2. Кабинет архив.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Строительные работы</b>		
		<b>1.1. Внутренние отделочные работы. Кабинет Архив.</b>		
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	0,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,405
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,051
	4100126202818	Apa	m3	0,108
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,072
2	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3	1,20
	7122050013400	Zidar	h-om	4,2792
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,756
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,08
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	26,028
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2532
	4100126202818	Apa	m3	0,1824
	2922140007000	Macara	h-ut	0,444
3	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для	m2	17,40



1	2	3	4	5
		затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по криволинейной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)		
	7122050013400	Zidar	h-om	39,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,522
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	174,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6438
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,174
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	6,612
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	40,89
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0522
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0696
4	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,066
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,336
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,735
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,084
5	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)	m	10,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,90
	2652102100713	Var pasta	m3	0,014
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015

1	2	3	4	5
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	8,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,892
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,428
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0086
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0533
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0129
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0086
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	3,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,59
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0028
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0171
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0042
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0035
8	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	3,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	84,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2275
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,35
9	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из цементного раствора M 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	3,50

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,077
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,091
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,105
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки в один слой на внутренние поверхности полов.	m2	3,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,175
11	CG17A	Pardoseli din placi patrata, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	3,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,875
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie polovaya	m2	3,605
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	45,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1575
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,042
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен )	m2	90,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,50
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	90,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	109,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	642,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,44
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	90,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	45,00
	4100126202818	Apa	m3	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	90,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,00
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	45,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	3,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,685
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	3,6934
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,2326
	2710703520285	Profil de suport	m	7,7385
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,6645
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9532
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,3078
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5,8039
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	56,9483
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1663
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	42,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,10
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	84,00

1	2	3	4	5
		tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	88,6116
	4100126202818	Apa	m3	0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,084
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	42,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,52
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,084
20	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно) Багеты	m	24,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,00
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	25,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m	20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	20,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	120,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20
22	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	9,1875
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	157,50
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,625
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,025

1	2	3	4	5
		<b>Total Внутренние отделочные работы. Кабинет Архив. Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2. Устройство вентиляции</b>		
23	VA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm (Изготовление и прокладка воздуховодов из ПВХ , периметром сечения 250-400 мм и толщиной 4,0 мм)	m2	1,20
	7129200011300	Specialist mase plastice	h-om	13,428
	2513206621492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	buc	0,1704
	2523156718697	Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm	kg	0,2088
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,20
	2523156717136	Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000	kg	8,1312
	2523156717198	Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000	kg	1,2252
	2874115819987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	buc	13,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,096
24	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Круглый дефлектор (отражатель) периметром 900-1600 мм, тип CR и C N)	buc	4,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,68
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,5628
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	2,2914
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,6834
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,04
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	9,6882
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4301
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1608
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	1,2462
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,6432
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,2975
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,9648
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1809
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	32,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,206
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32,16
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,02
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	32,16
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	48,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,20
		<b>Total Устройство вентиляции Inclusiv salariu</b>		
		<i>Total</i>		
		<i>Соцстрах</i>		
		<i>Стоимость материалов</i>		
		<i>Итого</i>		
		<i>Накладные расходы</i>		
		<i>Итого</i>		
		<i>Сметная прибыль</i>		

1	2	3	4	5
		<i>Itotogo</i>		
		<b>Total Строительные работы Inclusiv salariu</b>		
		<b>2. Монтажные работы</b>		
		<b>2.1. Электрика</b>		
25	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,18
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,04
26	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм <sup>2</sup> )	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,40
	3130134817404	Cablu de energie BBГ 2*25	m	10,20
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	2,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,50
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31
	2746167335100	Priza	buc	1,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00
28	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с	buc	1,00

1	2	3	4	5
		каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05
29	RpEG05D	Монтаж распределительных коробок включая подключение к оборудованию.	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,88
	2365854	Распред коробка	buc	2,00
	2051142950700	Dibluri	buc	8,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,00
		<b>Total Электрика Inclusiv salariu</b>		
		<i>Total</i>		
		<i>Соцстрах</i>		
		<i>Транспорт материалов</i>		
		<i>Итого</i>		
		<i>Накладные расходы</i>		
		<i>Итого</i>		
		<i>Сметная прибыль</i>		
		<i>Итого</i>		
		<b>Total Монтажные работы Inclusiv salariu</b>		
		<b>3. Оборудование</b>		
30		Выключатель одноклавишный	buc	1,00
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,00
		<b>Total Оборудование Inclusiv salariu</b>		
		Total		
		НДС		
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		