

Obiectivul: Construcția căilor de acces către infrastructura sportivă a IP Gimnaziul – Grădiniță Telița din c. Telița raionul Anenii Noi

Obiectul: Construcția căilor de acces către infrastructura sportivă a IP Gimnaziul – Grădiniță Telița

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.1.1

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	1,024
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,686
2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,230
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,658
3	TrB22E1A1	Transportul materialelor cu autobasculanta 5 t, la distanta de 6.0km	t	235,600
	2922140006706	Autobasculanta	h-ut	48,298
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	36,500
	9312040019600	Sapator	h-om	113,150
5	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	36,900
	7129020012800	Pavator	h-om	66,420
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,446
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,764
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	46,863
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,225
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,638
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,922
6	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2	341,530
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,831
	2682132601860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	375,683
7	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	m2	341,530
	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,076
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,366
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	m2	375,683
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	3,415
8	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	865,320
	7123020011140	Fierar beton	h-om	44,997
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	886,953
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	82,360

		de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,590
	71240100107001	Dulgher	h-om	119,422
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,354
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,590
	2320187315789	Decofrol	kg	9,883
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,165
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,165
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,647
10	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	49,650
	7123010010200	Betonist	h-om	215,977
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,273
	2663102100000	Beton	m3	51,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,015
	2922140007000	Macara	h-ut	99,300
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	27,308
11	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	m3	80,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	80,000
12	TrB22E1A1	Transportul materialelor cu autobasculanta 5 t, la distanta de 6.0km	m3	80,000
	2922140006706	Autobasculanta	h-ut	16,400
13	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	78,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,639
	4100126202818	Apa	m3	7,865

Conducătorul instituției
IP Gimnaziul Grădinița Telița

Nelea FLOCEA

L.Ș.