

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. _____ din _____ octombrie 2020

14 septembrie 2020

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : **Consiliul Raional Hîncești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Consiliul Raional Hîncești**
3. Obiectul achiziției: **Lucrări de reparație capitală, blocul alimentar (acoperisul), Spitalul Raional Hîncești**
4. Cod CPV : 45453000-7

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (ATENTIE! Tigla metalica se recupereaza)	m2	1 400,000
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	130,000
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 400,000
4	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	2,000
		2. Lucrari de constructie acoperis		
5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	36,000
6	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platurire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)	buc	12,000
7	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (Lambriu din foi de tabla profilata (h=5mm), grosime 0.5) - se va modifica resursa "cuie cu cap conic" in "suruburi autoforante 4.8x35 cu garnitura pt metal/lemn" - Streasina)	m2	80,000
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din rigle 50x50mm - astereala si rigle de 50x25 - contraastereala la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se ia 0.0101	m2	1 400,000
9	RpCH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc	4,000
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	35,000
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	35,000
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea sarpantei existente)	kg	45,000
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau	m2	1 400,000

1	2	3	4	5
		amprintate		
		3. Sistema de scurgere		
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 150	m	110,000
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn 100)	m	35,000
		4. Montare invelitoare acoperis		
16	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla amprintata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab (Tabla profilata H=35, grosimea 0.5)	m2	1 400,000
17	RpCP18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (grosime tabla 0.5)	kg	110,000
		5. Transportarea materialelor		
18	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 ATENTIE - inclusiv molozul de pe acoperis!	t	60,000
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	60,000
20	TrI1AC13B1	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 1, pe rampa	t	10,000

5. Relații de contact: 0269 2-20-50, 2-20-39

Presedintele Raionului Hîncești

Iurie LEVINSCHI

Ex: Rascu M., S. Berechelea
Tel.: 0269 2-20-50, 2-20-39

