

**Amenajarea terenurilor
municipale de utilitate publica
nr.cad.0100110.569, 0100110.50
si 0100110.573 situat in mun.
Chisinau, sect. Botanica, str.
Sarmisegetusa, inters. cu bd.
Decebal**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-2
Amenajare parc. Etapa II (1806-21-PG)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Etapa II		
		Capitolul 1.1. Demontari		
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	722,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv decaparea imbracamintei, fundatiei si bordurilor; stringerea materialului decapat in gramezi	m3	75,400
3	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton (dale din piatra sau beton)	m2	3 995,000
4	33-04-042-1	Demontarea stilpilor de iluminat fara adaosuri: cu un singur picior	buc	16,000
5	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto, deseuri de constructie	100 m3	3,500
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	590,000
		Capitolul 1.2. Borduri		
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	127,230
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	3 468,000
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm / BR 100x30x15	m	155,330

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3. Imbracaminte pavaj 100x200 (gri) - 3920 m2		
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	39,200
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	392,000
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	3 920,000
		Capitolul 1.4. Imbracaminte pavaj cu caramida (alb)-1874.10 m2		
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	18,741
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	187,410
15	DE18A	Pavaje executate din caramida cu suprafata de granit 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 874,100
		Capitolul 1.5. Imbracaminte pavaj cu caramida (negru-gri)-173.43 m2		
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,734
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40, marca M400 gr. 100mm	m3	17,343
18	DE18A	Pavaje executate din caramida cu suprafata de granit 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	173,430
		Capitolul 1.6. FAM		

1	2	3	4	5
19	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca simpla, conform proiectului 1806-21-PG plansa 10	buc	45,000
20	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca cu speteaza, conform proiectului 1806-21-PG plansa 10	buc	38,000
21	TsH91A	Instalarea Masa cu scaune si copertina, conform proiectului 1806-21-PG plansa 11, k=5 la manopera si beton	buc	7,000
22	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi - tip I, conform proiectului 1806-21-PG plansa 10	buc	30,000
23	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi - tip II, conform proiectului 1806-21-PG plansa 10	buc	3,000
24	TsH91B	Instalarea panou informativ / Panou informativ - tip I, conform proiectului 1806-21-PG plansa 10	buc	1,000
25	TsH91B	Instalarea urne (aplicativ) / Montare cistea	buc	1,000
		Capitolul 1.7. Teren pentru animale de companie		
26	TsH91B	Instalarea urne / Urna pentru excrementele animalelor	buc	4,000
27	CO04B1	Gard decorativ din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din lemn, cu scinduri de rasinoase geluite si rigle de rasinoase, inaltimea gardului fiind de 700mm, conform proiectului 1806-21-PG plansa 15	m	143,000
		Capitolul 1.8. Acoperire teren de joaca - 280,0 m2		
28	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 10 cm, teren catg. 3.	100m2	2,800
29	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	36,400
30	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	36,400
31	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,800
32	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de prundis rotungit fr.10-20mm de 10 cm grosime	m2	280,000
		Capitolul 1.9. Acoperire teren fitness (tip I) 90,0		

1	2	3	4	5
		m2		
33	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	9,000
34	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	11,700
35	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	11,700
36	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,900
37	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de prundis rotungit fr.10-20mm de 10 cm grosime	m2	90,000
		Capitolul 1.10. Acoperire teren de fitness (tip II) - 20,44		
38	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	6,130
39	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,970
40	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	7,970
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=20cm	m3	4,090
42	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie de polietilena 120 mk	m2	20,440
43	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,440

1	2	3	4	5
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Primer special pentru mixtura cauciucata EPDM, consum 0.75 kg/m2	m2	20,440
45	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.15mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM - 10kg/m2, adeviz pentru granule - 2,5 kg/m2, pigment - 1.0 kg/m2) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc)	m2	20,440
		Capitolul 1.11. Imbracaminte pentru masa cu scaun si copertina		
46	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	9,060
47	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	11,780
48	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	11,780
49	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,906
50	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de prundis rotungit fr.10-20mm de 10 cm grosime	m2	68,600
51	DE13A	Placi prefabricate din piatra decorativa naturala rotunjita gr.50 mm la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	22,000

Intocmit

Vatamanu Iurie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



