

**Lucrări de electrificare a încăperilor
„Telefilm – Chișinău”, situate în clădirea
Centrului Tehnic (bloc „L”), șos. Hîncești
64, mun. Chișinău**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 105 149,32 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	90,000	29,74 29,74	2 676,24 2 676,24
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	90,000	34,87 25,49	3 138,12 2 293,92
3	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,500	46,73 46,73	70,09 70,09
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	1,500	12,72 0,00	19,08 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 903,53
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 903,53 5 040,25
		2. Lucrai de montare				
5	08-02-141- 1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	6,500	1 738,72 1 163,95	11 301,70 7 565,69
6		Cablu PVC 5*4,0	m	50,000	25,00 0,00	1 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7		Cablu VVGng 3*2,5	m	300,000	10,00 0,00	3 000,00 0,00
8		Cablu VVGng 3*1,5	m	200,000	8,00 0,00	1 600,00 0,00
9		Cablu PVC 3*1,0	m	100,000	10,00 0,00	1 000,00 0,00
10		Scoabe	buc	500,000	1,00 0,00	500,00 0,00
11		Forbox Q6	buc	10,000	58,00 0,00	580,00 0,00
12		Forbox Q 10	buc	10,000	62,00 0,00	620,00 0,00
13		Sina de contactare 3F	buc	5,000	20,00 0,00	100,00 0,00
14	RpEA03A	Montarea Gofra de metal Q21 (se exclude: Curba fonta maleabila)	m	50,000	190,93 53,52	9 546,34 2 676,24
15	RpEA05A	Montarea gofra din plastic, avind diametrul pina la 15 mm (K= 0.5 salariu)	m	200,000	47,44 23,79	9 487,76 4 757,76
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	4,000	282,76 201,36	1 131,02 805,42
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare.Intrerupator automat 3P C32A	buc	32,000	96,27 95,16	3 080,49 3 044,97
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare.Intrerupator Automat 1P B25A	buc	4,000	96,26 95,16	385,06 380,62
19	08-03-591-9 aplicat	Montarea doze pentru prize	100 buc	0,500	4 375,18 3 236,98	2 187,59 1 618,49
20		Doza pentru prize	buc	50,000	5,00 0,00	250,00 0,00
21	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	3 814,12 2 786,75	305,13 222,94
22		Intrerupator cu doua clape	buc	8,000	60,00 0,00	480,00 0,00
23	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,490	4 376,33 3 236,98	2 144,40 1 586,12

1	2	3	4	5	6	7
24		Priza dubla	buc	30,000	80,00 0,00	2 400,00 0,00
25		Priza simpla	buc	10,000	70,00 0,00	700,00 0,00
26		Priza in podea (3+1 internet)	buc	9,000	150,00 0,00	1 350,00 0,00
27	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,080	4 224,12 3 670,25	337,93 293,62
28		Priza singulara pentru internet	m	8,000	80,00 0,00	640,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			54 377,42
		Total Lucrai de montare Inclusiv salariu				54 377,42 22 951,87
		3. Utilaj				
29		Dulap electric din plastic exterior si interior 24 automate	buc	1,000	850,00 0,00	850,00 0,00
30		Dulap electric din plastic exterior si interior 8 automate	buc	3,000	700,00 0,00	2 100,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 950,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 950,00

		Total	lei	63 230,95
		CNAM	24 %	6 718,11
		Cheltuieli de transport	7 %	2 247,05
		Cheltuieli de regie	14,5 %	10 468,44
		Beneficiu de deviz	6 %	4 959,88
		Total		87 624,43
		TVA	20 %	17 524,89
		Total deviz: Inclusiv salariu		105 149,32 27 992,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 105 149,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Total	lei	63 230,95
CNAM	24 %	6 718,11
Cheltuieli de transport	7 %	2 247,05
Cheltuieli de regie	14,5 %	10 468,44
Beneficiu de deviz	6 %	4 959,88
Total		87 624,43
TVA	20 %	17 524,89

Total deviz: **105 149,32**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			29,74
		<i>Total</i>	lei			29,74
						2 676,24
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,87
		<i>Total</i>	lei			25,49
						3 138,12
3	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			46,73
		<i>Total</i>	lei			46,73
						70,09
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			12,72
		<i>Total</i>	lei			0,00
						19,08
		2. Lucrai de montare				
5	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 738,72
		<i>Total</i>	lei			1 163,95
						11 301,70
6		Cablu PVC 5*4,0	m			25,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
						1 250,00
7		Cablu VVGng 3*2,5	m			10,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
						3 000,00
8		Cablu VVGng 3*1,5	m			8,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
						1 600,00
9		Cablu PVC 3*1,0	m			10,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
						1 000,00
10		Scoabe	buc			1,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
						500,00
11		Forbox Q6	buc			58,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
						580,00
12		Forbox Q 10	buc			62,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
						620,00
13		Sina de contactare 3F	buc			20,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
						100,00
14	RpEA03A	Montarea Gofra de metal Q21 (se exclude: Curba fonta maleabila)	m			190,93

1	2	3	4	5	6	7
						53,52
		<i>Total</i>	lei			9 546,34
15	RpEA05A	Montarea gofra din plastic, avind diametrul pina la 15 mm (K= 0.5 salariu)	m			47,44
						23,79
		<i>Total</i>	lei			9 487,76
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			282,76
						201,36
		<i>Total</i>	lei			1 131,02
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare.Intrerupator automat 3P C32A	buc			96,27
						95,16
		<i>Total</i>	lei			3 080,49
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare.Intrerupator Automat 1P B25A	buc			96,26
						95,16
		<i>Total</i>	lei			385,06
19	08-03-591-9 aplicat	Montarea doze pentru prize	100 buc			4 375,18
						3 236,98
		<i>Total</i>	lei			2 187,59
20		Doza pentru prize	buc			5,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
21	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 814,12
						2 786,75
		<i>Total</i>	lei			305,13
22		Intrerupator cu doua clape	buc			60,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			480,00
23	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 376,33
						3 236,98
		<i>Total</i>	lei			2 144,40
24		Priza dubla	buc			80,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			2 400,00
25		Priza simpla	buc			70,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			700,00
26		Priza in podea (3+1 internet)	buc			150,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			1 350,00
27	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 224,12
						3 670,25
		<i>Total</i>	lei			337,93
28		Priza singurara pentru internet	m			80,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			640,00
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
29		Dulap electric din plastic exterior si interior 24 automate	buc			850,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			850,00
30		Dulap electric din plastic exterior si interior 8 automate	buc			700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 100,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.