

**Reconstructia blocurilor din
str.Dunarii 34 s.Crihana Veche
r.Cahul in blocuri locale.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7

Retele de gaze interioare

Valoarea de deviz 335 922,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	IC11D	Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3.2 mm	m	152,000	66,95 25,34	10 175,92 3 851,68
2	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de oțel, avind diametrul de 1 1/4" (reductie Dn32/35)	buc	12,000	31,27 15,38	375,24 184,62
3	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de oțel, avind diametrul de 1 1/4"(cot Dn32)	buc	45,000	29,57 15,39	1 330,66 692,33
4	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de oțel, avind diametrul de 1 1/4" (mufa Dn32)	buc	11,000	37,17 15,39	408,88 169,24
5	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de oțel, avind diametrul de 1 1/4" (niplu Dn32)	buc	11,000	34,87 15,39	383,58 169,24
6	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de oțel, avind diametrul de 1 1/4"(contrapiulita Dn32)	buc	11,000	29,07 15,39	319,78 169,24

1	2	3	4	5	6	7
7	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2 mm	m	99,000	60,38 21,72	5 977,81 2 150,28
8	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"(reducere Dn25/20)	buc	11,000	27,89 12,22	306,74 134,39
9	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"(cot Dn25)	buc	11,000	26,19 12,22	288,04 134,39
10	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"(mufa Dn25)	buc	3,000	33,79 12,22	101,36 36,65
11	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"(niplu Dn25)	buc	3,000	31,49 12,22	94,46 36,65
12	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"(contrapiulita Dn25)	buc	3,000	25,69 12,22	77,06 36,65
13	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8 mm	m	344,000	58,59 18,10	20 154,59 6 226,40
14	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"(cot Dn20)	buc	219,000	21,95 9,95	4 806,91 2 180,14
15	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	160,000	51,89 15,84	8 301,92 2 534,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 15x2.8 mm				
16	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76 mm (tub de protectie d76 mm L=510 mm)	buc	11,000	67,19 22,63	739,08 248,88
17	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57 mm (tub de protectie d57 mm L=510 mm)	buc	9,000	58,75 22,62	528,72 203,62
18	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76 mm (tub de protectie d76 mm L=340 mm)	buc	11,000	51,41 22,63	565,50 248,88
19	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57 mm (tub de protectie d57 mm L=510 mm)	buc	22,000	58,73 22,62	1 292,02 497,75
20	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45 mm (tub de protectie d45 mm l=340 mm)	buc	11,000	35,20 18,10	387,25 199,10
21	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (протаскивание труб через футляр)	buc	64,000	13,12 13,12	839,84 839,84
22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet cu sfera Dn20 mm)	buc	64,000	65,95 27,15	4 220,80 1 737,60
23	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet cu sfera Dn15 mm)	buc	32,000	64,15 27,15	2 052,80 868,80

1	2	3	4	5	6	7
24	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	136,000	$\frac{12,63}{9,05}$	$\frac{1\ 717,68}{1\ 230,80}$
25	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	2,000	$\frac{12,63}{9,05}$	$\frac{25,26}{18,10}$
26	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18,000	$\frac{16,25}{12,67}$	$\frac{292,50}{228,06}$
27	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	603,000	$\frac{7,73}{4,98}$	$\frac{4\ 659,68}{3\ 001,43}$
28	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	152,000	$\frac{10,64}{6,79}$	$\frac{1\ 616,90}{1\ 031,70}$
29	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	603,000	$\frac{6,27}{4,07}$	$\frac{3\ 782,32}{2\ 455,72}$
30	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	152,000	$\frac{9,18}{5,88}$	$\frac{1\ 395,74}{894,14}$
31	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	52,180	$\frac{32,57}{25,34}$	$\frac{1\ 699,51}{1\ 322,25}$
		Total	lei			78 918,55
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			7 589,83

1	2	3	4	5	6	7
		Transport materialelor	10,00 %			4 091,47
		Total	100,00 +			90 599,85
		Cheltuieli de regie	14,50 %			13 136,98
		Total	100,00 +			103 736,83
		Beneficiu de deviz	6,00 %			6 224,21
		Total	100,00 +			109 961,04
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				109 961,04 33 732,57
		2. Lucrari de montare				
32	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газовый -4T	buc	32,000	275,38 266,98	8 812,00 8 543,20
33	IA19A	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (supapa de blocare electromagnetic Dn 20 mm M16RM)	buc	32,000	10,54 6,33	337,12 202,72
34	SE09I	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu gaze, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 kg	buc	32,000	1 688,78 1 633,53	54 040,96 52 272,80
		Total	lei			63 190,08
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			13 729,21
		Transport materialelor	10,00 %			217,14
		Total	100,00 +			77 136,43
		Cheltuieli de regie	76,00 %			46 374,23
		Total	100,00 +			123 510,66
		Beneficiu de deviz	6,00 %			7 410,64
		Total	100,00 +			130 921,30
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				130 921,30 61 018,72
		3. Utilaj				
35	Pretul firmei	Contor de gaze G4T cu preluarea automata a datelor si transmiterea la concetator	buc	32,000	650,00 0,00	20 800,00 0,00
36	Pretul firmei	Supapa de blocare electromagnetic Dn20 mm M16RM	buc	32,000	170,00 0,00	5 440,00 0,00

	Total	100,00 +	335 922,35
	TVA cota zero	0,00%	0,00
			335 922,35
	Total deviz:		
	Inclusiv salariu		94 751,29

"Carnals Grup" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

