

IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație la obiectul IMSP AMT Ciocana, Centrul Medicilor de Familie nr. 8,
mun.Chișinău str. Voluntarilor 3

Valoarea de deviz 2 393 842,14 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. WC et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,2700	16,925 16,200	444,620 425,574
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800	96,187 96,000	1 210,038 1 207,680
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,1900	19,025 18,000	79,715 75,420
4	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000	25,616 24,000	25,616 24,000
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	13,200 13,200	13,200 13,200
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	66,000 66,000	66,000 66,000
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,000 57,000	57,000 57,000
8	RCsB31J k=2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000	635,917 127,170	635,917 127,170

1	2	3	4	5	6	7
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	66,000 66,000	66,000 66,000
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,000 57,000	57,000 57,000
11	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	16,0000	18,000 18,000	288,000 288,000
12	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,0000	47,400 47,400	474,000 474,000
13	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000	38,400 38,400	153,600 153,600
		<i>Total</i>	Lei			3 570,706
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 570,706 3 034,644
		1.1.2. Pardoseli				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	29,219 8,400	122,427 35,196
15	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090	1 815,718 96,603	379,485 20,190
16	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900	212,317 52,800	889,607 221,232
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890	22,240 2,100	288,870 27,276
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900	90,187 42,000	377,884 175,980
19	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	4,1900	90,932 43,200	381,004 181,008

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	4,1900	19,582 8,400	82,050 35,196
21	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	4,1900	502,622 174,000	2 105,987 729,060
		<i>Total</i>	Lei			4 627,314
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 627,314 1 425,138
		1.1.3. Pereti				
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800	29,218 8,400	645,140 185,472
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	22,0800	19,582 8,400	432,371 185,472
24	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000	22,682 15,600	544,380 374,400
25	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000	24,320 15,600	486,410 312,000
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800	113,175 72,000	2 498,912 1 589,760
27	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	22,0800	190,366 129,600	4 203,274 2 861,568

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
28	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480	22,240 2,100	1 522,256 143,736
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	22,0800	19,582 8,400	432,371 185,472
30	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800	436,629 147,000	9 640,769 3 245,760
31	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	96,208 13,200	96,208 13,200
		<i>Total</i>	Lei			20 502,091
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 502,091 9 096,840
		1.1.4. Tavan				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	29,219 8,400	122,427 35,196
33	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900	106,018 51,000	444,217 213,690
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	4,1900	19,582 8,400	82,050 35,196
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900	111,178 91,800	465,835 384,642
36	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	4,1900	449,750 372,000	1 884,453 1 558,680

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900	18,722 12,000	78,444 50,280
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900	3,787 1,800	15,869 7,542
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	40,834 33,000	171,093 138,270
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	24,424 18,000	102,337 75,420
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900	99,690 33,000	417,701 138,270
		<i>Total</i>	Lei			3 784,426
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 784,426 2 637,186
		1.1.5. Tamplarie				
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	367,700 150,000	367,700 150,000
		<i>Total</i>	Lei			367,700
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				367,700 150,000
		<i>Total</i>	Lei			32 852,237
		Total WC et. 1 Inclusiv salariu				32 852,237 16 343,808
		1.2. WC et. 2				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Demolari				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,2700	16,925 16,200	444,620 425,574
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800	96,187 96,000	1 210,038 1 207,680
45	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,1900	19,025 18,000	79,715 75,420
46	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000	25,616 24,000	25,616 24,000
47	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	66,000 66,000	66,000 66,000
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,000 57,000	57,000 57,000
49	RCsB31J k=2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000	635,917 127,170	635,917 127,170
50	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	66,000 66,000	66,000 66,000
51	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,000 57,000	57,000 57,000
52	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000	18,000 18,000	180,000 180,000
53	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,5000	47,400 47,400	165,900 165,900
54	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000	38,400 38,400	153,600 153,600
		<i>Total</i>	Lei			3 141,406
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 141,406 2 605,344
		1.2.2. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	29,219 8,400	122,427 35,196
56	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090	1 815,718 96,603	379,485 20,190
57	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900	212,317 52,800	889,607 221,232
58	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890	22,240 2,100	288,870 27,276
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900	90,187 42,000	377,884 175,980
60	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	4,1900	90,932 43,200	381,004 181,008
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	4,1900	19,582 8,400	82,050 35,196
62	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	4,1900	502,622 174,000	2 105,987 729,060
		<i>Total</i>	Lei			4 627,314
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 627,314 1 425,138

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.3. Pereti				
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800	29,218 8,400	645,140 185,472
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800	19,582 8,400	432,371 185,472
65	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelara tencuielei (Maiaki)	m	24,0000	22,682 15,600	544,380 374,400
66	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000	24,320 15,600	486,410 312,000
67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800	113,175 72,000	2 498,912 1 589,760
68	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800	190,366 129,600	4 203,274 2 861,568
69	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480	22,240 2,100	1 522,256 143,736
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800	19,582 8,400	432,371 185,472
71	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800	436,629 147,000	9 640,769 3 245,760
72	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in	buc	1,0000	96,208 13,200	96,208 13,200

1	2	3	4	5	6	7
		zid				
		<i>Total</i>	Lei			20 502,091
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 502,091 9 096,840
		1.2.4. Tavan				
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	29,219 8,400	122,427 35,196
74	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900	106,018 51,000	444,217 213,690
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900	19,582 8,400	82,050 35,196
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900	111,178 91,800	465,835 384,642
77	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900	449,750 372,000	1 884,453 1 558,680
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900	18,722 12,000	78,444 50,280
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900	3,787 1,800	15,869 7,542
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	40,834 33,000	171,093 138,270
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	24,424 18,000	102,337 75,420

1	2	3	4	5	6	7
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900	99,690 33,000	417,701 138,270
		<i>Total</i>	Lei			3 784,426
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 784,426 2 637,186
		1.2.5. Tamplarie				
83	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	367,700 150,000	367,700 150,000
		<i>Total</i>	Lei			367,700
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				367,700 150,000
		<i>Total</i>	Lei			32 422,937
		Total WC et. 2 Inclusiv salariu				32 422,937 15 914,508
		1.3. WC et. 3 1.3.1. Demolari				
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,2700	16,925 16,200	444,620 425,574
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800	96,187 96,000	1 210,038 1 207,680
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,1900	19,025 18,000	79,715 75,420
87	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000	25,616 24,000	25,616 24,000
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	13,200 13,200	13,200 13,200
89	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	66,000 66,000	66,000 66,000
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,000 57,000	57,000 57,000
91	RCsB31J k=2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu	buc	1,0000	635,917 127,170	635,917 127,170

1	2	3	4	5	6	7
		foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm				
92	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	66,000 66,000	66,000 66,000
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,000 57,000	57,000 57,000
94	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000	18,000 18,000	180,000 180,000
95	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,5000	47,400 47,400	165,900 165,900
96	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000	38,400 38,400	153,600 153,600
		<i>Total</i>	Lei			3 154,606
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 154,606 2 618,544
		1.3.2. Pardoseli				
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	29,219 8,400	122,427 35,196
98	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090	1 815,718 96,603	379,485 20,190
99	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900	212,317 52,800	889,607 221,232
100	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890	22,240 2,100	288,870 27,276
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900	90,187 42,000	377,884 175,980
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	4,1900	90,932	381,004

1	2	3	4	5	6	7
	k=6	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)			43,200	181,008
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	4,1900	19,582 8,400	82,050 35,196
104	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	4,1900	502,622 174,000	2 105,987 729,060
		<i>Total</i>	Lei			4 627,314
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 627,314 1 425,138
		1.3.3. Pereti				
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800	29,218 8,400	645,140 185,472
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	22,0800	19,582 8,400	432,371 185,472
107	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000	22,682 15,600	544,380 374,400
108	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000	24,320 15,600	486,410 312,000
109	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800	113,175 72,000	2 498,912 1 589,760

1	2	3	4	5	6	7
110	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800	190,366 129,600	4 203,274 2 861,568
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480	22,240 2,100	1 522,256 143,736
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	22,0800	19,582 8,400	432,371 185,472
113	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800	436,629 147,000	9 640,769 3 245,760
114	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	96,208 13,200	96,208 13,200
		<i>Total</i>	Lei			20 502,091
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 502,091 9 096,840
		1.3.4. Tavan				
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	29,219 8,400	122,427 35,196
116	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900	106,018 51,000	444,217 213,690
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	4,1900	19,582 8,400	82,050 35,196
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900	111,178 91,800	465,835 384,642

1	2	3	4	5	6	7
119	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900	449,750 372,000	1 884,453 1 558,680
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900	18,722 12,000	78,444 50,280
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900	3,787 1,800	15,869 7,542
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	40,834 33,000	171,093 138,270
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	24,424 18,000	102,337 75,420
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900	99,690 33,000	417,701 138,270
		<i>Total</i>	Lei			3 784,426
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 784,426 2 637,186
		1.3.5. Tamplarie				
125	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	367,700 150,000	367,700 150,000
		<i>Total</i>	Lei			367,700
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				367,700 150,000
		<i>Total</i>	Lei			32 436,137
		Total WC et. 3				32 436,137

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				15 927,708
		1.4. WC et. 4				
		1.4.1. Demolari				
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,2700	16,925 16,200	444,620 425,574
127	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800	96,187 96,000	1 210,038 1 207,680
128	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,1900	19,025 18,000	79,715 75,420
129	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000	25,616 24,000	25,616 24,000
130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	13,200 13,200	13,200 13,200
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	66,000 66,000	66,000 66,000
132	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,000 57,000	57,000 57,000
133	RCsB31J k=2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000	635,917 127,170	635,917 127,170
134	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	66,000 66,000	66,000 66,000
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,000 57,000	57,000 57,000
136	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000	18,000 18,000	180,000 180,000
137	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,5000	47,400 47,400	165,900 165,900
138	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000	38,400 38,400	153,600 153,600

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 154,606
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 154,606 2 618,544
		1.4.2. Pardoseli				
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	29,219 8,400	122,427 35,196
140	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090	1 815,718 96,603	379,485 20,190
141	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900	212,317 52,800	889,607 221,232
142	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890	22,240 2,100	288,870 27,276
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900	90,187 42,000	377,884 175,980
144	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	4,1900	90,932 43,200	381,004 181,008
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900	19,582 8,400	82,050 35,196
146	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	4,1900	502,622 174,000	2 105,987 729,060

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 627,314
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 627,314 1 425,138
		1.4.3. Pereti				
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800	29,218 8,400	645,140 185,472
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	22,0800	19,582 8,400	432,371 185,472
149	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000	22,682 15,600	544,380 374,400
150	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000	24,320 15,600	486,410 312,000
151	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800	113,175 72,000	2 498,912 1 589,760
152	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800	190,366 129,600	4 203,274 2 861,568
153	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480	22,240 2,100	1 522,256 143,736
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	22,0800	19,582 8,400	432,371 185,472
155	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800	436,629 147,000	9 640,769 3 245,760

1	2	3	4	5	6	7
156	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	96,208 13,200	96,208 13,200
		<i>Total</i>	Lei			20 502,091
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 502,091 9 096,840
		1.4.4. Tavan				
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	29,219 8,400	122,427 35,196
158	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900	106,018 51,000	444,217 213,690
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	4,1900	19,582 8,400	82,050 35,196
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900	111,178 91,800	465,835 384,642
161	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900	449,750 372,000	1 884,453 1 558,680
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900	18,722 12,000	78,444 50,280
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900	3,787 1,800	15,869 7,542
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	40,834 33,000	171,093 138,270

1	2	3	4	5	6	7
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	24,424 18,000	102,337 75,420
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900	99,690 33,000	417,701 138,270
		<i>Total</i>	Lei			3 784,426
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 784,426 2 637,186
		1.4.5. Tamplarie				
167	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	367,700 150,000	367,700 150,000
		<i>Total</i>	Lei			367,700
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				367,700 150,000
		<i>Total</i>	Lei			32 436,137
		Total WC et. 4 Inclusiv salariu				32 436,137 15 927,708
		1.5. WC et. 5				
		1.5.1. Demolari				
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,2700	16,925 16,200	444,620 425,574
169	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800	96,187 96,000	1 210,038 1 207,680
170	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,1900	19,025 18,000	79,715 75,420
171	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000	25,616 24,000	25,616 24,000
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	13,200 13,200	13,200 13,200
173	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	66,000 66,000	66,000 66,000
174	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	1,0000	57,000	57,000

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile			57,000	57,000
175	RCsB31J k=2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000	635,917 127,170	635,917 127,170
176	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	66,000 66,000	66,000 66,000
177	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,000 57,000	57,000 57,000
178	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,0000	18,000 18,000	108,000 108,000
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,5000	47,400 47,400	165,900 165,900
180	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000	38,400 38,400	153,600 153,600
		<i>Total</i>	Lei			3 082,606
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 082,606 2 546,544
		1.5.2. Pardoseli				
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	29,219 8,400	122,427 35,196
182	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090	1 815,718 96,603	379,485 20,190
183	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900	212,317 52,800	889,607 221,232
184	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890	22,240 2,100	288,870 27,276

1	2	3	4	5	6	7
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900	90,187 42,000	377,884 175,980
186	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	4,1900	90,932 43,200	381,004 181,008
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900	19,582 8,400	82,050 35,196
188	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	4,1900	502,622 174,000	2 105,987 729,060
		<i>Total</i>	Lei			4 627,314
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 627,314 1 425,138
		1.5.3. Pereti				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800	29,218 8,400	645,140 185,472
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800	19,582 8,400	432,371 185,472
191	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000	22,682 15,600	544,380 374,400
192	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000	24,320 15,600	486,410 312,000
193	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	22,0800	113,175 72,000	2 498,912 1 589,760

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
194	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800	190,366 129,600	4 203,274 2 861,568
195	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480	22,240 2,100	1 522,256 143,736
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800	19,582 8,400	432,371 185,472
197	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800	436,629 147,000	9 640,769 3 245,760
198	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	96,208 13,200	96,208 13,200
		<i>Total</i>	Lei			20 502,091
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 502,091 9 096,840
		1.5.4. Tavan				
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	29,219 8,400	122,427 35,196
200	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900	106,018 51,000	444,217 213,690
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900	19,582 8,400	82,050 35,196

1	2	3	4	5	6	7
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900	111,178 91,800	465,835 384,642
203	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900	449,750 372,000	1 884,453 1 558,680
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900	18,722 12,000	78,444 50,280
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900	3,787 1,800	15,869 7,542
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	40,834 33,000	171,093 138,270
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	24,424 18,000	102,337 75,420
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900	99,690 33,000	417,701 138,270
		<i>Total</i>	Lei			3 784,426
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 784,426 2 637,186
		1.5.5. Tamplarie				
209	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	367,700 150,000	367,700 150,000
		<i>Total</i>	Lei			367,700

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				367,700 150,000
		<i>Total</i>	Lei			32 364,137
		Total WC et. 5 Inclusiv salariu				32 364,137 15 855,708
		1.6. Debara etaj 2				
		1.6.1. Demolari				
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,5900	16,925 16,200	1 093,186 1 046,358
211	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,6600	28,977 27,600	308,899 294,216
212	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,4800	15,338 15,000	268,100 262,200
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,6600	19,025 18,000	202,806 191,880
214	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000	25,616 24,000	51,232 48,000
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,4000	25,200 25,200	35,280 35,280
216	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	9,600 9,600	9,600 9,600
217	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,000 57,000	57,000 57,000
		<i>Total</i>	Lei			2 026,103
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 026,103 1 944,534
		1.6.2. Pereti				
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	42,0000	29,218 8,400	1 227,169 352,800
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	42,0000	19,582 8,400	822,444 352,800
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	42,0000	18,722 12,000	786,314 504,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,0000	92,525 73,200	3 886,050 3 074,400
222	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	42,0000	456,812 360,000	19 186,125 15 120,000
223	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	28,0000	22,682 15,600	635,110 436,800
224	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000	24,320 15,600	486,410 312,000
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000	3,788 1,800	159,075 75,600
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,0000	40,834 33,000	1 715,018 1 386,000
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000	3,788 1,800	159,075 75,600
228	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,0000	24,424 18,000	1 025,808 756,000
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	42,0000	99,690 33,000	4 186,980 1 386,000
		<i>Total</i>	Lei			34 275,578
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 275,578 23 832,000
		1.6.3. Tavan				
230	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2	10,6800	105,988 51,000	1 131,947 544,680

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime				
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	10,6600	29,218 8,400	311,467 89,544
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	10,6800	19,582 8,400	209,136 89,712
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,6800	18,722 12,000	199,948 128,160
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,6800	111,178 91,800	1 187,376 980,424
235	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,6800	449,750 372,000	4 803,330 3 972,960
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6800	3,788 1,800	40,451 19,224
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,6800	40,834 33,000	436,105 352,440
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6800	3,788 1,800	40,451 19,224
239	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,6800	24,424 18,000	260,848 192,240
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	10,6800	99,690 33,000	1 064,690 352,440
241	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,0000	51,006 31,200	561,067 343,200
		<i>Total</i>		Lei		10 246,816

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 246,816 7 084,248
		1.6.4. Tamplarie				
242	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,4700	2 881,620 57,000	4 235,981 83,790
243	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	367,700 150,000	367,700 150,000
		<i>Total</i>	Lei			4 603,681
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				4 603,681 233,790
		1.6.5. Pardoseli				
244	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,5330	1 815,334 96,597	967,573 51,486
245	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	10,6600	212,317 52,800	2 263,294 562,848
246	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	32,8600	22,239 2,100	730,784 69,006
247	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,6600	180,368 84,000	1 922,728 895,440
248	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,6600	115,089 14,040	1 226,846 149,664
249	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,6600	706,176 191,400	7 527,834 2 040,324
		<i>Total</i>	Lei			14 639,059
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 639,059 3 768,768

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			65 791,237
		Total Debara etaj 2 Inclusiv salariu				65 791,237 36 863,340
		1.7. Cabinet 206				
		1.7.1. Demolari				
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,7000	16,925 16,200	1 027,348 983,340
251	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,3000	28,977 27,600	443,353 422,280
252	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,5000	15,337 15,000	268,406 262,500
253	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,5000	91,913 91,800	1 608,469 1 606,500
254	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,3000	19,025 18,000	291,082 275,400
255	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	9,600 9,600	9,600 9,600
256	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare	buc	1,0000	983,687 972,000	983,687 972,000
257	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000	25,616 24,000	51,232 48,000
		<i>Total</i>	Lei			4 683,177
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 683,177 4 579,620
		1.7.2. Pardoseli				
258	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,7650	1 815,404 96,604	1 388,784 73,902
259	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15,3000	212,316 52,800	3 248,442 807,840
260	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	47,4300	22,240 2,100	1 054,830 99,600

1	2	3	4	5	6	7
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,3000	90,185 42,000	1 379,830 642,600
262	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	15,3000	90,930 43,200	1 391,229 660,960
263	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,3000	115,089 14,040	1 760,860 214,812
264	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43, rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6	m2	15,3000	838,080 191,400	12 822,626 2 928,420
		<i>Total</i>	Lei			23 046,601
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				23 046,601 5 428,134
		1.7.3. Pereti				
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	43,4000	29,218 8,400	1 268,074 364,560
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	43,4000	19,582 8,400	849,859 364,560
267	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	30,0000	22,682 15,600	680,475 468,000
268	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,0000	24,320 15,600	364,807 234,000
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,4000	92,525 73,200	4 015,585 3 176,880
270	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	43,4000	449,750 372,000	19 519,150 16 144,800

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,4000	18,722 12,000	812,523 520,800
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,4000	3,788 1,800	164,378 78,120
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,4000	40,834 33,000	1 772,185 1 432,200
274	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,4000	24,424 18,000	1 060,002 781,200
275	CI23A	Tapet PVC Heterogen, tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm, stratul de protectie 0,5 mm, antibacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2, d0 (sau analog)	m2	43,4000	587,147 244,200	25 482,164 10 598,280
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,0000	113,175 72,000	226,350 144,000
277	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,0000	190,365 129,600	380,730 259,200
278	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi	kg	6,2000	22,238	137,878

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)			2,100	13,020
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	2,0000	19,582	39,164
					8,400	16,800
280	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	2,0000	436,629	873,258
					147,000	294,000
281	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	96,208	192,416
					13,200	26,400
		<i>Total</i>	Lei			57 838,998
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 838,998 34 916,820
		1.7.4. Tavan				
282	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,4700	105,945	1 850,851
					51,000	890,970
283	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	17,4700	19,582	342,096
					8,400	146,748
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	17,4700	29,218	510,441
					8,400	146,748
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,4700	111,178	1 942,272
					91,800	1 603,746
286	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,4700	449,750	7 857,133
					372,000	6 498,840
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	17,4700	18,722	327,069
					12,000	209,640

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4700	3,787 1,800	66,167 31,446
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4700	40,834 33,000	713,366 576,510
290	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4700	24,424 18,000	426,687 314,460
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,4700	99,690 33,000	1 741,583 576,510
292	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,7000	51,006 31,200	902,808 552,240
		<i>Total</i>	Lei			16 680,473
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 680,473 11 547,858
		<i>Total</i>	Lei			102 249,249
		Total Cabinet 206 Inclusiv salariu				102 249,249 56 472,432
		1.8. Cabinet 208				
		1.8.1. Demolari				
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,7000	16,925 16,200	1 027,348 983,340
294	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,3000	28,977 27,600	443,353 422,280
295	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,5000	15,337 15,000	268,406 262,500
296	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,5000	91,913 91,800	1 608,469 1 606,500
297	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,3000	19,025 18,000	291,082 275,400

1	2	3	4	5	6	7
298	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	9,600 9,600	9,600 9,600
299	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare	buc	1,0000	983,687 972,000	983,687 972,000
300	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000	25,616 24,000	51,232 48,000
		<i>Total</i>	Lei			4 683,177
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 683,177 4 579,620
		1.8.2. Pardoseli				
301	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,7650	1 815,404 96,604	1 388,784 73,902
302	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15,3000	212,316 52,800	3 248,442 807,840
303	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	47,4300	22,240 2,100	1 054,830 99,600
304	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,3000	90,185 42,000	1 379,830 642,600
305	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	15,3000	90,930 43,200	1 391,229 660,960
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,3000	115,089 14,040	1 760,860 214,812
307	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43, rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6	m2	15,3000	838,080 191,400	12 822,626 2 928,420

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			23 046,601
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 046,601 5 428,134
		1.8.3. Pereti				
308	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	43,4000	29,218 8,400	1 268,074 364,560
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	43,4000	19,582 8,400	849,859 364,560
310	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelara tencuielei (Maiaki)	m	30,0000	22,682 15,600	680,475 468,000
311	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m	15,0000	24,320 15,600	364,807 234,000
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,4000	92,525 73,200	4 015,585 3 176,880
313	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	43,4000	449,750 372,000	19 519,150 16 144,800
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,4000	18,722 12,000	812,523 520,800
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,4000	3,788 1,800	164,378 78,120
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,4000	40,834 33,000	1 772,185 1 432,200
317	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,4000	24,424 18,000	1 060,002 781,200

1	2	3	4	5	6	7
318	CI23A	Tapet PVC Heterogen, tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm, stratul de protectie 0,5 mm, antibacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2, d0 (sau analog)	m2	43,4000	587,147 244,200	25 482,164 10 598,280
319	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,0000	113,175 72,000	226,350 144,000
320	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,0000	190,365 129,600	380,730 259,200
321	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	6,2000	22,238 2,100	137,878 13,020
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	2,0000	19,582 8,400	39,164 16,800
323	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	2,0000	436,629 147,000	873,258 294,000
324	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	96,208 13,200	192,416 26,400
		<i>Total</i>	Lei			57 838,998
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 838,998 34 916,820
		1.8.4. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
325	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,4700	105,945 51,000	1 850,851 890,970
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	17,4700	19,582 8,400	342,096 146,748
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	17,4700	29,218 8,400	510,441 146,748
328	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,4700	111,178 91,800	1 942,272 1 603,746
329	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,4700	337,312 279,000	5 892,849 4 874,130
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,4700	18,722 12,000	327,069 209,640
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4700	3,787 1,800	66,167 31,446
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4700	40,834 33,000	713,366 576,510
333	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4700	24,424 18,000	426,687 314,460
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,4700	99,690 33,000	1 741,583 576,510
335	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,7000	51,006	902,808

1	2	3	4	5	6	7
					31,200	552,240
		<i>Total</i>	Lei			14 716,189
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 716,189 9 923,148
		<i>Total</i>	Lei			100 284,965
		Total Cabinet 208 Inclusiv salariu				100 284,965 54 847,722
		1.9. Coridor etaj 3				
		1.9.1. Demolari				
336	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	139,5600	18,725 18,000	2 613,261 2 512,080
337	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinta)	m	46,9500	104,513 104,400	4 906,863 4 901,580
338	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	62,8300	18,725 18,000	1 176,492 1 130,940
339	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (baghete)	m	79,9000	104,513 104,400	8 350,549 8 341,560
		<i>Total</i>	Lei			17 047,165
		Total Demolari Inclusiv salariu				17 047,165 16 886,160
		1.9.2. Pereti				
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	139,5600	19,582 8,400	2 732,864 1 172,304
341	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	150,0000	22,682 15,600	3 402,375 2 340,000
342	CK18C	Montarea cornierei perforate (se exclud: ciment, nisip, suruburi)	m	250,0000	21,176 15,600	5 293,875 3 900,000
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139,5600	18,722 12,000	2 612,808 1 674,720
344	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	139,5600	92,525 73,200	12 912,789 10 215,792

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
345	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	139,5600	456,812 360,000	63 752,752 50 241,600
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,5600	3,788 1,800	528,584 251,208
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	139,5600	40,834 33,000	5 698,760 4 605,480
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,5600	3,788 1,800	528,584 251,208
349	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	139,5600	24,424 18,000	3 408,614 2 512,080
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	139,5600	24,147 8,400	3 369,956 1 172,304
351	CF30A	Tencuieli cu mozaica de cuart tip Caparol sau analog, la pereti	m2	139,5600	233,812 73,200	32 630,805 10 215,792
352	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,9500	112,260 51,000	5 270,594 2 394,450
353	CG06B aplic	Montarea Lambriu din MDF melaminat 200 mm	m	42,0000	209,997 78,000	8 819,874 3 276,000
		<i>Total</i>	Lei			150 963,234
		Total Pereti Inclusiv salariu				150 963,234 94 222,938
		1.9.3. Tavan				
354	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	62,8300	21,822	1 371,097

1	2	3	4	5	6	7
					15,000	942,450
355	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	62,8300	105,967 51,000	6 657,893 3 204,330
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	62,8300	19,582 8,400	1 230,336 527,772
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,8300	18,722 12,000	1 176,287 753,960
358	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,8300	111,178 91,800	6 985,283 5 767,794
359	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	62,8300	449,750 372,000	28 257,793 23 372,760
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,8300	3,788 1,800	237,969 113,094
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,8300	40,834 33,000	2 565,585 2 073,390
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,8300	3,788 1,800	237,969 113,094
363	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,8300	24,424 18,000	1 534,560 1 130,940
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	62,8300	99,690 33,000	6 263,522 2 073,390
365	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	79,9000	51,006 31,200	4 075,389 2 492,880
		<i>Total</i>	Lei			60 593,683

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				60 593,683 42 565,854
		1.9.4. Tamplarie				
366	RCsO56A	Demontari: tamplarie	m2	28,7000	38,400 38,400	1 102,080 1 102,080
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150*2100 mm, 10 buc)	m2	28,7000	2 881,623 57,000	82 702,566 1 635,900
368	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	24,8500	1 838,311 66,000	45 682,023 1 640,100
369	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	11,0000	367,700 150,000	4 044,700 1 650,000
		<i>Total</i>	Lei			133 531,369
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				133 531,369 6 028,080
		<i>Total</i>	Lei			362 135,451
		Total Coridor etaj 3 Inclusiv salariu				362 135,451 159 703,032
		1.10. Debara etaj 3 1.10.1. Demolari				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,5900	16,925 16,200	1 093,186 1 046,358
371	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,6600	28,977 27,600	308,899 294,216
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,4800	15,338 15,000	268,100 262,200
373	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,6600	19,025 18,000	202,806 191,880
374	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000	25,616 24,000	51,232 48,000

1	2	3	4	5	6	7
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	3,600 3,600	10,800 10,800
376	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	13,200 13,200	26,400 26,400
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,4000	25,200 25,200	35,280 35,280
378	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	9,600 9,600	9,600 9,600
379	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,000 57,000	57,000 57,000
		<i>Total</i>	Lei			2 063,303
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 063,303 1 981,734
		1.10.2. Pereti				
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	42,0000	29,218 8,400	1 227,169 352,800
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	42,0000	19,582 8,400	822,444 352,800
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0000	18,722 12,000	786,314 504,000
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,0000	92,525 73,200	3 886,050 3 074,400
384	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	42,0000	456,812 360,000	19 186,125 15 120,000

1	2	3	4	5	6	7
385	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	28,0000	22,682 15,600	635,110 436,800
386	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000	24,320 15,600	486,410 312,000
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000	3,788 1,800	159,075 75,600
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,0000	40,834 33,000	1 715,018 1 386,000
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000	3,788 1,800	159,075 75,600
390	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,0000	24,424 18,000	1 025,808 756,000
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	42,0000	99,690 33,000	4 186,980 1 386,000
		<i>Total</i>	Lei			34 275,578
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 275,578 23 832,000
		1.10.3. Tavan				
392	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,6800	105,988 51,000	1 131,947 544,680
393	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	10,6600	29,218 8,400	311,467 89,544
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	10,6800	19,582 8,400	209,136 89,712
395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,6800	18,722 12,000	199,948 128,160
396	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	10,6800	111,178 91,800	1 187,376 980,424

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
397	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,6800	449,750 372,000	4 803,330 3 972,960
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6800	3,788 1,800	40,451 19,224
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,6800	40,834 33,000	436,105 352,440
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6800	3,788 1,800	40,451 19,224
401	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,6800	24,424 18,000	260,848 192,240
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	10,6800	99,690 33,000	1 064,690 352,440
403	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,0000	51,006 31,200	561,067 343,200
		<i>Total</i>	Lei			10 246,816
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 246,816 7 084,248
		1.10.4. Tamplarie				
404	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,4700	2 881,620 57,000	4 235,981 83,790
405	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	367,700 150,000	367,700 150,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 603,681
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				4 603,681 233,790
		1.10.5. Pardoseli				
406	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,5330	1 815,334 96,597	967,573 51,486
407	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	10,6600	212,317 52,800	2 263,294 562,848
408	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	32,8600	22,239 2,100	730,784 69,006
409	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,6600	180,368 84,000	1 922,728 895,440
410	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,6600	115,089 14,040	1 226,846 149,664
411	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,6600	706,176 191,400	7 527,834 2 040,324
		<i>Total</i>	Lei			14 639,059
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 639,059 3 768,768
		<i>Total</i>	Lei			65 828,437
		Total Debara etaj 3 Inclusiv salariu				65 828,437 36 900,540
		1.11. Cabinet 408				
		1.11.1. Demolari				
412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,9700	16,925 16,200	1 641,217 1 570,914
413	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,4700	96,187 96,000	2 546,082 2 541,120
414	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	22,1900	28,977	643,006

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc			27,600	612,444
415	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	16,7700	15,337	257,209
					15,000	251,550
416	RpCM33G	Demontarea baghete	m	27,9700	91,913	2 570,793
					91,800	2 567,646
417	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,1900	19,025	574,365
					18,000	543,420
418	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	4,0000	25,616	102,464
					24,000	96,000
419	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	3,600	3,600
					3,600	3,600
420	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	13,200	52,800
					13,200	52,800
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,6000	25,200	90,720
					25,200	90,720
422	RpCM33E	Demontarea pereti PGC	m2	20,0000	46,925	938,500
					46,800	936,000
423	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	9,600	9,600
					9,600	9,600
		<i>Total</i>	Lei			9 430,356
		Total Demolari Inclusiv salariu				9 430,356 9 275,814
		1.11.2. Pardoseli				
424	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	30,1900	29,218	882,103
					8,400	253,596
425	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	1,5095	1 815,422	2 740,380
					96,600	145,818
426	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,1900	212,317	6 409,836
					52,800	1 594,032
427	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	93,5890	22,240	2 081,388
					2,100	196,536

1	2	3	4	5	6	7
		plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)				
428	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,1900	180,371 84,000	4 002,427 1 863,960
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,1900	115,089 14,040	2 553,824 311,550
430	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	22,1900	706,174 191,400	15 669,995 4 247,166
431	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,0000	19,582 8,400	156,656 67,200
432	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	8,0000	502,620 174,000	4 020,960 1 392,000
		<i>Total</i>	Lei			38 517,569
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				38 517,569 10 071,858
		1.11.3. Pereti				
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	66,7800	29,218 8,400	1 951,198 560,952
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	66,7800	19,582 8,400	1 307,686 560,952
435	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelara tencuielei (Maiaki)	m	36,0000	22,682 15,600	816,570 561,600
436	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,0000	24,320 15,600	364,807 234,000
437	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	57,7800	92,525 73,200	5 346,095 4 229,496

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
438	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	57,7800	449,750 372,000	25 986,555 21 494,160
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,7800	18,722 12,000	1 081,742 693,360
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tavanelor	m2	57,7800	3,788 1,800	218,842 104,004
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,7800	40,834 33,000	2 359,375 1 906,740
442	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,7800	24,424 18,000	1 411,219 1 040,040
443	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (se exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2	57,7800	559,921 244,200	32 352,261 14 109,876
444	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,0000	113,175 72,000	1 018,575 648,000
445	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	9,0000	190,365 129,600	1 713,285 1 166,400

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
446	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	37,9000	22,239 2,100	842,862 79,590
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	9,0000	19,582 8,400	176,238 75,600
448	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	9,0000	436,629 147,000	3 929,661 1 323,000
449	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manev	buc	4,0000	96,208 13,200	384,832 52,800
		<i>Total</i>	Lei			81 261,803
		Total Pereti Inclusiv salariu				81 261,803 48 840,570
		1.11.4. Tavan				
450	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	30,1900	29,218 8,400	882,103 253,596
451	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,1900	105,972 51,000	3 199,294 1 539,690
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	30,1900	19,582 8,400	591,182 253,596
453	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,1900	111,178 91,800	3 356,449 2 771,442
454	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	30,1900	337,312 279,000	10 183,464 8 423,010

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
455	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,1900	18,722 12,000	565,210 362,280
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,1900	3,787 1,800	114,344 54,342
457	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,1900	40,834 33,000	1 232,772 996,270
458	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,1900	24,424 18,000	737,361 543,420
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,1900	99,690 33,000	3 009,641 996,270
460	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	27,9700	51,006 31,200	1 426,645 872,664
		<i>Total</i>	Lei			25 298,465
		Total Tavan Inclusiv salariu				25 298,465 17 066,580
		1.11.5. Tamplarie				
461	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1000	2 881,622 57,000	6 051,407 119,700
462	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	28,9700	1 753,997 57,600	50 813,286 1 668,672

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			56 864,693
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				56 864,693 1 788,372
		<i>Total</i>	Lei			211 372,886
		Total Cabinet 408 Inclusiv salariu				211 372,886 87 043,194
		1.12. Cabinet 504				
		1.12.1. Demolari				
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,0000	16,925 16,200	287,725 275,400
464	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,0000	91,912 91,800	1 194,862 1 193,400
465	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	13,200 13,200	26,400 26,400
		<i>Total</i>	Lei			1 508,987
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 508,987 1 495,200
		1.12.2. Pereti				
466	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	13,5600	21,822 15,000	295,911 203,400
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	3,4400	29,218 8,400	100,511 28,896
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	3,4400	19,582 8,400	67,362 28,896
469	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	6,0000	22,682 15,600	136,095 93,600
470	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	3,0000	24,320 15,600	72,961 46,800
471	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,4400	92,525 73,200	318,286 251,808
472	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	3,4400	562,188	1 933,925

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			465,000	1 599,600
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,4400	18,722 12,000	64,402 41,280
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tavanelor	m2	3,4400	3,788 1,800	13,029 6,192
475	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,4400	40,833 33,000	140,467 113,520
476	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,4400	24,424 18,000	84,018 61,920
477	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,4400	99,690 33,000	342,934 113,520
		<i>Total</i>	Lei			3 569,901
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 569,901 2 589,432
		1.12.3. Tavan				
478	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,5600	105,971 51,000	1 436,961 691,560
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	13,5600	19,582 8,400	265,532 113,904
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	13,5600	29,218 8,400	396,201 113,904
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	13,5600	111,177 91,800	1 507,566 1 244,808

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
482	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,5600	337,312 279,000	4 573,957 3 783,240
483	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,5600	18,722 12,000	253,867 162,720
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,5600	3,788 1,800	51,359 24,408
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5600	40,834 33,000	553,707 447,480
486	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5600	24,424 18,000	331,190 244,080
487	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,5600	99,690 33,000	1 351,796 447,480
488	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,5600	51,007 31,200	691,658 423,072
		<i>Total</i>	Lei			11 413,794
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 413,794 7 696,656
		<i>Total</i>	Lei			16 492,682
		Total Cabinet 504 Inclusiv salariu				16 492,682 11 781,288
		1.13. Cabinet 506				
		1.13.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
489	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,9800	16,925 16,200	253,536 242,676
490	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,0000	91,912 91,800	1 194,862 1 193,400
491	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	13,200 13,200	26,400 26,400
		<i>Total</i>	Lei			1 474,798
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 474,798 1 462,476
		1.13.2. Pereti				
492	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	13,2400	21,822 15,000	288,927 198,600
493	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	1,7400	29,218 8,400	50,839 14,616
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,7400	19,582 8,400	34,072 14,616
495	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	6,0000	22,682 15,600	136,095 93,600
496	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	3,0000	24,320 15,600	72,961 46,800
497	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7400	92,525 73,200	160,994 127,368
498	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	1,7400	562,187 465,000	978,206 809,100
499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,7400	18,721 12,000	32,575 20,880
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,7400	3,787	6,590

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si a tavanelor			1,800	3,132
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7400	40,833 33,000	71,050 57,420
502	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7400	24,424 18,000	42,497 31,320
503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7400	99,690 33,000	173,461 57,420
		<i>Total</i>	Lei			2 048,267
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 048,267 1 474,872
		1.13.3. Tavan				
504	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,5600	105,971 51,000	1 436,961 691,560
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,5600	19,582 8,400	265,532 113,904
506	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	13,5600	29,218 8,400	396,201 113,904
507	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,5600	111,177 91,800	1 507,566 1 244,808
508	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,5600	337,312 279,000	4 573,957 3 783,240
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	13,5600	18,722 12,000	253,867 162,720

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,5600	3,788 1,800	51,359 24,408
511	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5600	40,834 33,000	553,707 447,480
512	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5600	24,424 18,000	331,190 244,080
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,5600	99,690 33,000	1 351,796 447,480
514	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,0000	51,006 31,200	663,079 405,600
		<i>Total</i>	Lei			11 385,215
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 385,215 7 679,184
		<i>Total</i>	Lei			14 908,280
		Total Cabinet 506 Inclusiv salariu				14 908,280 10 616,532
		1.14. Registratura				
		1.14.1. Pereti				
515	CE17A	Folie polimetrica de protectie	m2	17,2700	21,822 15,000	376,872 259,050
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tavanelor	m2	53,0000	3,788 1,800	200,738 95,400
517	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,0000	99,690 33,000	5 283,570 1 749,000
		<i>Total</i>	Lei			5 861,180

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 861,180 2 103,450
		1.14.2. Tavan				
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	17,2700	29,218 8,400	504,597 145,068
519	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,2700	105,944 51,000	1 829,658 880,770
520	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,2700	371,475 132,000	6 415,374 2 279,640
		<i>Total</i>	Lei			8 749,629
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 749,629 3 305,478
		1.14.3. Pardoseli				
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	17,2700	19,582 8,400	338,180 145,068
522	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,2700	115,089 14,040	1 987,586 242,472
523	CG17B	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm)	m2	17,2700	677,134 138,000	11 694,106 2 383,260
		<i>Total</i>	Lei			14 019,872
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 019,872 2 770,800
		1.14.4. Tamplarie				
524	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	12,5000	1 838,311 66,000	22 978,887 825,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			22 978,887
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				22 978,887 825,000
		<i>Total</i>	Lei			51 609,568
		Total Registratura Inclusiv salariu				51 609,568 9 004,728
		1.15. Lucrari diverse				
525	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	71,0000	283,200 283,200	20 107,200 20 107,200
526	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	71,0000	66,600 66,600	4 728,600 4 728,600
527	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	71,0000	95,502 0,000	6 780,642 0,000
		<i>Total</i>	Lei			31 616,442
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				31 616,442 24 835,800
		<i>Total</i>	Lei			1 184 800,78 2
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			136 329,132
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			24 075,856
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			107 616,462
		<i>Total</i>				1 452 822,23 2
		<i>Venit</i>	3 %			43 584,667
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 496 406,89 9 568 038,048
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Debara etaj 2				
528	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	5,0000	45,761 19,800	228,805 99,000

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R 10 diam. 20x2,1mm)				
529	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m	5,0000	46,694 15,000	233,471 75,000
530	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	27,591 13,200	110,365 52,800
531	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 475,860 126,000	1 475,860 126,000
532	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	699,420 99,000	699,420 99,000
533	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	113,512 18,000	454,046 72,000
534	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объёмом 30 л)	buc	1,0000	308,770 172,200	308,770 172,200
535	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7,0000	30,796 17,400	215,569 121,800
536	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,0000	45,321 25,800	135,963 77,400

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 862,269
		Total Debara etaj 2 Inclusiv salariu				3 862,269 895,200
		2.2. Debara etaj 3				
537	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R 10 diam. 20x2,1mm)	m	5,0000	45,761 19,800	228,805 99,000
538	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m	5,0000	46,694 15,000	233,471 75,000
539	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	27,591 13,200	110,365 52,800
540	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 475,860 126,000	1 475,860 126,000
541	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	699,420 99,000	699,420 99,000
542	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	113,512 18,000	454,046 72,000
543	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объёмом 30 л)	buc	1,0000	308,770 172,200	308,770 172,200

1	2	3	4	5	6	7
544	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	7,0000	30,796 17,400	215,569 121,800
545	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 2"	buc	3,0000	45,321 25,800	135,963 77,400
		<i>Total</i>	Lei			3 862,269
		Total Debara etaj 3 Inclusiv salariu				3 862,269 895,200
		2.3. Cabinet 408				
546	SA16A	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R 10 diam. 20x2,1mm)	m	5,0000	45,761 19,800	228,805 99,000
547	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m	5,0000	46,694 15,000	233,471 75,000
548	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	4,0000	27,591 13,200	110,365 52,800
549	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 475,860 126,000	1 475,860 126,000
550	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2"	buc	1,0000	699,420 99,000	699,420 99,000
551	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau colțar,	buc	4,0000	113,512	454,046

1	2	3	4	5	6	7
		montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"			18,000	72,000
552	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объёмом 30 л)	buc	1,0000	308,770 172,200	308,770 172,200
553	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7,0000	30,796 17,400	215,569 121,800
554	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,0000	45,321 25,800	135,963 77,400
		<i>Total</i>	Lei			3 862,269
		Total Cabinet 408 Inclusiv salariu				3 862,269 895,200
		2.4. WC et. 1				
		2.4.1. Alimentarea cu apa				
555	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000	110,382 14,400	110,382 14,400
556	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	699,420 99,000	699,420 99,000
557	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,0000	113,512 18,000	567,558 90,000
558	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil	buc	2,0000	125,520 17,400	251,040 34,800

1	2	3	4	5	6	7
		de inchidere, d=25mm)				
559	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,0000	252,786 24,000	505,572 48,000
560	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,1)	m	16,0000	39,652 8,400	634,426 134,400
561	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000	42,996 8,400	85,991 16,800
562	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	12,0000	62,181 9,600	746,174 115,200
563	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,0000	9,600 9,600	288,000 288,000
564	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,0000	6,600 6,600	19,800 19,800
565	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	30,0000	3,000 3,000	90,000 90,000
566	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele du20	buc	8,0000	20,676 15,000	165,404 120,000
567	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin	buc	2,0000	25,726 19,800	51,451 39,600

1	2	3	4	5	6	7
		incastrare, conductele - Crema tevi du25				
568	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,0000	41,646 22,200	166,582 88,800
569	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт с защитной пленкой) для труб D20)	m	4,0000	50,215 25,200	200,860 100,800
570	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000	76,571 25,200	153,142 50,400
571	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт с защитной пленкой) для труб D32)	m	6,0000	83,785 25,200	502,709 151,200
		<i>Total</i>	Lei			5 238,511
		Total Alimentarea cu apa Inklusiv salariu				5 238,511 1 501,200
		2.4.2. Canalizarea C1				
572	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000	2 121,337 252,000	2 121,337 252,000
573	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электронагревательб объемом 110л и весом 50 кг)	buc	1,0000	636,417 255,600	636,417 255,600

1	2	3	4	5	6	7
574	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубойб установленной на ножке)	buc	1,0000	1 475,860 126,000	1 475,860 126,000
575	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 PP)	buc	1,0000	118,474 16,800	118,474 16,800
576	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50mm	buc	2,0000	71,614 16,800	143,228 33,600
577	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1,0000	85,214 16,800	85,214 16,800
578	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1,0000	40,641 13,200	40,641 13,200
579	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena diam. 50 mm)	buc	1,0000	24,841 13,200	24,841 13,200
580	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод diam. 50 mm)	buc	4,0000	20,241 13,200	80,965 52,800
581	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	1,0000	26,641 13,200	26,641 13,200

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm (Μυφtra diam. 50 mm)				
582	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100mm)	buc	1,0000	42,428 19,200	42,428 19,200
583	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (отвод diam. 100 mm)	buc	6,0000	45,078 19,200	270,468 115,200
584	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Μυφtra diam. 100 mm)	buc	1,0000	52,628 19,200	52,628 19,200
585	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000	46,694 15,000	186,777 60,000
586	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,0000	108,982 19,200	871,856 153,600
587	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,7500	4,800 4,800	3,600 3,600
588	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000	182,544 15,000	182,544 15,000
		<i>Total</i>	Lei			6 363,919
		Total Canalizarea C1 Inclusiv salariu				6 363,919 1 179,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11 602,430
		Total WC et. 1 Inclusiv salariu				11 602,430 2 680,200
		2.5. WC et. 2				
		2.5.1. Alimentarea cu apa				
589	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000	110,382 14,400	110,382 14,400
590	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	699,420 99,000	699,420 99,000
591	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000	113,511 18,000	340,534 54,000
592	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000	125,520 17,400	251,040 34,800
593	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,1)	m	6,0000	39,652 8,400	237,910 50,400
594	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000	42,996 8,400	85,991 16,800
595	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	6,0000	62,181 9,600	373,086 57,600

1	2	3	4	5	6	7
596	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000	9,600 9,600	115,200 115,200
597	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,1200	6,600 6,600	0,792 0,792
598	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,0000	3,000 3,000	36,000 36,000
599	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele du20	buc	8,0000	20,676 15,000	165,404 120,000
600	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - Crema tevi du25	buc	2,0000	25,726 19,800	51,451 39,600
601	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,0000	41,646 22,200	166,582 88,800
602	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт с защитной пленкой) для труб D20)	m	4,0000	50,215 25,200	200,860 100,800
603	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000	76,571 25,200	153,142 50,400
604	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si	m	6,0000	83,785 25,200	502,709 151,200

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт с защитной пленкой) для труб D32)				
		<i>Total</i>	Lei			3 490,503
		Total Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				3 490,503 1 029,792
		2.5.2. Canalizarea C1				
605	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000	2 121,337 252,000	2 121,337 252,000
606	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубойб установленной на ножке)	buc	1,0000	1 475,860 126,000	1 475,860 126,000
607	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 PP)	buc	1,0000	118,474 16,800	118,474 16,800
608	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50mm	buc	2,0000	71,614 16,800	143,228 33,600
609	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1,0000	85,214 16,800	85,214 16,800
610	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	1,0000	40,641 13,200	40,641 13,200

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm-Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm				
611	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena diam. 50 mm)	buc	1,0000	24,841 13,200	24,841 13,200
612	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод diam. 50 mm)	buc	4,0000	20,241 13,200	80,965 52,800
613	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Муфта diam. 50 mm)	buc	1,0000	26,641 13,200	26,641 13,200
614	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100mm)	buc	1,0000	42,428 19,200	42,428 19,200
615	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (отвод diam. 100 mm)	buc	2,0000	45,078 19,200	90,156 38,400
616	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта diam. 100 mm)	buc	1,0000	52,628 19,200	52,628 19,200
617	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000	46,694 15,000	186,777 60,000
618	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000	108,982 19,200	381,438 67,200
619	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si	10 m	0,7500	4,800	3,600

1	2	3	4	5	6	7
		functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv			4,800	3,600
620	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000	182,544 15,000	182,544 15,000
		<i>Total</i>	Lei			5 056,772
		Total Canalizarea C1 Inclusiv salariu				5 056,772 760,200
		<i>Total</i>	Lei			8 547,275
		Total WC et. 2 Inclusiv salariu				8 547,275 1 789,992
		2.6. WC et. 3				
		2.6.1. Alimentarea cu apa				
621	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000	110,382 14,400	110,382 14,400
622	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	699,420 99,000	699,420 99,000
623	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000	113,511 18,000	340,534 54,000
624	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000	125,520 17,400	251,040 34,800
625	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	6,0000	39,652 8,400	237,910 50,400

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,1)				
626	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000	42,996 8,400	85,991 16,800
627	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	6,0000	62,181 9,600	373,086 57,600
628	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000	9,600 9,600	115,200 115,200
629	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,1200	6,600 6,600	0,792 0,792
630	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,0000	3,000 3,000	36,000 36,000
631	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele du20	buc	8,0000	20,676 15,000	165,404 120,000
632	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - Crema tevi du25	buc	2,0000	25,726 19,800	51,451 39,600
633	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,0000	41,646 22,200	166,582 88,800

1	2	3	4	5	6	7
634	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт с защитной пленкой) для труб D20)	m	4,0000	50,215 25,200	200,860 100,800
635	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000	76,571 25,200	153,142 50,400
636	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт с защитной пленкой) для труб D32)	m	6,0000	83,785 25,200	502,709 151,200
		<i>Total</i>	Lei			3 490,503
		Total Alimentarea cu apa Inklusiv salariu				3 490,503 1 029,792
		2.6.2. Canalizarea C1				
637	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000	2 121,337 252,000	2 121,337 252,000
638	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубойб установленной на ножке)	buc	1,0000	1 475,860 126,000	1 475,860 126,000
639	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия	buc	1,0000	118,474 16,800	118,474 16,800

1	2	3	4	5	6	7
		Φ100 PP)				
640	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50mm	buc	2,0000	71,614 16,800	143,228 33,600
641	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1,0000	85,214 16,800	85,214 16,800
642	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1,0000	40,641 13,200	40,641 13,200
643	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena diam. 50 mm)	buc	1,0000	24,841 13,200	24,841 13,200
644	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод diam. 50 mm)	buc	4,0000	20,241 13,200	80,965 52,800
645	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Муфта diam. 50 mm)	buc	1,0000	26,641 13,200	26,641 13,200
646	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100mm)	buc	1,0000	42,428 19,200	42,428 19,200
647	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (отвод diam. 100 mm)	buc	2,0000	45,078 19,200	90,156 38,400

1	2	3	4	5	6	7
648	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (MyφTa diam. 100 mm)	buc	1,0000	52,628 19,200	52,628 19,200
649	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000	46,694 15,000	186,777 60,000
650	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000	108,982 19,200	381,438 67,200
651	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,7500	4,800 4,800	3,600 3,600
652	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000	182,544 15,000	182,544 15,000
		<i>Total</i>	Lei			5 056,772
		Total Canalizarea C1 Inclusiv salariu				5 056,772 760,200
		<i>Total</i>	Lei			8 547,275
		Total WC et. 3 Inclusiv salariu				8 547,275 1 789,992
		2.7. WC et. 4				
		2.7.1. Alimentarea cu apa				
653	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000	110,382 14,400	110,382 14,400
654	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	1,0000	699,420	699,420

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			99,000	99,000
655	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000	113,511 18,000	340,534 54,000
656	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000	125,520 17,400	251,040 34,800
657	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,1)	m	6,0000	39,652 8,400	237,910 50,400
658	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000	42,996 8,400	85,991 16,800
659	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	6,0000	62,181 9,600	373,086 57,600
660	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000	9,600 9,600	115,200 115,200
661	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,1200	6,600 6,600	0,792 0,792
662	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul	m	12,0000	3,000 3,000	36,000 36,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 20-75 mm				
663	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele du20	buc	8,0000	20,676 15,000	165,404 120,000
664	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - Crema tevi du25	buc	2,0000	25,726 19,800	51,451 39,600
665	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,0000	41,646 22,200	166,582 88,800
666	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт с защитной пленкой) для труб D20)	m	4,0000	50,215 25,200	200,860 100,800
667	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000	76,571 25,200	153,142 50,400
668	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт с защитной пленкой) для труб D32)	m	6,0000	83,785 25,200	502,709 151,200
		<i>Total</i>	Lei			3 490,503
		Total Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				3 490,503 1 029,792
		2.7.2. Canalizarea C1				
669	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala,	buc	1,0000	2 121,337 252,000	2 121,337 252,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P				
670	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубойб установленной на ножке)	buc	1,0000	1 475,860 126,000	1 475,860 126,000
671	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 РР)	buc	1,0000	118,474 16,800	118,474 16,800
672	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50mm	buc	2,0000	71,614 16,800	143,228 33,600
673	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1,0000	85,214 16,800	85,214 16,800
674	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1,0000	40,641 13,200	40,641 13,200
675	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena diam. 50 mm)	buc	1,0000	24,841 13,200	24,841 13,200
676	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод diam. 50 mm)	buc	4,0000	20,241 13,200	80,965 52,800

1	2	3	4	5	6	7
677	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Myфpa diam. 50 mm)	buc	1,0000	26,641 13,200	26,641 13,200
678	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100mm)	buc	1,0000	42,428 19,200	42,428 19,200
679	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (отвод diam. 100 mm)	buc	2,0000	45,078 19,200	90,156 38,400
680	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Myфpa diam. 100 mm)	buc	1,0000	52,628 19,200	52,628 19,200
681	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000	46,694 15,000	186,777 60,000
682	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000	108,982 19,200	381,438 67,200
683	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,7500	4,800 4,800	3,600 3,600
684	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000	182,544 15,000	182,544 15,000
		<i>Total</i>	Lei			5 056,772

1	2	3	4	5	6	7
		Total Canalizarea C1 Inclusiv salariu				5 056,772 760,200
		<i>Total</i>	Lei			8 547,275
		Total WC et. 4 Inclusiv salariu				8 547,275 1 789,992
		2.8. WC et. 5				
		2.8.1. Alimentarea cu apa				
685	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000	110,382 14,400	110,382 14,400
686	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	699,420 99,000	699,420 99,000
687	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000	113,511 18,000	340,534 54,000
688	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000	125,520 17,400	251,040 34,800
689	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,1)	m	6,0000	39,652 8,400	237,910 50,400
690	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000	42,996 8,400	85,991 16,800
691	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si	m	2,0000	62,181 9,600	124,362 19,200

1	2	3	4	5	6	7
		social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)				
692	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8,0000	9,600 9,600	76,800 76,800
693	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,0800	6,600 6,600	0,528 0,528
694	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	8,0000	3,000 3,000	24,000 24,000
695	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele du20	buc	8,0000	20,676 15,000	165,404 120,000
696	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - Crema tevi du25	buc	2,0000	25,726 19,800	51,451 39,600
697	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт с защитной пленкой) для труб D20)	m	4,0000	50,215 25,200	200,860 100,800
698	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000	76,571 25,200	153,142 50,400
699	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт с защитной	m	2,0000	83,785 25,200	167,570 50,400

1	2	3	4	5	6	7
		пленкой) для труб D32)				
		<i>Total</i>	Lei			2 689,394
		Total Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				2 689,394 751,128
		2.8.2. Canalizarea C1				
700	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000	<u>2 121,337</u> 252,000	<u>2 121,337</u> 252,000
701	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубойб установленной на ножке)	buc	1,0000	<u>1 475,860</u> 126,000	<u>1 475,860</u> 126,000
702	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 РР)	buc	1,0000	<u>118,474</u> 16,800	<u>118,474</u> 16,800
703	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50mm	buc	2,0000	<u>71,614</u> 16,800	<u>143,228</u> 33,600
704	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1,0000	<u>85,214</u> 16,800	<u>85,214</u> 16,800
705	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1,0000	<u>40,641</u> 13,200	<u>40,641</u> 13,200

1	2	3	4	5	6	7
706	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena diam. 50 mm)	buc	1,0000	24,841 13,200	24,841 13,200
707	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод diam. 50 mm)	buc	4,0000	20,241 13,200	80,965 52,800
708	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Муфта diam. 50 mm)	buc	1,0000	26,641 13,200	26,641 13,200
709	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100mm)	buc	1,0000	42,428 19,200	42,428 19,200
710	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (отвод diam. 100 mm)	buc	2,0000	45,078 19,200	90,156 38,400
711	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта diam. 100 mm)	buc	1,0000	52,628 19,200	52,628 19,200
712	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000	46,694 15,000	186,777 60,000
713	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000	108,982 19,200	381,438 67,200
714	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de	10 m	0,7500	4,800 4,800	3,600 3,600

1	2	3	4	5	6	7
		policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
715	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000	182,544 15,000	182,544 15,000
		<i>Total</i>	Lei			5 056,772
		Total Canalizarea C1 Inclusiv salariu				5 056,772 760,200
		<i>Total</i>	Lei			7 746,166
		Total WC et. 5 Inclusiv salariu				7 746,166 1 511,328
		<i>Total</i>	Lei			56 577,228
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 939,305
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			1 771,749
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			4 903,062
		<i>Total</i>				66 191,344
		<i>Venit</i>	3 %			1 985,740
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				68 177,084 12 247,104
		3. Lucrari de incalzire si conditionare a aerului				
		3.1. Debara etaj 2				
716	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,0000	816,829 120,000	816,829 120,000
717	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (СПЛИТ-СИСТЕМА)	buc	1,0000	3 789,185 3 404,400	3 789,185 3 404,400
		<i>Total</i>	Lei			4 606,014

1	2	3	4	5	6	7
		Total Debara etaj 2 Inclusiv salariu				4 606,014 3 524,400
		3.2. Debara etaj 3				
718	IB05A	Radiatoare bimetale a câte 6 secții	buc	1,0000	816,829 120,000	816,829 120,000
719	VC18A	Montarea agregatului de condiționare a aerului special, modulată, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, încălzire, umidificare, răcire, postîncălzire, ventilare, distribuție, atenuare a zgomotului, avînd un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (СПЛИТ-СИСТЕМА)	buc	1,0000	3 789,185 3 404,400	3 789,185 3 404,400
		<i>Total</i>	Lei			4 606,014
		Total Debara etaj 3 Inclusiv salariu				4 606,014 3 524,400
		3.3. Cabinet 206				
720	IB05A	Radiatoare bimetale a câte 6 secții	buc	1,0000	816,829 120,000	816,829 120,000
721	VC18A	Montarea agregatului de condiționare a aerului special, modulată, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, încălzire, umidificare, răcire, postîncălzire, ventilare, distribuție, atenuare a zgomotului, avînd un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (СПЛИТ-СИСТЕМА)	buc	1,0000	3 789,185 3 404,400	3 789,185 3 404,400
		<i>Total</i>	Lei			4 606,014
		Total Cabinet 206 Inclusiv salariu				4 606,014 3 524,400
		3.4. Cabinet 208				
722	IB05A	Radiatoare bimetale a câte 6 secții	buc	1,0000	816,829 120,000	816,829 120,000
723	VC18A	Montarea agregatului de condiționare a aerului special, modulată, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, încălzire, umidificare, răcire, postîncălzire, ventilare, distribuție, atenuare a zgomotului, avînd un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	1,0000	3 789,185 3 404,400	3 789,185 3 404,400

1	2	3	4	5	6	7
		(СПЛИТ-СИСТЕМА) (Montarea aparatului demontat anterior)				
		<i>Total</i>	Lei			4 606,014
		Total Cabinet 208 Inclusiv salariu				4 606,014 3 524,400
		3.5. Cabinet 408				
724	IB05A	Radiatoare bimetale a câte 6 secții	buc	3,0000	816,830 120,000	2 450,489 360,000
725	VC18A	Montarea agregatului de condiționare a aerului special, modulată, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, încălzire, umidificare, răcire, postîncălzire, ventilare, distribuție, atenuare a zgomotului, având un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (СПЛИТ-СИСТЕМА)	buc	2,0000	3 789,196 3 404,400	7 578,391 6 808,800
		<i>Total</i>	Lei			10 028,880
		Total Cabinet 408 Inclusiv salariu				10 028,880 7 168,800
		<i>Total</i>	Lei			28 452,936
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 103,936
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			279,669
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			11 909,184
		<i>Total</i>				45 745,725
		<i>Venit</i>	3 %			1 372,372
		Total Lucrari de incalzire si condiționare a aerului Inclusiv salariu				47 118,097 21 266,400
		4. Lucrari electrice				
		4.1. Lucrari de constructie				
		4.1.1. Lucrari electrice de constructie et. 2				
726	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv țijele și globurile	buc	12,0000	13,200 13,200	158,400 158,400
727	RpEC16A	Demontat loc de priză îngropat cu conductori din cupru sau	buc	3,0000	55,200 55,200	165,600 165,600

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei				
728	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	585,0000	21,000 21,000	12 285,000 12 285,000
729	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	585,0000	34,417 27,000	20 134,237 15 795,000
730	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	21,0000	25,075 7,200	526,570 151,200
		<i>Total</i>	Lei			33 269,807
		Total Lucrari electrice de constructie et. 2 Inclusiv salariu				33 269,807 28 555,200
		4.1.2. Lucrari electrice de constructie et. 3				
731	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,0000	13,200 13,200	264,000 264,000
732	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,0000	55,200 55,200	276,000 276,000
733	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	345,0000	21,000 21,000	7 245,000 7 245,000
734	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	345,0000	34,417 27,000	11 874,037 9 315,000
735	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	9,0000	25,075 7,200	225,673 64,800
		<i>Total</i>	Lei			19 884,710
		Total Lucrari electrice de constructie et. 3 Inclusiv salariu				19 884,710 17 164,800
		4.1.3. Lucrari electrice de constructie et. 4				

1	2	3	4	5	6	7
736	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	13,200 13,200	52,800 52,800
737	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,0000	55,200 55,200	165,600 165,600
738	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	245,0000	21,000 21,000	5 145,000 5 145,000
739	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	245,0000	34,417 27,000	8 432,287 6 615,000
740	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	10,0000	25,075 7,200	250,748 72,000
		<i>Total</i>	Lei			14 046,435
		Total Lucrari electrice de constructie et. 4 Inclusiv salariu				14 046,435 12 050,400
		4.1.4. Lucrari electrice de constructie et. 5				
741	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,0000	13,200 13,200	92,400 92,400
742	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,0000	55,200 55,200	165,600 165,600
743	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	415,0000	21,000 21,000	8 715,000 8 715,000
744	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	415,0000	34,418 27,000	14 283,263 11 205,000
745	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12,0000	25,075 7,200	300,897 86,400
		<i>Total</i>	Lei			23 557,160

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari electrice de constructie et. 5 Inclusiv salariu				23 557,160 20 264,400
		<i>Total</i>	Lei			90 758,112
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			18 728,352
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			460,419
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			8 795,751
		<i>Total</i>				118 742,634
		<i>Venit</i>	3 %			3 562,280
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				122 304,914 78 034,800
		4.2. Lucrari de montare				
		4.2.1. Lucrari electrice de montare et. 2				
746	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	2 040,425 1 932,000	81,617 77,280
747		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	4,0000	43,650 0,000	174,600 0,000
748	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,4800	5 519,633 4 566,000	2 649,424 2 191,680
749		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	38,0000	39,500 0,000	1 501,000 0,000
750		Priza internet	buc	10,0000	95,600 0,000	956,000 0,000
751		Doze	buc	52,0000	2,650 0,000	137,800 0,000
752	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,8500	1 032,548 744,000	6 040,407 4 352,400
753		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	330,0000	12,360 0,000	4 078,800 0,000
754		Cablu BBГHГ 3x2.5 mm2	m	135,0000	18,560 0,000	2 505,600 0,000
755		Cablu internet cat5	m	220,0000	11,200 0,000	2 464,000 0,000
756	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m	5,8500	2 112,200 1 428,000	12 356,370 8 353,800

1	2	3	4	5	6	7
		25 mm				
757		TUB GOFRAT D=16	m	585,0000	2,920 0,000	1 708,200 0,000
758	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1500	31 738,793 16 260,000	4 760,819 2 439,000
759		Corp de iluminat 600*600 mm	buc	12,0000	505,000 0,000	6 060,000 0,000
760		Corp de iluminat bactericid	buc	3,0000	423,600 0,000	1 270,800 0,000
761	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0700	5 536,929 4 566,000	387,585 319,620
762		Cutie de distributie	buc	7,0000	23,650 0,000	165,550 0,000
763	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	8,0000	132,415 49,800	1 059,322 398,400
		<i>Total</i>	Lei			48 357,894
		Total Lucrari electrice de montare et. 2 Inclusiv salariu				48 357,894 18 132,180
		4.2.2. Lucrari electrice de montare et. 3				
764	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	2 044,180 1 932,000	102,209 96,600
765		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5,0000	43,650 0,000	218,250 0,000
766	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,1200	5 510,850 4 566,000	661,302 547,920
767		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	10,0000	39,500 0,000	395,000 0,000
768		Priza internet	buc	2,0000	95,600 0,000	191,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
769		Doze	buc	17,0000	2,650 0,000	45,050 0,000
770	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,4500	1 031,972 744,000	3 560,303 2 566,800
771		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	190,0000	12,360 0,000	2 348,400 0,000
772		Cablu BBГHГ 3x2.5 mm2	m	95,0000	18,560 0,000	1 763,200 0,000
773		Cablu internet cat5	m	60,0000	11,200 0,000	672,000 0,000
774	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,4500	2 111,738 1 428,000	7 285,496 4 926,600
775		TUB GOFRAT D=16	m	345,0000	2,920 0,000	1 007,400 0,000
776	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,2400	31 774,417 16 260,000	7 625,860 3 902,400
777		Corp de iluminat 600*600 mm	buc	19,0000	505,000 0,000	9 595,000 0,000
778		Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	423,600 0,000	423,600 0,000
779		Corp de iluminat avarie	buc	2,0000	245,000 0,000	490,000 0,000
780		Corp de iluminat Exit cu acumulator	buc	2,0000	231,000 0,000	462,000 0,000
781	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0500	5 474,360 4 566,000	273,718 228,300
782		Cutie de distributie	buc	5,0000	23,650 0,000	118,250 0,000
783	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	6,0000	132,415 49,800	794,492 298,800

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			38 032,730
		Total Lucrari electrice de montare et. 3 Inclusiv salariu				38 032,730 12 567,420
		4.2.3. Lucrari electrice de montare et. 4				
784	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	2 044,180 1 932,000	102,209 96,600
785		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5,0000	43,650 0,000	218,250 0,000
786	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,3400	5 519,329 4 566,000	1 876,572 1 552,440
787		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	30,0000	39,500 0,000	1 185,000 0,000
788		Priza internet	buc	4,0000	95,600 0,000	382,400 0,000
789		Doze	buc	39,0000	2,650 0,000	103,350 0,000
790	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,4500	1 031,354 744,000	2 526,818 1 822,800
791		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	100,0000	12,360 0,000	1 236,000 0,000
792		Cablu BBГHГ 3x2.5 mm2	m	65,0000	18,560 0,000	1 206,400 0,000
793		Cablu internet cat5	m	80,0000	11,200 0,000	896,000 0,000
794	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,4500	2 111,580 1 428,000	5 173,372 3 498,600
795		TUB GOFRAF D=16	m	245,0000	2,920 0,000	715,400 0,000
796	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0800	31 713,662 16 260,000	2 537,093 1 300,800
797		Corp de iluminat 600*600 mm	buc	6,0000	505,000 0,000	3 030,000 0,000
798		Corp de iluminat bactericid	buc	2,0000	423,600	847,200

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
799	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0400	5 530,200 4 566,000	221,208 182,640
800		Cutie de distributie	buc	4,0000	23,650 0,000	94,600 0,000
801	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	4,0000	132,415 49,800	529,661 199,200
		<i>Total</i>	Lei			22 881,533
		Total Lucrari electrice de montare et. 4 Inclusiv salariu				22 881,533 8 653,080
		4.2.4. Lucrari electrice de montare et. 5				
802	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	2 044,180 1 932,000	102,209 96,600
803		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5,0000	43,650 0,000	218,250 0,000
804	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,2200	5 523,936 4 566,000	1 215,266 1 004,520
805		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	18,0000	39,500 0,000	711,000 0,000
806		Priza internet	buc	4,0000	95,600 0,000	382,400 0,000
807		Doze	buc	27,0000	2,650 0,000	71,550 0,000
808	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,1500	1 031,374 744,000	4 280,204 3 087,600
809		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	160,0000	12,360 0,000	1 977,600 0,000
810		Cablu BBГHГ 3x2.5 mm2	m	95,0000	18,560 0,000	1 763,200 0,000
811		Cablu internet cat5	m	160,0000	11,200 0,000	1 792,000 0,000
812	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	4,1500	2 112,017	8 764,870

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			1 428,000	5 926,200
813		TUB GOFRAT D=16	m	415,0000	2,920 0,000	1 211,800 0,000
814	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1100	31 747,936 16 260,000	3 492,273 1 788,600
815		Corp de iluminat 600*600 mm	buc	9,0000	505,000 0,000	4 545,000 0,000
816		Corp de iluminat bactericid	buc	2,0000	423,600 0,000	847,200 0,000
817	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0600	5 545,933 4 566,000	332,756 273,960
818		Cutie de distributie	buc	6,0000	23,650 0,000	141,900 0,000
819	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	6,0000	132,415 49,800	794,492 298,800
		<i>Total</i>	Lei			32 643,970
		Total Lucrari electrice de montare et. 5 Inclusiv salariu				32 643,970 12 476,280
		<i>Total</i>	Lei			141 916,127
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			12 438,950
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			3 188,518
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			29 024,218
		<i>Total</i>				186 567,813
		<i>Venit</i>	3 %			5 597,035
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				192 164,848 51 828,960
		<i>Total</i>	Lei			314 469,762

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				314 469,762 129 863,760
		5. Utilaj				
820		Automat C25	buc	12,0000	36,800 0,000	441,600 0,000
821		Automat B10	buc	12,0000	34,500 0,000	414,000 0,000
822	Pret de piata	Настенная сплит-система - 12000 BTU	set	1,0000	10 325,000 0,000	10 325,000 0,000
823	Pret de piata	Настенная сплит-система - 9000 BT	set	5,0000	9 650,000 0,000	48 250,000 0,000
824		Boiler30 1	buc	3,0000	1 810,000 0,000	5 430,000 0,000
825		Электроводонагреватель, объемом 100 л	buc	1,0000	3 021,000 0,000	3 021,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			67 881,600
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			814,579
		Total Utilaj Inclusiv salariu				68 696,179

		Total	Lei	1 994 868,45
		TVA	20 %	398 973,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 393 842,14 731 415,36

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)