

Lucrari de reparatie a 2 cabinete din cadrul scolii primare Grigore Vieru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a 2 cabinete din cadrul scolii primare Grigore Vieru

Valoarea de deviz 192 948,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinet engleza 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn-usa k=2=2	m2	1,8000	45,36 45,36	81,65 81,65
2	RpCJ35Aa plicabil	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	40,0000	15,60 14,45	623,80 577,80
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(linolium)	m2	35,0000	27,23 24,68	953,01 863,76
4	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	2,0000	57,75 57,75	115,50 115,50
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 773,96 1 638,71
		1.1.2. Pereti				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,6000	4,42 1,65	277,00 103,29
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	8,4000	291,63	2 449,68

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane k=2=2			163,46	1 373,06
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(tencuieli decorative cu textura)	m2	62,6000	93,67 67,10	5 864,06 4 200,46
8	CF51Bk=2 5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=25=25	m2	62,6000	463,13 330,00	28 991,63 20 658,00
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,6000	20,48 11,00	1 282,11 688,60
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,6000	4,42 1,65	277,00 103,29
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,6000	41,53 32,23	2 599,59 2 017,60
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,6000	4,42 1,65	277,00 103,29
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,6000	48,34 30,25	3 026,08 1 893,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 044,16 31 141,24
		1.1.3. Tavan				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,0000	4,42 1,65	154,88 57,75
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	35,0000	93,67 67,10	3 278,63 2 348,50

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(tencueli decorative cu textstura)				
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,0000	20,48 11,00	716,84 385,00
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,0000	4,42 1,65	154,88 57,75
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,0000	41,53 32,23	1 453,45 1 128,05
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,0000	4,42 1,65	154,88 57,75
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,0000	48,34 30,25	1 691,90 1 058,75
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 605,43 5 093,55
		1.1.4. Timplarie				
21	CK03A	Usi interioare intr-un canat din lemn suprafata neteda, , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,8000	3 614,14 98,33	6 505,44 176,99
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 505,44 176,99
		1.1.5. Rețele de incalzire				
22	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,0000	1 921,88 110,00	3 843,76 220,00
23	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	30,77 8,25	123,08 33,00
24	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu	buc	2,0000	66,72 14,30	133,44 28,60

1	2	3	4	5	6	7
		dn=3/4"Maievschi				
25	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,0000	97,65 12,65	390,60 50,60
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				4 490,89 332,20
		1.1.6. Pardosele				
26	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,0000	98,40 45,44	3 444,14 1 590,54
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betobhpuht" intr-un strat, la ardosele	m2	35,0000	23,00 7,70	804,91 269,50
28	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	35,0000	265,12 60,23	9 279,09 2 108,05
		Total Pardosele Inclusiv salariu				13 528,16 3 968,09
		1.1.7. Lucrari diverse				
29	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0000	58,05 58,05	58,05 58,05
30	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,0000	127,61 127,61	127,61 127,61
31	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1,0000	22,84 0,00	22,84 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				208,50 185,66
		Total Cabinet engleza 1 Inclusiv salariu				79 156,54 42 536,44
		1.2. Cabinet engleza 2				
		1.2.1. Demolari				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn-usa k=2=2	m2	1,8000	45,36 45,36	81,65 81,65

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCJ35Aa plicabil	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	45,0000	15,60 14,45	701,77 650,02
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(linolium)	m2	34,1800	27,23 24,68	930,69 843,53
35	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	2,0000	57,75 57,75	115,50 115,50
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 829,61 1 690,70
		1.2.2. Pereti				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,7300	4,42 1,65	273,16 101,85
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane k=2=2	m2	8,4000	291,63 163,46	2 449,68 1 373,06
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(tencueli decorative cu textura)	m2	61,7300	93,67 67,10	5 782,56 4 142,08
39	CF51Bk=2 5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=25=25	m2	61,7300	46,31 33,00	2 858,87 2 037,09
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,7300	20,48 11,00	1 264,29 679,03
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,7300	4,42 1,65	273,16 101,85

1	2	3	4	5	6	7
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,7300	41,53 32,23	2 563,46 1 989,56
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,7300	4,42 1,65	273,16 101,85
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,7300	48,34 30,25	2 984,03 1 867,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 722,35 12 393,72
		1.2.3. Tavan				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,1800	4,42 1,65	151,25 56,40
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(tencuieli decorative cu textura)	m2	34,1800	93,67 67,10	3 201,81 2 293,48
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,1800	20,48 11,00	700,04 375,98
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,1800	4,42 1,65	151,25 56,40
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,1800	41,53 32,23	1 419,39 1 101,62
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,1800	4,42 1,65	151,25 56,40
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,1800	48,34 30,25	1 652,26 1 033,94
		Total Tavan				7 427,25

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 974,22
		1.2.4. Timplarie				
52	CK03A	Usi interioare intr-un canat din lemn suprafata neteda, , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,8000	3 614,14 98,33	6 505,44 176,99
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 505,44 176,99
		1.2.5. Retele de incalzire				
53	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,0000	1 921,88 110,00	3 843,76 220,00
54	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	30,77 8,25	123,08 33,00
55	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"Maievschi	buc	2,0000	66,72 14,30	133,44 28,60
56	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,0000	97,65 12,65	390,60 50,60
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				4 490,89 332,20
		1.2.6. Pardosele				
57	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,1800	98,40 45,44	3 363,46 1 553,28
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betobhpuht" intr-un strat, la ardosele	m2	34,1800	23,00 7,70	786,05 263,19
59	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	34,1800	265,12 60,23	9 061,70 2 058,66
		Total Pardosele				13 211,21

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 875,12
		1.2.7. Lucrari diverse				
60	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0000	58,05 58,05	58,05 58,05
61	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,0000	127,61 127,61	127,61 127,61
62	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1,0000	22,84 0,00	22,84 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				208,50 185,66
		Total Cabinet engleza 2 Inclusiv salariu				52 395,25 23 628,61
		<i>Total</i>	lei			131 551,79
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			15 879,61
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			641,28
		<i>Total</i>	100,00 +			148 072,68
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			1 480,73
		<i>Total</i>	100,00 +			149 553,41
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			1 495,53
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				151 048,94 66 165,06
		2. Lucrarile electrice				
		2.1. Cabinet engleza 1				
63	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000	12,10 12,10	72,60 72,60
64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,30 3,30	13,20 13,20
65	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor cu 1 clapa	buc	1,0000	72,53 24,20	72,53 24,20
66	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru	buc	3,0000	766,49 284,90	2 299,45 854,70

1	2	3	4	5	6	7
		in tuburi de protectie IP-PVC 3x2.5mm, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale				
67	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	51,20 17,05	153,60 51,15
68	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat Led	buc	6,0000	518,95 59,95	3 113,70 359,70
		Total Cabinet engleza 1 Inclusiv salariu				5 725,08 1 375,55
		2.2. Cabinet engleza 2				
69	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,30 3,30	13,20 13,20
70	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor cu 1 clapa	buc	1,0000	72,53 24,20	72,53 24,20
71	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2.5mm, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	3,0000	766,49 284,90	2 299,45 854,70
72	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	51,20 17,05	153,60 51,15
		Total Cabinet engleza 2				2 538,78

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				943,25
		<i>Total</i>	lei			8 263,86
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			556,51
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			59,45
		<i>Cheltueli de regie</i>	33,00 %			765,20
		<i>Total</i>	100,00 +			9 645,03
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			96,45
		Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu				9 741,48 2 318,80

		Total	lei	160 790,41
		Tva	20,00 %	32 158,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		192 948,49 68 483,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)