

**Centrul de asistență socială de
plasament pentru copiii separați
de părinți Căldura casei din
cadrul STAS Drochia, str.
Alexandru cel Bun nr. 23, or.
Drochia**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cantităților de lucrări pentru Lotul 4

DEVIZ LOCAL №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Montare sistem de ventilare		
1	RCsB29P K=5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc	10,00
		1.2. Repatii interioare		
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea gletului	m2	3,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	121,80
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	121,80
		1.3. Timplarie		
7	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp	m2	4,30

1	2	3	4	5
8	RpCO08I	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC, simple, duble sau cuplate cu balamale	buc	40,00
9	RpCP37A	Plasa anti-insecta pentru ferestre din profiluri din PVC (excludere ciment, apa si nisip)	m2	8,83
10	RpCO42E	Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	1,00
11	RpCO42D	Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	1,00
		1.4. Reparatii exterioare		
		1.4.1. Refacere intrare in subsol		
12	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	2,00
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,60
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,00
15	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,00
16	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,00
17	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	7,50
18	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	24,90
19	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de	kg	105,30

1	2	3	4	5
		santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere		
20	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3	2,20
21	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	103,40
22	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	3,36
23	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,00
		1.4.2. Reparatie sistem de scurgere		
24	RpCI18B	Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu diam. de 15 cm	m	10,00
25	RpCI20B	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 12,3 cm	m	12,00
		2. Lucrari de montare 2.1. Sistem de ventilare		
26	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la	m	60,00

1	2	3	4	5
		propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp		
27	RpEE13A	Racordarea furcii electrice la cablu	buc	10,00
28	SA40A	Instalarea inel decorativ d. 160 cu fixare cu dibluri	buc	10,00
29	VC29A	Montare recuperator Aspira 160 RF - 68 m3/ora	buc	10,00
		3. Utilaj		
30	Pret de piata	Recuperator Aspira 160 RF - 68 m3/ora	buc	10,00

Intocmit

Carp A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)