

**Lucrari de reparatie capitale a  
birourilor etajelor 4 si 2 din  
incinta Consiliului Raional  
Causeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Valoarea de deviz 1 555 963 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Etajul 4</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	718,10	21,90 20,00	15 726,39 14 362,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(biroul 401 si 403)	m2	94,10	14,10 13,50	1 326,81 1 270,35
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime(Biroul 401)	m2	6,82	67,28 66,00	458,85 450,12
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Biroul 403)	m2	47,30	47,00 47,00	2 223,10 2 223,10
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Biroul 403)	m2	16,20	47,00 47,00	761,40 761,40

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	222,65	24,29 23,00	5 408,17 5 120,95
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	34,39	28,41 27,00	977,19 928,53
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	274,20	11,84 11,00	3 246,53 3 016,20
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(Biroul417,414,401)	m2	5,58	21,00 21,00	117,18 117,18
10	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice(birou 414)	kg	52,00	3,45 3,00	179,40 156,00
11	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc	16,00	9,00 9,00	144,00 144,00
12	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	16,00	815,85 810,00	13 053,60 12 960,00
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	28,00	63,00 47,50	1 764,00 1 330,00
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	28,00	68,00 68,00	1 904,00 1 904,00
15	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	28,00	53,00 0,00	1 484,00 0,00
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>48 774,62 44 743,83</b>
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	242,60	268,60 110,00	65 162,36 26 686,00

1	2	3	4	5	6	7
17	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie	m2	23,20	269,01 98,30	6 240,99 2 280,56
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,20	7,55 1,50	175,16 34,80
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,20	31,75 27,50	736,54 638,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,20	7,55 1,50	175,16 34,80
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,20	45,26 27,50	1 049,94 638,00
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>73 540,15 30 312,16</b>
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
22	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	1,90	255,41 89,35	485,28 169,76
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti 0.27kg/mp	m2	765,40	16,50 7,00	12 629,10 5 357,80
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Birou 403)	m2	47,40	119,20 85,00	5 649,89 4 029,00

1	2	3	4	5	6	7
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre	m2	20,00	124,91 49,55	2 498,15 991,00
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	76,80	120,20 20,00	9 231,36 1 536,00
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	765,40	91,41 61,00	69 966,74 46 689,40
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Ksalariu-2, Kmateriale si utilaj 5)	m2	765,40	54,47 24,00	41 687,51 18 369,60
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	765,40	21,60 10,00	16 534,48 7 654,00
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	797,50	31,75 27,50	25 318,71 21 931,25
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	797,50	7,55 1,50	6 021,13 1 196,25
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	797,50	45,26 27,50	36 091,66 21 931,25
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>226 114,01 129 855,32</b>
		<b>1.1.4. Pardosea</b>				

1	2	3	4	5	6	7
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric (bariera contra vaporilor)	m2	274,20	34,54 12,50	9 469,77 3 427,50
34	CG22A	Pardoseli din Polisterolbeton in grosime de 7 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	274,20	193,41 31,50	53 032,67 8 637,30
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	274,20	135,79 58,10	37 233,06 15 931,02
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2	274,20	46,31 5,85	12 696,89 1 604,07
37	CG36A	Pardoseli din placi laminatgr.12mm,cl.33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	274,20	321,33 65,00	88 109,23 17 823,00
38	CK26B	Profil de trecere	m	16,30	124,20 20,00	2 024,46 326,00
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>202 566,09 47 748,89</b>
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
39	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF	m2	3,78	1 712,10 90,00	6 471,74 340,20
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	231,00 125,00	462,00 250,00
41	CK26B	Montarea baghetelot din lemn pentru protectie pereti din laminat l-0.2m	m	110,00	124,20 20,00	13 662,00 2 200,00
		<b>Total Timplarie</b>				<b>20 595,74</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 790,20</b>
		<b>1.1.6. Incalzire</b>				
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul materialelor	buc	16,00	39,50 32,50	632,00 520,00
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>632,00 520,00</b>
		<b>1.1.7. Coridor</b>				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,00	7,55 1,50	996,60 198,00
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,00	45,26 27,50	5 973,79 3 630,00
45	CN16C	Vopsitorii cu lacuri la pereti, executate cu lac in 2 straturi	m2	132,00	49,10 35,00	6 481,20 4 620,00
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>13 451,59 8 448,00</b>
		<b>1.1.8. Electricitate</b>				
46	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	52,00	15,00 15,00	780,00 780,00
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	148,00	3,00 3,00	444,00 444,00
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	16,00	3,00 3,00	48,00 48,00
49	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (Fara pret)	buc	52,00	250,32 47,00	13 016,64 2 444,00
50	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita,	buc	148,00	22,57 20,00	3 340,36 2 960,00

1	2	3	4	5	6	7
		capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Farapretul intrerupatorului si dozei)				
51	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara preturi intrerupetorului si dozei)	buc	16,00	24,15 19,00	386,40 304,00
52	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm	m	8,00	27,46 21,00	219,67 168,00
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>18 235,07 7 148,00</b>
		<b>Total Etajul 4 Inclusiv salariu</b>				<b>603 909,26 271 566,40</b>
		<b>1.2. Etajul 2</b>				
		<b>1.2.1. Demolari</b>				
53	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	586,90	21,90 20,00	12 853,11 11 738,00
54	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	34,81	28,41 27,00	989,13 939,87
55	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	242,90	11,84 11,00	2 875,94 2 671,90
56	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	19,80	76,71 76,50	1 518,82 1 514,70
57	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc	14,00	9,00 9,00	126,00 126,00

1	2	3	4	5	6	7
58	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	12,00	815,85 810,00	9 790,20 9 720,00
59	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	19,00	63,00 47,50	1 197,00 902,50
60	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	19,00	68,00 68,00	1 292,00 1 292,00
61	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	19,00	53,00 0,00	1 007,00 0,00
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>31 649,19 28 904,97</b>
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
62	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: grinda din beton	m2	20,40	217,13 98,30	4 429,42 2 005,32
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,40	7,55 1,50	154,02 30,60
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,40	31,75 27,50	647,65 561,00
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,40	7,55 1,50	154,02 30,60
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,40	45,26 27,50	923,22 561,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>6 308,33 3 188,52</b>
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
67	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (biroul 213)	m2	2,50	255,41 89,35	638,52 223,38
68	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) biroul 207	m2	2,00	122,00 35,00	243,99 70,00
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact", la pereti 027 cg/mp	m2	586,90	16,50 7,00	9 683,85 4 108,30
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre	m2	19,00	124,91 49,55	2 373,24 941,45
71	CK26B	Corniere din aluminiu (suruburi se exclud)	m	79,10	120,20 20,00	9 507,82 1 582,00
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	586,90	89,59 61,00	52 581,54 35 800,90
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm,Ksal-2, Kmateriale utilaj-5)	m2	586,90	54,47 24,00	31 965,51 14 085,60
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	586,90	21,60 10,00	12 678,45 5 869,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	613,80	31,75 27,50	19 486,68 16 879,50
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	613,80	7,55 1,50	4 634,19 920,70
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	613,80	45,26 27,50	27 778,13 16 879,50
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>171 571,92 97 360,32</b>
		<b>1.2.4. Pardosea</b>				
78	CE17A	Strat suplimentar polimeric (bariera contra vaporilor)	m2	242,90	34,54 12,50	8 388,79 3 036,25
79	CG22A	Pardoseli din Polisterolbeton in grosime de 7 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	242,90	193,41 31,50	46 979,08 7 651,35
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	242,90	135,79 58,10	32 982,91 14 112,49
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2	242,90	46,31 5,85	11 247,54 1 420,96
82	CG36A	Pardoseli din placi laminatgr.12mm,cl.33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	242,90	321,33 65,00	78 051,55 15 788,50

1	2	3	4	5	6	7
83	CK26B	Profil de trecere la usi din aluminiu	m	11,50	124,20 20,00	1 428,30 230,00
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>179 078,18 42 239,56</b>
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
84	CK26B	Montarea baghetelot din lemn pentru protectie pereti din laminat l-0.2m	m	72,00	124,20 20,00	8 942,40 1 440,00
85	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice l-0.3m	m	19,80	182,20 18,00	3 607,56 356,40
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>12 549,96 1 796,40</b>
		<b>1.2.6. Incalzire</b>				
86	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul materialelor	buc	14,00	39,50 32,50	553,00 455,00
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>553,00 455,00</b>
		<b>1.2.7. Coridor</b>				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	137,00	7,55 1,50	1 034,35 205,50
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	137,00	45,26 27,50	6 200,07 3 767,50
89	CN16C	Vopsitorii cu lacuri la pereti, executate cu lac in 2 straturi	m2	137,00	49,10 35,00	6 726,70 4 795,00
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>13 961,12 8 768,00</b>
		<b>1.2.8. Electricitate</b>				

1	2	3	4	5	6	7
90	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	132,00	3,00 3,00	396,00 396,00
91	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	12,00	3,00 3,00	36,00 36,00
92	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Farapretul intreruptorului si dozei)	buc	132,00	22,57 20,00	2 979,24 2 640,00
93	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,00	22,57 20,00	270,84 240,00
94	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm	m	6,00	27,46 21,00	164,75 126,00
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>3 846,83 3 438,00</b>
		<b>Total Etajul 2 Inclusiv salariu</b>				<b>419 518,54 186 150,77</b>
		<i>Прямые затраты</i>	lei			1 023 427,80
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		109 852,12
		<i>Total</i>		100,00 +		1 133 279,92
		<i>Cheltuieli de transport</i>		5,00 %		27 696,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			1 160 976,35
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,00 %			5 539,29
		<i>Total</i>	100,00 +			1 166 515,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			58 325,78
		<i>Total</i>	100,00 +			1 224 841,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			61 242,07
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>1 286 083,49 457 717,16</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Etajul 4</b>				
95	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic- doar manopera si utilajul	buc	16,00	232,05 220,00	3 712,80 3 520,00
		<b>Total Etajul 4 Inclusiv salariu</b>				<b>3 712,80 3 520,00</b>
		<b>2.2. Etajul 2</b>				
96	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic- doar manopera si utilajul	buc	12,00	232,05 220,00	2 784,60 2 640,00
		<b>Total Etajul 2 Inclusiv salariu</b>				<b>2 784,60 2 640,00</b>
		<i>Прямые затраты</i>	lei			6 497,40
		<i>Asigurari obligatorii</i>	24,00 %			1 478,40
		<i>Total</i>	100,00 +			7 975,80
		<i>Total</i>	100,00 +			7 975,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			398,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			8 374,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			418,73
		<i>Total</i>	100,00 +			8 793,32
		<i>TVA</i>	20,00 %			1 758,66
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>10 551,98 6 160,00</b>

		Прямые затраты	lei			1 296 635
		TVA	20,00 %			259 327
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 555 963</b>
						<b>463 877</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitale a  
birourilor etajelor 4 si 2 din  
incinta Consiliului Raional  
Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 1 555 963 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	349,512	50,00	17 475,60
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	654,705	50,00	32 735,25
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 298,91	50,00	114 945,50
4.	7123010010200	Betonist	h-om	289,576	50,00	14 478,80
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	13,4624	50,00	673,12
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	13,86	50,00	693,00
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	575,5323	50,00	28 776,62
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	721,4395	50,00	36 071,97
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	103,42	50,00	5 171,00
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,50	50,00	975,00
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	5,40	50,00	270,00
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om.	453,60	50,00	22 680,00
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	123,20	50,00	6 160,00
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	211,72	50,00	10 586,00
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 189,47	50,00	59 473,50
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	189,322	50,00	9 466,10
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,56	50,00	78,00
18.	7422010060100	Timplar	h-om	661,3114	50,00	33 065,57
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,92	50,00	3 196,00
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	619,8265	50,00	30 991,33
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	586,0668	50,00	29 303,34
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	132,2294	50,00	6 611,47
<b>Total manopera</b>						<b>463 877</b>

**Materiale:**

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	548,3845	10,00	5 483,85
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	37,4742	360,00	13 490,71
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	101,185	10,00	1 011,85
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	27,50	10,00	275,00
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12	10,00	1,20
6.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,141	5 000,00	705,00

7.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	3,78	1 600,00	6 048,00
8.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	470,0439	20,00	9 400,88
9.	2051142950700	Dibluri	buc	734,00	1,00	734,00
10.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	74,9891	1,00	74,99
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	18,83	20,00	376,60
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	65,25	20,00	1 305,00
13.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	2,24	20,00	44,80
14.	2320166200729	Parchetin	l	8,4095	15,00	126,14
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,052	50,00	2,60
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0416	50,00	2,08
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	265,125	40,00	10 605,00
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	689,56	40,00	27 582,40
19.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,24	20,00	4,80
20.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	53,80	60,00	3 228,00
21.	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	365,121	35,00	12 779,24
22.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,7602	35,00	971,61
23.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	11,70	35,00	409,50
24.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,555	4,00	54,22
25.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	202,845	4,00	811,38
26.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,816	25,00	20,40
27.	2513206621500	Banda de armare	m	4,08	2,00	8,16
28.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	10,40	2,00	20,80
29.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	37,8695	2,00	75,74
30.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	19,80	160,00	3 168,00
31.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	29,5028	50,00	1 475,14
32.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	14,42	5,00	72,10
33.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	117,4829	5,00	587,41
34.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1 487,53	10,00	14 875,30
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24 067,118	2,20	52 947,66
36.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 975,5941	5,00	19 877,97
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	109,854	4,00	439,42
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	19 324,367	4,00	77 297,47
39.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1 534,774	4,00	6 139,10
40.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	556,92	4,00	2 227,68
41.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	2,142	45,00	96,39
42.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	51,5192	45,00	2 318,36
43.	2663102100001	Polistirolobeton	m3	37,1019	1 500,00	55 652,85
44.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	12,24	4,00	48,96
45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	29,4643	0,00	0,00
46.	2670112204051	Placi din laminat	m2	548,3845	214,00	117 354,30
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	888,85	2,00	1 777,70
48.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	612,505	8,00	4 900,04
49.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,701	20,00	34,02
50.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,8316	50,00	41,58
51.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	36,7271	12,00	440,73
52.	2710703520285	Profil de suport	m	109,984	16,00	1 759,74

53.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	254,73	150,00	38 209,50
54.	2743123549026	Baghet din lemn	m	365,70	100,00	36 570,00
55.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,50	20,00	30,00
56.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,175	20,00	23,50
57.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	13,65	20,00	273,00
58.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,00	100,00	200,00
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3213	20,00	6,43
60.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	32,00	1,00	32,00
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	930,40	1,00	930,40
62.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	645,3885	0,20	129,08
63.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	104,00	0,30	31,20
64.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	14,42	0,30	4,33
65.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	616,00	0,25	154,00
66.	2874115881198	Saiba M 6	buc	32,00	0,10	3,20
67.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,00	0,10	3,20
68.	2874136313300	Diblu din metal	buc	970,40	0,20	194,08
69.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	52,00	200,00	10 400,00
70.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 391,356	1,00	6 391,36
71.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	120,00	0,20	24,00
72.	4100116202806	Apa	m3	24,3565	8,00	194,85
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	94,8948	8,00	759,16
74.	4100126202818	Apa	m3	2,9311	8,00	23,45
75.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	155,99	1,00	155,99
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>553 929</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	45,1007	20,00	902,01
2.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	1,139	20,00	22,78
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	11,48	15,00	172,20
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	263,5032	20,00	5 270,07
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	43,39	15,00	650,85
6.	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	2,1718	20,00	43,44
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	103,3855	20,00	2 067,71
8.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	3,92	25,00	98,00
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,20	25,00	105,00
10.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuie)	h-ut	1,1544	20,00	23,09
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,8856	20,00	257,71
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,26	60,00	15,60
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,982	500,00	2 491,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>12 119</b>

Прямые затраты	lei	1 296 635
TVA	20,00 %	259 327

**Total deviz:**

**1 555 963**

**Intocmit**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Verificat**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitale a birourilor    Investitor**  
**etajelor 4 si 2 din incinta Consiliului Raional**  
**Causeni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Etajul 4</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			21,90 20,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	20,00	1,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(biroul 401 si 403)	m2			14,10 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime(Biroul 401)	m2			67,28 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100116202806	Apa	m3	0,0100	8,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Biroul 403)	m2			47,00 47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Biroul 403)	m2			47,00 47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,29 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	4100116202806	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			28,41 ----- 27,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	50,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	15,00	0,38
	4100116202806	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,84 ----- 11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100116202806	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(Biroul417,414,401)	m2			21,00 ----- 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
10	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice(birou 414)	kg			3,45 ----- 3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	50,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	60,00	0,30
11	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc			9,00 ----- 9,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,1800	50,00	9,00
12	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc			815,85 ----- 810,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om.	16,2000	50,00	810,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	20,00	1,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			63,00 ----- 47,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 000,00	15,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	20,00	0,50
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			68,00 ----- 68,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,00	68,00
15	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			53,00 ----- 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
		<b>1.1.2. Tavan</b>				

1	2	3	4	5	6	7
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			268,60 ----- 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
17	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie	m2			269,01 ----- 98,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	50,00	98,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	45,00	47,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	12,00	9,21
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	16,00	36,79
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0700	50,00	53,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	5,00	12,28
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	2,00	1,58
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,00	1,13
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	35,00	3,20
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,00	1,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,20	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,55 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,75 ----- 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,55 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,26 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
22	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			255,41 ----- 89,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	50,00	89,35
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,00	35,38
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	50,00	51,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,20	2,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti 0.27kg/mp	m2			16,50 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,2700	35,00	9,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Birou 403)	m2			119,20 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	360,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre	m2			124,91 49,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	4,00	57,12
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	20,00	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	20,00	0,06
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			120,20 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026	Baghet din lemn	m	1,0000	100,00	100,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,41 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			54,47

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Ksalariu-2, Kmateriale si utilaj 5)				24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,60 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,75 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,55 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,26 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		<b>1.1.4. Pardosea</b>				
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric (bariera contra vaporilor)	m2			34,54 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,00	12,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
34	CG22A	Pardoseli din Polisterolbeton in grosime de 7 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			193,41 31,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	3,50
	2663102100001	Polistirobeton	m3	0,1025	1 500,00	107,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,20	52,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	1,40
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			135,79 ----- 58,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	8,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	47,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	25,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	3,98
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2			46,31 ----- 5,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	5,85
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,00	38,44
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	1,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,10
37	CG36A	Pardoseli din placi laminatgr.12mm,cl.33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			321,33 ----- 65,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	214,00	226,95
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,61
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
38	CK26B	Profil de trecere	m			124,20 ----- 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026	Baghet din lemn	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
39	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF	m2			1 712,10 ----- 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	50,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			231,00 ----- 125,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,00	121,00
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
41	CK26B	Montarea baghetelot din lemn pentru protectie pereti din laminat l-0.2m	m			124,20 -----

1	2	3	4	5	6	7
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026	Baghet din lemn	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<b>1.1.6. Incalzire</b>				
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul materialelor	buc			39,50 ----- 32,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,00	32,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
		<b>1.1.7. Coridor</b>				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,55 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,26 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
45	CN16C	Vopsitorii cu lacuri la pereti, executate cu lac in 2 straturi	m2			49,10 ----- 35,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	60,00	12,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	20,00	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		<b>1.1.8. Electricitate</b>				
46	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			15,00 ----- 15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc			3,00 ----- 3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc			3,00 ----- 3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
49	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (Fara pret)	buc			250,32 ----- 47,00

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	50,00	47,00
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	200,00	200,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
50	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Farapretul intrerupatorului si dozei)	buc			22,57 20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
51	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara preturi intrerupetorului si dozei)	buc			24,15 19,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
52	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm	m			27,46 21,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4200	50,00	21,00
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	5,00	5,15
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
		<b>1.2. Etajul 2</b>				
		<b>1.2.1. Demolari</b>				
53	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			21,90 20,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	20,00	1,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	20,00	0,30
54	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			28,41 27,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	50,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	15,00	0,38
	4100116202806	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	20,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
55	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,84 ----- 11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100116202806	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
56	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			76,71 ----- 76,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,00	41,50
	4100116202806	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
57	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc			9,00 ----- 9,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,1800	50,00	9,00
58	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc			815,85 ----- 810,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om.	16,2000	50,00	810,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	20,00	1,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
59	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			63,00 ----- 47,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 000,00	15,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	20,00	0,50
60	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			68,00 ----- 68,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,00	68,00
61	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			53,00 ----- 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
62	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: grinda din beton	m2			217,13 ----- 98,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	50,00	98,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	45,00	49,39
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	12,00	9,21
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	16,00	36,79
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	5,00	12,28
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	2,00	1,58
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,00	1,13
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	35,00	3,20
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,00	1,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,20	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,55 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,75 ----- 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,55 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,26 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
67	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (biroul 213)	m2			255,41 ----- 89,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	50,00	89,35
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,00	35,38
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	50,00	51,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,20	2,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
68	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) biroul 207	m2			122,00 ----- 35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	25,00	10,20
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	2,00	4,08
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	45,00	48,20
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	4,00	24,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact", la pereti 027 cg/mp	m2			16,50 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,2700	35,00	9,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre	m2			124,91 49,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	4,00	57,12
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	20,00	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	20,00	0,06
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
71	CK26B	Corniere din aluminiu (suruburi se exclud)	m			120,20 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026	Baghet din lemn	m	1,0000	100,00	100,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,59 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm,Ksal-2, Kmateriale utilaj-5)	m2			54,47 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,60 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,75 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,55

1	2	3	4	5	6	7
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,26 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		<b>1.2.4. Pardosea</b>				
78	CE17A	Strat suplimentar polimeric (bariera contra vaporilor)	m2			34,54 ----- 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,00	12,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
79	CG22A	Pardoseli din Polisterolbeton in grosime de 7 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			193,41 ----- 31,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	3,50
	2663102100001	Polistirobeton	m3	0,1025	1 500,00	107,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,20	52,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	1,40
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,08
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			135,79 ----- 58,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	8,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	47,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	25,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	3,98
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2			46,31 ----- 5,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	5,85
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,00	38,44
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	1,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,10
82	CG36A	Pardoseli din placi laminatgr.12mm,cl.33, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			321,33 ----- 65,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	214,00	226,95
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,61
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
83	CK26B	Profil de trecere la usi din aluminiu	m			124,20
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026	Baghet din lemn	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
84	CK26B	Montarea baghetelor din lemn pentru protectie pereti din laminat 1-0.2m	m			124,20
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026	Baghet din lemn	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
85	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice 1-0.3m	m			182,20
						18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<b>1.2.6. Incalzire</b>				
86	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul materialelor	buc			39,50
						32,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,00	32,50
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
		<b>1.2.7. Coridor</b>				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,55
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,26
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
89	CN16C	Vopsitorii cu lacuri la pereti, executate cu lac in 2 straturi	m2			49,10
						35,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	60,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	20,00	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		<b>1.2.8. Electricitate</b>				
90	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc			3,00
						3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
91	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc			3,00
						3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
92	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Farapretul intrerupatorului si dozei)	buc			22,57
						20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
93	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			22,57
						20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
94	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm	m			27,46
						21,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4200	50,00	21,00
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	5,00	5,15
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Etajul 4</b>				
95	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic-doar manopera si utilajul	buc			232,05
						220,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		<b>2.2. Etajul 2</b>				
96	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai	buc			232,05

1	2	3	4	5	6	7
		mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic- doar manopera si utilajul				220,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	15,00	6,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.