

Lucrari de reparatie a cantinei la IP Liceul Teatral Orasanesc Iu. Harmelin

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 714 633,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Depozit de legume 1.1.1. Tavan				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	6,000	182,34 51,57	1 094,05 309,42
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	3,46 0,81	20,79 4,86
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	22,88 14,85	137,29 89,10
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	30,91 14,85	185,43 89,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 437,56 492,48
		1.1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,000	7,99 7,29	255,52 233,28
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,000	55,60 32,40	1 779,15 1 036,80
7	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	18,000	342,98 60,75	6 173,60 1 093,50
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	3,46 0,81	48,51 11,34
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,000	53,75 32,94	752,46 461,16
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,000	15,03 5,40	210,48 75,60
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,000	22,88 14,85	320,36 207,90
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	3,46 0,81	48,51 11,34
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,000	30,91 14,85	432,67 207,90

1	2	3	4	5	6	7
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 150x200 montate in zidarie	buc	1,000	76,71 13,50	76,71 13,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 097,97 3 352,32
		1.1.3. Pardosea				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,000	24,18 23,40	145,05 140,40
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,000	9,76 9,00	58,53 54,00
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000	63,76 18,90	382,57 113,40
18	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	6,000	332,36 31,86	1 994,14 191,16
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 580,29 498,96
		Total Depozit de legume Inclusiv salariu				14 115,82 4 343,76
		1.2. Depozit de crupe				
		1.2.1. Tavan				
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	11,000	182,34 51,57	2 005,76 567,27
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,000	3,47 0,81	38,12 8,91
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,000	22,88 14,85	251,71 163,35
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	11,000	30,91 14,85	339,96 163,35

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 635,55 902,88
		1.2.2. Pereti				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,240	7,98 7,29	337,28 307,93
24	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	42,240	55,60 32,40	2 348,40 1 368,58
25	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	22,240	342,98 60,75	7 627,82 1 351,08
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	3,46 0,81	69,30 16,20
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000	53,75 32,94	1 074,94 658,80
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,000	15,04 5,40	300,70 108,00
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	22,88 14,85	457,65 297,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	20,000	3,46	69,30

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,81	16,20
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	30,91 14,85	618,10 297,00
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 150x200 montate in zidarie	buc	1,000	76,71 13,50	76,71 13,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 980,20 4 434,29
		1.2.3. Pardosea				
33	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,000	24,18 23,40	265,93 257,40
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,000	9,76 9,00	107,31 99,00
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,000	63,76 18,90	701,38 207,90
36	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	11,000	332,34 31,86	3 655,73 350,46
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 730,35 914,76
		Total Depozit de crupe Inclusiv salariu				20 346,10 6 251,93
		1.3. Coridor S=3.64				
		1.3.1. Tavan				
37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	3,640	182,34 51,57	663,71 187,70
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,640	3,46 0,81	12,60 2,94

1	2	3	4	5	6	7
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,640	22,88 14,85	83,30 54,06
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,640	30,90 14,85	112,47 54,05
		Total Tavan Inclusiv salariu				872,08 298,75
		1.3.2. Pereti				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,240	7,98 7,29	209,52 191,29
42	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	26,240	55,60 32,40	1 458,82 850,18
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,240	3,46 0,81	90,92 21,25
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,240	53,75 32,94	1 410,34 864,35
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,240	15,04 5,40	394,52 141,70
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,240	22,88 14,85	600,45 389,67
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,240	3,46 0,81	90,92 21,25
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	26,240	30,90 14,85	810,92 389,66

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 066,41 2 869,35
		1.3.3. Pardosea				
49	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,640	24,18 23,41	88,02 85,20
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,640	9,76 9,00	35,51 32,76
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,640	63,77 18,90	232,13 68,80
52	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	3,640	332,36 31,86	1 209,80 115,97
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 565,46 302,73
		Total Coridor S=3.64 Inclusiv salariu				7 503,95 3 470,83
		1.4. Coridor S=24.2				
		1.4.1. Tavan				
53	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	18,800	8,25 8,25	155,10 155,10
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	18,800	182,34 51,57	3 428,03 969,52
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,800	3,46 0,81	65,14 15,23
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	18,800	22,88 14,85	430,20 279,18

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,800	30,90 14,85	581,01 279,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 659,48 1 698,21
		1.4.2. Pereti				
58	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	84,000	8,25 8,25	693,00 693,00
59	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,400	108,42 106,65	43,37 42,66
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	84,000	7,99 7,29	670,74 612,36
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	84,000	55,60 32,40	4 670,27 2 721,60
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,000	3,46 0,81	291,06 68,04
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,000	53,75 32,94	4 514,77 2 766,96
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,000	15,04 5,40	1 262,94 453,60
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	84,000	22,88 14,85	1 922,15 1 247,40

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,000	3,46 0,81	291,06 68,04
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,000	30,90 14,85	2 596,01 1 247,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 955,37 9 921,06
		1.4.3. Pardosea				
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,200	24,18 23,40	585,04 566,28
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,200	9,76 9,00	236,08 217,80
70	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,200	425,17 424,50	510,20 509,40
71	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,600	1 622,23 299,25	2 595,57 478,80
72	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	48,600	38,45 4,33	1 868,89 210,42
73	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,000	115,75 69,13	463,00 276,51
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,200	63,76 18,90	1 542,88 457,38

1	2	3	4	5	6	7
75	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	24,200	332,34 31,86	8 042,65 771,01
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 844,31 3 487,60
		Total Coridor S=24.2 Inclusiv salariu				37 459,16 15 106,87
		1.5. Sala de mese nr. 1				
		1.5.1. Tavan				
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	36,000	8,25 8,25	297,00 297,00
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	36,000	182,34 51,57	6 564,29 1 856,52
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000	3,46 0,81	124,74 29,16
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,000	22,88 14,85	823,78 534,60
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000	30,90 14,85	1 112,57 534,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 922,38 3 251,88
		1.5.2. Pereti				
81	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	72,000	8,25 8,25	594,00 594,00
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	72,000	7,99 7,29	574,92 524,88

1	2	3	4	5	6	7
83	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	72,000	55,60 32,40	4 003,09 2 332,80
84	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	72,000	342,98 60,75	24 694,42 4 374,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 866,43 7 825,68
		1.5.3. Pardosea				
85	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	36,000	24,18 23,40	870,30 842,40
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,000	9,76 9,00	351,18 324,00
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,000	63,76 18,90	2 295,40 680,40
88	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	36,000	332,35 31,86	11 964,47 1 146,96
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 481,35 2 993,76
		Total Sala de mese nr. 1 Inclusiv salariu				54 270,16 14 071,32
		1.6. Sala de mese nr. 2				

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.1. Tavan				
89	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	48,000	8,25 8,25	396,00 396,00
90	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	48,000	182,34 51,57	8 752,39 2 475,36
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000	3,46 0,81	166,32 38,88
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000	22,88 14,85	1 098,38 712,80
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,000	30,90 14,85	1 483,43 712,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 896,52 4 335,84
		1.6.2. Pereti				
94	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	84,000	8,25 8,25	693,00 693,00
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	84,000	7,99 7,29	670,74 612,36
96	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	84,000	55,60 32,40	4 670,27 2 721,60
97	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	84,000	342,98 60,75	28 810,15 5 103,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime				
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 844,16 9 129,96
		1.6.3. Pardosea				
98	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	48,000	24,18 23,40	1 160,40 1 123,20
99	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	48,000	9,76 9,00	468,24 432,00
100	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer)	m2	48,000	16,01 3,40	768,62 163,14
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,000	63,76 18,90	3 060,53 907,20
102	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	48,000	332,34 31,86	15 952,42 1 529,28
		Total Pardosea Inclusiv salariu				21 410,21 4 154,82
		Total Sala de mese nr. 2 Inclusiv salariu				68 150,89 17 620,62
		1.7. Incaperea de spalare a vaselor				
		1.7.1. Tavan				
103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	12,000	182,34 51,57	2 188,08 618,84

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,000	3,46 0,81	41,58 9,72
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,000	22,88 14,85	274,59 178,20
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,000	30,90 14,85	370,85 178,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 875,10 984,96
		1.7.2. Pereti				
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,000	43,27 43,20	1 038,49 1 036,80
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,000	7,99 7,29	383,28 349,92
109	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,000	55,60 32,40	2 668,73 1 555,20
110	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	48,000	342,98 60,75	16 462,94 2 916,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 553,44 5 857,92

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.3. Pardosea				
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,000	24,18 23,40	290,10 280,80
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,000	9,76 9,00	117,06 108,00
113	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Pramer)	m2	12,000	16,01 3,40	192,16 40,79
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000	63,76 18,90	765,13 226,80
115	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	12,000	332,35 31,86	3 988,23 382,32
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 352,68 1 038,71
		Total Incaperea de spalare a vaselor Inclusiv salariu				28 781,22 7 881,59
		1.8. Timplarii				
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,240	13,86 13,86	252,78 252,78
117	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	18,240	2 105,56 44,25	38 405,42 807,13
118	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35	m2	2,400	2 015,73 30,76	4 837,74 73,82

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
119	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	6,000	1 759,23 61,89	10 555,40 371,36
120	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	90,000	31,37 22,68	2 823,06 2 041,20
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,500	25,28 11,90	796,33 374,72
122	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,500	91,27 40,12	2 874,92 1 263,84
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,500	15,03 5,40	473,60 170,10
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,500	53,75 32,94	1 693,04 1 037,61
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,500	3,46 0,81	109,14 25,51
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,500	22,88 14,85	720,81 467,78
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,500	3,46 0,81	109,14 25,51
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,500	30,90 14,85	973,50 467,77
129	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	90,000	16,64	1 497,58

1	2	3	4	5	6	7
					8,58	772,20
		Total Timplarii Inclusiv salariu				66 122,46 8 151,33
		1.9. Sistema de incalzire				
130	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,600	9,23 9,23	60,89 60,89
131	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000	5,77 5,77	69,19 69,19
132	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	62,400	31,14 21,91	1 943,08 1 367,23
133	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - K22-500/2000 (с краном маевского, заглушками, элементами крепления))	buc	2,000	2 972,51 46,13	5 945,01 92,26
134	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm- K22-500/1500 (с краном маевского., заглушками, элементами крепления)	buc	4,000	2 474,30 37,48	9 897,20 149,92
135	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (robinet cu cap termostatic + retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	6,000	230,57 16,14	1 383,45 96,87
136	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	28,600	65,09 25,95	1 861,48 742,08
137	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	34,800	56,02 23,06	1 949,64 802,63

1	2	3	4	5	6	7
138	IC38C	Piesa de racordare (Cot 90 gr.), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	5,000	19,73 12,11	98,64 60,54
139	IC38C	Piesa de racordare (Cot 45 gr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,000	20,73 12,11	82,91 48,43
140	IC38B	Piesa de racordare (Cot 90 gr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,000	17,95 10,38	215,40 124,55
141	IC38B	Piesa de racordare (Cot 45 gr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,000	17,95 10,38	215,40 124,55
142	IC38I	Piesa de racordare (Teu 32x25x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,000	32,16 17,30	128,66 69,19
143	IC38C	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,000	17,73 12,11	70,91 48,43
144	IC38B	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	14,95 10,38	59,81 41,52
145	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	8,000	165,06 14,41	1 320,52 115,32
146	IC38D	Piesa de racordare (Racord olandez 1 1/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	4,000	90,64 13,84	362,56 55,35

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 32,0 mm				
147	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	17,28 17,28	69,12 69,12
148	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,000	10,63 6,48	42,52 25,92
149	IC40A	Clipsa pentru fixarea conductelor pentru instalatii de incalzire - d=32	buc	18,000	20,18 11,53	363,28 207,58
150	IC40A	Clipsa pentru fixarea conductelor pentru instalatii de incalzire - d=25	buc	18,000	18,68 11,53	336,28 207,58
151	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	63,400	5,27 5,19	334,08 329,01
152	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	63,400	4,61 4,61	292,45 292,45
		Total Sistema de incalzire Inklusiv salariu				27 102,48 5 200,61
		1.10. Lucrari tehnico - sanitare				
153	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,000	31,35 31,35	219,45 219,45
154	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	7,000	28,05 28,05	196,35 196,35
155	RpSA04A	Demontarea teyii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	12,400	1,98 1,98	24,55 24,55
156	RpSB03B	Demontarea teyii din polocrorura	m	7,200	2,64	19,01

1	2	3	4	5	6	7
		de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm			2,64	19,01
157	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,400	26,07 26,07	88,64 88,64
158	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	1,000	2 553,35 155,10	2 553,35 155,10
159	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	7,000	1 008,95 61,05	7 062,64 427,35
160	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	617,45 54,45	4 322,15 381,15
161	SE59A	Distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	4,000	202,90 11,55	811,61 46,20
162	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	11,000	140,83 9,90	1 549,18 108,90
163	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	52,800	59,60 20,79	3 147,09 1 097,71

1	2	3	4	5	6	7
164	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,200	47,63 8,25	342,97 59,40
165	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	38,00 8,25	38,00 8,25
166	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	34,63 7,26	69,27 14,52
167	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	34,07 9,24	34,07 9,24
168	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	16,74 16,74	66,96 66,96
169	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	5,07 4,05	20,26 16,20
170	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,000	29,03 19,80	116,12 79,20
171	RpSA43A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	16,46 9,24	131,68 73,92
172	SE15J	Masa calda, asezat pe pardosela, bain-marie, tip bufet avind dimensiuni de .1800 x 750 x 1220 mm si greutatea de 297 kg,;Bufet pentru placinta, cu dimensiuni de 1800 x 750 x 1220 mm si greutate de 297 kg	buc	1,000	1 203,80 984,54	1 203,80 984,54
		Total Lucrari tehnico - sanitare Inclusiv salariu				22 017,15 4 076,64

1	2	3	4	5	6	7
		1.11. Diverse lucrari				
173	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	10,000	61,71 61,71	617,10 617,10
174	TsH92B	Incarcarea in auto sol gunoi	t	10,000	36,63 36,63	366,30 366,30
175	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,000	75,17 0,00	751,66 0,00
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				1 735,06 983,40
		<i>Total</i>	lei			347 604,45
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			20 918,14
		<i>Transport materiale</i>	5,80 %			15 040,49
		<i>Total</i>	100,00 +			383 563,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,00 %			49 863,20
		<i>Total</i>	100,00 +			433 426,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,80 %			25 138,72
		<i>Total</i>	100,00 +			458 565,00
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				458 565,00 87 158,90
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Lucrari de constructie				
176	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	58,000	16,20 15,90	939,60 922,20
177	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	58,000	10,63 6,48	616,60 375,84
		<i>Total</i>	lei			1 556,20
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			311,53
		<i>Transport materiale</i>	5,80 %			13,17
		<i>Total</i>	100,00 +			1 880,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,00 %			244,52
		<i>Total</i>	100,00 +			2 125,42

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	5,80 %			123,27
		Total	100,00 +			2 248,69
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 248,69 1 298,04
		2.2. Lucrari de montare				
178	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	20,000	3,46 3,46	69,19 69,19
179	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	339,04 339,04	339,04 339,04
180	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,000	12,69 12,69	152,22 152,22
181	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	200,000	4,61 4,61	922,56 922,56
182	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 600x600 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	29,000	515,55 16,14	14 951,03 468,20
183	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi - "IESIRE" Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	2,000	304,90 87,64	609,81 175,29
184	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,000	54,01 15,57	432,08 124,55

1	2	3	4	5	6	7
185	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	60,81 17,88	486,49 143,00
186		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	16,000	4,00 0,00	64,00 0,00
187	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 310x335x130, ИПВ-24з-1 IP31	buc	1,000	86,87 78,21	86,87 78,21
188	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-63A	buc	2,000	215,40 92,73	430,79 185,46
189	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12М-2р С16А 30mA	buc	2,000	97,52 51,48	195,04 102,96
190	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	5,000	97,52 51,48	487,59 257,40
191	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	4,000	97,52 51,48	390,06 205,92
192	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32.2Р/16/30mA	buc	1,000	97,51 51,48	97,51 51,48
193	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,200	1 111,23 785,40	2 444,70 1 727,88
194	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,200	1 381,75 1 135,20	276,35 227,04
195	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	2,800	236,22 185,13	661,42 518,36

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 2,5 mm2				
196	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,200	414,20 369,60	82,84 73,92
197		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	20,000	150,00 0,00	3 000,00 0,00
198		Cablu VVGngLALTx-0.66 3x2.5mm2	m	220,000	24,00 0,00	5 280,00 0,00
199		Cablu VVGngLALTx-0.66 3x2.5mm2	m	160,000	15,00 0,00	2 400,00 0,00
200	08-03-529-1	Contactor КМН-34062 40А	buc	2,000	427,28 112,86	854,56 225,72
201		Sina 3L+PEN4*11	buc	1,000	580,00 0,00	580,00 0,00
202		Sina ШНИ-8x12-24У2-ж	buc	1,000	289,00 0,00	289,00 0,00
203		Din рейка (20 см)	buc	4,000	43,00 0,00	172,00 0,00
204		Teava metalica d=32 mm	m	15,000	64,00 0,00	960,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			36 715,15
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 451,62
		<i>Transport materiale</i>	5,80 %			1 775,77
		<i>Total</i>	100,00 +			39 942,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 596,78
		<i>Total</i>	100,00 +			44 539,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,80 %			2 583,28
		<i>Total</i>	100,00 +			47 122,60
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				47 122,60 6 048,40
		Total Lucrari electrice Inklusiv salariu				49 371,29 7 346,44
		3. Utilaj				
205		Masa calda, asezat pe pardoseala, bain-marie, tip bufet avind dimensiuni de 1800x750x1220 mm	buc	1,000	80 000,00 0,00	80 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
206		Dulap ЩРВ-24з-1 IP31	buc	1,000	839,00 0,00	839,00 0,00
207		Automat BH32/3P/63A	buc	2,000	231,00 0,00	462,00 0,00
208		Automat АД12М-2р С16А 30mA	buc	2,000	221,00 0,00	442,00 0,00
209		Automat BA47-29/1/B/10	buc	5,000	57,00 0,00	285,00 0,00
210		Automat BA47-29/1/C/16	buc	4,000	64,00 0,00	256,00 0,00
211		Automat АВДТ-32/2Р/16/30mA	buc	1,000	242,00 0,00	242,00 0,00
212		Sursa de alimentare neintrerupta 8 ore	buc	1,000	3 700,00 0,00	3 700,00 0,00
213		Расцепитель независимый РН-47	buc	1,000	498,00 0,00	498,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			86 724,00
		<i>Ambalaj si depozitare</i>	1,00 %			867,24
		<i>Total</i>	100,00 +			87 591,24
		Total Utilaj Inclusiv salariu				87 591,24

		Total	lei	595 527,53
		TVA	20,00 %	119 105,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		714 633,04 94 505,34

Intocmit

Verificat

