

**Amenajarea locurilor de
parcare, pavarea cailor de
comunicatii din mun. Chisinau,
pentru anul 2019**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 8 535 698,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	44,21 0,00	176,84 0,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	20,000	287,99 92,26	5 759,73 1 845,12
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	36,800	654,00 0,00	24 067,35 0,00
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	134,000	64,00 64,00	8 576,35 8 576,35
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	150,000	7,50 0,00	1 125,00 0,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3 740,000	15,90 0,00	59 466,00 0,00
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 558,000	27,30 0,00	42 533,40 0,00
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	240,000	38,70 0,00	9 288,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 15 km				
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	36,800	113,04 20,76	4 159,88 763,88
10	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	6,000	1 045,22 259,47	6 271,35 1 556,82
11	RpAcF01F 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	21,000	563,19 103,79	11 826,94 2 179,54
12	RpAcF02F 1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	10,000	498,38 138,38	4 983,84 1 383,84
13	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,000	1 530,36 47,28	4 591,07 141,84
14	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,000	275,61 197,19	1 102,45 788,78
15	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	120,000	20,76 20,76	2 490,92 2 490,92
16	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 300,000	18,45 18,45	23 986,56 23 986,56
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	2 170,000	187,50 39,21	406 876,73 85 083,09
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m	326,000	116,03	37 826,55

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm			17,30	5 639,15
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1 630,000	467,72 34,60	762 391,68 56 391,48
20	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	180,000	508,29 95,14	91 492,61 17 125,02
21	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=6 cm	m2	16 000,000	273,51 141,84	4 376 154,40 2 269 497,60
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,200	10 346,55 0,00	2 069,31 0,00
23	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	200,000	194,10 25,37	38 820,63 5 074,08
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	4,000	248,64 0,00	994,56 0,00

	Total	lei	5 927 032,15
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	558 567,92
	Total	100,00 +	6 485 600,07
	Cheltuieli de regie	7,00 %	453 992,00
	Total	100,00 +	6 939 592,07
	Beneficiu de deviz	2,50 %	173 489,80
	Total	100,00 +	7 113 081,87
	TVA	20,00 %	1 422 616,37
	Total deviz:		8 535 698,24
	Inclusiv salariu		2 482 524,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)