

Reconstructia sediului punctului de operare terestra SMURD din or.Ungheni str.Plamadeala nr.96

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

2-1-7 Comunicatii telefonice si de semnalizare

Valoarea de deviz 28 490 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	43,245 43,245	43,245 43,245
2	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	24,218 24,218	24,218 24,218
3	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	2,000	29,072 14,992	58,143 29,983
Cheltuieli directe			lei			125,606
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			21,925
Transportarea materialelor			7,00 %			1,971
Cheltuieli de regie			10,00 %			14,951
Beneficiu de deviz			6,00 %			9,866
Total Lucrari de constructie						174,319
Incluziv salariu						97,446
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Reteaua de internet				
4	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20/dulap 19" 6U	buc	1,000	289,650 288,300	289,650 288,300

1	2	3	4	5	6	7
5	10-03-001-01	Utilajul centralelor: SWITCH cu 8 porturi	buc	1,000	519,980 515,480	519,980 515,480
6	08-03-575-1 adoptat	Montarea in dulap a patch panel 8 porturi	buc	1,000	64,959 64,579	64,959 64,579
7	08-03-575-1 adoptat	Montarea in dulap a organizatorului pentru cabluri	buc	1,000	64,959 64,579	64,959 64,579
8	08-03-575-1 adoptat	Montarea in dulap a blocului de alimentarea de rezerva de tip UPS	buc	1,000	64,959 64,579	64,959 64,579
9	08-03-575-1 adoptat	Montarea in dulap a blocului copus din 6 prize 2P+E,220V,10A	buc	1,000	64,959 64,579	64,959 64,579
10	08-03-575-1 adoptat	Montarea in dulap a setului de impamintarea a dulapului 6U	buc	1,000	64,959 64,579	64,959 64,579
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45	buc	2,000	57,746 57,660	115,492 115,320
12	10-02-051-04	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu Patch cord	100 buc	0,040	178,750 178,750	7,150 7,150
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,100	323,470 323,470	32,347 32,347
14	pret furnizor	Cablu fibro-optic FO-2	m	10,000	5,000 0,000	50,000 0,000
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	392,812 388,627	157,125 155,451
16	pret furnizor	Cablu UTP5e 4x2x0.5	m	40,000	6,800 0,000	272,000 0,000
Total Reteaua de internet						1 768,539
Incluziv salariu						1 436,943

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Reteaua telefonica				
17	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ12	buc	1,000	57,746 57,660	57,746 57,660
18	10-02-051-04	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu Patch cord	100 buc	0,010	178,700 178,700	1,787 1,787
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,200	392,815 388,630	78,563 77,726
20	pret furnizor	Cablu UTP 3e	m	20,000	5,200 0,000	104,000 0,000
21	10-04-066-04	Aparataj de perete:LSA-Plus 2x10	buc	1,000	230,910 230,640	230,910 230,640
Total Reteaua telefonica						473,006
Incluziv salariu						367,813
		2.3. Ceasornicaria				
22	10-08-015-01	Ceasornice electrice primare de cuart tip "ПКЧ3-2-PH-P24-P6-1"	buc	5,000	172,980 172,980	864,900 864,900
Total Ceasornicaria						864,900
Incluziv salariu						864,900
		2.4. Accesorii pentru montarea cabluri				
23	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	1 167,830 1 101,310	116,783 110,131
24	pret furnizor	Teava PE pentru electromontaj d25mm	m	10,000	0,000 0,000	0,000 0,000
25	08-02-390-1	Canale din masa plastica 10x22	100 m	0,400	1 496,162 939,282	598,465 375,713
Total Accesorii pentru montarea cabluri						715,248
Incluziv salariu						485,844

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			3 821,693
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			709,988
		Transportarea materialelor	7,00 %			40,134
		Cheltuieli de regie	76,00 %			2 398,180
		Beneficiu de deviz	6,00 %			418,200
		Total Lucrari de montare				7 388,195
		Incluziv salariu				3 155,500
		3. Utilaj				
		3.1. Retea internet				
26	pret furnizor	Dulap de telecomunicatii de tip inchis 19" 6U	buc	1,000	1 542,000 0,000	1 542,000 0,000
27	pret furnizor	Comutator Switch Fast Ethernet 8ports 10/100 mbit/s HP1820-8G,J9979A	buc	1,000	8 600,000 0,000	8 600,000 0,000
28	pret furnizor	Patch panel 8 ports cat.5e	buc	1,000	650,000 0,000	650,000 0,000
29	pret furnizor	Organizator cablu 1 u	buc	1,000	50,000 0,000	50,000 0,000
30	pret furnizor	Bloc alimentare UPS 700	buc	1,000	1 530,000 0,000	1 530,000 0,000
31	pret furnizor	Bloc compus din prize 2P+E(PDU 6sockets)	buc	1,000	350,000 0,000	350,000 0,000
32	pret furnizor	Set de impamintare TE 483x25 mm	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
33	pret furnizor	Priza RJ-45 cat.5e inclusiv doza de montaj 70x65x45mm	buc	2,000	75,000 0,000	150,000 0,000
34	pret furnizor	Patch cord cat.5e L=1.0m	buc	4,000	20,660 0,000	82,640 0,000
		Total Retea internet				13 104,640
		Incluziv salariu				0,000
		3.2. Retea telefonica				
35	pret furnizor	Aparat de telefon KX-T2365	buc	1,000	280,000 0,000	280,000 0,000
36	pret	Priza RJ-12 inclusiv doza de montaj	buc	1,000	95,000	95,000

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	d=50mm			0,000	0,000
37	pret furnizor	Cutie pentru cabluri cu suport pentru 2 riglete LSA-Plus 2/10 pentru 10perechi+2 protectori in gaz tripolari 230V,10KA/10a +2contacte pentru protectori + 2contacte de impamintare pentru riglete PSA-Plus	buc	1,000	552,000 0,000	552,000 0,000
Total Retea telefonica						927,000
Incluziv salariu						0,000
		3.3. Ceasornicaria				
38	pret furnizor	Ceas de perete cu sursa autonoma de functionare d>=330mm	buc	5,000	130,000 0,000	650,000 0,000
Total Ceasornicaria						650,000
Incluziv salariu						0,000
		3.4. Radioficarea				
39	pret furnizor	Aparat de radio cu frecventa FM	buc	5,000	300,000 0,000	1 500,000 0,000
Total Radioficarea						1 500,000
Incluziv salariu						0,000
Total Utilaj						16 181,640
Incluziv salariu						0,000
Cheltuieli directe			lei		23 742	
TVA			20,00 %		4 748	

Total deviz:

28 490

Incluziv salariu

3 254

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)