

Утепление фасада и замена окон ЕКЦ в
мун. Чадыр-Лунга
(наименование стройки)

WinСмета2000
Форма №.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Утепление фасада и замена окон ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга

Сметная стоимость 508 301 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Окна				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	33,000	16,80 16,80	554,40 554,40
2	RpCI42A	Demontarea elementelor - отливы	m	15,000	5,78 5,60	86,70 84,00
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) Nota:Ferestre "clas A" 5 camere de aer, consolidare cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior: >2.8mm; grosimea fetelor structurale >2,5mm; grosimea peretilor interiori de separate: >2,0mm. Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm [4-16-4], realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW-E с двойные открыванием, с антимаскитной сеткой. Форму окон согласовать с заказчиком.	m2	33,000	941,56 22,40	31 071,52 739,20
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	10,500	103,12 16,00	1 082,76 168,00
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	15,000	18,12	271,80



1	2	3	4	5	6	7
		(Nota: Glafuri fara pret)			16,00	240,00
Всего Окна						33 067,18
		2. Утепление фасада				
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jghcaburi, burlanc, glafuri, sorturi, etc.	m	95,000	5,78 5,60	549,10 532,00
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane местами	m2	60,000	11,73 10,80	703,80 648,00
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) местами	m2	60,000	90,78 68,00	5 446,56 4 080,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunduiera cu "Betoncontact") "Betoncontact"	m2	825,700	4,65 1,20	3 839,50 990,84
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами t=50mm 135 kg/m3*) с установкой уголков	m2	702,000	219,33 92,40	153 970,46 64 864,80
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala grosimea 30 mm	m2	43,700	223,82 116,92	9 780,86 5 109,40
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 цоколь	m2	70,000	174,51 68,72	12 215,38 4 810,40
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade S.R.L.	m2	745,700	16,57 4,80	12 356,26 3 579,36



1	2	3	4	5	6	7
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	745,700	99,53 48,80	74 221,02 36 390,16
15	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	80,000	238,57 116,00	19 085,84 9 280,00
16	CD07B1m od	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Карнизы из проф. настила, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м)	m2	36,000	167,50 42,00	6 030,00 1 512,00
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv -Установка без стоимости ранне снятых	m	72,000	28,97 14,00	2 085,84 1 008,00
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	745,700	34,36 30,00	25 619,10 22 371,00
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)-двери	m2	17,000	62,54 44,00	1 063,18 748,00
Всего Утепление фасада						326 966,90
		3. Отмостка				
20	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, -отмостка местами)	m3	3,500	453,77 450,80	1 588,20 1 577,80
21	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz	m3	6,500	84,40 84,40	548,60 548,60
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	10,050	67,47 48,00	678,06 482,44
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)под отмостку t=80mm	m3	5,400	464,60 39,60	2 508,84 213,84
24	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,	m3	6,700	1 340,75	8 983,00



1	2	3	4	5	6	7
		prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)отмостка шириной 1м -67 мп t=100mm			184,00	1 232,80
Всего Отмостка						14 306,70

В том числе зарплата

4 055

Прямые затраты	lei	374 341
Fondul social si asigurarea medicala (ПЗ) * 24 %	24,00 %	38 823
Transpotul materialelor (ПЗ) * 1 %	1,00 %	2 074
Total ПЗ+Fondul+Transp	100,00 +	415 238
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 1 %	1,00 %	4 152
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	419 390
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 1 %	1,00 %	4 194
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	423 584
TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	84 717

Всего по смете:

508 301

в том числе зарплата

161 764



Составил

(должность, подпись)

()

Проверил

(должность, подпись)

()

**Утепление фасада и замена окон ЕКЦ в
мун. Чадыр-Лунга**
(наименование стройки)

WinCмета2000
Formular Nr.3

Локальная смета №
Утепление фасада и замена окон ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга

Сметная стоимость 508 301 lei

Составлена в текущих ценах


№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Затраты труда:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,200	40,00	288,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	989,554	40,00	39 582,16
3.	7123010010200	Betonist	h-om	54,115	40,00	2 164,60
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	569,828	40,00	22 793,12
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,830	40,00	673,20
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 532,202	40,00	61 288,08
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,471	40,00	1 738,84
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	89,484	40,00	3 579,36
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	35,100	40,00	1 404,00
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	37,800	40,00	1 512,00
11.	7422010060100	Timplar	h-om	15,090	40,00	603,60
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,061	40,00	762,44
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,048	40,00	2 321,92
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	344,343	40,00	13 773,72
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	232,000	40,00	9 280,00
Итого по затратам труда						161 764

Материальные ресурсы:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,210	350,00	2 173,50
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,620	300,00	486,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,850	3,00	2,55
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,110	2 500,00	275,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,224	2 500,00	560,00
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,224	2 500,00	560,00
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,089	2 500,00	222,50
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,005	80,00	80,40
9.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	33,000	900,00	29 700,00
10.	2320166200676	White spirit	kg	1,700	22,00	37,40
11.	2413217300010	Cleme	buc	36,720	5,00	183,60
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,445	80,00	435,60
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	123,855	22,00	2 724,81
14.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,890	50,00	144,50
15.	24302261000001	Fuga	kg	34,744	20,00	694,88
16.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,768	35,00	61,88



9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,680	45,00	120,60
10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,840	15,00	87,60
11.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,480	18,00	8,64
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,880	50,00	44,00
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	4,474	12,00	53,69
		Итого по строительным машинам				5 183

Всего:

Прямые затраты	lei	374 341
Fondul social si asigurarea medicala (ПЗ) * 24 %	24,00 %	38 823
Transpotul materialelor (ПЗ) * 1 %	1,00 %	2 074
Total ПЗ+Fondul+Transp	100,00 +	415 238
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 1 %	1,00 %	4 152
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	419 390
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 1 %	1,00 %	4 194
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	423 584
TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	84 717

Итого по смете:

508 301



Составил

_____ ()
(должность, подпись)

Проверил

_____ ()
(должность, подпись)

Инвестор
Объект

Утепление фасада и замена окон ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга

Каталог единичных расценок к объекту №

Утепление фасада и замена окон ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Окна				
1	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2			16,80
						16,80
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2100	40,00	8,40
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
2	RpCI4 2A	Demontarea elementelor - отливы	m			5,78
						5,60
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
3	CK23 C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) Nota: Ferestre "clas A" 5 camere de aer, consolidare cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncte termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior: >2.8mm; grosimea fetelor structurale >2,5mm; grosimea peretilor interiori de separate: >2,0mm. Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm [4-16-4], realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW-E с двойным открыванием, с антимаскитной сеткой. Форму окон согласовать с заказчиком.	m2			941,56
						22,40
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5100	40,00	20,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00



1	2	3	4	5	6	7
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	80,00	13,20
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1230	15,00	1,85
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,7000	1,68	1,18
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
4	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			103,12 16,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	27431235 490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	85,00	85,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
5	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Nota: Glafuri fara pret)	m			18,12 16,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	0,00	0,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		2. Утепление фасада				
6	RpCI4 2A	Demontarea elementelor de acoperis - jghcaburi, burlanc, glafuri, sorturi, etc.	m			5,78 5,60
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
7	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane местами	m2			11,73 10,80
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
8	RpCJ1 2A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным	m2			90,78 68,00



1	2	3	4	5	6	7
		раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) местами				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	40,00	53,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	26641021 02010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,50	14,36
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	300,00	8,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700 038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	18,00	0,14
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	18,00	0,07
9	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunduirea cu "Betoncontact") "Betoncontact"	m2			4,65 1,20
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
10	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами t=50mm 135 kg/m3*) с установкой уголков	m2			219,33 92,40
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,00	75,68
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,00	16,72
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,20	8,89
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,80	14,14
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	75,00	81,05
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4000	2,60	1,05
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,40	11,31
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
11	IzF55 E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a	m2			223,82 116,92



1	2	3	4	5	6	7
		termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala grosimea 30 mm				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	40,00	95,76
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	40,00	21,16
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,20	8,89
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,80	14,14
	25213026 02909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* g. 30mm	m2	1,0700	45,00	48,63
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,50	9,62
	28741363 134002	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,40	11,31
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	45,00	13,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
12	IzF55 B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 цоколь	m2			174,51 68,72
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	40,00	56,80
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	40,00	11,92
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,20	8,89
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,80	11,31
	25213026 02907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	63,00	68,08
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	2,60	0,00
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,40	8,48
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	45,00	1,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
13	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,57 4,80
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Cleta@	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
14	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			99,53 48,80



1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	22,00	50,60
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
15	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			238,57 116,00
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	40,00	116,00
	26701122 02051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	100,00	103,02
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,00	8,89
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	12,00	0,30
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
16	CD07 B1mo d	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Карнизы из проф. настила, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м)	m2			167,50 42,00
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0500	40,00	42,00
	27321036 46070	Tabla cutata	m2	1,1100	90,00	99,90
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	0,80	2,80
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,00	2,80
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0500	400,00	20,00
17	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv -Установка без стоимости ранне снятых	m			28,97 14,00
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	0,00	0,00
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	0,00	0,00
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	12,00	3,06
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	12,00	3,06
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
18	CB14	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe	m2			34,36



1	2	3	4	5	6	7
	A	suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				30,00
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 500,00	0,75
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 500,00	0,75
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 500,00	0,30
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,00	0,05
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,50	2,25
19	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)-двери	m2			62,54 44,00
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	40,00	44,00
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	35,00	3,64
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	20,00	2,20
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	50,00	8,50
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,20
		3. Отмостка				
20	RpCB 18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, -отмостка местами)	m3			453,77 450,80
	71230100 10200	Betonist	h-om	7,9000	40,00	316,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	40,00	134,80
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	13,50	0,27
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	18,00	2,70
21	TsA02 C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz	m3			84,40 84,40
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	40,00	84,40
22	CB02 A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			67,47 48,00



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,07
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,00
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 500,00	8,71
23	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под отмостку t=80mm	m3			464,60 39,60
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
24	CA02 B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) отмостка шириной 1м -67 мп t=100mm	m3			1 340,75 184,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	40,00	158,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021 000011	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 100,00	1 138,75
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	45,00	18,00



Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

0

0

должность, подпись (инициалы, фамилия)