

Reparația drumurilor locale s. Nihoreni, r. Rîșcani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 474 843,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,750	105,85 0,00	1 032,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,29		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	68,250	621,29 56,76	42 403,37 3 873,87
	7129020012800	Pavator	h-om	40,95		
	1411122201646	Agregat grosier sort 8-16 mm	m3	13,85		
	1411122201672	Agregat grosier sort 32-63 mm	m3	83,20		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,24		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,87		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,61		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,02		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,580	13 521,55 0,00	7 842,50 0,00
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa C60 B4	t	0,60		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,17		
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA16, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Otel patrat lam.cald lt = 30 mm si nisip bitumat din norma se exclude (K=1.5) norma de consum pe unitate la beton asfaltic BA16 - 0.097 t	m2	975,000	292,89 7,09	285 567,45 6 917,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	73,12		
	1111000100013 11	Beton asfaltic BA 16	t	141,86		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,75		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,75		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,75		
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de gregat din material nelegat sort 0-32 mm de 6 cm	m2	216,660	40,73 3,00	8 825,60 649,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,87		
	1411122201660 1	Agregat din material nelegat sort 0-32 mm	m3	27,30		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,52		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,76		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,21		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,38		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,10		
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115 (K=4)	m2	-216,660	11,64 0,00	-2 522,52 0,00
	1411122201660 1	Agregat din material nelegat sort 0-32 mm	m3	-10,92		

Incluziv salariu

0,00

Прямые затраты	lei	343 148,40
CASM	24,00 %	2 745,82
Total	100,00 +	345 894,22
Cheltuieli de regie	10,00 %	34 589,42
Total	100,00 +	380 483,64
Beneficiu	4,00 %	15 219,35
Total	100,00 +	395 702,99
TVa	20,00 %	79 140,60

Total deviz:

474 843,59

Incluziv salariu

11 440,92

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)