

**Construcția unei cantine, pe  
terenul cu nr. cad. 0100105.217,  
in municipiul Chisinau, orasul  
Chisinau, sectorul Botanica, bd.  
Decebal nr. 72/2, ETAPA II**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1 SI

Valoarea de deviz 83 311,54 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                  |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu           |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                                |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |                                       |                                       |                                  |
|        |                             | <b>1.1. Conducte si armaturi</b>   |      |                                       |                                       |                                  |
| 1      | IE04B                       | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) | m    | 496,000                               | 7,500<br>7,500                        | 3 720,000<br>3 720,000           |
| 2      | RpSF50A                     | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa   | m    | 496,000                               | 5,755<br>5,250                        | 2 854,480<br>2 604,000           |
| 3      | RpIF09B                     | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm  | m    | 254,000                               | 53,130<br>31,500                      | 13 495,020<br>8 001,000          |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |                                       |                                       | 20 069,500                       |
|        |                             | <b>Total Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |                                       |                                       | <b>20 069,500<br/>14 325,000</b> |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |                                       |                                       | 20 069,500                       |

| 1 | 2     | 3   | 4    | 5     | 6                  | 7                                |
|---|-------|---|------|-------|--------------------|----------------------------------|
|   |       | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24 % |       |                    | 3 438,000                        |
|   |       | <i>Transportarea materialelor</i>   | 3 %  |       |                    | 165,639                          |
|   |       | <i>Total</i>  |      |       |                    | 23 673,139                       |
|   |       | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 5 %  |       |                    | 1 183,657                        |
|   |       | <i>Total</i>  |      |       |                    | 24 856,796                       |
|   |       | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 3 %  |       |                    | 745,704                          |
|   |       | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |       |                    | <b>25 602,500<br/>14 325,000</b> |
|   |       | <b>2. Lucrari de montare</b>  |      |       |                    |                                  |
|   |       | <b>2.1. Montarea utilajului</b>   |      |       |                    |                                  |
| 4 | IA24B | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la retea de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm (Узел теплоснабжения калорифера SUMX 4(3) )                                 | buc  | 1,000 | 431,300<br>202,500 | 431,300<br>202,500               |
| 5 | IA24B | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la retea de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm (Смесительный узел теплоснабжения калорифера PPU-HW-3R-15-2.5-W2 (Kvs=2,5)) | buc  | 1,000 | 431,300<br>202,500 | 431,300<br>202,500               |
|   |       | <i>Total</i>  | lei  |       |                    | 862,600                          |
|   |       | <b>Total Montarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |       |                    | <b>862,600<br/>405,000</b>       |
|   |       | <i>Total</i>  | lei  |       |                    | 862,600                          |
|   |       | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24 % |       |                    | 97,200                           |
|   |       | <i>Transportarea materialelor</i>   | 3 %  |       |                    | 13,728                           |
|   |       | <i>Total</i>  |      |       |                    | 973,528                          |
|   |       | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76 % |       |                    | 307,800                          |
|   |       | <i>Total</i>  |      |       |                    | 1 281,328                        |
|   |       | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 3 %  |       |                    | 38,440                           |

| 1 | 2 | 3  | 4     | 5     | 6                   | 7                            |
|---|---|--|-------|-------|---------------------|------------------------------|
|   |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |       |                     | <b>1 319,768<br/>405,000</b> |
|   |   | <b>3. Utilaj</b>   |       |       |                     |                              |
| 6 |   | Смесительный узел теплоснабжения калорифера PPU-HW-3R-15-2.5-W2 (Kvs=2,5): 1. с энергосберегающий циркуляционный насос APE 25-08; 2. трехходовой регулирующий вентиль с сервоприводом; 3. сервисные запорные вентили dy 25; 4. обратный клапан; 5. регулирующий байпасный клапан; 6. термометр; 7. манометр; 8. Фильтр dy25 Нержавеющие присоединительные гибкие трубки.   | buc   | 1,000 | 20 000,000<br>0,000 | 20 000,000<br>0,000          |
| 7 |   | Узел теплоснабжения калорифера SUMX 4(3) 1. кран обезвоздушивания 2. Термостатический элемент NS130R 3. нержавеющие присоединительные гибкие трубки 4. циркуляционный насос UPS 25-80 G=3,93 м3/час, H=6м 5. трехходовой регулирующий вентиль VRG131 25-4 с сервоприводом НТYD24-SR 6. Фильтр dy25 7. обратный клапан 8. регулирующий байпасный клапан 9. сервисные запорные вентили dy 25 10. спускной кран 11. датчик температуры КТПТР-01 | buc   | 1,000 | 22 000,000<br>0,000 | 22 000,000<br>0,000          |
|   |   | <i>Total</i>   | lei   |       |                     | 42 000,000                   |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>  | 1,2 % |       |                     | 504,000                      |
|   |   | <b>Total Utilaj</b>  |       |       |                     | <b>42 504,000</b>            |

| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------|------|---|---|------------------|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   |                  |
|   |   | Total                   | lei  |   |   | 69 426,28        |
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 13 885,26        |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   | <b>83 311,54</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>14 730,00</b> |

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor  
Nationale

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția unei cantine, pe  
terenul cu nr. cad. 0100105.217,  
în municipiul Chisinau, orasul  
Chisinau, sectorul Botanica, bd.  
Decebal nr. 72/2, ETAPA II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-1 SI

**Valoarea de deviz 83 311,54 lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

### **Manopera:**

|    |               |                              |      |          |       |                  |
|----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 55,0000  | 75,00 | 4 125,000        |
| 2. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 106,6800 | 75,00 | 8 001,000        |
| 3. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 34,7200  | 75,00 | 2 604,000        |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>14 730,00</b> |

### **Materiale:**

|    |               |                           |    |        |        |         |
|----|---------------|---------------------------|----|--------|--------|---------|
| 1. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,3800 | 100,00 | 138,000 |
|----|---------------|---------------------------|----|--------|--------|---------|

|                                       |               |  |     |          |           |                  |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| 2.                                    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg  | 4,4400   | 10,00     | 44,400           |
| 3.                                    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.   | kg  | 0,4400   | 50,00     | 22,000           |
| 4.                                    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm  | kg  | 1,6000   | 22,00     | 35,200           |
| 5.                                    | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm  | buc | 16,0000  | 2,00      | 32,000           |
| 6.                                    | 2874115818414 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8   | buc | 8,0000   | 2,00      | 16,000           |
| 7.                                    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16   | buc | 8,0000   | 1,50      | 12,000           |
| 8.                                    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12   | buc | 16,0000  | 1,50      | 24,000           |
| 9.                                    | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14   | buc | 16,0000  | 1,50      | 24,000           |
| 10.                                   | 2874125881344 | Saiba plata M 18   | buc | 8,0000   | 10,00     | 80,000           |
| 11.                                   | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6  | buc | 6,0000   | 5,00      | 30,000           |
| 12.                                   | 332051735223  | Termoizolatie conducte   | m   | 274,7010 | 20,00     | 5 494,020        |
| 13.                                   | 4100116202820 | Apa potabila   | m3  | 1,2400   | 22,00     | 27,280           |
| 14.                                   | jhmkjh        | Смесительный узел теплоснабжения калорифера PPU-HW-3R-15-2.5-W2 (Kvs=2,5)<br>1. с энергосберегающий циркуляционный насос APE 25-08<br>2. трехходовой регулирующий вентиль с сервоприводом<br>3. сервисные запорные вентили dy 25<br>4. обратный клапан<br>5. регулирующий байпасный клапан<br>6. термометр<br>7. манометр<br>8. Фильтр dy25<br>Нержавеющие соединительные гибкие трубки  | buc | 1,0000   | 20 000,00 | 20 000,000       |
| 15.                                   | jhmkjhl       | Узел теплоснабжения калорифера SUMX 4(3) 1. кран обезвоздушивания<br>2. Термостатический элемент NS130R<br>3. нержавеющие соединительные гибкие трубки<br>4. циркуляционный насос UPS 25-80 G=3,93 м3/час, H=6м<br>5. трехходовой регулирующий вентиль VRG131 25-4 с сервоприводом НТΥD24-SR<br>6. Фильтр dy25<br>7. обратный клапан<br>8. регулирующий байпасный клапан<br>9. сервисные запорные вентили dy 25<br>10. спускной кран<br>11. датчик температуры КТПТ-01 | buc | 1,0000   | 22 000,00 | 22 000,000       |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |  |     |          |           | <b>47 978,90</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |           |      |        |       |               |
|-------------------------------------|---------------|-----------|------|--------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 4,4640 | 50,00 | 223,200       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |           |      |        |       | <b>223,20</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 69 426,28 |
| TVA   | 20 % | 13 885,26 |

**Total deviz:**

**83 311,54**

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor  
Nationale

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** Constructia unei cantine, pe terenul cu nr. cad. 0100105.217, in municipiul Chisinau, orasul Chisinau, sectorul Botanica, bd. Decebal nr. 72/2, ETAPA II

**Investitor** Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Nationale

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Conducte si armaturi</b>  |      |  |                      |                        |
| 1      | IE04B                       | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)                              | m    |  |                      | 7,500<br>7,500         |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1000                                 | 75,00                | 7,50                   |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 3 720,000              |
| 2      | RpSF50A                     | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa  | m    |  |                      | 5,755<br>5,250         |
|        | 9310060019930               | Muncitor  | h-om | 0,0700                                 | 75,00                | 5,25                   |
|        | 4100116202820               | Apa potabila  | m3   | 0,0025                                 | 22,00                | 0,06                   |
|        | 2875277400000               | Compresor   | h-ut | 0,0090                                 | 50,00                | 0,45                   |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 2 854,480              |
| 3      | RpIF09B                     | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm   | m    |  |                      | 53,130<br>31,500       |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire  | h-om | 0,4200                                 | 75,00                | 31,50                  |
|        | 332051735223                | Termoizolatie conducte  | m    | 1,0300                                 | 20,00                | 21,63                  |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 13 495,020             |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>  |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>2.1. Montarea utilajului</b>   |      |  |                      |                        |
| 4      | IA24B                       | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la rețeaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm (Узел теплоснабжения калорифера SUMX 4(3) ) | buc  |  |                      | 431,300<br>202,500     |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 2,7000                                 | 75,00                | 202,50                 |
|        | 2875274401000               | Flansa plata Pn 6   | buc  | 3,0000                                 | 5,00                 | 15,00                  |

| 1 | 2             | 3  | 4    | 5      | 6         | 7                   |
|---|---------------|--|------|--------|-----------|---------------------|
|   | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.   | kg   | 0,2200 | 50,00     | 11,00               |
|   | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm  | buc  | 8,0000 | 2,00      | 16,00               |
|   | 2874115818414 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8   | buc  | 4,0000 | 2,00      | 8,00                |
|   | 2874115842760 | Piulita hexag. M12   | buc  | 8,0000 | 1,50      | 12,00               |
|   | 2874115840558 | Piulita hexag. M16   | buc  | 4,0000 | 1,50      | 6,00                |
|   | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14   | buc  | 8,0000 | 1,50      | 12,00               |
|   | 2874125881344 | Saiba plata M 18   | buc  | 4,0000 | 10,00     | 40,00               |
|   | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 2,2200 | 10,00     | 22,20               |
|   | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,6900 | 100,00    | 69,00               |
|   | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm  | kg   | 0,8000 | 22,00     | 17,60               |
|   |               | <i>Total</i>   | lei  |        |           | 431,300             |
| 5 | IA24B         | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reseaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm (Смесительный узел теплоснабжения калорифера PPU-HW-3R-15-2.5-W2 (Kvs=2,5))  | buc  |        |           | 431,300<br>202,500  |
|   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 2,7000 | 75,00     | 202,50              |
|   | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6  | buc  | 3,0000 | 5,00      | 15,00               |
|   | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.   | kg   | 0,2200 | 50,00     | 11,00               |
|   | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm  | buc  | 8,0000 | 2,00      | 16,00               |
|   | 2874115818414 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8   | buc  | 4,0000 | 2,00      | 8,00                |
|   | 2874115842760 | Piulita hexag. M12   | buc  | 8,0000 | 1,50      | 12,00               |
|   | 2874115840558 | Piulita hexag. M16   | buc  | 4,0000 | 1,50      | 6,00                |
|   | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14   | buc  | 8,0000 | 1,50      | 12,00               |
|   | 2874125881344 | Saiba plata M 18   | buc  | 4,0000 | 10,00     | 40,00               |
|   | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 2,2200 | 10,00     | 22,20               |
|   | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,6900 | 100,00    | 69,00               |
|   | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm  | kg   | 0,8000 | 22,00     | 17,60               |
|   |               | <i>Total</i>   | lei  |        |           | 431,300             |
|   |               | <b>3. Utilaj</b>   |      |        |           |                     |
| 6 |               | Смесительный узел теплоснабжения калорифера PPU-HW-3R-15-2.5-W2 (Kvs=2,5): 1. с энергосберегающий циркуляционный насос APE 25-08; 2. трехходовой регулирующий вентиль с сервоприводом; 3. сервисные запорные вентили dy 25; 4. обратный клапан; 5. регулирующий байпасный клапан; 6. термометр; 7. манометр; 8. Фильтр dy25 Нержавеющие присоединительные гибкие трубки.                   | buc  |        |           | 20 000,000<br>0,000 |
|   | jhmkjh        | Смесительный узел теплоснабжения калорифера PPU-HW-3R-15-2.5-W2 (Kvs=2,5)<br>1. с энергосберегающий циркуляционный насос APE 25-08<br>2. трехходовой регулирующий вентиль с сервоприводом<br>3. сервисные запорные вентили dy 25<br>4. обратный клапан<br>5. регулирующий байпасный клапан<br>6. термометр<br>7. манометр<br>8. Фильтр dy25<br>Нержавеющие присоединительные гибкие трубки | buc  | 1,0000 | 20 000,00 | 20 000,00           |
|   |               | <i>Total</i>   | lei  |        |           | 20 000,000          |
| 7 |               | Узел теплоснабжения калорифера SUMX 4(3) 1. кран обезвоздушивания<br>2. Термостатический элемент NS130R<br>3. нержавеющие присоединительные гибкие трубки<br>4. циркуляционный насос UPS 25-80 G=3,93 м3/час, H=6м<br>5. трехходовой регулирующий вентиль VRG131 25-4 с сервоприводом НТЯД24-SR<br>6. Фильтр dy25  | buc  |        |           | 22 000,000<br>0,000 |

| 1 | 2       | 3  | 4   | 5      | 6         | 7          |
|---|---------|--|-----|--------|-----------|------------|
|   |         | 7. обратный клапан<br>8. регулирующий байпасный клапан<br>9. сервисные запорные вентили dy 25<br>10. спускной кран<br>11. датчик температуры КТПТР-01  |     |        |           |            |
|   | jhmkjhl | Узел теплоснабжения calorifera<br>SUMX 4(3) 1. кран обезвоздушивания<br>2. Термостатический элемент NS130R<br>3. нержавеющие присоединительные гибкие трубки<br>4. циркуляционный насос UPS 25-80<br>G=3,93 м3/час, H=6м<br>5. трехходовой регулирующий вентиль<br>VRG131 25-4 с сервоприводом<br>НТΥD24-SR<br>6. Фильтр dy25<br>7. обратный клапан<br>8. регулирующий байпасный клапан<br>9. сервисные запорные вентили dy 25<br>10. спускной кран<br>11. датчик температуры КТПТР-01 | buc | 1,0000 | 22 000,00 | 22 000,00  |
|   |         | <i>Total</i>   | lei |        |           | 22 000,000 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
Magda SRL

**Investitor**  
Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor  
Nationale

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.