

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 1  
Demolarea cladirei existente**

**Valoarea de deviz 365 225.90 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsG32C	Demolarea peretilor zidarie din calcar - Разборка стен из котельца.	m3	194.0000	297.266 294.066	57 669.604 57 048.804
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre (Разборка окна.)	m2	47.0000	36.902 36.902	1 734.412 1 734.412
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn usi (Разборка столярных изделий двери)	m2	24.0000	36.902 36.902	885.658 885.658
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотница, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	885.3200	53.247 53.047	47 140.811 46 963.747
5	RCsH33A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis (Разборка деревянных элементов крыш )	m2	885.3200	22.211 21.911	19 663.665 19 398.069
6	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона )	m2	768.0000	18.698 17.298	14 360.064 13 284.864
7	RCsF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace	m3	113.4000	264.487 198.927	29 992.826 22 558.322

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, механизированным способом, более 1 м3 в одном месте)				
8	RCsG32B	Demolarea de zidarie din saman (Разборка кладки из самана)	m2	768.0000	76.781 74.381	58 968.115 57 124.915
9	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare -вынос строит, мусора	t	109.2300	68.157 58.237	7 444.779 6 361.184
10	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	109.2300	31.713 31.713	3 464.011 3 464.011
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	109.2300	23.320 0.000	2 547.248 0.000

	Total	Lei	243 871.19
	Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	51 485.40
	Cheltuieli de transport	2 %	76.26
	Total		295 432.85
	Cheltuieli de regie	2 %	5 908.66
	Total		301 341.51
	Beneficiu de deviz	1 %	3 013.41
	Total		304 354.92
	TVA	20 %	60 870.98
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>365 225.90</b> <b>228 823.98</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1  
Demolarea cladirei existente**

**Valoarea de deviz 365 225.90 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

**Manopera :**

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	319.7880	57.66	18 438.976
2.	7122050013400	Zidar	h-om	106.7000	57.66	6 152.322
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	37.1382	57.66	2 141.389
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	194.7704	57.66	11 230.461
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	115.2000	57.66	6 642.432
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	495.7792	57.66	28 586.629
7.	7422010060100	Timplar	h-om	22.7200	57.66	1 310.035
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60.0765	57.66	3 464.011
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 543.1484	57.66	146 637.936
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	73.1841	57.66	4 219.795
					<b>Total manopera</b>	<b>228 823.98</b>

**Materiale:**

1.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.3277	3 166.67	1 037.718
2.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2.7308	16.80	45.877
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	136.4700	20.00	2 729.400
					<b>Total materiale de constructii</b>	<b>3 813.00</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	36.2880	143.00	5 189.184
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	101.7676	10.00	1 017.676
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	48.4264	10.00	484.264
4.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	36.2880	55.00	1 995.840
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11.5784	220.00	2 547.248
					<b>Total utilaje de constructii</b>	<b>11 234.21</b>

Total	Lei	243 871.19
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	51 485.40
Cheltuieli de transport	2 %	76.26

Total		295 432.8 5
Cheltuieli de regie	2 %	5 908.66
Total		301 341.5 1
Beneficiu de deviz	1 %	3 013.41
Total		304 354.9 2
TVA	20 %	60 870.98
<b>Total deviz:</b>		<b>365 225.9 0</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei Investitor**  
**de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al**  
**MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsG32C	Demolarea peretilor zidarie din calcar - Разборка стен из котельца.	m3			297.266 ----- 294.066
	7122050013400	Zidar	h-om	0.5500	57.66	31.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.5500	57.66	262.35
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1200	20.00	2.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	10.00	0.80
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre (Разборка окна.)	m2			36.902 ----- 36.902
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	57.66	18.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3200	57.66	18.45
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn usi (Разборка столярных изделий двери)	m2			36.902 ----- 36.902
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	57.66	18.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3200	57.66	18.45
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			53.247 ----- 53.047
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.5600	57.66	32.29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	57.66	20.76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	10.00	0.20
5	RCsH33A	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis (Разборка деревянных элементов крыш )	m2			22.211 ----- 21.911
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2200	57.66	12.69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1600	57.66	9.23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	10.00	0.30
6	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона )	m2			18.698 ----- 17.298
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	57.66	8.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0500	20.00	1.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	10.00	0.40
7	RCsF10D	Demolarea zidariilor din piatra brută, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (Разборка бытовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, механизированным способом, более 1 м3 в одном месте)	m3			264.487 ----- 198.927
	7122030012940	Pietrar	h-om	2.8200	57.66	162.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6300	57.66	36.33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0500	20.00	1.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1200	10.00	1.20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune,	h-ut	0.3200	143.00	45.76

1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.3200	55.00	17.60
8	RCsG32B	Demolarea de zidarie din saman (Разборка кладки из самана)	m2			76.781
						74.381
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.2900	57.66	74.38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0900	20.00	1.80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0600	10.00	0.60
9	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare -вынос строит, мусора	t			68.157
						58.237
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3400	57.66	19.60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6700	57.66	38.63
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0030	3 166.67	9.50
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0250	16.80	0.42
10	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборки)	t			31.713
						31.713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5500	57.66	31.71
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстоянии 5 км)	t			23.320
						0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	220.00	23.32

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2**

**Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)**

**Valoarea de deviz 903 298.31 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Земляные работы</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	1.7400	471.500 0.000	820.410 0.000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	3.5000	118.780 118.780	415.729 415.729
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0.4700	381.500 0.000	179.305 0.000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0.4700	1 080.013 508.562	507.606 239.024
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	11.6000	17.875 17.875	207.345 207.345

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3	1.1890	439.882 0.000	523.020 0.000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	202.1300	23.320 0.000	4 713.676 0.000
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	1.1890	52.620 0.000	62.565 0.000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1.1890	161.966 20.755	192.578 24.678
		<i>Total</i>	Lei			7 622.234
		<b>Total Земляные работы Inclusiv salariu</b>				<b>7 622.234 886.776</b>
		<b>2. Фундаменты</b>				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В7,5)	m3	15.1000	1 337.345 259.470	20 193.909 3 917.997
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	6.8000	1 372.204	9 330.987



1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканные ФМ1, 2 из бетона В15)			253.704	1 725.187
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	7.2000	100.624 69.192	724.491 498.183
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	12.4000	16.415 4.555	203.548 56.484
14	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=10,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	161.0000	14.878 3.633	2 395.290 584.845
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В15)	m3	97.5000	1 372.204 253.704	133 789.890 24 736.140
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	390.0000	100.624 69.192	39 243.236 26 984.880
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	23.0100	15.723 3.863	361.787 88.889

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм)				
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII д=14 мм)	kg	98.0800	14.532 3.287	1 425.259 322.349
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм - в деталях А, В, С)	kg	121.0000	15.723 3.863	1 902.510 467.450
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII д=10, 12мм - в деталях А, В, С)	kg	373.8000	14.532 3.287	5 431.920 1 228.539
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	40.0000	68.451 21.911	2 738.032 876.432
		<i>Total</i>	Lei			217 740.859
		<b>Total Фундаменты Inclusiv salariu</b>				<b>217 740.859 61 487.375</b>
		<b>3. Каркас</b>				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1...5 из бетона В15)	m3	3.1400	1 445.098 305.598	4 537.608 959.578
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	22.7200	98.535 69.192	2 238.709 1 572.042

1	2	3	4	5	6	7
		si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)				
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	55.7000	17.831 5.708	993.207 317.955
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10, 12, 16 мм)	kg	207.2000	15.602 4.094	3 232.706 848.248
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам РМ1...3 из бетона В15)	m3	19.0000	1 445.098 305.598	27 456.862 5 806.362
27	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2	129.2000	108.890 74.958	14 068.546 9 684.573
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8мм)	kg	375.2000	17.831 5.708	6 690.319 2 141.769
29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	1 069.3000	15.602 4.094	16 683.068 4 377.564

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12...20 мм)				
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек СТ1, 2 из бетона В15)	m3	1.8400	1 445.098 305.598	2 658.980 562.300
31	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	10.4000	108.890 74.958	1 132.452 779.563
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	38.8000	17.831 5.708	691.856 221.484
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12 мм)	kg	85.0000	15.602 4.094	1 326.158 347.978
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство переемычки ПрМ1 из бетона В15)	m3	5.2800	1 445.098 305.598	7 630.117 1 613.557
35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	5.2800	98.564 69.192	520.419 365.334
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	6.0000	17.831	106.988

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)			5.708	34.250
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg	7.8000	15.602 4.094	121.694 31.932
		<i>Total</i>	Lei			90 089.689
		<b>Total Каркас Inclusiv salariu</b>				<b>90 089.689 29 664.489</b>
		<b>4. Перекрытие</b> <b>4.1. отм. 3,200</b>				
38	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	21.0000	2 423.517 150.147	50 893.861 3 153.080
39	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	5.0000	2 073.517 150.147	10 367.585 750.733
40	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	8.0000	2 133.517 150.147	17 068.137 1 201.173

1	2	3	4	5	6	7
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм1 из бетона В15)	m3	10.0000	1 445.098 305.598	14 450.980 3 055.980
42	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2	55.3600	98.545 69.192	5 455.448 3 830.470
43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	266.1000	17.831 5.708	4 744.919 1 518.989
44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12 мм)	kg	538.0000	15.602 4.094	8 393.800 2 202.496
45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ1 ,2 из бетона В15)	m3	2.4600	1 445.098 305.598	3 554.941 751.771
46	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2	19.3800	98.547 69.192	1 909.838 1 340.941
47	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la	buc	54.0000	35.830 25.947	1 934.838 1 401.138

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)				
48	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм в плитах)	kg	22.7000	16.102 3.979	365.505 90.313
49	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 д=4, 5мм в плитах)	kg	5.3000	16.102 3.978	85.338 21.086
50	CC02M2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса АШ , диаметром д=8мм, установленная в плитах)	kg	78.7000	15.775 4.267	1 241.480 335.800
51	CC02N2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10мм, в установленная в плитах )	kg	51.3000	15.025 3.517	770.796 180.436
52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ6, 7 из бетона В15)	m3	1.2500	1 445.058 305.598	1 806.322 381.998
53	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	14.7200	98.532 69.192	1 450.387 1 018.506

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)				
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=8мм)	kg	28.7000	17.831 5.708	511.760 163.829
55	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12, 20, 22 мм)	kg	119.9000	15.602 4.094	1 870.663 490.854
		<i>Total</i>	Lei			126 876.598
		<b>Total отм. 3,200 Inclusiv salariu</b>				<b>126 876.598 21 889.593</b>
		<b>4.2. отм. 6,500</b>				
56	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	34.0000	411.017 150.147	13 974.582 5 104.985
57	CP53A	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 .(Пустотные плиты перекрытия и покрытия П5-1PC63-10-4,5 ATV-S7, 8, 9, площадью до 5 м2. Примечание: маркировка бетонных элементов включается согласно проекту)	buc	2.0000	1 872.821 118.866	3 745.642 237.732
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	11.5000	1 445.098	16 618.626



1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса ПМ2 из бетона В15)			305.598	3 514.376
59	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2	56.8000	98.540 69.192	5 597.092 3 930.106
60	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	263.4000	17.831 5.708	4 696.775 1 503.577
61	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12 мм)	kg	523.2000	15.602 4.094	8 162.894 2 141.908
62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ2, 3 из бетона В15)	m3	1.0200	1 445.098 305.598	1 474.000 311.710
63	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2	6.4000	98.540 69.192	630.659 442.829
64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee	buc	18.0000	35.830 25.947	644.946 467.046

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)				
65	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=8мм в плитах)	kg	22.8000	16.102 3.979	367.115 90.711
66	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 д=4, 5мм в плитах)	kg	21.2000	16.102 3.979	341.353 84.345
67	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12, 20мм, в установленная в плитах )	kg	58.8000	15.025 3.517	883.485 206.815
		<i>Total</i>	Lei			57 137.169
		<b>Total отм. 6,500 Inclusiv salariu</b>				<b>57 137.169 18 036.140</b>
		<i>Total</i>	Lei			184 013.767
		<b>Total Перекрытие Inclusiv salariu</b>				<b>184 013.767 39 925.733</b>
		<b>5. Лестницы</b>				
		<b>5.1. Лестница в осях 3-4</b>				
68	TsA02C	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv	m3	1.4400	121.663 121.663	175.194 175.194

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)				
69	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	1.4400	17.874 17.874	25.739 25.739
70	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B15)	m3	0.1100	1 383.009 259.473	152.131 28.542
71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона B15)	m3	2.0000	1 445.098 305.598	2 890.196 611.196
72	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	11.1000	98.540 69.192	1 093.798 768.031
73	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными)	buc	22.0000	35.830 25.947	788.267 570.834

1	2	3	4	5	6	7
		раздвижными стойками - поддержки)				
74	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм)	kg	16.9000	16.102 3.979	272.117 67.238
75	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12мм)	kg	208.5000	15.025 3.517	3 132.766 733.348
76	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	19.6000	25.199 6.054	493.906 118.664
		<i>Total</i>	Lei			9 024.114
		<b>Total Лестница в осях 3-4 Inclusiv salariu</b>				<b>9 024.114 3 098.786</b>
		<b>5.2. Лестница металлическая</b>				
77	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3	0.2000	68.615 68.615	13.723 13.723
78	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В12,5)	m3	0.1600	1 372.200 253.700	219.552 40.592

1	2	3	4	5	6	7
79	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	1.3500	100.625 69.192	135.844 93.409
80	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t	0.6030	20 359.662 4 901.090	12 276.876 2 955.357
81	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0.6030	63.426 63.426	38.246 38.246
82	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.6030	221.612 95.134	133.632 57.366
83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и	t	0.6030	414.667 220.265	250.044 132.820

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)				
		<i>Total</i>	Lei			13 067.917
		<b>Total Лестница металлическая Inclusiv salariu</b>				<b>13 067.917 3 331.513</b>
		<i>Total</i>	Lei			22 092.031
		<b>Total Лестницы Inclusiv salariu</b>				<b>22 092.031 6 430.299</b>
		<b>6. Каркас фронтонов</b>				
84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек См1...4 из бетона В15)	m3	2.1300	1 445.074 305.598	3 078.008 650.924
85	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	13.2000	108.890 74.958	1 437.343 989.445
86	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	37.2000	17.831 5.708	663.326 212.350
87	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12 мм)	kg	158.4000	15.602 4.094	2 471.335 648.468
88	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1.1400	1 445.098 305.598	1 647.412 348.382

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство пояса Пм3 и перемычки Прм2 из бетона В15)				
89	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	5.7700	98.573 69.192	568.765 399.238
90	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	18.8000	17.831 5.708	335.229 107.317
91	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12мм)	kg	44.4000	15.602 4.094	692.723 181.768
92	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	21.5600	31.224 12.109	673.180 261.061
93	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	0.8600	78.903 63.426	67.857 54.546
		<i>Total</i>	Lei			11 635.178
		<b>Total Каркас фронтонов Inclusiv salariu</b>				<b>11 635.178 3 853.499</b>
		<b>7. Деревянный каркас кровли</b>				
94	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных	m3	3.8300	5 150.100 1 297.350	19 724.884 4 968.850

1	2	3	4	5	6	7
		элементов деревян.каркаса с антисептированием)				
95	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	4.2200	5 150.100 1 297.350	21 733.422 5 474.817
96	CN50A	Tratament ignifug al lemnației; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoaroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	8.0500	239.737 49.011	1 929.880 394.539
97	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном B12,5 опор)	m3	1.1000	1 445.098 305.598	1 589.608 336.158
98	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	9.6000	138.949 110.131	1 333.911 1 057.253
		<i>Total</i>	Lei			46 311.705
		<b>Total Деревянный каркас кровли Inclusiv salariu</b>				<b>46 311.705 12 231.617</b>
		<b>8. Прочие</b>				
		<b>8.1. Козырьки</b>				
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg	99.7000	25.035 12.109	2 495.985 1 207.227
100	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным	t	0.1000	63.430 63.430	6.343 6.343



1	2	3	4	5	6	7
		сечением, рельсы)				
101	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.1000	221.620 95.140	22.162 9.514
102	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.1000	414.660 220.260	41.466 22.026
103	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc	16.0000	71.800 3.460	1 148.794 55.354
		<i>Total</i>	Lei			3 714.750
		<b>Total Козырьки Inclusiv salariu</b>				<b>3 714.750 1 300.464</b>
		<b>8.2. Утолщение под перегородки</b>				
104	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В7,5)	m3	4.6000	1 326.079 253.704	6 099.963 1 167.038
105	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	30.5200	100.626 69.192	3 071.097 2 111.739

1	2	3	4	5	6	7
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	104.4000	15.156 1.730	1 582.257 180.592
		<i>Total</i>	Lei			10 753.317
		<b>Total Утолщение под перегородки Inclusiv salariu</b>				<b>10 753.317 3 459.369</b>
		<b>8.3. Крепление перегородок и стен</b>				
107	RCsB21A к0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см (д=14 мм для крепления к потолку, к стенам))	buc	270.0000	5.442 2.076	1 469.275 560.455
108	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	142.9000	25.199 6.054	3 600.979 865.159
109	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	5.7000	78.906 63.426	449.764 361.528
		<i>Total</i>	Lei			5 520.018
		<b>Total Крепление перегородок и стен Inclusiv salariu</b>				<b>5 520.018 1 787.142</b>
		<b>8.4. Усиление перегородок (прим.7 л.39)</b>				
110	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	228.0000	183.054 138.384	41 736.408 31 551.552

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен M150 толщ.40мм, к=2)				
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	2 306.4000	15.444 2.018	35 620.263 4 654.546
112	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в МОНОЛИТНОМ ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	18.0000	25.199 6.054	453.587 108.977
		<i>Total</i>	Lei			77 810.258
		<b>Total Усиление перегородок (прим.7 л.39) Inclusiv salariu</b>				<b>77 810.258 36 315.075</b>
		<i>Total</i>	Lei			97 798.343
		<b>Total Прочие Inclusiv salariu</b>				<b>97 798.343 42 862.050</b>

		Total	Lei	677 303.84
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	44 401.92
		Cheltuieli de transport	2 %	8 976.23
		Total		730 681.99
		Cheltuieli de regie	2 %	14 613.64
		Total		745 295.63
		Beneficiu de deviz	1 %	7 452.96
		Total		752 748.59
		TVA	20 %	150 549.72
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>903 298.31 197 341.85</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2  
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)**

**Valoarea de deviz 903 298.31 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2:</b>						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	456.0000	57.66	26 292.960
2.	7123010010200	Betonist	h-om	811.0545	57.66	46 765.400
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	431.9471	57.66	24 906.071
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	856.1415	57.66	49 365.118
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	163.0125	57.66	9 399.300
6.	7136080025001	Montator	h-om	180.0801	57.66	10 383.417
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7.2160	57.66	416.074
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4.6187	57.66	266.315
9.	7212030022700	Sudor	h-om	18.9362	57.66	1 091.861
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5.1255	57.66	295.536
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25.6275	57.66	1 477.682
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19.9030	57.66	1 147.607
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19.1022	57.66	1 101.432
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	401.7012	57.66	23 162.094
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15.2000	57.66	876.432
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	6.8425	57.66	394.539
<b>Total manopera</b>						<b>197 341.85</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1.4955	2.90	4.337
2.	1212121212121	apa	m3	1.8515	20.00	37.030
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0191	300.00	5.730
4.	1421102200227	Pietris	m3	2.9080	300.00	872.400
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10.9440	350.00	3 830.400
6.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	4.4380	350.00	1 553.300
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.3280	5.00	1.640
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.2146	3 166.67	679.568
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1.9285	3 166.67	6 106.923
10.	2010102903498	Articole pentru montare	kg	30.1000	6.00	180.600
11.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0144	3 166.67	45.600
12.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0.9660	3 166.67	3 059.004
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.3974	3 166.67	1 258.434
14.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.0144	3 166.67	45.600

15.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0805	3 166.67	254.916
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	7.4865	3 166.67	23 707.275
17.	2010237318750	Distantieri	buc	2 053.8375	0.10	205.383
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	92.3507	100.00	9 235.070
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	13.6850	20.00	273.700
20.	2320166200676	White spirit	kg	1.0778	20.00	21.556
21.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8.0500	12.50	100.625
22.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1.1520	20.00	23.040
23.	2320187315789	Decofrol	kg	93.5280	14.50	1 356.156
24.	23203226000361	Gudron	kg	20.7690	19.00	394.611
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.3618	23.60	8.538
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4.0412	60.00	242.472
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.2412	29.16	7.033
28.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	24.2305	25.00	605.762
29.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	3.6556	36.00	131.602
30.	2430116104160	Email alchidic	kg	1.1152	36.00	40.147
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0966	19.50	1.884
32.	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2.3761	36.00	85.540
33.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	53.9350	20.00	1 078.700
34.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.6822	35.00	23.877
35.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.3280	4.40	1.443
36.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.7216	25.00	18.040
37.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	16.3200	24.00	391.680
38.	2466477302420	Sticla solubila	kg	20.0000	28.00	560.000
39.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1.2400	1 020.00	1 264.800
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 602.4000	1.55	5 583.720
41.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	1 951.4800	1.55	3 024.794
42.	2652102100737	Var hidratat	kg	273.6000	2.40	656.640
43.	26631021000001	Beton B7,5	m3	20.1925	975.00	19 687.687
44.	26631021000002	Beton B15	m3	169.2991	1 020.00	172 685.082
45.	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.2915	1 020.00	1 317.330
46.	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	4.5010	1 125.00	5 063.625
47.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1.1198	975.00	1 091.805
48.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	9.5760	0.01	0.096
49.	26661228006001	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	21.0000	2 050.00	43 050.000
50.	26661228006002	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	5.0000	1 700.00	8 500.000
51.	26661228006003	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	8.0000	1 760.00	14 080.000
52.	26661228006004	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	34.0000	37.50	1 275.000
53.	26661228006005	Element prefabricat (Пустотные плиты ппокрытия П5 - 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	2.0000	1 600.00	3 200.000
54.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1.3120	2.50	3.280
55.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	11.6725	9.80	114.390
56.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1.2672	18.00	22.810
57.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	12.0540	11.40	137.416

		de 8 mm				
58.	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класа A1 D=6 mm)	kg	904.0602	11.40	10 306.286
59.	27106021000002	Otel beton OB 37 (Арматура класа Bp1 D=4, 5 mm)	kg	27.1625	11.40	309.653
60.	27106021000003	Otel beton OB 37 (Арматура класа A1 D=8 mm)	kg	52.7875	11.40	601.778
61.	27106021000004	Otel beton OB 37 (Арматура класа A1 D=6,8 mm)	kg	384.5800	11.40	4 384.212
62.	27106022000001	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=10, D=16 mm)	kg	165.0250	10.80	1 782.270
63.	27106022000002	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=14 mm)	kg	100.5320	10.80	1 085.746
64.	27106022000003	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=10, 12 mm)	kg	1 470.8750	10.80	15 885.450
65.	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=12 mm)	kg	516.7025	10.80	5 580.387
66.	27106022000005	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=10 mm)	kg	52.5825	10.80	567.891
67.	27106022000006	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=12, 20, 22 mm)	kg	183.1675	10.80	1 978.209
68.	27106022000007	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=10, 12, 16 mm)	kg	212.3800	10.80	2 293.704
69.	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=12...20 mm)	kg	1 096.0325	10.80	11 837.151
70.	27106024000001	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=8 mm)	kg	80.6675	10.80	871.209
71.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.9970	16.00	15.952
72.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	38.9700	16.00	623.520
73.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	75.2939	16.00	1 204.703
74.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	99.7000	12.50	1 246.250
75.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	603.0000	12.50	7 537.500
76.	2811236309900	Confectii metalice	kg	210.1424	12.50	2 626.780
77.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	37.6000	14.50	545.200
78.	2811236832352	Burghiu widia	buc	24.3000	20.80	505.440
79.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	12.5408	12.50	156.760
80.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	27.3700	19.00	520.030
81.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 434.9080	12.90	31 410.314
82.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.3360	18.00	6.048
83.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	43.0838	50.00	2 154.190
84.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2.0206	41.50	83.854
85.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3.9585	41.50	164.278
86.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3.3165	41.50	137.635
87.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3.0150	3.00	9.045
88.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	233.8200	5.00	1 169.100
89.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	60.3750	25.00	1 509.375
90.	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	16.3200	1.00	16.320
91.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	233.8200	0.50	116.911
92.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3.0150	1.20	3.618
93.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3.0150	1.20	3.618
94.	28741158932681	Анкер HSH-F M16x200 "Hilti"	buc	16.3200	42.00	685.440
95.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3.8970	40.00	155.880
96.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	24.1500	18.00	434.700
97.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	23.3820	12.50	292.276

98.	4011106202741	Energie electrica	kw	122.2976	1.92	234.811
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	24.7500	20.00	495.000
100.	4100126202818	Apa	m3	2.7520	20.00	55.040
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>448 811.66</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	13.7860	250.00	3 446.500
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0403	250.00	10.075
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1.2075	250.00	301.875
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2.5621	10.00	25.621
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.1920	10.00	1.920
6.	2922140007000	Macara	h-ut	27.8390	250.00	6 959.750
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1.7280	25.00	43.200
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4.8600	35.00	170.100
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1.8515	25.00	46.288
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.9120	35.00	31.920
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5.8410	230.00	1 343.430
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0.5123	350.00	179.305
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.6421	350.00	224.735
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.4830	25.00	12.075
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6.0840	35.00	212.940
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	102.5520	35.00	3 589.320
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2.2800	10.00	22.800
18.	2952270004000	Malaxor	h-ut	1.8700	35.00	65.450
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4.8833	55.00	268.582
20.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2.6565	25.00	66.413
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16.1648	55.00	889.064
22.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3.3165	55.00	182.407
23.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5.7285	250.00	1 432.125
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	34.2716	200.00	6 854.320
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.2566	220.00	56.452
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21.4258	220.00	4 713.676
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>31 150.33</b>

Total	Lei	677 303.8 4
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	44 401.92
Cheltuieli de transport	2 %	8 976.23
Total		730 681.9 9
Cheltuieli de regie	2 %	14 613.64
Total		745 295.6 3
Beneficiu de deviz	1 %	7 452.96
Total		752 748.5 9

TVA	20 %	150 549.7 2
<b>Total deviz:</b>		<b>903 298.3 1</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcioia, semnrtura, numele, prenumele)



**Obiect** Reconstrucția sediului Sectorului Poliției    **Investitor**  
**de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al**  
**MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Земляные работы</b>				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			471.500 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.0500	230.00	471.50
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			118.780 118.780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	57.66	118.78
3	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			381.500 0.000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1.0900	350.00	381.50
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 080.013 508.562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	508.56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	55.00	571.45
5	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17.875 17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.87
6	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3			439.882 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	230.00	439.88
7	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			23.320 0.000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0.1060	220.00	23.32
8	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II)	100 m3			52.620 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0120	300.00	3.61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1400	350.00	49.01
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			161.966 20.755
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	57.66	20.76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	300.00	1.21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	350.00	140.00
		<b>2. Фундаменты</b>				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B7,5)	m3			1 337.345 259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.48
	26631021000001	Beton B7,5	m3	1.0250	975.00	999.37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	250.00	62.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	35.00	14.00
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные ФМ1, 2 из бетона B15)	m3			1 372.204 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.624 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			16.415 4.555
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0750	57.66	4.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
14	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=10,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			14.878 3.633
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0590	57.66	3.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106022000001	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=10, D=16 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона B15)	m3			1 372.204 ----- 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.624 ----- 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм)	kg			15.723 ----- 3.863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	57.66	3.69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.68
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII d=14 мм)	kg			14.532 ----- 3.287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540	57.66	3.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106022000002	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=14 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм - в деталях А, В, С)	kg			15.723 ----- 3.863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	57.66	3.69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII d=10, 12мм - в деталях А, В, С)	kg			14.532 ----- 3.287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540	57.66	3.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106022000003	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=10, 12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором)	m2			68.451 ----- 21.911

1	2	3	4	5	6	7
		с жидким стеклом)				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3800	57.66	21.91
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0.0310	1 020.00	31.62
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0.5000	28.00	14.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0040	220.00	0.88
		<b>3. Каркас</b>				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1...5 из бетона В15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			98.535 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10, 12, 16 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000007	Otel beton PC 52 (Арматура класса АШ D=10, 12, 16 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1...3 из бетона В15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			108.890

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)				74.958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0800	12.50	1.00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1500	100.00	15.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0015	3 166.67	4.75
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
28	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000004	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6,8 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
29	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12...20 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=12...20 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек СТ1, 2 из бетона В15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
31	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			108.890 74.958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0800	12.50	1.00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1500	100.00	15.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0015	3 166.67	4.75
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
32	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la	kg			17.831 5.708

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство перемычки ПрМ1 из бетона В15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			98.564 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.18
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4. Перекрытие</b>				
		<b>4.1. отг. 3,200</b>				
38	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 423.517 150.147
	7136080025001	Montator	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	57.66	14.99
	7123010010200	Betonist	h-om	0.0940	57.66	5.42
	26661228006001	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	1.0000	2 050.00	2 050.00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0.0650	1 125.00	73.12
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0161	975.00	15.70
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0.4300	6.00	2.58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0500	41.50	2.08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28.1600	1.55	43.65
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.0640	350.00	22.40
	1421102200227	Pietris	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0400	20.00	0.80
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.1980	250.00	49.50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0270	35.00	0.94
39	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 073.517 150.147
	7136080025001	Montator	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	57.66	14.99
	7123010010200	Betonist	h-om	0.0940	57.66	5.42
	26661228006002	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	1.0000	1 700.00	1 700.00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0.0650	1 125.00	73.12
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0161	975.00	15.70
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0.4300	6.00	2.58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0500	41.50	2.08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28.1600	1.55	43.65
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.0640	350.00	22.40
	1421102200227	Pietris	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0400	20.00	0.80
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.1980	250.00	49.50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0270	35.00	0.94
40	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 133.517 150.147
	7136080025001	Montator	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	57.66	14.99
	7123010010200	Betonist	h-om	0.0940	57.66	5.42
	26661228006003	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	1.0000	1 760.00	1 760.00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0.0650	1 125.00	73.12
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0161	975.00	15.70
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0.4300	6.00	2.58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0500	41.50	2.08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28.1600	1.55	43.65
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.0640	350.00	22.40
	1421102200227	Pietris	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0400	20.00	0.80
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.1980	250.00	49.50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0270	35.00	0.94
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.	m3			1 445.098

1	2	3	4	5	6	7
		CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм1 из бетона B15)				305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
42	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2			98.545 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000003	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=10, 12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ1 ,2 из бетона B15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
46	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2			98.547 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80



1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
47	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			35.830 25.947
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0.4000	14.50	5.80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0100	250.00	2.50
48	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=6мм в плитах)	kg			16.102 3.979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
49	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 d=4, 5мм в плитах)	kg			16.102 3.978
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000002	Otel beton OB 37 (Арматура класса Вр1 D=4, 5 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
50	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса АIII , диаметром d=8мм, установленная в плитах)	kg			15.775 4.267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	57.66	4.04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106024000001	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=8 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
51	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10мм, в установленная в плитах )	kg			15.025 3.517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0580	57.66	3.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106022000005	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=10 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ6, 7 из бетона В15)	m3			1 445.058 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
53	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			98.532 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=8мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000003	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=8 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
55	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12, 20, 22 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000006	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=12, 20, 22 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
		<b>4.2. отм. 6,500</b>				
56	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			411.017 150.147
	7136080025001	Montator	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	57.66	14.99
	7123010010200	Betonist	h-om	0.0940	57.66	5.42
	26661228006004	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	1.0000	37.50	37.50
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0.0650	1 125.00	73.12
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0161	975.00	15.70
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0.4300	6.00	2.58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0500	41.50	2.08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28.1600	1.55	43.65
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.0640	350.00	22.40
	1421102200227	Pietris	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0400	20.00	0.80
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.1980	250.00	49.50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0270	35.00	0.94
57	CP53A	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii	buc			1 872.821 118.866

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 .(Пустотные плиты перекрытия и покрытия П15- 1PC63-10-4,5 ATV-S7, 8, 9, площадью до 5 м2. Примечание: маркировка бетонных элементов включается согласно проекту)				
	7136080025001	Montator	h-om	1.8000	57.66	103.79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7123010010200	Betonist	h-om	0.0615	57.66	3.55
	26661228006005	Element prefabricat (Пустотные плиты поккрытия П15 - 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	1.0000	1 600.00	1 600.00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0.0405	1 125.00	45.56
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0125	975.00	12.19
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0.4300	6.00	2.58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0300	41.50	1.25
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	18.3000	1.55	28.36
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.0430	350.00	15.05
	1421102200227	Pietris	m3	0.0260	300.00	7.80
	4100126202818	Apa	m3	0.0160	20.00	0.32
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.1610	250.00	40.25
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0170	35.00	0.59
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм2 из бетона В15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
59	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2			98.540 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
60	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
61	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000003	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=10, 12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ2, 3 из бетона В15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
63	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2			98.540 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			35.830 25.947
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0.4000	14.50	5.80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0100	250.00	2.50
65	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=8мм в плитах)	kg			16.102 3.979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000003	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=8 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
66	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 d=4, 5мм в плитах)	kg			16.102 3.979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000002	Otel beton OB 37 (Арматура класса Вр1 D=4, 5 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
67	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12, 20мм, в установленная в плитах )	kg			15.025 3.517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0580	57.66	3.34

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106022000006	Otel beton PC 52 (Арматура класа АIII D=12, 20, 22 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantiери	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
		<b>5. Лестницы</b>				
		<b>5.1. Лестница в осях 3-4</b>				
68	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			121.663 121.663
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.1100	57.66	121.66
69	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17.874 17.874
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.87
70	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B15)	m3			1 383.009 259.473
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.48
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	250.00	62.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	35.00	14.00
71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона B15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
72	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			98.540 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
73	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite	buc			35.830 25.947

1	2	3	4	5	6	7
		cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0.4000	14.50	5.80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0100	250.00	2.50
74	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм)	kg			16.102 3.979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
75	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12мм)	kg			15.025 3.517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0580	57.66	3.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
76	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			25.199 6.054
	7136080025001	Montator	h-om	0.1050	57.66	6.05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0130	10.00	0.13
		<b>5.2. Лестница металлическая</b>				
77	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3			68.615 68.615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.61
78	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В12,5)	m3			1 372.200 253.700
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000003	Beton В12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
79	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.625 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.37
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.64
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
80	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t			20 359.662 4 901.090
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42.5000	57.66	2 450.55
	7212030022700	Sudor	h-om	29.7500	57.66	1 715.38
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8.5000	57.66	490.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.2500	57.66	245.05
	28111106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000.0000	12.50	12 500.00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5.5000	41.50	228.25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5.0000	1.20	6.00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5.0000	3.00	15.00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5.0000	1.20	6.00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	29.16	11.66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.6000	23.60	14.16
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5.5000	55.00	302.50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9.5000	250.00	2 375.00
81	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirna a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			63.426 63.426
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.43
82	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.612 95.134
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.13
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.68
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			414.667 220.265
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.27
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
		<b>6. Каркас фронтонов</b>				
84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек См1...4 из бетона В15)	m3			1 445.074 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00

1	2	3	4	5	6	7
85	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетониования стоек)	m2			108.890 74.958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0800	12.50	1.00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1500	100.00	15.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0015	3 166.67	4.75
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
86	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
87	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
88	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса Пм3 и перемычки Прм2 из бетона В15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
89	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			98.573 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.18
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
90	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la	kg			17.831



1	2	3	4	5	6	7
		8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)				5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
91	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
92	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			31.224 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
93	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			78.903 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	35.00	3.64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	25.00	2.75
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	4.40	0.22
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	36.00	6.12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	2.50	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	20.00	2.00
		<b>7. Деревянный каркас кровли</b>				
94	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			5 150.100 1 297.350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	57.66	1 167.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	57.66	129.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	25.00	187.50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	3 166.67	31.67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	3 166.67	2 945.00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II	m3	0.1200	3 166.67	380.00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	19.00	64.60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	18.00	54.00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	9.80	14.21
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	250.00	37.50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0.3300	25.00	8.25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	25.00	5.75
95	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			5 150.100 1 297.350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	57.66	1 167.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	57.66	129.74

1	2	3	4	5	6	7
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	25.00	187.50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	3 166.67	31.67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	3 166.67	2 945.00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0.1200	3 166.67	380.00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	19.00	64.60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	18.00	54.00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	9.80	14.21
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	250.00	37.50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	25.00	8.25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	25.00	5.75
96	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			239.737 49.011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	57.66	49.01
	1212121212121	apa	m3	0.2300	20.00	4.60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	20.00	34.00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	20.00	134.00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	19.50	0.23
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	12.50	12.50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	250.00	1.25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	25.00	1.50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	220.00	2.64
97	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном B12,5 опор)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
98	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			138.949 110.131
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.2300	57.66	70.92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.21
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.0880	100.00	8.80
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	3 166.67	4.75
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.0015	3 166.67	4.75
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0350	18.00	0.63
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	12.50	0.41
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	20.00	2.40
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0.1320	18.00	2.38
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	25.00	4.50
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	10.00	0.20
		<b>8. Прочие</b>				
		<b>8.1. Козырьки</b>				
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg			25.035 12.109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	12.50	12.50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	41.50	0.21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	1.92	0.02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	2.90	0.04
100	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой,	t			63.430 63.430

1	2	3	4	5	6	7
		с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.43
101	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.620 95.140
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.14
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.68
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
102	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			414.660 220.260
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.26
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
103	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc			71.800 3.460
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.0600	57.66	3.46
	28741158932681	Анкер HSH-F M16x200 "Hilti"	buc	1.0200	42.00	42.84
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1.0200	24.00	24.48
	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1.0200	1.00	1.02
		<b>8.2. Утолщение под перегородки</b>				
104	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В7,5)	m3			1 326.079 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000001	Beton B7,5	m3	1.0250	975.00	999.38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
105	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.626 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.59
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15.156 1.730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	57.66	1.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	12.90	13.03
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.40	0.06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	250.00	0.15
		<b>8.3. Крепление перегородок и стен</b>				
107	RCsB21A κ0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см (d=14 мм для крепления к потолку, к стенам)	buc			5.442 2.076
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1200	57.66	2.08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5000	1.92	0.86
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.3000	20.80	1.87
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	35.00	0.63
108	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			25.199 6.054
	7136080025001	Montator	h-om	0.1050	57.66	6.05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0130	10.00	0.13
109	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			78.906 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	35.00	3.64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	25.00	2.75
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	4.40	0.22
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	36.00	6.12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	2.50	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	20.00	2.00
		<b>8.4. Усиление перегородок (прим.7 л.39)</b>				
110	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен М150 толщ.40мм, κ=2)	m2			183.054 138.384
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	57.66	115.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	23.06
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.01	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	1.55	24.49
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.40	2.88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	350.00	16.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	20.00	0.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	35.00	0.14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.10
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			15.444 2.018
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	57.66	1.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	12.90	13.03
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.40	0.06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	250.00	0.15
112	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до	kg			25.199 6.054

1	2	3	4	5	6	7
		10 кг)				
	7136080025001	Montator	h-om	0.1050	57.66	6.05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0130	10.00	0.13

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3**

**Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)**

Valoarea de deviz 3 334 885.98 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Стены и перегородки</b>				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3	178.5000	1 217.648 214.495	217 350.105 38 287.393
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100 m2	3.2900	30 843.231 9 812.002	101 474.229 32 281.488
3	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	3.7000	1 944.741 300.408	7 195.540 1 111.511
4	IzF14A	Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)	m2	66.5000	45.506 7.496	3 026.136 498.471
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-проклеяка тканью	m2	66.5000	30.938 11.532	2 057.376 766.878

1	2	3	4	5	6	7
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка фронтонов и парапета из котельца, высотой до 4 м)	m3	10.2500	1 217.641 214.495	12 480.817 2 198.575
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	40.0000	213.613 147.033	8 544.520 5 881.320
8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	6.0000	213.613 147.033	1 281.678 882.198
		<i>Total</i>	Lei			353 410.401
		<b>Total Стены и перегородки Inclusiv salariu</b>				<b>353 410.401 81 907.834</b>
		<b>2. Кровля</b>				
		<b>2.1. Металлочерепица</b>				
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)	m3	3.5200	5 150.100 1 297.350	18 128.352 4 566.672
10	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из	m2	640.0000	66.767 27.100	42 730.817 17 344.128

1	2	3	4	5	6	7
		черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3)				
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	9.2800	239.736 49.011	2 224.750 454.822
12	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки)	m3	5.7600	44.026 9.802	253.587 56.461
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица, конек - 60 м)	m2	640.0000	178.809 66.309	114 437.760 42 437.760
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	640.0000	24.350 14.415	15 584.000 9 225.600
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)	m	80.0000	201.688 17.298	16 135.040 1 383.840
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m	63.0000	242.319 20.181	15 266.066 1 271.403
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	60.0000	136.014 23.064	8 160.840 1 383.840
18	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ.19мм строганных обычно)	m2	85.0000	33.520 14.703	2 849.198 1 249.780
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	85.0000	73.588 57.660	6 254.980 4 901.100
20	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata	m2	64.0000	152.100	9 734.400



1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)			57.660	3 690.240
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2	95.0000	179.509 66.309	17 053.355 6 299.355
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг	kg	217.2300	31.224 12.109	6 782.702 2 630.351
23	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0.2170	63.424 63.424	13.763 13.763
24	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.2170	221.613 95.124	48.090 20.642
25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	0.2170	414.645 220.249	89.978 47.794

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115				
		<i>Total</i>	Lei			275 747.678
		<b>Total Metalocherepiца Inclusiv salariu</b>				<b>275 747.678 96 977.551</b>
		<b>2.2. Утепление чердачного перекрытия</b>				
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	316.0000	24.350 14.415	7 694.600 4 555.140
27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным)	m2	316.0000	546.918 5.189	172 826.214 1 639.850
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	316.0000	24.350 14.415	7 694.600 4 555.140
29	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора М50, толщиной 4 см, к=1,33)	m2	316.0000	112.639 26.841	35 593.948 8 481.671

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			223 809.362
		<b>Total Утепление чердачного перекрытия Inclusiv salariu</b>				<b>223 809.362 19 231.801</b>
		<b>2.3. Слуховые окна, двери</b>				
30	СК57Е	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двухстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1...L4)	m2	7.6100	<u>1 131.796</u> 81.479	<u>8 612.964</u> 620.058
31	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)	m2	1.7000	<u>1 345.249</u> 46.705	<u>2 286.924</u> 79.398
32	СК33С	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	2.0000	<u>348.050</u> 144.150	<u>696.100</u> 288.300
		<i>Total</i>	Lei			11 595.988
		<b>Total Слуховые окна, двери Inclusiv salariu</b>				<b>11 595.988 987.756</b>
		<i>Total</i>	Lei			511 153.028
		<b>Total Кровля Inclusiv salariu</b>				<b>511 153.028 117 197.108</b>
		<b>3. Окна</b>				
33	СК57Н	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei sanaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Установка ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F1)	m2	11.6400	<u>1 059.561</u> 59.009	<u>12 333.294</u> 686.869

1	2	3	4	5	6	7
34	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F2, F3)	m2	58.4300	1 050.566 47.079	61 384.583 2 750.849
35	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F4, F5)	m2	2.8500	1 131.796 81.479	3 225.619 232.214
36	CK01B	Ferestre din lemn simple, cuplate cu unul sau mai multe sanaturi, inclusiv vitrine din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Деревянные окна с одним стеклом, включая деревянные витрины, площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно - F6)	m2	1.5200	1 000.182 74.958	1 520.277 113.936
37	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска окон)	m2	2.6600	73.588 57.660	195.745 153.376
38	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка 1,6м2 на F6)	kg	4.8000	16.022 2.595	76.905 12.455
39	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	37.3000	77.708 20.758	2 898.493 774.258
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	37.3000	136.014 23.064	5 073.322 860.287
		<i>Total</i>	Lei			86 708.238

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Okna Inclusiv salariu</b>				<b>86 708.238 5 584.244</b>
		<b>4. Двери</b>				
41	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери двуствор. U1 из металлопласта)	m2	13.0500	<u>1 355.206</u> 52.471	<u>17 685.433</u> 684.741
42	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери двухстворчатые из МДФ - U2)	m2	6.0800	<u>1 341.181</u> 77.841	<u>8 154.380</u> 473.273
43	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U3, U7, U9)	m2	29.0000	<u>1 358.319</u> 95.139	<u>39 391.251</u> 2 759.031
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U4, U5)	m2	7.9200	<u>1 345.249</u> 46.705	<u>10 654.376</u> 369.900
45	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь U6, U8 из металла)	m2	9.0000	<u>941.242</u> 253.704	<u>8 471.175</u> 2 283.337
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau	m2	22.5000	78.906	1 775.385

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска метал. двери)			63.426	1 427.085
47	СК03В	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери деревянные одинарные - U10, U11)	m2	5.8700	1 358.319 95.139	7 973.330 558.465
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных дверей эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	14.7000	73.588 57.660	1 081.744 847.602
49	СК33С	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	32.0000	348.050 144.150	11 137.600 4 612.800
		<i>Total</i>	Lei			106 324.674
		<b>Total Двери Inclusiv salariu</b>				<b>106 324.674 14 016.234</b>
		<b>5. Витражи</b>				
50	СК11С	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража V1, V1*, V2 с дверью)	m2	19.6900	852.353 40.362	16 782.824 794.728
		<i>Total</i>	Lei			16 782.824
		<b>Total Витражи Inclusiv salariu</b>				<b>16 782.824 794.728</b>
		<b>6. Полы</b>				
		<b>6.1. отм. 0,000</b>				
		<b>6.1.1. тип пола 1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
51	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	2.1200	1 959.138 392.665	4 153.373 832.449
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	119.4900	156.271 51.894	18 672.862 6 200.814
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	92.7200	164.920 60.543	15 291.414 5 613.547
54	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-212.2100	31.662 11.532	-6 719.011 -2 447.206
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)	kg	28.8300	15.156 1.730	436.949 49.876
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	212.2100	64.122 40.362	13 607.310 8 565.220
57	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного	m2	-212.2100	25.353 13.838	-5 380.236 -2 936.647

1	2	3	4	5	6	7
		раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)				
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2	119.4900	275.290 144.150	32 894.400 17 224.483
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	92.7200	298.354 167.214	27 663.382 15 504.082
60	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	191.0000	54.795 28.830	10 465.845 5 506.530
		<i>Total</i>	Lei			111 086.288
		<b>Total тип пола 1 Inclusiv salariu</b>				<b>111 086.288 54 113.148</b>
		<b>6.1.2. тип пола 2</b>				
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.4270	1 938.372 392.670	827.685 167.670
62	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	32.7000	156.273 51.894	5 110.127 1 696.934
63	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной	m2	10.0000	164.921 60.543	1 649.205 605.430



1	2	3	4	5	6	7
		16 m2)				
64	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-42.7000	31.321 11.532	-1 337.406 -492.416
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	42.7000	64.152 40.362	2 739.291 1 723.457
66	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-42.7000	25.353 13.838	-1 082.589 -590.899
67	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2: на клеевом составе)	m2	32.7000	250.752 63.426	8 199.577 2 074.030
68	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	10.0000	79.666 77.841	796.660 778.410

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)				
		<i>Total</i>	Lei			16 902.550
		<b>Total тип пола 2 Inclusiv salariu</b>				<b>16 902.550 5 962.616</b>
		<b>6.1.3. тип пола 3</b>				
69	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.0890	1 938.404 392.674	172.518 34.948
70	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	8.8600	164.914 60.543	1 461.142 536.411
71	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-8.8600	31.821 11.532	-281.935 -102.174
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	8.8600	64.080 40.362	567.746 357.608
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2	-8.8600	25.288 13.838	-224.053 -122.609

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)				
74	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2	8.8600	223.638 77.841	1 981.430 689.671
		<i>Total</i>	Lei			3 676.848
		<b>Total тип пола 3 Inclusiv salariu</b>				<b>3 676.848 1 393.855</b>
		<b>6.1.4. тип пола 4</b>				
75	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.1080	1 938.361 392.676	209.343 42.409
76	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	10.8000	164.921 60.543	1 781.142 653.865
77	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul	m2	-10.8000	31.824 11.532	-343.702 -124.546

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)				
78	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.70мм)	m3	0.7600	$\frac{1\ 187.633}{92.833}$	$\frac{902.601}{70.553}$
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2	10.8000	$\frac{86.632}{40.362}$	$\frac{935.626}{435.910}$
80	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-10.8000	$\frac{25.273}{13.838}$	$\frac{-272.953}{-149.455}$
81	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2	10.8000	$\frac{99.690}{9.226}$	$\frac{1\ 076.647}{99.636}$
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2	10.8000	$\frac{41.532}{40.362}$	$\frac{448.546}{435.910}$
83	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se	m2	-10.8000	$\frac{25.353}{13.838}$	$\frac{-273.817}{-149.455}$

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)				
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	10.8000	298.354 167.214	3 222.223 1 805.911
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	12.0000	54.795 28.830	657.540 345.960
		<i>Total</i>	Lei			8 343.196
		<b>Total тип пола 4 Inclusiv salariu</b>				<b>8 343.196 3 466.698</b>
		<i>Total</i>	Lei			140 008.882
		<b>Total отм. 0,000 Inclusiv salariu</b>				<b>140 008.882 64 936.317</b>
		<b>6.2. отм. 3,300 6.2.1. тип пола 1</b>				
86	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	30.0900	156.271 51.894	4 702.191 1 561.491
87	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	42.7200	164.920 60.543	7 045.389 2 586.397

1	2	3	4	5	6	7
88	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)	m2	-42.7200	79.350 28.830	-3 389.819 -1 231.618
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	72.8100	64.082 40.362	4 665.789 2 938.757
90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-72.8100	25.313 13.838	-1 843.058 -1 007.574
91	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2	30.0900	275.290 144.150	8 283.474 4 337.473
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	42.7200	298.354 167.214	12 745.682 7 143.382
93	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из	m	65.5000	54.795 28.830	3 589.073 1 888.365

1	2	3	4	5	6	7
		керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)				
		<i>Total</i>	Lei			35 798.721
		<b>Total тип пола 1 Inclusiv salariu</b>				<b>35 798.721 18 216.673</b>
		<b>6.2.2. тип пола 2</b>				
94	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм)	m3	10.1600	1 187.633 92.833	12 066.347 943.179
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	203.1100	58.444 40.362	11 870.647 8 197.926
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)	m2	-203.1100	38.070 20.758	-7 732.404 -4 216.076
97	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	203.1100	210.108 74.958	42 675.036 15 224.719
		<i>Total</i>	Lei			58 879.626

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total тип пола 2 Inclusiv salariu</b>				<b>58 879.626 20 149.748</b>
		<b>6.2.3. тип пола 3</b>				
98	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.45мм)	m3	0.4700	1 187.632 92.832	558.187 43.631
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	10.5300	92.276 40.362	971.664 425.012
100	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляцияционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2	10.5300	99.685 9.226	1 049.688 97.146
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	10.5300	75.718 40.362	797.310 425.012
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)	m2	-10.5300	38.026 20.758	-400.412 -218.578
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	10.5300	298.354 167.214	3 141.666 1 760.763
104	CI14A	Elemente liniare din placi din	m	11.6000	54.795	635.622



1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica aplicata cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)			28.830	334.428
		<i>Total</i>	Lei			6 753.725
		<b>Total тип пола 3 Inclusiv salariu</b>				<b>6 753.725 2 867.414</b>
		<i>Total</i>	Lei			101 432.072
		<b>Total отм. 3,300 Inclusiv salariu</b>				<b>101 432.072 41 233.835</b>
		<b>6.3. Изолация</b>				
105	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)	m3	20.2800	779.953 92.833	15 817.439 1 882.645
		<i>Total</i>	Lei			15 817.439
		<b>Total Изолация Inclusiv salariu</b>				<b>15 817.439 1 882.645</b>
		<i>Total</i>	Lei			257 258.393
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>257 258.393 108 052.797</b>
		<b>7. Внутренняя отделка</b>				
		<b>7.1. Потолки</b>				
106	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	364.2300	274.467 126.852	99 969.114 46 203.304
107	СК50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из	m2	3.0000	218.755 146.456	656.266 439.369

1	2	3	4	5	6	7
		оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)				
108	СК50В	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	1.5000	218.755 146.456	328.133 219.684
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	167.0400	114.374 88.220	19 105.069 14 736.235
110	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона)	m2	-4.5000	45.890 35.749	-206.504 -160.871
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	167.0400	35.249 31.713	5 888.020 5 297.340
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	167.0400	3.655 1.730	610.498 288.946

1	2	3	4	5	6	7
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	158.2000	41.179 31.713	6 514.518 5 016.997
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)	m2	8.8400	41.699 31.713	368.620 280.343
		<i>Total</i>	Lei			133 233.734
		<b>Total Потолки Inclusiv salariu</b>				<b>133 233.734 72 321.347</b>
		<b>7.2. Стены</b>				
115	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	1 533.6000	91.527 69.192	140 366.129 106 112.851
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 362.0000	96.430 70.345	131 337.115 95 810.162
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	774.0000	35.249 31.713	27 282.858 24 545.862
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1 352.0000	3.655 1.730	4 941.290 2 338.690
119	CN06A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1 352.0000	41.179	55 674.008

1	2	3	4	5	6	7
		a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)			31.713	42 875.976
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2	171.6000	272.226 141.267	46 713.981 24 241.417
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водозэмул. окраска для наружных работ)	m2	10.0000	41.699 31.713	416.990 317.130
122	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscata de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)	m2	38.2400	128.034 85.683	4 896.009 3 276.506
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2	38.2400	3.655 1.730	139.760 66.148
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водозэмульсионная окраска откосов)	m2	38.2400	41.179 31.713	1 574.685 1 212.705
		<i>Total</i>	Lei			413 342.825
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>413 342.825 300 797.447</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			546 576.559
		<b>Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu</b>				<b>546 576.559 373 118.794</b>
		<b>8. Наружная отделка</b>				
125	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм, аллюм.уголок - 179,2м)	m2	511.2000	605.748 133.195	309 658.174 68 089.079
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	450.2000	23.644 6.919	10 644.619 3 115.024
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	450.2000	78.165 70.345	35 189.973 31 669.409
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	61.0000	272.226 141.267	16 605.786 8 617.287
129	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных	m2	35.8400	128.034 85.683	4 588.729 3 070.868

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.123)				
130	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	35.8400	23.644 6.919	847.408 247.984
131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2	35.8400	78.165 70.345	2 801.441 2 521.172
132	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2	141.4000	28.704 20.181	4 058.784 2 853.593
133	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2	329.8500	28.706 20.181	9 468.521 6 656.703
		<i>Total</i>	Lei			393 863.435
		<b>Total Наружная отделка Inclusiv salariu</b>				<b>393 863.435 126 841.119</b>
		<b>9. Прочие</b> <b>9.1. Вентшахты VE-1...VE-11 (л.14)</b>				
134	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50х60, 80х60мм с антисептированием)	m3	1.0400	5 150.099 1 297.350	5 356.103 1 349.244
135	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3	1.0400	239.739 49.011	249.329 50.971
136	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G	m2	22.0000	384.183 6.343	8 452.017 139.537

1	2	3	4	5	6	7
		100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)				
137	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t	1.0330	22 000.051 4 036.200	22 726.053 4 169.395
138	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	134.0000	356.408 6.343	47 758.618 849.908
139	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2	84.0000	179.509 66.309	15 078.756 5 569.956
140	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм)	m2	228.0000	62.350 43.533	14 215.796 9 925.592
141	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)	kg	87.9300	31.224 12.109	2 745.491 1 064.709
142	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	3.5000	78.906 63.426	276.171 221.991
143	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3	0.4600	1 493.411 391.511	686.969 180.095

1	2	3	4	5	6	7
		(Замоноличивание бетоном B12,5)				
144	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5 вентканалов BE-4)	m3	0.0220	1 491.091 391.545	32.804 8.614
145	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Bp1, диаметром d=5мм)	kg	1.0000	18.861 6.343	18.861 6.343
		<i>Total</i>	Lei			117 596.968
		<b>Total Вентшахты BE-1...BE-11 (л.14) Inklusiv salariu</b>				<b>117 596.968 23 536.355</b>
		<b>9.2. Козырек</b>				
146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2	11.5000	179.509 66.309	2 064.354 762.554
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2	6.1000	179.509 66.309	1 095.004 404.484
148	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=100мм)	m	6.1000	201.688 17.298	1 230.297 105.518
149	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы d=100мм)	m	11.0000	242.318 20.181	2 665.503 221.991
		<i>Total</i>	Lei			7 055.158
		<b>Total Козырек Inklusiv salariu</b>				<b>7 055.158 1 494.547</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>9.3. Наружные лестницы SC1, SC2, пандус и лестница металлическая</b>				
150	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	4.0000	121.662 121.662	486.650 486.650
151	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	4.0000	17.875 17.875	71.498 71.498
152	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.2610	1 948.356 392.663	508.521 102.485
153	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)	m3	1.7200	1 383.470 259.470	2 379.569 446.289
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	67.2000	15.156 1.730	1 018.465 116.243
155	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	35.8400	98.533 69.192	3 531.433 2 479.841

1	2	3	4	5	6	7
		si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)				
156	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройстве ступеней из бетона B15)	m3	7.8000	1 445.098 305.598	11 271.765 2 383.665
157	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею на Sc-1, Sc-2)	m2	22.4000	298.354 167.214	6 683.129 3 745.593
158	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие пандуса бет. плиткой толщ. 60mm на цементно-песчаном основании )	m2	3.7000	190.720 34.365	705.664 127.152
159	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы МС21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	t	0.1220	20 359.680 4 901.098	2 483.881 597.934
160	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12	t	0.1220	63.426 63.426	7.738 7.738

1	2	3	4	5	6	7
		мм)				
161	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.1220	221.631 95.139	27.039 11.607
162	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.1220	414.639 220.246	50.586 26.870
		<i>Total</i>	Lei			29 225.938
		<b>Total Наружные лестницы Sc1, SC2, пандус и лестница металлическая Inclusiv salariu</b>				<b>29 225.938 10 603.565</b>
		<b>9.4. Ограждения I-1...I-15</b>				
163	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m	34.5000	123.801 51.894	4 271.134 1 790.343
164	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет МИ1-18 из сортовой стали)	kg	194.0000	31.224 12.109	6 057.378 2 349.068
165	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a	t	0.1940	63.428 63.428	12.305 12.305

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)				
166	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.1940	221.619 95.139	42.994 18.457
167	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.1940	414.665 220.268	80.445 42.732
		<i>Total</i>	Lei			10 464.256
		<b>Total Ограждения I-1...I-15 Inklusiv salariu</b>				<b>10 464.256 4 212.905</b>
		<b>9.5. Декоративные решетки</b>				
168	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток из уголка и квадрата - GA-1)	kg	310.4000	25.280 12.109	7 847.055 3 758.510
169	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из	t	0.3100	63.426 63.426	19.662 19.662

1	2	3	4	5	6	7
		профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)				
170	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.3100	221.619 95.139	68.702 29.493
171	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.3100	414.661 220.261	128.545 68.281
		<i>Total</i>	Lei			8 063.964
		<b>Total Декоративные решетки Inclusiv salariu</b>				<b>8 063.964 3 875.946</b>
		<b>9.6. Отмостка шир.1,5 м</b>				
172	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	9.5550	503.944 66.309	4 815.188 633.580
173	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)	m2	95.5500	23.106 4.613	2 207.809 440.753
		<i>Total</i>	Lei			7 022.997

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Отмостка шир.1,5 м Inclusiv salariu</b>				<b>7 022.997 1 074.333</b>
		<b>9.7. Вентрешетки VENTS</b>				
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	1.0000	141.480 28.830	141.480 28.830
175	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	1.0000	121.480 28.830	121.480 28.830
176	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	3.0000	91.480 28.830	274.440 86.490
		<i>Total</i>	Lei			537.400
		<b>Total Вентрешетки VENTS Inclusiv salariu</b>				<b>537.400 144.150</b>
		<b>9.8. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон</b>				
177	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinera, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2	26.3200	341.779 9.226	8 995.636 242.818
178	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi	m2	14.2800	373.345 9.226	5 331.373 131.742

1	2	3	4	5	6	7
		din polistiren celular, puzderie de cinera, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)				
179	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinera, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2	8.5700	436.463 9.226	3 740.488 79.063
		<i>Total</i>	Lei			18 067.497
		<b>Total Декорат. элементы из полистирола вокруг окон Inclusiv salariu</b>				<b>18 067.497 453.623</b>
		<i>Total</i>	Lei			198 034.178
		<b>Total Прочие Inclusiv salariu</b>				<b>198 034.178 45 395.424</b>

		Total	Lei	2 470 111.66
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	196 404.35
		Cheltuieli de transport	2 %	31 088.00
		Total		2 697 604.01
		Cheltuieli de regie	2 %	53 952.08
		Total		2 751 556.09
		Beneficiu de deviz	1 %	27 515.56
		Total		2 779 071.65
		TVA	20 %	555 814.33
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>3 334 885.98</b> <b>872 908.22</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3  
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)**

**Valoarea de deviz 3 334 885.98 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	39.2200	57.66	2 261.424
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 632.9072	57.66	151 813.428
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	423.4680	57.66	24 417.165
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 507.3900	57.66	144 576.107
5.	7123010010200	Betonist	h-om	272.9582	57.66	15 738.769
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2.6728	57.66	154.114
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	571.1350	57.66	32 931.643
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	4.5079	57.66	259.926
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	92.3400	57.66	5 324.325
10.	7129020012800	Pavator	h-om	13.1349	57.66	757.359
11.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7.6440	57.66	440.753
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	86.6666	57.66	4 997.196
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	635.3900	57.66	36 636.587
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 164.9687	57.66	67 172.095
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	233.5765	57.66	13 468.021
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 338.1041	57.66	77 155.081
17.	7136080025001	Montator	h-om	104.8236	57.66	6 044.128
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 039.6824	57.66	59 948.089
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	58.3248	57.66	3 363.008
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5.5384	57.66	319.344
21.	7212030022700	Sudor	h-om	62.6760	57.66	3 613.899
22.	7213050013100	Tinichigu	h-om	865.4700	57.66	49 903.000
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.0370	57.66	59.793
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	37.0450	57.66	2 136.015
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	104.4880	57.66	6 024.778
26.	7422010060100	Timplar	h-om	1 022.0863	57.66	58 933.495
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30.1441	57.66	1 738.109
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 156.1278	57.66	66 662.329
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	213.7401	57.66	12 324.254
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	411.6207	57.66	23 734.048
		<b>Total manopera</b>				<b>872 908.22</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13.1080	2.90	38.013
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	5.6374	290.00	1 634.846



		agregate marunte				
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	213.2655	10.00	2 132.655
4.	1212121212121	apa	m3	2.3736	20.00	47.472
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	169.8750	813.00	138 108.375
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.2867	300.00	86.010
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15.3255	280.00	4 291.140
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0759	350.00	26.565
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	54.4582	350.00	19 060.370
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0185	350.00	6.475
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.1584	350.00	55.440
12.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	12.5266	320.00	4 008.512
13.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	2.3563	320.00	754.016
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	84.7820	5.00	423.910
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6.7692	3 166.67	21 435.823
16.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1.7215	3 166.67	5 451.422
17.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0.5472	3 166.67	1 732.801
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.3185	3 166.67	1 008.585
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0456	3 166.67	144.400
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	4.2408	3 166.67	13 429.214
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.1488	3 166.67	471.201
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12 907.600 0	0.04	516.304
23.	2010237318750	Distantieri	buc	30.3990	0.10	3.040
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.0566	2 700.00	152.820
25.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4.6592	100.00	465.920
26.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	40.9500	1 250.00	51 187.500
27.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	80.5300	900.00	72 477.000
28.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1.5200	900.00	1 368.000
29.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	22.6700	1 250.00	28 337.500
30.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	182.7990	16.00	2 924.784
31.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	523.4450	2.92	1 528.459
32.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	584.3470	1.50	876.520
33.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.2922	1 500.00	438.300
34.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	17.5440	20.00	350.880
35.	2320166200676	White spirit	kg	3.1058	20.00	62.116
36.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	10.3200	12.50	129.000
37.	2320187315789	Decofrol	kg	4.3008	14.50	62.362
38.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	63.9900	20.50	1 311.795
39.	23203226000361	Gudron	kg	11.7648	19.00	223.531
40.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	822.0105	180.00	147 961.890
41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6.5811	23.60	155.314
42.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	9.9832	60.00	598.992
43.	2413217300010	Cleme	buc	37.0000	35.00	1 295.000
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4.3874	29.16	127.937
45.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	13.7256	25.00	343.140
46.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18.8790	78.40	1 480.114
47.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de	buc	10.1260	70.83	717.225

		0,75 l				
48.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	233.5920	12.00	2 803.104
49.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	4.3836	36.00	157.809
50.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	619.3760	19.50	12 077.832
51.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Для наружных работ)	kg	7.5360	20.80	156.749
52.	2430116104160	Email alchidic	kg	4.4200	36.00	159.120
53.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.1239	19.50	2.416
54.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	18.4248	36.00	663.293
55.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.9665	36.00	142.794
56.	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2.8494	36.00	102.578
57.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	69.1440	20.00	1 382.880
58.	24302261000001	Fuga	kg	175.3830	18.30	3 209.509
59.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6.3000	30.00	189.000
60.	2430226100700	Grund alchidic	kg	14.9872	35.00	524.552
61.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	201.7066	40.00	8 068.264
62.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	22.2240	21.60	480.038
63.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1.5468	34.75	53.752
64.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	28.0100	5.00	140.050
65.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4.2022	15.00	63.032
66.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2.3628	15.00	35.442
67.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	18.7012	4.40	82.286
68.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	10.1098	25.00	252.745
69.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	15.1432	25.00	378.580
70.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10.3120	12.00	123.744
71.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9.9750	12.00	119.700
72.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	930.4000	3.30	3 070.320
73.	2462106110400	Adeziv pentru placaje -Клей	kg	98.0350	3.30	323.516
74.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	30.9360	12.00	371.232
75.	2462106110443	Prenadez 400	kg	39.9000	12.00	478.800
76.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 044.8000	34.75	71 056.800
77.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 556.0000	34.75	88 821.000
78.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	7.7760	25.00	194.400
79.	2513736621482	Banda izolanta	m	133.9178	19.00	2 544.439
80.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	139.6123	19.00	2 652.634
81.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	43.1308	19.00	819.485
82.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	41.8300	8.20	343.006
83.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	53.4460	25.00	1 336.150
84.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	37.3000	54.00	2 014.200
85.	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Толщ. 50 мм, шир. 200 мм)	m2	26.5832	31.25	830.725
86.	25213026029022	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Толщ. 100 мм, шир. 250 мм)	m2	14.4228	62.50	901.425
87.	25213026029023	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Толщ. 200 мм, шир. 150 мм)	m2	8.6557	125.00	1 081.962
88.	2523116716345	Covor PVC	m2	54.1380	98.00	5 305.524
89.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	19.6900	781.25	15 382.813
90.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	635.4700	16.00	10 167.520
91.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	21.6453	934.00	20 216.710
92.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau	buc	18 609.350	3.33	61 969.135

		silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm		0		
93.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	74.7000	50.00	3 735.000
94.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5.9200	1.55	9.176
95.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 279.718 0	1.55	19 033.562
96.	26511221004022	Ciment M-400	kg	5 463.6400	1.55	8 468.642
97.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	29.1190	1.55	45.134
98.	2652102100737	Var hidratat	kg	920.1600	2.40	2 208.384
99.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	295.8750	20.00	5 917.500
100.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	94.0368	2.10	197.477
101.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 904.475 6	3.21	35 003.367
102.	26531021008311	Tink	kg	1 117.8920	3.30	3 689.044
103.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	992.7031	3.30	3 275.921
104.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 082.3088	2.20	2 381.079
105.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	179.7281	3.50	629.048
106.	26611128006551	Placi din beton (Плитка толщ. 60 мм на цементно-песчаном основании)	m2	3.7555	120.83	453.777
107.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	338.6125	89.00	30 136.511
108.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	16.1000	70.00	1 127.000
109.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1.6650	62.50	104.063
110.	26631021000002	Beton B15	m3	7.9950	1 020.00	8 154.900
111.	26631021000003	Beton B12,5	m3	2.2570	1 020.00	2 302.140
112.	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	27.8265	975.00	27 130.837
113.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	18.8750	1 000.00	18 875.000
114.	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	3.7023	1 025.00	3 794.858
115.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 331.4375	3.30	4 393.744
116.	26641021020102	Mortar ciment M50-T	m3	0.9327	1 025.00	956.018
117.	26641021020181	Mortar ciment M-50	m3	12.6084	975.00	12 293.190
118.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	32.2056	0.01	0.322
119.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17.2200	55.00	947.100
120.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	244.2300	104.00	25 399.920
121.	2670112204051	Placi din laminat	m2	213.2655	104.00	22 179.612
122.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1.2374	30.00	37.122

123.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0.1969	25.00	4.922
124.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	858.1220	2.50	2 145.305
125.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6.6120	9.80	64.797
126.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 462.8000	7.50	10 971.000
127.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	11.4231	9.80	111.947
128.	2682132601626	Carton bitumat	m2	46.9260	9.80	459.875
129.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5.2493	48.00	251.967
130.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri (125 кг/м3, толщина 150 мм)	m2	319.1600	260.00	82 981.600
131.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri (140 кг/м3, толщина 80 мм)	m2	546.9840	100.00	54 698.400
132.	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri (негорючая 125 кг/м3, толщина 50 мм)	m2	22.2200	76.00	1 688.720
133.	26821626113704	Placi vata minerala termoiz. cladiri (Плита "Технолайт" толщ. 50 мм)	m2	135.3400	48.50	6 563.990
134.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	67.8300	28.00	1 899.240
135.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	418.3000	16.00	6 692.800
136.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	355.2000	16.00	5 683.200
137.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	749.2250	80.00	59 938.000
138.	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla (Металлочерепица плоская Lider)	m2	96.6000	80.00	7 728.000
139.	27104036430002	Placi din tabla amprentata tip tigla (Tabla vopsita Lider)	m2	116.2650	80.00	9 301.200
140.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	33.4640	16.00	535.424
141.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100	m	77.7000	80.00	6 216.000
142.	27104063118002	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100 mm	m	90.4050	79.00	7 141.995
143.	27106020000301	Otel beton profil (Арматура Вр1 D=5 мм)	kg	1.0250	11.40	11.685
144.	2710602000080	Armatura A1	kg	296.1000	10.80	3 197.880
145.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16.5280	10.80	178.502
146.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.5042	11.40	5.748
147.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.6688	12.50	8.360
148.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18.5940	12.50	232.425
149.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	188.1216	78.00	14 673.485
150.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	382.4415	125.00	47 805.188
	27331036100001	Tabla groasa (Лист оцинков. толщ. 0.8	kg	1 084.6500	16.00	17 354.400

151.		mm)				
152.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1.7920	16.00	28.672
153.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.0083	16.00	16.133
154.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	97.3000	110.00	10 703.000
155.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	18.00	0.180
156.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	122.0000	12.50	1 525.000
157.	28112363062001	Вентиляционная решетка VENTS RN 600x400, с жалюзьями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку	buc	1.0000	110.00	110.000
158.	28112363062002	Вентиляционная решетка VENTS RN 500x500, с жалюзьями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку	buc	1.0000	90.00	90.000
159.	28112363062003	Вентиляционная решетка VENTS RN 300x300, с жалюзьями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку	buc	3.0000	60.00	180.000
160.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	310.4000	12.50	3 880.000
161.	2811236309900	Confectii metalice	kg	519.1264	12.50	6 489.080
162.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	34.5000	66.66	2 299.770
163.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	9.0000	650.00	5 850.000
164.	2822115708000	Element de sustinere	buc	129.6000	3.20	414.720
165.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	45.2700	24.00	1 086.480
166.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	19.6150	18.00	353.070
167.	28631463102371	Broasca Yalle (Замок врезной)	buc	34.0000	200.00	6 800.000
168.	2873122000751	Piese forjate	kg	7.5670	19.00	143.773
169.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	15.5040	19.00	294.576
170.	2873122004100	Plase sudate	kg	101.8383	12.90	1 313.714
171.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	21.0912	658.00	13 878.010
172.	28731220054001	Granulit pentru betoane (Полистиролцемент)	m3	11.8456	1 050.00	12 437.880
173.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	92.9953	50.00	4 649.765
174.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1.9200	18.00	34.560
175.	2873147300863	Agrafe	kg	16.0000	19.00	304.000
176.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	4.9916	41.50	207.151
177.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3.3300	41.50	138.195
178.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12.9150	41.50	535.972

179.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0.6710	41.50	27.847
180.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0.6100	3.00	1.830
181.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10.7520	5.00	53.760
182.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	34.2000	25.00	855.000
183.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	833.0800	0.65	541.502
184.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18.5000	35.44	655.640
185.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 410.5000	0.05	120.525
186.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 378.0000	0.08	110.240
187.	2874115837745	Suruburi	buc	861.0000	0.20	172.200
188.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10.7520	0.50	5.376
189.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0.6100	1.20	0.732
190.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0.6100	1.20	0.732
191.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	285.7020	15.00	4 285.530
192.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.1792	40.00	7.168
193.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 456.9200	3.96	5 769.403
194.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 089.6000	0.62	2 535.552
195.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	13.6800	18.00	246.240
196.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.7500	12.50	9.375
197.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	27.1100	47.50	1 287.725
198.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17.2200	116.67	2 009.057
199.	2875274000502	Cot burlan	buc	37.0000	116.67	4 316.790
200.	2875274000503	Cot de capat	buc	18.5000	116.67	2 158.395
201.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18.5000	47.50	878.750
202.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17.2200	88.28	1 520.182
203.	2875276305105	Conector	buc	19.9800	3.60	71.928
204.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	120.5400	30.00	3 616.200
205.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1.0752	12.50	13.440
206.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 529.4000	0.60	4 517.640
207.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 264.000 0	0.08	1 221.120

208.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0740	115.00	8.510
209.	4011106202741	Energie electrica	kw	51.7832	1.92	99.423
210.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2.2168	20.00	44.336
211.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	44.5669	20.00	891.338
212.	4100126202818	Apa	m3	10.4013	20.00	208.026
213.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	102.1660	2.50	255.415
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 554 399.9 2</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	5.0484	250.00	1 262.100
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.6840	250.00	171.000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	20.1738	10.00	201.738
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19.2662	10.00	192.662
5.	2922140007000	Macara	h-ut	87.5139	250.00	21 878.475
6.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0.0035	35.00	0.122
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	15.3360	25.00	383.400
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1.0488	25.00	26.220
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	11.2478	35.00	393.674
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	292.9133	35.00	10 251.964
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	2.1499	55.00	118.244
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	42.6568	20.00	853.136
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.6947	350.00	243.145
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.6192	25.00	15.480
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.6880	35.00	24.080
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4.6800	35.00	163.800
17.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0.2892	35.00	10.122
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14.0050	25.00	350.125
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2.0842	40.00	83.368
20.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-2.2883	40.00	-91.532
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12.6203	10.00	126.203
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	84.0300	25.00	2 100.750
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6.4307	55.00	353.689
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5.9930	35.00	209.754
25.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0.0028	10.00	0.028
26.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0.0025	55.00	0.138
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2.9162	25.00	72.905
28.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2.1928	25.00	54.819
29.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	447.6875	1.00	447.688
30.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7.3022	15.00	109.532
31.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp	h-ut	1.5048	25.00	37.620

		(Drujba, бензопила)				
32.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	39.9328	55.00	2 196.304
33.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.6710	55.00	36.905
34.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.0723	220.00	15.906
35.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1.1590	250.00	289.750
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.7168	200.00	143.360
37.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.1297	220.00	28.534
38.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.2198	220.00	48.356
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>42 803.52</b>

Total	Lei	2 470 111.66
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	196 404.35
Cheltuieli de transport	2 %	31 088.00
Total		2 697 604.01
Cheltuieli de regie	2 %	53 952.08
Total		2 751 556.09
Beneficiu de deviz	1 %	27 515.56
Total		2 779 071.65
TVA	20 %	555 814.33

**Total deviz:**

**3 334 885.98**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)



**Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei Investitor**  
**de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al**  
**MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Стены и перегородки</b>				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3			1 217.648 214.495
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900	57.66	178.17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300	57.66	36.33
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000	813.00	731.70
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	3.33	9.99
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	934.00	65.38
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	1 000.00	100.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700	250.00	92.50
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100 m2			30 843.231 9 812.002
	7122050013400	Zidar	h-om	141.2400	57.66	8 143.90
	9310060019930	Muncitor	h-om	28.9300	57.66	1 668.10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040.0000	3.33	16 783.20
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2.3000	934.00	2 148.20
	2710602000080	Armatura A1	kg	90.0000	10.80	972.00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	19.00	43.70
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0160	3 166.67	50.63
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.3000	20.00	6.00
	2922140007000	Macara	h-ut	4.1100	250.00	1 027.50
3	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			1 944.741 300.408
	7122050013400	Zidar	h-om	4.3200	57.66	249.09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8900	57.66	51.32
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395.0000	3.33	1 315.35
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.2340	934.00	218.56
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3 166.67	1.63
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.4400	20.00	8.80
	2922140007000	Macara	h-ut	0.4000	250.00	100.00
4	IzF14A	Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)	m2			45.506 7.496
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1300	57.66	7.50
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1.0200	28.00	28.56
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0900	25.00	2.25
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0.6000	12.00	7.20
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклеяка тканью	m2			30.938 11.532
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	57.66	11.53

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	16.00	17.60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.00	1.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	20.00	0.01
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка фронтонов и парапета из котельца, высотой до 4 м)	m3			1 217.641 214.495
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900	57.66	178.17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300	57.66	36.33
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000	813.00	731.70
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goli sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	3.33	9.99
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	934.00	65.38
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	1 000.00	100.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700	250.00	92.50
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2			213.613 147.033
	7422010060100	Timplar	h-om	2.3000	57.66	132.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0.3500	70.00	24.50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9000	24.00	21.60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4000	18.00	7.20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48.0000	0.05	2.40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28.0000	0.08	2.24
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.7000	3.20	8.64
8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2			213.613 147.033
	7422010060100	Timplar	h-om	2.3000	57.66	132.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0.3500	70.00	24.50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9000	24.00	21.60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4000	18.00	7.20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48.0000	0.05	2.40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28.0000	0.08	2.24
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.7000	3.20	8.64
		<b>2. Кровля</b>				
		<b>2.1. Металлочерепица</b>				
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)	m3			5 150.100 1 297.350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	57.66	1 167.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	57.66	129.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	25.00	187.50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	3 166.67	31.67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	3 166.67	2 945.00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0.1200	3 166.67	380.00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	19.00	64.60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	18.00	54.00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	9.80	14.21
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	250.00	37.50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба,	h-ut	0.3300	25.00	8.25

1	2	3	4	5	6	7
		бензопила)				
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	25.00	5.75
10	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3)	m2			66.767 27.100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	57.66	2.88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3200	57.66	18.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0103	3 166.67	32.62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	50.00	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			239.736 49.011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	57.66	49.01
	1212121212121	apa	m3	0.2300	20.00	4.60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	20.00	34.00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	20.00	134.00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	19.50	0.23
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	12.50	12.50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	250.00	1.25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	25.00	1.50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	220.00	2.64
12	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3			44.026 9.802
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1700	57.66	9.80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.3500	25.00	33.75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0010	220.00	0.22
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица, конек - 60 м)	m2			178.809 66.309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	57.66	51.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1.1500	80.00	92.00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	16.00	8.00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.60	5.40
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.0860	50.00	4.30
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	16.00	0.64
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	8.20	0.41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	35.00	1.75
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2			24.350 14.415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	7.50	8.62
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.08	0.96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)	m			201.688 17.298
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000	57.66	17.30
	27104063118002	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100 mm	m	1.0500	79.00	82.95
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	30.00	42.00
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.2000	55.00	11.00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000	47.50	4.75
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	88.28	17.66
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000	116.67	23.33
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000	0.20	2.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m			242.319 20.181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	57.66	20.18
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100	m	1.0500	80.00	84.00
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	116.67	58.34
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500	47.50	11.88
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000	35.00	17.50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0.2500	35.44	8.86
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500	116.67	29.17
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500	47.50	11.88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	35.00	0.53
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m			136.014 23.064
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	57.66	18.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	110.00	110.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
18	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ.19мм строганных обычно)	m2			33.520 14.703
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0150	57.66	0.86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2400	57.66	13.84
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0.0055	3 166.67	17.42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0280	50.00	1.40
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 strat-uri email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2			73.588 57.660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	36.00	6.48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	35.00	4.20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	25.00	3.00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	4.40	0.75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
20	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			152.100 57.660
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5.5500	16.00	88.80
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300	18.00	0.54
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500	19.00	4.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2			179.509 66.309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	57.66	51.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.41
	27104036430002	Placi din tabla amprentata tip tigla (Tabla vopsita Lider)	m2	1.1500	80.00	92.00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	16.00	8.00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.60	5.40
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	50.00	5.00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	16.00	0.64
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	8.20	0.41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	35.00	1.75
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			31.224 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Mini-u de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	10.00	0.10
23	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirna a confectioniilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной	t			63.424 63.424

1	2	3	4	5	6	7
		свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.42
24	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.613 95.124
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.12
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.69
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115	t			414.645 220.249
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.25
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
		<b>2.2. Утепление чердачного перекрытия</b>				
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2			24.350 14.415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	7.50	8.62
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.08	0.96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ. 150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным)	m2			546.918 5.189
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0900	57.66	5.19
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri (125 кг/м3, толщина 150 мм)	m2	1.0100	260.00	262.60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3140	3.50	1.10
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.5300	180.00	275.40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0005	1.500.00	0.75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.50	1.50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0030	10.00	0.03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0100	35.00	0.35
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2			24.350 14.415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	7.50	8.62
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.08	0.96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
29	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50, толщиной 4 см, κ=1,33)	m2			112.639 26.841
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.3500	57.66	26.84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	350.00	19.55
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	20.00	0.27

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13.0000	1.55	26.80
	26641021020181	Mortar ciment M-50	m3	0.0300	975.00	38.90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0210	10.00	0.28
		<b>2.3. Слуховые окна, двери</b>				
30	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1...L4)	m2			1 131.796 81.479
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4131	57.66	81.48
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	900.00	900.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	2.92	18.98
	2513736621482	Banda izolanta	m	2.5200	19.00	47.88
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2.6400	19.00	50.16
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.6400	19.00	12.16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1910	70.83	13.53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0297	10.00	0.30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1634	35.00	5.72
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1061	15.00	1.59
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)	m2			1 345.249 46.705
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	57.66	42.09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1 250.00	1 250.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	78.40	39.20
	2430226101600	Chit silionic	kg	0.1750	15.00	2.62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	2.50	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	1.92	1.92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			348.050 144.150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	57.66	139.54
	28631463102371	Broasca Yalle (Замок врезной)	buc	1.0000	200.00	200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.65	3.90
		<b>3. Окна</b>				
33	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Установка ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F1)	m2			1 059.561 59.009
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.0234	57.66	59.01
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	900.00	900.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	2.92	18.98
	2513736621482	Banda izolanta	m	1.5100	19.00	28.69
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1.5400	19.00	29.26
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.5200	19.00	9.88
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1160	70.83	8.22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0306	10.00	0.31
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1167	35.00	4.08
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.0757	15.00	1.14
34	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2 - F2, F3)	m2			1 050.566 47.079

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8165	57.66	47.08
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	900.00	900.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	2.92	18.98
	2513736621482	Banda izolanta	m	1.5400	19.00	29.26
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1.6100	19.00	30.59
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.5200	19.00	9.88
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1160	70.83	8.22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0297	10.00	0.30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1400	35.00	4.90
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.0909	15.00	1.36
35	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2м2 - F4, F5)	m2			1 131.796 81.479
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4131	57.66	81.48
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	900.00	900.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	2.92	18.98
	2513736621482	Banda izolanta	m	2.5200	19.00	47.88
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2.6400	19.00	50.16
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.6400	19.00	12.16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1910	70.83	13.53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0297	10.00	0.30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1634	35.00	5.72
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1061	15.00	1.59
36	CK01B	Ferestre din lemn simple, cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Деревянные окна с одним стеклом, включая деревянные витрины, площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно - F6)	m2			1 000.182 74.958
	7422010060100	Timplar	h-om	0.7000	57.66	40.36
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	57.66	21.91
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.0600	57.66	3.46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1600	57.66	9.23
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1.0000	900.00	900.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0600	50.00	3.00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.5800	9.80	5.68
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.3300	48.00	15.84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
37	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска окон)	m2			73.588 57.660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	36.00	6.48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	35.00	4.20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	25.00	3.00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	4.40	0.75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
38	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка 1,6м2 на F6)	kg			16.022 2.595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	57.66	2.31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	12.90	13.03
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.40	0.06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	250.00	0.15
39	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			77.708 20.758
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2800	57.66	16.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	54.00	54.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			136.014

1	2	3	4	5	6	7
						23.064
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	57.66	18.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	110.00	110.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
		<b>4. Двери</b>				
41	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери двуствор. U1 из металлопласта)	m2			1 355.206 52.471
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.8100	57.66	46.70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1 250.00	1 250.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5500	78.40	43.12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1930	15.00	2.90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	2.50	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	1.92	1.92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
42	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Двери двухстворчатые из МДФ - U2)	m2			1 341.181 77.841
	7422010060100	Timplar	h-om	1.0600	57.66	61.12
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.0400	57.66	2.31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.41
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1.0000	1 250.00	1 250.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0500	50.00	2.50
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.3000	9.80	2.94
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.1500	48.00	7.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
43	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U3, U7, U9)	m2			1 358.319 95.139
	7122050013400	Zidar	h-om	0.5500	57.66	31.71
	7422010060100	Timplar	h-om	0.8000	57.66	46.13
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.0500	57.66	2.88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.41
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1.0000	1 250.00	1 250.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0950	50.00	4.75
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.2500	9.80	2.45
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.1100	48.00	5.28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U4, U5)	m2			1 345.249 46.705
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	57.66	42.09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1 250.00	1 250.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	78.40	39.20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	15.00	2.62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	2.50	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	1.92	1.92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
45	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			941.242 253.704



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь U6, U8 из металла)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3.5400	57.66	204.12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900	57.66	10.96
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2700	57.66	15.57
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1.0000	650.00	650.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2800	1.92	0.54
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.1400	41.50	5.81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.4000	1.55	2.17
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0050	350.00	1.75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.7000	30.00	21.00
	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0200	250.00	5.00
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска метал. двери)	m2			78.906 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	35.00	3.64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	25.00	2.75
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	4.40	0.22
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	36.00	6.12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	2.50	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	20.00	2.00
47	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери деревянные одинарные - U10, U11)	m2			1 358.319 95.139
	7122050013400	Zidar	h-om	0.5500	57.66	31.71
	7422010060100	Timplar	h-om	0.8000	57.66	46.13
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.0500	57.66	2.88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.41
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1.0000	1 250.00	1 250.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0950	50.00	4.75
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.2500	9.80	2.45
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.1100	48.00	5.28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных дверей эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			73.588 57.660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	36.00	6.48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	35.00	4.20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	25.00	3.00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	4.40	0.75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
49	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			348.050 144.150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	57.66	139.54
	28631463102371	Broasca Yalle (Замок врезной)	buc	1.0000	200.00	200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.65	3.90
		<b>5. Витражи</b>				
50	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража V1, V1*, V2 с дверью)	m2			852.353 40.362
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.6500	57.66	37.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1.0000	781.25	781.25
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0.0100	25.00	0.25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0.1200	15.00	1.80

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.3500	78.40	27.44
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	250.00	1.25
		<b>6. Полы</b>				
		<b>6.1. отм. 0,000</b>				
		<b>6.1.1. тип пола 1</b>				
51	TsC53A	Compactarea ramintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 959.138 392.665
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	280.00	1 428.00
	4100126202818	Apa	m3	0.5000	20.00	20.77
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.70
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2			156.271 51.894
	7123010010200	Betonist	h-om	0.8000	57.66	46.13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			164.920 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
54	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			31.662 11.532
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	11.53
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.0102	975.00	19.89
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.0030	40.00	0.24
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)	kg			15.156 1.730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	57.66	1.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	12.90	13.03
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.40	0.06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	250.00	0.15
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			64.122 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0330	1 025.00	22.55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	20.00	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
57	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime	m2			25.353

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)				13.838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.31
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0055	1 025.00	11.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.03
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадь: более 16 м2)	m2			275.290 144.150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	57.66	129.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	89.00	91.67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	3.30	13.37
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.30	5.49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	20.00	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	35.00	1.57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			298.354 167.214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	57.66	150.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	89.00	91.67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	3.30	13.37
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.30	5.49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	20.00	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	35.00	1.57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
60	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			54.795 28.830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	57.66	23.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	15.00	15.30
	2462106110400	Adeziv pentru placaje -Клей	kg	0.3500	3.30	1.16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.04	0.24
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	5.00	0.50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	25.00	7.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	25.00	1.25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	20.00	0.02
		<b>6.1.2. тип пола 2</b>				
61	TsC53A	Compactarea ramintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 938.372 392.670
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	280.00	1 428.00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.70
62	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			156.273 51.894
	7123010010200	Betonist	h-om	0.8000	57.66	46.13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24

1	2	3	4	5	6	7
63	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			164.921 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
64	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, κ=2)	m2			31.321 11.532
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	11.53
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.0102	975.00	19.89
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	20.00	-0.34
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.0030	40.00	0.24
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			64.152 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0330	1 025.00	22.55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	20.00	0.07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
66	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2			25.353 13.838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.31
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0055	1 025.00	11.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.03
67	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2: на клеевом составе)	m2			250.752 63.426
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2523116716345	Covor PVC	m2	1.0500	98.00	134.37
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0.0300	34.75	1.36
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0.6000	12.00	9.40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0.0800	25.00	2.61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.78
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0.2000	12.00	3.13
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0240	30.00	0.94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0006	350.00	0.27
	2521106718386	Profil p.v.c., pervazuseala	m	1.0000	25.00	33.41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
68	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile	m2			79.666

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитгуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)				77.841
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.2500	57.66	72.08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
		<b>6.1.3. tip пола 3</b>				
69	TsC53A	Compactarea ramintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 938.404 392.674
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	280.00	1 428.00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.73
70	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			164.914 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.93
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
71	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, κ=2)	m2			31.821 11.532
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	11.53
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.0102	975.00	19.89
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	20.00	0.16
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.0030	40.00	0.24
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			64.080 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0330	1 025.00	22.55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2			25.288 13.838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.31
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0055	1 025.00	11.28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	-0.07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.03
74	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe	m2			223.638

1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)				77.841
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.2500	57.66	72.07
	2523116716345	Covor PVC	m2	1.0500	98.00	102.90
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0300	34.75	1.04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.6000	12.00	7.20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0800	25.00	2.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.77
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0.2000	12.00	2.40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0240	30.00	0.72
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0006	350.00	0.21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1.1000	25.00	27.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
		<b>6.1.4. тип пола 4</b>				
75	TsC53A	Compactarea ramintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 938.361 392.676
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.68
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	280.00	1 428.00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.69
76	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			164.921 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
77	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			31.824 11.532
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	11.53
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.0102	975.00	19.89
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	20.00	0.16
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.0030	40.00	0.24
78	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.70мм)	m3			1 187.633 92.833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	57.66	92.83
	28731220054001	Granulit pentru betoane (Полистиролцемент)	m3	1.0400	1 050.00	1 092.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	10.00	2.80
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			86.632 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020102	Mortar ciment M50-T	m3	0.0330	1 025.00	45.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
80	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus	m2			25.273 13.838

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.31
	26641021020102	Mortar ciment M50-T	m3	0.0055	1 025.00	11.27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	-0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.03
81	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, κ=2)	m2			99.690 ----- 9.226
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0800	57.66	9.23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.5000	20.50	61.50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1.1000	9.80	21.56
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3000	3.50	2.10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0005	1 500.00	1.50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.50	3.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0017	10.00	0.03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0110	35.00	0.77
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			41.532 ----- 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
83	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2			25.353 ----- 13.838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.31
	26641021020102	Mortar ciment M50-T	m3	0.0055	1 025.00	11.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.03
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			298.354 ----- 167.214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	57.66	150.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	89.00	91.67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	3.30	13.36
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.30	5.49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	20.00	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	35.00	1.57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			54.795 ----- 28.830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	57.66	23.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	15.00	15.30
	2462106110400	Adeziv pentru placaje -Клей	kg	0.3500	3.30	1.16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.04	0.24
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	5.00	0.50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	25.00	7.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	25.00	1.25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	20.00	0.02
		<b>6.2. отн. 3,300</b>				
		<b>6.2.1. тип пола 1</b>				
86	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2			156.271 ----- 51.894
	7123010010200	Betonist	h-om	0.8000	57.66	46.13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
87	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			164.920 ----- 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
88	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)	m2			79.350 ----- 28.830
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	28.83
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.0102	975.00	49.72
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	20.00	0.20
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.0030	40.00	0.60
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			64.082 ----- 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0330	1 025.00	22.55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2			25.313 ----- 13.838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.31
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0055	1 025.00	11.27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	-0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.03
91	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из	m2			275.290 ----- 144.150



1	2	3	4	5	6	7
		керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	57.66	129.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	89.00	91.67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	3.30	13.37
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.30	5.49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	20.00	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	35.00	1.57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			298.354 167.214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	57.66	150.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	89.00	91.67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	3.30	13.37
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.30	5.49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	20.00	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	35.00	1.57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
93	CP14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			54.795 28.830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	57.66	23.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	15.00	15.30
	2462106110400	Adeziv pentru placaje -Клей	kg	0.3500	3.30	1.16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.04	0.24
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	5.00	0.50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	25.00	7.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	25.00	1.25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	20.00	0.02
		<b>6.2.2. тип пола 2</b>				
94	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм)	m3			1 187.633 92.833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	57.66	92.83
	28731220054001	Granulit pentru betoane (Полистиролцемент)	m3	1.0400	1 050.00	1 092.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	10.00	2.80
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			58.444 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0330	1 025.00	16.91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)	m2			38.070 20.758
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	17.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	3.46
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0055	1 025.00	16.91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.05
97	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,	m2			210.108

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)				74.958
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	57.66	66.31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1.0500	104.00	109.20
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	10.00	10.50
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	16.00	14.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
		<b>6.2.3. тип пола 3</b>				
98	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.45мм)	m3			1 187.632
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	57.66	92.83
	28731220054001	Granulit pentru betoane (Полистиролцемент)	m3	1.0400	1 050.00	1 092.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	10.00	2.80
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			92.276
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020102	Mortar ciment M50-T	m3	0.0330	1 025.00	50.74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
100	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, κ=2)	m2			99.685
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0800	57.66	9.23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.5000	20.50	61.50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1.1000	9.80	21.56
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3000	3.50	2.10
	2052152959010	Lemne de foc de rasiinoase (deseuri)	t	0.0005	1 500.00	1.50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.50	3.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0017	10.00	0.03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0110	35.00	0.77
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			75.718
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020102	Mortar ciment M50-T	m3	0.0330	1 025.00	33.83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	20.00	0.36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, κ=3 до толщ.15мм)	m2			38.026
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	17.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	3.46
	26641021020102	Mortar ciment M50-T	m3	0.0055	1 025.00	16.91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.05
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			298.354
						167.214

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	57.66	150.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	89.00	91.67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	3.30	13.36
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.30	5.49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	20.00	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	35.00	1.57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
104	CH4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			54.795 28.830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	57.66	23.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	15.00	15.30
	2462106110400	Adeziv pentru placaje -Клей	kg	0.3500	3.30	1.16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.04	0.24
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	5.00	0.50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	25.00	7.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	25.00	1.25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	20.00	0.02
		<b>6.3. Изолация</b>				
105	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)	m3			779.953 92.833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	57.66	92.83
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1.0400	658.00	684.32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	10.00	2.80
		<b>7. Внутренняя отделка</b>				
		<b>7.1. Потолки</b>				
106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			274.467 126.852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	57.66	118.20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	3.96	15.84
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	125.00	131.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	35.00	0.52
107	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			218.755 146.456
	7422010060100	Timplar	h-om	2.3000	57.66	132.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0.3700	62.50	23.12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.8600	24.00	20.64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.2700	18.00	4.86
	2874115833871	Suruburi cu autofiletante 3,5x25 mm	buc	45.0000	0.05	2.25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20.0000	0.08	1.60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1.2000	3.20	3.84
	2875276305105	Conector	buc	4.4400	3.60	15.98
108	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			218.755 146.456

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2.3000	57.66	132.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0.3700	62.50	23.13
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.8600	24.00	20.64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.2700	18.00	4.86
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45.0000	0.05	2.25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20.0000	0.08	1.60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1.2000	3.20	3.84
	2875276305105	Conector	buc	4.4400	3.60	15.98
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			114.374 88.220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	57.66	88.22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.21	22.92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	35.00	2.77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	20.00	0.39
110	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона)	m2			45.890 35.749
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	57.66	35.75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	3.21	9.18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	35.00	0.28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	20.00	0.64
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			35.249 31.713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	57.66	25.95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	3.30	3.48
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	35.00	0.03
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3.655 1.730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.00	1.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2			41.179 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	19.50	7.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.10	0.13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)	m2			41.699 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Для наружных работ)	kg	0.4000	20.80	8.32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.10	0.13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
		<b>7.2. Стены</b>				

1	2	3	4	5	6	7
115	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			91.527 69.192
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	57.66	57.66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.01	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	1.55	12.25
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.40	1.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	350.00	8.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	20.00	0.13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	35.00	0.07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			96.430 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.21	22.92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	35.00	2.77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	20.00	0.32
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			35.249 31.713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	57.66	25.95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	3.30	3.48
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	35.00	0.04
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3.655 1.730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.00	1.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
119	CN06A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			41.179 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	19.50	7.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.10	0.13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2			272.226 141.267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	104.00	109.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.55	0.62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	18.30	6.04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	20.00	0.16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	3.30	13.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоземл. окраска для наружных работ)	m2			41.699 31.713

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Для наружных работ)	kg	0.4000	20.80	8.32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.10	0.13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
122	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)	m2			128.034 85.683
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	57.66	85.68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	21.60	6.48
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.20	32.14
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	20.00	0.22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	35.00	2.77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	25.00	0.74
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2			3.655 1.730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.00	1.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)	m2			41.179 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	19.50	7.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.10	0.13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
		<b>8. Наружная отделка</b>				
125	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм, аллюм.уголок - 179,2м)	m2			605.748 133.195
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.8920	57.66	109.09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4180	57.66	24.10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	34.75	139.00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.0000	34.75	173.75
	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri (140 кг/м3, толщина 80 мм)	m2	1.0700	100.00	107.00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	16.00	17.60
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.3680	78.00	28.70
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8.0000	0.62	4.96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	10.00	0.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	35.00	0.12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0300	25.00	0.75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0210	20.00	0.42
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			23.644 6.919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	57.66	6.92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0.4150	40.00	16.60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			78.165 70.345

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.35
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	3.30	7.59
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	25.00	0.15
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2			272.226 141.267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	104.00	109.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.55	0.62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	18.30	6.04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	20.00	0.16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	3.30	13.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
129	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.123)	m2			128.034 85.683
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	57.66	85.68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	21.60	6.48
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.20	32.14
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	20.00	0.22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	35.00	2.77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	25.00	0.74
130	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			23.644 6.919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	57.66	6.92
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150	40.00	16.60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2			78.165 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.35
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	3.30	7.59
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	25.00	0.15
132	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2			28.704 20.181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.30
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0.0050	320.00	1.60
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	2 700.00	0.32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0003	3 166.67	0.95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0006	3 166.67	1.90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0060	50.00	0.30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0100	250.00	2.50
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0.9500	1.00	0.95
133	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2			28.706 20.181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.30
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0.0050	320.00	1.60
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	2 700.00	0.32

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0003	3 166.67	0.95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0006	3 166.67	1.90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0060	50.00	0.30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0100	250.00	2.50
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0.9500	1.00	0.95
		<b>9. Прочие</b>				
		<b>9.1. Вентшахты ВЕ-1...ВЕ-11 (Л.14)</b>				
134	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50x60, 80x60мм с антисептированием)	m3			5 150.099 1 297.350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	57.66	1 167.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	57.66	129.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	25.00	187.50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	3 166.67	31.67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	3 166.67	2 945.00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0.1200	3 166.67	380.00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	19.00	64.60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	18.00	54.00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	9.80	14.21
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	250.00	37.50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	25.00	8.25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	25.00	5.75
135	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3			239.739 49.011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	57.66	49.01
	1212121212121	apa	m3	0.2300	20.00	4.60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	20.00	34.00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	20.00	134.00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	19.50	0.23
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	12.50	12.50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	250.00	1.25
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	25.00	1.50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	220.00	2.64
136	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			384.183 6.343
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1100	57.66	6.34
	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri (негорючая 125 кг/м3, толщина 50 мм)	m2	1.0100	76.00	76.76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3300	3.50	1.16
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatiei tip H 80/90 S 7064	kg	1.6500	180.00	297.00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00055	1 500.00	0.82
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1000	1.50	1.65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0030	10.00	0.03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0120	35.00	0.42
137	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t			22 000.051 4 036.200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14.0000	57.66	807.24
	7212030022700	Sudor	h-om	52.5000	57.66	3 027.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	57.66	201.81
	27331036100001	Tabla groasa (Лист оцинков. толщ. 0.8 мм)	kg	1 050.0000	16.00	16 800.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11.0000	41.50	456.50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4.2000	29.16	122.47
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6.3000	23.60	148.68
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16.0000	10.80	172.80
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18.0000	12.50	225.00



1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	20.0000	1.92	38.40
138	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			356.408 6.343
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1100	57.66	6.34
	26821626113704	Placi vata minerala termoiz. cladiri (Плита "Технолайт" толщ. 50 мм)	m2	1.0100	48.50	48.98
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3300	3.50	1.16
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.6500	180.00	297.00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00055	1 500.00	0.82
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1000	1.50	1.65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0030	10.00	0.03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0120	35.00	0.42
139	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2			179.509 66.309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	57.66	51.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.41
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla (Металлочерепица плоская Lider)	m2	1.1500	80.00	92.00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	16.00	8.00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.60	5.40
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	50.00	5.00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	16.00	0.64
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	8.20	0.41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	35.00	1.75
140	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм)	m2			62.350 43.533
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0150	57.66	0.86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7400	57.66	42.67
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0.0055	3 166.67	17.42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0280	50.00	1.40
141	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)	kg			31.224 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
142	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			78.906 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	35.00	3.64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	25.00	2.75
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	4.40	0.22
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	36.00	6.12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	2.50	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	20.00	2.00
143	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5)	m3			1 493.411 391.511
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	252.55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100	57.66	138.96
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	20.00	2.40
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	220.00	33.00
144	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din	m3			1 491.091 391.545

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5 вентканалов ВЕ-4)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	252.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100	57.66	138.91
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 043.18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	20.00	2.36
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	220.00	33.00
145	RCsD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (Арматура Вр1, диаметром d=5мм)	kg			18.861 6.343
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0800	57.66	4.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.73
	27106020000301	Oțel beton profil (Арматура Вр1 D=5 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2746133803142	Sirna moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0.0100	18.00	0.18
	2010237318750	Distancieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0.0028	10.00	0.03
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0.0035	35.00	0.12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0350	10.00	0.35
	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	0.0025	55.00	0.14
		<b>9.2. Козырек</b>				
146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentată pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2			179.509 66.309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	57.66	51.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.42
	2710403643000	Placi din tabla amprentată tip țigla	m2	1.1500	80.00	92.00
	2710403640000	Tabla plană protejată anticoroziv	kg	0.5000	16.00	8.00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.60	5.40
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip țigla	buc	0.1000	50.00	5.00
	2710403740000	Pazie din tabla protejată anticoroziv	buc	0.0400	16.00	0.64
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerică	m	0.0500	8.20	0.41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0500	35.00	1.75
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentată pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2			179.509 66.309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	57.66	51.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.41
	27104036430002	Placi din tabla amprentată tip țigla (Tabla vopsita Lider)	m2	1.1500	80.00	92.00
	2710403640000	Tabla plană protejată anticoroziv	kg	0.5000	16.00	8.00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.60	5.40
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip țigla	buc	0.1000	50.00	5.00
	2710403740000	Pazie din tabla protejată anticoroziv	buc	0.0400	16.00	0.64
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerică	m	0.0500	8.20	0.41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0500	35.00	1.75
148	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv (Желоб d=100мм)	m			201.688 17.298
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000	57.66	17.30
	27104063118002	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100 mm	m	1.0500	79.00	82.95
	2875276311231	Cirlige din oțel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	30.00	42.00
	2666122800555	Element de închidere	buc	0.2000	55.00	11.00
	2875274000050	Elemente de legatură	buc	0.1000	47.50	4.75
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	88.28	17.66
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000	116.67	23.33
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000	0.20	2.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
149	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv (Водосточные трубы d=100мм)	m			242.318 20.181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	57.66	20.18
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100	m	1.0500	80.00	84.00
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	116.67	58.34
	2875274110001	Piesa de legatură	buc	0.2500	47.50	11.88
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000	35.00	17.50
	2874115830000	Pilnii de curățire	buc	0.2500	35.44	8.86
	2875274000503	Cot de capăt	buc	0.2500	116.67	29.17

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500	47.50	11.88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	35.00	0.53
		<b>9.3. Наружные лестницы Sc1, SC2, пандус и лестница металлическая</b>				
150	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			121.662 ----- 121.662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.1100	57.66	121.66
151	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17.875 ----- 17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.87
152	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 948.356 ----- 392.663
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	280.00	1 428.00
	4100126202818	Apa	m3	0.5000	20.00	10.00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.69
153	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)	m3			1 383.470 ----- 259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.48
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	250.00	62.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	35.00	14.00
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15.156 ----- 1.730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	57.66	1.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	12.90	13.03
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.40	0.06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	250.00	0.15
155	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			98.533 ----- 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.37
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00

1	2	3	4	5	6	7
156	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство ступеней из бетона B15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
157	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею на Sc-1, Sc-2)	m2			298.354 167.214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	57.66	150.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	89.00	91.67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	3.30	13.37
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.30	5.49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	20.00	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	35.00	1.58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
158	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие пандуса бет. плиткой толщ. 60mm на цементно-песчаном основании )	m2			190.720 34.365
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	57.66	33.45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	57.66	0.91
	26611128006551	Placi din beton (Плитка толщ. 60 мм на цементно-песчаном основании)	m2	1.0150	120.83	122.64
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.55	2.48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	1.55	12.20
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	350.00	1.75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	350.00	14.98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	115.00	2.30
159	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы МС21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	t			20 359.680 4 901.098
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42.5000	57.66	2 450.55
	7212030022700	Sudor	h-om	29.7500	57.66	1 715.39
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8.5000	57.66	490.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.2500	57.66	245.06
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000.0000	12.50	12 500.00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5.5000	41.50	228.25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5.0000	1.20	6.00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5.0000	3.00	15.00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5.0000	1.20	6.00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	29.16	11.66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.6000	23.60	14.16
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5.5000	55.00	302.50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9.5000	250.00	2 375.00
160	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			63.426 63.426
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.43
161	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком	t			221.631 95.139

1	2	3	4	5	6	7
		металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.14
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.69
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
162	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			414.639 220.246
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.25
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
		<b>9.4. Ограждения I-1...I-15</b>				
163	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m			123.801 51.894
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	57.66	51.89
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1.0000	66.66	66.66
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.1000	1.92	0.19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	41.50	2.49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	1.55	1.08
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	36.00	0.90
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	2.90	0.58
164	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет МИ1-18 из сортовой стали)	kg			31.224 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	10.00	0.10
165	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			63.428 63.428
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.43
166	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.619 95.139
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.14
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.68
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
167	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			414.665 220.268
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.27
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20

1	2	3	4	5	6	7
		<b>9.5. Декоративные решетки</b>				
168	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток из уголка и квадрата - GA-1)	kg			25.280 12.109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	12.50	12.50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	41.50	0.21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	1.92	0.02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	36.00	0.36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	1.55	0.03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	2.90	0.06
169	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)	t			63.426 63.426
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.43
170	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.619 95.139
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.14
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.68
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
171	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			414.661 220.261
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.26
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
		<b>9.6. Отмостка шир.1,5 м</b>				
172	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			503.944 66.309
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	57.66	66.31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.3110	320.00	419.52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	20.00	4.64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	55.00	8.41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	220.00	5.06
173	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)	m2			23.106 4.613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0800	57.66	4.61
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0590	290.00	17.11
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	300.00	0.90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0070	12.50	0.09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0072	55.00	0.40
		<b>9.7. Вентрешетки VENTS</b>				
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu	buc			141.480

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)				28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	12.50	1.88
	28112363062001	Вентиляционная решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку	buc	1.0000	110.00	110.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.78
175	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc			121.480 28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	12.50	1.88
	28112363062002	Вентиляционная решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку	buc	1.0000	90.00	90.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.78
176	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc			91.480 28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	12.50	1.88
	28112363062003	Вентиляционная решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку	buc	1.0000	60.00	60.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.78
		<b>9.8. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон</b>				
177	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2			341.779 9.226
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1600	57.66	9.23
	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Толщ. 50 мм, шир. 200 мм)	m2	1.0100	31.25	31.56
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3300	3.50	1.16
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.6500	180.00	297.00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00055	1 500.00	0.83
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1000	1.50	1.65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0100	35.00	0.35
178	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2			373.345 9.226
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1600	57.66	9.23
	25213026029022	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Толщ. 100 мм, шир. 250 мм)	m2	1.0100	62.50	63.12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3300	3.50	1.15
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.6500	180.00	297.00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00055	1 500.00	0.83
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1000	1.50	1.65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0100	35.00	0.35
179	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc.,	m2			436.463 9.226

1	2	3	4	5	6	7
		lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1600	57.66	9.23
	25213026029023	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Толщ. 200 мм, шир. 150 мм)	m2	1.0100	125.00	126.25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3300	3.50	1.15
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.6500	180.00	297.00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00055	1 500.00	0.82
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1000	1.50	1.65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0100	35.00	0.35

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

---

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

---

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Obiect: Reconstrucția sediului  
Sectorului Poliției de Frontieră  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al  
MAI**

**DEVIZ LOCAL № 4  
Bloc administrativ. Apeduct și canalizare (marca RAG)**

Valoarea de deviz 169 082,91 lei incl. TVA

Intocmit în prețuri curente

nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m. incl. salariu	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Capitul Lucrări de construcție</b>						
<b>1.1. AI-Водопровод хоз-питьевой</b>						
1	SF50C	Ansamblu de măsurare a debitului de apă cu contur, având diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)	set	1,0000	3 224,79 893,73	3 224,79 893,73
2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie și rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соед.гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля )	set	2,0000	1 271,16 230,64	2 542,32 461,28
3	IA52A	Cutie metalica pentru protecția contorului de gaze (Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)	buc	2,0000	1 367,44 115,32	2 734,89 230,64
4	SD17A,f	Hidrant interior, pentru cladiri, Robinet de udare cu amestecator și furtun L=5,0 m (Кран поливочный -смеситель д 15в т.ч.)	set	1,0000	361,63 242,17	361,63 242,17
5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, (Задвижка чугунная с обрзивным клином ф50)	buc	1,0000	691,24 28,83	691,24 28,83
6	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevelor, având diametrul de 50-100 mm mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc	2,0000	201,87 51,32	403,74 102,63
7	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, având diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	2,0000	56,06 7,50	112,11 14,99
8	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой ф20мм)	buc	1,0000	90,22 10,38	90,22 10,38
9	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой ф25мм)	buc	1,0000	117,83 10,38	117,83 10,38
10	SD17A,f	Hidrant interior, pentru cladiri, Robinet de udare cu amestecator și furtun L=5,0 m (Кран поливочный -смеситель д 25в т.ч.)	set	1,0000	457,33 242,17	457,33 242,17
11	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata în coloane la cladiri de locuit și social culturale, având diametrul de 50mm	m	40,0000	172,56 66,31	6 902,20 2 652,36

1	2	3	4	5	6	7
12	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25mm	m	2,0000	99,75 31,71	199,51 63,43
13	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20mm	m	2,0000	97,72 31,71	195,44 63,43
14	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	44,0000	8,65 8,65	380,56 380,56
15	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	44,0000	3,46 3,46	152,22 152,22
16	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm(Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m	72,0000	55,18 34,60	3 973,08 2 490,91
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	72,0000	9,23 9,23	664,24 664,24
18	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	7,2000	6,34 6,34	45,67 45,67
19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	72,0000	2,88 2,88	207,58 207,58
20	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snurTuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	72,0000	9,39 9,23	675,97 664,24
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mmТройник ст. переходной ф50x15	buc	6,0000	95,39 60,54	572,33 363,26
22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 15 mm.- Переходник ПЭ/сталь ф15	buc	6,0000	65,11 46,13	390,64 276,77
23	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc	3,0000	201,87 51,32	605,61 153,95
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ст. свободные ф63)	buc	1,0000	200,42 51,32	200,42 51,32
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец концевой VALROM ф63)	buc	1,0000	200,42 51,32	200,42 51,32
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Переход стальной ф25x50	buc	1,0000	107,84 60,54	107,84 60,54
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Переход стальной ф20x50	buc	1,0000	100,66 60,54	100,66 60,54
28	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ) (Упор бетонный V=0.06м3 1шт.)	m3	0,0600	1 266,48 227,76	75,99 13,67
<b>Total A1-Водопровод хоз-питьевой</b>			<b>Lei</b>	<b>26 386,48</b>		
<b>1.2. Ввод водопровода</b>						

1	2	3	4	5	6	7
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,2000	118,78 118,78	498,87 498,87
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,1500	17,87 17,87	74,18 74,18
31	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,0500	43,24 43,24	2,16 2,16
32	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, , (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ВВОД) )	m	3,0000	91,95 8,48	275,85 25,43
<b>Total Ввод водопровода</b>			<b>Lei</b>		<b>851,07</b>	
<b>1.3. T3,T4</b>						
33	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	14,0000	56,06 7,50	784,80 104,94
34	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой ф20мм)	buc	2,0000	90,22 10,38	180,43 20,76
35	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 16 mm(Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m	85,0000	55,18 34,60	4 690,44 2 940,66
36	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5	m	26,0000	65,72 36,33	1 708,60 944,47
37	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	111,0000	9,23 9,23	1 024,04 1 024,04
38	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	11,1000	6,34 6,34	70,40 70,40
39	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	111,0000	2,88 2,88	320,01 320,01
40	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snurTuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	85,0000	9,39 9,23	798,02 784,18
41	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snurTuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m	26,0000	9,56 9,23	248,67 239,87
42	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника )	buc	9,0000	452,18 95,14	4 069,61 856,25
43	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc	4,0000	413,55 66,31	1 654,19 265,24

1	2	3	4	5	6	7
44	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ((Смеситель для мойки)	buc	3,0000	452,18 95,14	1 356,54 285,42
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ((Смеситель для бидэ)	buc	1,0000	806,26 95,14	806,26 95,14
<b>Total T3,T4</b>			<b>Lei</b>	<b>17 712,01</b>		
<b>1.4. C1 Канализация хоз-бытовая</b>						
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m	96,0000	55,46 18,45	5 324,54 1 771,32
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm . (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m	26,0000	32,83 14,41	853,64 374,79
48	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . (Фасонные части и средства крепления труб ППП ф100 (30%))	buc	29,0000	56,18 21,91	1 629,15 635,41
49	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Фасонные части и средства крепления труб ППП ф50(10%))	buc	8,0000	32,10 16,72	256,80 133,77
50	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Revizie din polipropilena d100)	buc	8,0000	43,79 16,14	350,35 129,16
51	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm .(Curatare din polipropilena d50)	buc	1,0000	22,77 12,69	22,77 12,69
52	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . (Curatare din polietilena d100))	buc	6,0000	43,79 16,14	262,76 96,87
53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . (Переход д 50x100)	buc	4,0000	26,90 16,14	107,61 64,58
54	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ) (Упор бетонный V=0.12м3 5шт.)	m3	0,6000	1 266,79 227,76	760,08 136,65
55	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiarie cu umplere cu mortar in planseu ((Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100)	buc	8,0000	170,23 34,60	1 361,86 276,77
56	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Trap emailat ф100)	buc	2,0000	142,56 49,59	285,13 99,18
57	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon din polietilena ф50)	buc	4,0000	96,63 12,69	386,54 50,74
58	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 Воронка водосточная тип д100мм	buc	4,0000	206,73 63,43	826,90 253,70
<b>Total C1 Канализация хоз-бытовая</b>			<b>Lei</b>	<b>12 428,14</b>		

1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5. Сантехническое оборудование</b>						
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник с сифоном бутылочным	buc	7,0000	672,95 106,67	4 710,62 746,70
60	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P ( "Компакт Унитаз "компл	buc	5,0000	1 387,27 242,17	6 936,37 1 210,86
61	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)	buc	1,0000	776,91 89,37	776,91 89,37
62	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевой поддон )	buc	1,0000	805,25 106,67	805,25 106,67
63	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm (Сифон для душевого поддона )	buc	1,0000	102,53 14,41	102,53 14,41
<b>Total Сантехническое оборудование</b>			<b>Lei</b>	<b>13 331,67</b>		
<b>Total</b>			<b>lei</b>	<b>70 709,37</b>		
<i>Asigurarea sociale si medicale</i>			<i>22,50 %</i>	<i>5 716,99</i>		
<i>Transportarea materialelor</i>			<i>2,00 %</i>	<i>898,59</i>		
<b>Total</b>			<b>100,00 +</b>	<b>77 324,96</b>		
<i>Cheltuieli de regie</i>			<i>2,00 %</i>	<i>1 546,50</i>		
<b>Total</b>			<b>100,00 +</b>	<b>78 871,45</b>		
<i>Beneficiu de deviz</i>			<i>1,00 %</i>	<i>788,71</i>		
<b>Total</b>			<b>100,00 +</b>	<b>79 660,17</b>		
<b>Total Capital Lucrari de constructie</b>			<b>Lei</b>	<b>79 660,17</b>		
<b>2. Capitul .Lucrari de montare.</b>						
<b>2.1. Водопровод</b>						
64	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos)	buc	1,0000	42,00 28,83	42,00 28,83
65	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода )	buc	1,0000	262,78 251,40	262,78 251,40
<b>Total Водопровод</b>			<b>Lei</b>	<b>304,78</b>		
<b>2.2. Канализация</b>						
66	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт)	buc	2,0000	381,95 253,70	763,90 507,41
67	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de Антивандальная нержавеющая угловая раковина БНСт-3)	buc	2,0000	224,39 89,37	448,78 178,75
68	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ((Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc	4,0000	152,29 106,67	609,16 426,68

1	2	3	4	5	6	7
69	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Смеситель для душа)	buc	4,0000	490,53 66,31	1 962,12 265,24
70	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (Bida din ceramica cu amestecator si sifon)	buc	1,0000	1 449,91 276,77	1 449,91 276,77
<b>Total Canalizarea</b>			<b>Lei</b>		<b>5 233,87</b>	
<i>Total</i>			<i>lei</i>		<i>5 538,65</i>	
<i>Asigurarea sociale si medicale</i>			<i>22,50 %</i>		<i>435,39</i>	
<i>Transportarea materialelor</i>			<i>2,00 %</i>		<i>72,07</i>	
<i>Total</i>			<i>100,00 +</i>		<i>6 046,11</i>	
<i>Cheltuieli de regie</i>			<i>38,00 %</i>		<i>735,33</i>	
<i>Total</i>			<i>100,00 +</i>		<i>6 781,44</i>	
<i>Beneficiu de deviz</i>			<i>1,00 %</i>		<i>67,81</i>	
<i>Total</i>			<i>100,00 +</i>		<i>6 849,25</i>	
<b>Total Capitul .Lucrari de montare.</b>			<b>Lei</b>		<b>6 849,25</b>	
<b>3. Utilaj.</b>						
<b>3.1. Водопровод</b>						
71		Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	set	1,0000	3 795,00 0,00	3 795,00 0,00
72		Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc	8,0000	265,00 0,00	2 120,00 0,00
73		Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc	1,0000	8 345,00 0,00	8 345,00 0,00
<b>Total Водопровод</b>			<b>Lei</b>		<b>14 260,00</b>	
<b>3.2. Канализация</b>						
74		Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт м	buc	2,0000	6 197,50 0,00	12 395,00 0,00
75		Антивандальная нержавеющая угловая раковина БНСт-3	buc	2,0000	3 609,17 0,00	7 218,34 0,00
76		Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc	4,0000	4 921,00 0,00	19 684,00 0,00
77		Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,0000	835,66 0,00	835,66 0,00
<b>Total Канализация</b>			<b>Lei</b>		<b>40 133,00</b>	
<i>Total</i>			<i>100,00 +</i>		<i>54 393,00</i>	
<b>Total Utilaj.</b>			<b>Lei</b>		<b>54 393,00</b>	
<i>Total</i>			<i>lei</i>		<i>140 902,42</i>	
<i>TVA</i>			<i>20,00 %</i>		<i>28 180,48</i>	

**Total deviz:**

**Lei**

**169 082,91**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**DEVIZ LOCAL №4**

**Bloc administrativ. Apeduct și canalizare (marca RAG)**

**Valoarea de deviz 169 082,91 lei incl. TVA**

Intocmit în prețuri curente

nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,3430	57,66	135,10
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	14,6400	57,66	844,14
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	401,0330	57,66	23 123,56
4.	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	4,0000	57,66	230,64
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0710	57,66	868,99
6.	7212030022700	Sudor	h-om	4,8000	57,66	276,77
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,6160	57,66	1 419,36
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2640	57,66	15,22
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1000	57,66	178,75
<b>Total manopera</b>						<b>27 343,93</b>

**Materiale:**

1.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	268,85	43,02
2.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,3328	223,14	74,26
3.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,3112	22,13	6,89
4.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,5200	28,55	14,85
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0110	102,00	1,12
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,6750	5,00	18,38
7.	222	(Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc	4,0000	4 921,00	19 684,00
8.	223	(Bida din ceramica cu amestecator și sifon)	buc	1,0000	835,66	835,66
9.	224	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	buc	1,0000	3 795,00	3 795,00
10.	225	Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc	8,0000	265,00	2 120,00
11.	226	Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc	1,0000	8 345,00	8 345,00
12.	227	Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт	buc	2,0000	6 197,50	12 395,00
13.	228	Антивандалная нержавеющая угловая раковина 6НСТ-3	buc	2,0000	3 609,17	7 218,34
14.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5150	22,10	11,38
15.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,6640	9,00	14,98
16.	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,6240	27,14	16,94
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0305	38,73	1,18
18.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,0000	38,73	38,73
19.	243022610288522	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	kg	7,2220	3,54	25,57
20.	243022610288532	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32	kg	1,1960	7,36	8,80
21.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	4,0690	28,97	117,88
22.	24514373459671	Solutie unguenta	kg	1,4400	28,97	41,72
23.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,3660	32,10	11,75
24.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,1500	32,61	167,94
25.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	28,0400	31,22	875,41
26.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0200	305,00	311,10
27.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0200	2,50	5,05
28.	251373660755111	Гайка соединительная гр Ф50	buc	4,2000	45,18	189,76
29.	252121670100163	Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод)	m	3,1059	79,34	246,42
30.	25212167170101	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	2,5750	29,90	76,99

31.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,2840	17,29	74,07
32.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,4480	14,02	34,32
33.	25212167170520	Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) φ20x2,3	m	160,1400	14,52	2 325,23
34.	25212167170525	Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5	m	26,5200	21,00	556,92
35.	25212167201601	Tevi de canalizare din polipropilena d100mm	m	98,8800	35,44	3 504,31
36.	25212167201605	Tevi de canalizare din polipropilena d50mm	m	26,7800	17,71	474,27
37.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	42,0000	17,72	744,24
38.	2522147331401	Furtun	m	5,1000	8,40	42,84
39.	252214733140125	Furtun	m	5,1000	14,66	74,77
40.	25231567138111	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Переходник ПЭ/сталь φ15	buc	6,0600	13,80	83,63
41.	252315671943020	Cot din material plastic d 20mm	buc	109,9000	2,10	230,79
42.	25231567194325	Cot din material plastic d 25mm	buc	18,2000	3,35	60,97
43.	25231567194520	Teu din material plastic d 20mm	buc	70,6500	3,34	235,97
44.	25231567194525	Teu din material plastic d 25mm	buc	11,7000	3,67	42,94
45.	25231567194625	Reductie din material plastic d 25mm	buc	2,6000	2,53	6,58
46.	25231567195320	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	157,0000	2,57	403,49
47.	25231567195325	Racord drept M x Fe d 25mm	buc	26,0000	3,48	90,48
48.	25231567210371	Curatare din polipropilena d100)canalizare	buc	14,0000	26,56	371,84
49.	25231567210372	.(Revizie din polipropilena d50	buc	1,0000	9,74	9,74
50.	25231567210373	Переход д 50x100	buc	4,0000	9,67	38,68
51.	25231567210376	Sifon din polietilena φ50	buc	4,0000	83,60	334,40
52.	252315672103811	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	29,0000	31,00	899,00
53.	25231567210385	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	8,0000	14,33	114,64
54.	261111250018311	Гайка соединительная гм Ф50	buc	4,2000	45,18	189,76
55.	2622102438000	Lavoar	buc	7,2114	416,67	3 004,77
56.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,2015	475,00	2 470,71
57.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,1500	475,00	2 446,25
58.	2622102455150	Trap emaliat φ100	buc	2,0800	74,12	154,17
59.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,0000	1,50	4,50
60.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1236	1,50	0,19
61.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,6866	986,33	677,21
62.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0960	856,37	82,21
63.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2625	12,00	3,15
64.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,9320	12,00	23,18
65.	27212041112007	Сифон для душевого поддона	buc	1,0300	83,60	86,11
66.	27212041140425	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d 25mm	buc	0,2255	7,17	1,62
				0,2255	10,98	2,48
67.	27212041140450	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 д 50мм	buc	4,4880	44,27	198,68
68.	27212041150025	Teu din fonta maleabila B1, zincat d 25mm	buc	0,7175	7,17	5,14
				0,7175	10,98	7,88
69.	27212041150050	Teu din fonta maleabila B1, zincat д 50мм	buc	14,2800	44,27	632,18
70.	27212041178020	Cot din fonta maleabila A1, zincat d 20mm	buc	0,0410	7,18	0,29
71.	27212041178025	Cot din fonta maleabila A1, zincat d 25mm	buc	0,0410	10,98	0,45
72.	27212041178050	Cot din fonta maleabila A1, zincat д 50мм	buc	0,8160	23,51	19,18
73.	27212041201025	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d 25mm	buc	0,0820	7,17	0,59
				0,0820	10,98	0,90
74.	27212041201050	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata д 50мм	buc	1,6320	44,27	72,25
75.	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,6102	52,50	32,04
76.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8136	52,50	42,71
77.	27221033060025	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 25mm	m	4,1410	60,07	248,75
78.	27221033060050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal д 50мм	m	41,2080	80,75	3 327,55
79.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,2034	22,75	4,63
80.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,2714	42,92	183,33
81.	2811236829552	Cutie metalica	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00
82.	28112373364461	Ствол пожарный ручной РС-50 с рычагом открывания вентиля	buc	2,1000	120,18	252,38
83.	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0680	12,00	48,82
84.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,6445	42,10	363,93
85.	28741158010016	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	4,43	35,44
86.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0200	541,68	552,51
87.	28751142007801	Душевой поддон	buc	1,0300	633,94	652,96
88.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,1400	51,35	366,64



89.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	2,0400	83,60	170,54
90.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,0600	51,35	157,13
91.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,1800	44,29	318,00
92.	287511420327021	Ventil de scurgere	buc	9,1900	44,29	407,03
93.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	20,4000	14,16	288,86
94.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	5,1500	23,02	118,55
95.	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	4,1600	115,12	478,90
96.	28752741101063	Piese de legatura Фланец концевой VALROM ф63)	buc	2,0000	128,86	257,72
97.	28752741101501	Piesa de legatura din otel pentru sudura Тройник ст. переходной ф50x15	buc	6,1200	23,40	143,21
98.	287527411015020	-Переход стальной ф20x50	buc	1,0200	28,57	29,14
99.	287527411015025	-Переход стальной ф25x50	buc	1,0200	35,61	36,32
100.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,1700	12,00	122,04
101.	28752744001050	Flansa din otel pentru sudura д 50мм	buc	5,2500	125,96	661,29
102.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,1360	125,96	1 024,81
103.	2875277330522	Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100	buc	8,0000	125,36	1 002,88
104.	288116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,0000	3,00	18,00
105.	291312420135024	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,0200	422,11	1 696,88
106.	2913124201352	Baterie de perete pt. baie cu dus (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc	4,0200	345,51	1 388,95
107.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. для мойки	buc	12,0000	294,60	3 535,20
108.	2913124201373	Baterie amestecatoare pt. для биде	buc	1,0000	648,68	648,68
109.	29131242018050	Задвижка чугунная с обрезающим клином ф50мм	buc	1,0500	618,33	649,25
110.	29131242021015	Robinet de serviciu,Кран для воды шаровой ф15 мм	buc	16,0800	44,22	711,06
111.	29131242021020	Robinet de serviciu,Кран для воды шаровой ф20мм	buc	3,0180	75,26	227,13
112.	29131242021025	Robinet de serviciu,Кран для воды шаровой ф25мм	buc	1,0060	102,71	103,33
113.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0170	44,27	45,02
114.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	20,1040	4,10	82,43
115.	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm	buc	2,0340	125,30	254,86
116.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,1900	42,13	302,91
117.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,1500	44,29	228,09
118.	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0400	365,00	744,60
119.	2913137324302	Hidranta de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,1000	335,67	704,91
120.	291313732430222	Кран поливочный д 15мм	buc	1,0200	75,12	76,62
121.	2913137324302225	Кран поливочный д 25мм	buc	1,0200	137,64	140,39
122.	3320527328000	Manometru	buc	1,0170	87,28	88,76
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>102 926,26</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0345	34,75	1,20
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	7,3694	4,20	30,95
				2,6000	45,74	118,92
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,6000	4,20	15,12
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0119	57,66	0,69
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3960	12,03	4,76
6.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	18,68	1,68
7.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,9200	45,74	179,30
8.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,6000	4,20	15,12
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1650	18,68	3,08

**Total utilaje de constructii**

**370,83**

Total	lei	140 902,42
TVA	20,00 %	28 180,48

**Total deviz:**

**Lei**

**169 082,91**

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**Catalog de preturi unitare №4**  
**Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAG)**  
(formular desfasurat)

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum resurse pe u.m.	Valoare, lei	
					pe u.m.	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Capitul Lucrari de constructie</b>						
<b>1.1. AI-Водопровод хоз-питьевой</b>						
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)	set			3 224,79 — 893,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,4000	57,66	714,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1000	57,66	178,75
	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm	buc	2,0000	125,30	254,86
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	44,27	45,02
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	87,28	88,76
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,0000	125,96	1 024,81
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,2000	22,75	4,63
	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,6000	52,50	32,04
	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	52,50	42,71
	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	12,00	48,82
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,5000	42,10	363,93
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	12,00	122,04
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,2000	42,92	183,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	38,73	1,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,6000	45,74	118,92
2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соединительная гр Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля )	set			1 271,16 — 230,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	57,66	230,64
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	335,67	352,45
	251373660755111	Гайка соединительная гр Ф50	buc	2,0000	45,18	94,88
	28112373364461	Ствол пожарный ручной РС-50 с рычагом открывания вентиля	buc	1,0000	120,18	126,19
	261111250018311	Гайка соединительная гр Ф50	buc	2,0000	45,18	94,88
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	17,72	372,12
3	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)	buc			1 367,44 — 115,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2811236829552	Cutie metalica	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	38,73	19,36
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	268,85	21,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,00	9,00
4	SD17A,f	Hidrانت interior, pentru cladiri, Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5,0 m (Кран поливочный -смеситель д 15в т.ч.)	set			361,63 242,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,17
	291313732430222	Кран поливочный д 15мм	buc	1,0000	75,12	76,62
	2522147331401	Furtun	m	5,0000	8,40	42,84
5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, (Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50)	buc			691,24 28,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	57,66	28,83
	29131242018050	Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50мм	buc	1,0000	618,33	649,25
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	12,00	11,59
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	12,00	1,58
6	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc			201,87 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752744001050	Flansa din otel pentru sudura д 50мм	buc	1,0000	125,96	132,26
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	45,74	18,30
7	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc			56,06 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,50
	29131242021015	Robinet de serviciu,Кран для воды шаровой ф15 мм	buc	1,0000	44,22	44,44
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	4,10	4,12
8	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой ф20мм)	buc			90,22 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29131242021020	Robinet de serviciu,Кран для воды шаровой ф20мм	buc	1,0000	75,26	75,71
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	4,10	4,12
9	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой ф25мм)	buc			117,83 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29131242021025	Robinet de serviciu,Кран для воды шаровой ф25мм	buc	1,0000	102,71	103,33
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	4,10	4,12
10	SD17A,f	Hidrانت interior, pentru cladiri, Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5,0 m (Кран поливочный -смеситель д 25в т.ч.)	set			457,33 242,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,17
	2913137324302225	Кран поливочный д 25мм	buc	1,0000	137,64	140,39
	252214733140125	Furtun	m	5,0000	14,66	74,77
11	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm	m			172,56 66,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	27221033060050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal д 50мм	m	1,0100	80,75	83,19
	27212041178050	Cot din fonta maleabila A1, zincat д 50мм	buc	0,0200	23,51	0,48
	27212041150050	Teu din fonta maleabila B1, zincat д 50мм	buc	0,3500	44,27	15,80
	27212041201050	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata д 50мм	buc	0,0400	44,27	1,81
	27212041140450	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 д 50мм	buc	0,1100	44,27	4,97
12	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata	m			99,75

1	2	3	4	5	6	7
		in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25mm				31,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	57,66	31,71
	27221033060025	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 25mm	m	1,0100	60,07	62,19
	27212041178025	Cot din fonta maleabila A1, zincat d 25mm	buc	0,0200	10,98	0,23
	27212041150025	Teu din fonta maleabila B1, zincat d 25mm	buc	0,3500	10,98	3,94
	27212041201025	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d 25mm	buc	0,0400	10,98	0,45
	27212041140425	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d 25mm	buc	0,1100	10,98	1,24
13	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 20mm	m			97,72
						31,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	57,66	31,71
	27221033060025	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 25mm	m	1,0100	60,07	62,19
	27212041178020	Cot din fonta maleabila A1, zincat d 20mm	buc	0,0200	7,18	0,15
	27212041150025	Teu din fonta maleabila B1, zincat d 25mm	buc	0,3500	7,17	2,57
	27212041201025	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d 25mm	buc	0,0400	7,17	0,29
	27212041140425	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d 25mm	buc	0,1100	7,17	0,81
14	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,65
						8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
15	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,46
						3,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,46
16	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm(Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m			55,18
						34,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	25212167170520	Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3	m	1,0200	14,52	14,81
	252315671943020	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,7000	2,10	1,47
	25231567194520	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,4500	3,34	1,50
	25231567195320	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,0000	2,57	2,57
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,10	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	4,20	0,17
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23
						9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
18	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,34
						6,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88
						2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
20	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m			9,39
						9,23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	243022610288522	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	kg	0,0460	3,54	0,16

1	2	3	4	5	6	7
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Тройник ст. переходной ф50x15	buc			95,39
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	28752741101501	Piesa de legatura din otel pentru sudura Тройник ст. переходной ф50x15	buc	1,0000	23,40	23,87
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,74	10,98
22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 15 mm.- Переходник ПЭ/сталь ф15	buc			65,11
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	25231567138111	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Переходник ПЭ/сталь ф15	buc	1,0100	13,80	13,94
	294060003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	4,20	2,52
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	4,20	2,52
23	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc			201,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752744001050	Flansa din otel pentru sudura д 50мм	buc	1,0000	125,96	132,26
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	45,74	18,30
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ст. свободные ф63)	buc			200,42
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101063	Piese de legatura Фланец концевой VALROM ф63)	buc	1,0000	128,86	128,86
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	2,50	2,52
	28741158010016	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,43	17,72
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец концевой VALROM ф63)	buc			200,42
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101063	Piese de legatura Фланец концевой VALROM ф63)	buc	1,0000	128,86	128,86
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	2,50	2,52
	28741158010016	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,43	17,72
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Переход стальной ф25x50	buc			107,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411015025	-Переход стальной ф25x50	buc	1,0000	35,61	36,32
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,74	10,98
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Переход стальной ф20x50	buc			100,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411015020	-Переход стальной ф20x50	buc	1,0000	28,57	29,14
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,74	10,98
28	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ) (Упор бетонный V=0.06м3 1шт.)	m3			1 266,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	986,33	1 025,78
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	57,66	1,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,03	7,22
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	18,68	4,67

1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2. Ввод водопровода</b>						
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
31	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,24 43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
32	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, , (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ВВОД) )	m			91,95 8,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	252121670100163	Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ВВОД)	m	1,0150	79,34	82,14
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	102,00	0,37
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	18,68	0,56
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	34,75	0,40
<b>1.3. T3,T4</b>						
33	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc			56,06 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,50
	29131242021015	Robinet de serviciu,Кран для воды шаровой ф15 мм	buc	1,0000	44,22	44,44
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	4,10	4,12
34	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой ф20мм)	buc			90,22 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29131242021020	Robinet de serviciu,Кран для воды шаровой ф20мм	buc	1,0000	75,26	75,71
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	4,10	4,12
35	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm(Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m			55,18 34,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	25212167170520	Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3	m	1,0200	14,52	14,81
	252315671943020	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,7000	2,10	1,47
	25231567194520	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,4500	3,34	1,50
	25231567195320	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,0000	2,57	2,57
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,10	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	4,20	0,17
36	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5	m			65,72 36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	25212167170525	Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5	m	1,0200	21,00	21,42

1	2	3	4	5	6	7
	25231567194325	Cot din material plastic d 25mm	buc	0,7000	3,35	2,35
	25231567194525	Teu din material plastic d 25mm	buc	0,4500	3,67	1,65
	25231567194625	Reductie din material plastic d 25mm	buc	0,1000	2,53	0,25
	25231567195325	Racord drept M x Fe d 25mm	buc	1,0000	3,48	3,48
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,10	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	4,20	0,18
37	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
38	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,34 6,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
39	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
40	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snurTuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m			9,39 9,23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	243022610288522	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	kg	0,0460	3,54	0,16
41	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snurTuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m			9,56 9,23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	243022610288532	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32	kg	0,0460	7,36	0,34
42	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника )	buc			452,18 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. для мойки	buc	1,0000	294,60	294,60
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	31,22	62,44
43	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc			413,55 66,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2913124201352	Baterie de perete pt. baie cu dus (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc	1,0000	345,51	347,24
44	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ((Смеситель для мойки)	buc			452,18 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. для мойки	buc	1,0000	294,60	294,60
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	31,22	62,44
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ((Смеситель для бидэ)	buc			806,26 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201373	Baterie amestecatoare pt. для биде	buc	1,0000	648,68	648,68
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	31,22	62,44

1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4. C1 Canalizarea hоз-бытовая</b>						
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m			55,46 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	25212167201601	Tevi de canalizare din polipropilena d100mm	m	1,0300	35,44	36,50
	24514373459671	Solutie unguenta	kg	0,0150	28,97	0,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm . (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m			32,83 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	25212167201605	Tevi de canalizare din polipropilena d50mm	m	1,0300	17,71	18,24
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,97	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
48	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . (Фасонные части и средсва крепления труб ППП ф100 (30%))	buc			56,18 21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	252315672103811	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	31,00	31,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	28,97	3,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,23
49	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Фасонные части и средсва крепления труб ППП ф50(10%))	buc			32,10 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	25231567210385	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	14,33	14,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	28,97	0,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	5,00	0,18
50	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Revizie din polipropilena d100)	buc			43,79 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210371	Curatare din polipropilena d100)canalizare	buc	1,0000	26,56	26,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	28,97	1,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
51	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm .(Curatare din polipropilena d50)	buc			22,77 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210372	.(Revizie din polipropilena d50	buc	1,0000	9,74	9,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,97	0,29
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
52	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . (Curatare din polietilena d100))	buc			43,79 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210371	Curatare din polipropilena d100)canalizare	buc	1,0000	26,56	26,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	28,97	1,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07



1	2	3	4	5	6	7
53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . (Переход д 50x100)	buc			26,90 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210373	Переход д 50x100	buc	1,0000	9,67	9,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	28,97	1,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
54	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ) (Упор бетонный V=0.12м3 5шт.)	m3			1 266,79 227,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	986,33	1 026,11
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	57,66	1,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,03	7,22
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	18,68	4,67
55	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiarie cu umplere cu mortar in planseu ((Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100)	buc			170,23 34,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875277330522	Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100	buc	1,0000	125,36	125,36
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	856,37	10,28
56	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Trap emaliat ф100)	buc			142,56 49,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2622102455150	Trap emaliat ф100	buc	1,0000	74,12	77,08
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500	28,55	7,42
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,3000	27,14	8,47
57	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon din polietilena ф50)	buc			96,63 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210376	Sifon din polietilena ф50	buc	1,0000	83,60	83,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,97	0,29
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
58	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 Воронка водосточная тип д100мм	buc			206,73 63,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	115,12	119,72
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinpa de 0,7 m latime	m2	0,0800	223,14	18,57
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	22,13	1,27
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	9,00	3,74
<b>1.5. Сантехническое оборудование</b>						
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник с сифоном бутылочным	buc			672,95 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	416,67	429,25
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	51,35	52,38
	287511420327021	Ventil de scurgere	buc	1,0000	44,29	45,18
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	17,29	10,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,16	28,89

1	2	3	4	5	6	7
60	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P ( "Компакт Унитаз " компл	buc			1 387,27 ----- 242,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,17
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	475,00	494,14
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	475,00	489,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	42,13	43,39
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	44,29	45,62
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	32,61	33,59
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	23,02	23,71
	25212167170101	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	29,90	15,40
61	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)	buc			776,91 ----- 89,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,37
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	541,68	552,51
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	51,35	52,38
	287511420327021	Ventil de scurgere	buc	1,0000	44,29	45,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,16	28,89
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	14,02	8,58
62	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевой поддон )	buc			805,25 ----- 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	28751142007801	Душевой поддон	buc	1,0000	633,94	652,96
	287511420327021	Ventil de scurgere	buc	1,0000	44,29	45,62
63	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm (Сифон для душевого поддона )	buc			102,53 ----- 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	27212041112007	Сифон для душевого поддона	buc	1,0000	83,60	86,11
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,50	0,19
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0800	22,13	1,82

## 2. Capitol .Lucrari de montare.

### 2.1. Водопровод

64	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Дискový поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos)	buc			42,00 ----- 28,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	12,00	11,59
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	12,00	1,58
65	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода )	buc			262,78 ----- 251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	22,10	11,38

### 2.2. Канализация

66	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт)	buc			381,95 ----- 253,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	57,66	253,70
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	83,60	85,27
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	42,13	42,97

1	2	3	4	5	6	7
67	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3)	buc			224,39 89,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,37
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	51,35	52,38
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	44,29	45,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,16	28,89
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	14,02	8,58
68	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ((Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc			152,29 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	44,29	45,62
69	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)	buc			490,53 66,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	291312420135024	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	422,11	424,22
70	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (Bida din ceramica cu amestecator si sifon)	buc			1 449,91 276,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	57,66	276,77
	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	365,00	744,60
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	305,00	311,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	44,29	45,18
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	31,22	63,69
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	14,02	8,58
<b>3. Utilaj.</b>						
<b>3.1. Водопровод</b>						
71		Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	set			3 795,00 0,00
	224	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	buc	1,0000	3 795,00	3 795,00
72		Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc			265,00 0,00
	225	Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc	1,0000	265,00	265,00
73		Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc			8 345,00 0,00
	226	Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc	1,0000	8 345,00	8 345,00
<b>3.2. Канализация</b>						
74		Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная 3НСт м	buc			6 197,50 0,00
	227	Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная 3НСт	buc	1,0000	6 197,50	6 197,50
75		Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc			3 609,17 0,00
	228	Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc	1,0000	3 609,17	3 609,17
76		Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc			4 921,00 0,00
	222	(Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc	1,0000	4 921,00	4 921,00

1	2	3	4	5	6	7
77		Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc			835,66
						0,00
	223	(Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,0000	835,66	835,66

Intocmit

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura)

# Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 5 Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare. AGI

Valoarea de deviz 83 237,42 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2 buc	0,500	497,10 20,76	248,55 10,38
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	2,000	1 803,57 43,24	3 607,14 86,49
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Термозапорный клапан муфт. ф20мм КТЗ-003-20)	buc	2,000	375,02 16,14	750,05 32,29
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый ф20мм)	buc	2,000	127,22 43,24	254,44 86,49

1	2	3	4	5	6	7
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый ф15мм)	buc	1,000	104,99 43,24	104,99 43,24
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый ф20мм 11Б12бк)	buc	1,000	126,72 43,24	126,72 43,24
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран пружинный муфтовый ф15мм, 11Б12бк)	buc	1,000	86,44 25,95	86,44 25,95
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф50мм)	buc	1,000	118,11 51,32	118,11 51,32
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200мм по типу УГ-2,00 - 6 шт)	kg	6,240	23,18 12,10	144,64 75,53
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20, ф15 к кирпичной стене вып 200мм по типу УГ-2,00 - 7 шт)	kg	10,920	23,19 12,11	253,19 132,22

1	2	3	4	5	6	7
11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	3,000	42,09 42,09	126,28 126,28
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы ф100мм , L=500мм)	buc	1,000	91,10 28,83	91,10 28,83
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр через стены из стальной трубы ф 50мм, L=500мм)	buc	2,000	52,93 23,07	105,86 46,13
14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc	2,000	16,72 16,72	33,44 33,44
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска креплений и футляров)	m2	1,980	42,34 32,30	83,84 63,95
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 3262-75*)	m	9,000	160,89 63,43	1 448,00 570,83
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Туба Ду	m	11,000	85,23 54,78	937,55 602,55

1	2	3	4	5	6	7
		20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)				
18	IC24B	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefilată, montată prin sudură la locuri de ardere în instalații de gaze pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 1" (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	29,000	79,43 54,78	2 303,50 1 588,53
19	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare diam. până la 1"	m	40,000	11,23 6,34	449,30 253,70
20	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare diam. peste 1"	m	9,000	15,49 8,65	139,45 77,84
21	IE07A	Verificarea definitivă la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele având diametrul de până la 1", inclusiv	m	40,000	9,10 5,19	364,06 207,58
22	IE07B	Verificarea definitivă la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele având diametrul de peste 1"	m	9,000	13,36 7,50	120,27 67,46
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, având diametrul exterior peste 34 mm (Окраска 2-мя слоями грунтовки и 2-мя слоями эмали)	m <sup>2</sup>	6,420	42,33 32,29	271,77 207,29
24	IA52A	Cutie metalică pentru protecția contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G10T)	buc	1,000	548,65 115,32	548,65 115,32
25	RpIC18B	Demontarea teviilor negre pentru	m	136,000	26,52	3 607,21



1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"			26,52	3 607,21
Total			lei		16 324,55	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		1 841,42	
Transportarea			2,00 %		153,48	
Cheltuieli depozitare			2,00 %		153,48	
Total			100,00 +		18 472,93	
Cheltuieli de regie			2,00 %		369,46	
Total			100,00 +		18 842,39	
Beneficiu			1,00 %		188,41	
<b>Total Lucrari de constructie</b>					<b>19 030,80</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>8 184,09</b>	
<b>2. Lucrari de montare</b>						
26	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G-10T со встроенным термокомпенсатором	buc	1,000	618,42 340,19	618,42 340,19
27	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан- отсекаТЕЛЬ ф 50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc	1,000	30,77 24,79	30,77 24,79
28	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально закрытый EVG 15/NA)	buc	1,000	7,66 5,77	7,66 5,77
29	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Сигнализатор загазованности)	buc	2,000	231,50 201,81	463,00 403,62

1	2	3	4	5	6	7
30	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc	1,000	142,38 129,16	142,38 129,16
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc	1,000	121,65 118,78	121,65 118,78
32	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПИМ-52	buc	1,000	121,65 118,78	121,65 118,78
Total			lei		1 505,53	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		256,75	
Transport			2,00 %		7,29	
Cheltuieli de depozitare			2,00 %		7,29	
Total			100,00 +		1 776,86	
Cheltuieli de regie			38,00 %		433,61	
Total			100,00 +		2 210,47	
Beneficiu			1,00 %		22,11	
<b>Total Lucrari de montare</b>					<b>2 232,58</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>1 141,09</b>	
<b>3. Valoarea utilajului</b>						
33	Pret firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10 T	buc	1,000	13 020,83 0,00	13 020,83 0,00
34	Pret firmei	Газовый электромагнитный клапан-отсекатель ф50мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,000	2 641,70 0,00	2 641,70 0,00
35	Pret firmei	Газовый электромагнитный клапан-отсекатель ф15мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,000	920,83 0,00	920,83 0,00
36	Pret firmei	Сигнализатор загазованности Лелека	buc	2,000	875,00 0,00	1 750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	Pret firmei	Плитка газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,000	13 165,00 0,00	13 165,00 0,00
38	Pret firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,000	414,16 0,00	414,16 0,00
39	Pret firmei	Напорметр НПМ-52	buc	1,000	190,00 0,00	190,00 0,00
40	Pret firmei	Газоанализатор переносной	buc	1,000	12 447,50 0,00	12 447,50 0,00
41	Pret firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	430,83 0,00	430,83 0,00
42	Pret firmei	Огнетушитель пенный ОХП- 10	buc	2,000	833,30 0,00	1 666,60 0,00
43	Pret firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,000	441,66 0,00	883,32 0,00
Total			lei			47 530,77
Cheltuieli de depozitare				1,20 %		570,37
<b>Total Valoarea utilajului</b>						<b>48 101,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
Total			lei			69 364,52
TVA				20,00 %		13 872,90

**Total deviz:** **83 237,42**  
**Incluziv salariu** **9 325,18**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(functioia, semnrtura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(functioia, semnrtura)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5**

**Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare. AGI**

Valoarea de deviz 83 237,42 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	4,120	57,66	237,560
2.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,380	57,66	79,571
3.	7122050013400	Zidar	h-om	0,150	57,66	8,649
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700	57,66	40,362
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	80,660	57,66	4 650,856
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	62,560	57,66	3 607,210
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,470	57,66	84,760
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,704	57,66	271,233
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,171	57,66	9,860
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,180	57,66	10,379
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,261	57,66	188,030
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,211	57,66	127,486
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,160	57,66	9,226
		<b>Total manopera</b>				<b>9 325,18</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,258	32,50	8,385
2.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,070	41,67	2,916
3.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,084	33,50	2,814
4.	11110001020001	Термозапорный клапан муф. ф20мм КТЗ-003-20	buc	2,000	354,16	708,320
5.	123654780	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,000	441,66	883,320
6.	123654781	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	2,000	833,30	1 666,600
7.	1236547810	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	430,83	430,830
8.	123654782	Газоанализатор перенасной	buc	1,000	12 447,50	12 447,500
9.	123654783	Напорметр НПМ -52	buc	1,000	190,00	190,000
10.	123654784	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,000	414,16	414,160
11.	123654785	Плитка газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,000	13 165,00	13 165,000
12.	123654786	Сигнализатор загазованости Лелека	buc	2,000	875,00	1 750,000
13.	123654787	Газовый электромагнитный клапан-отсекатель ф 15 нормально-закрытый EVG	buc	1,000	920,83	920,830

		15/NA				
14.	123654788	Газовый электромагнитный клапан-отсекатель ф 50 нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,000	2 641,70	2 641,700
15.	123654789	Счетчик газовый мембранный с электронным коректором G10 T	buc	1,000	13 020,83	13 020,830
16.	1256325	Racorduri pentru contor G10T	set	1,000	270,83	270,830
17.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,050	33,50	1,675
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,250	10,50	2,625
19.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,218	140,30	30,586
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,168	15,00	2,520
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,339	22,50	97,627
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	9,739	35,00	340,865
23.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,260	37,50	47,249
24.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,840	41,20	34,608
25.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,404	8,50	3,434
26.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,020	65,30	1,306
27.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,373	65,30	24,357
28.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	9,20	9,292
29.	25212167010003	Teava din otel Труба Ду 20x2,5мм	m	11,000	22,50	247,500
30.	25212167010004	Teava din otel Ду 15x2,5мм	m	29,000	16,70	484,300
31.	25212167010010	Teava din otel Ду 50x3,0мм	m	9,135	58,33	532,845
32.	2522103305281	Teava din otel neagra Ду15мм	m	0,500	16,70	8,350
33.	27221033100003	Teava instalatie 57мм	m	1,000	58,33	58,330
34.	27221033100020	Teava instalatie 108	m	0,500	120,83	60,415
35.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,171	21,30	3,643
36.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,165	21,30	3,515
37.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,099	21,30	44,709
38.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (Крепление к стене ф 50 мм УГ-2,00 - 6 шт)	kg	6,240	10,20	63,648
39.	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton (Крепление к стене ф 15, ф20мм УГ-2,00 - 7 шт)	kg	10,920	10,20	111,384
40.	2811236829552	Cutie metalica (Шкаф металический вентилируемый для счетчика газа G 10 T)	buc	1,000	433,33	433,330
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,086	35,20	3,027
42.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,000	1,74	27,840
43.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,000	1,74	6,960
44.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,000	1,74	27,840
45.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	32,000	0,90	28,800
46.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,000	0,90	3,600
47.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,000	0,50	2,000
48.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	32,000	0,50	16,000
49.	28752740210020	Curba pentru sudura D50mm	buc	9,000	26,66	239,940
50.	28752741101002	Заглушка ст. ф50 мм	buc	1,000	57,50	57,500
51.	28752742050001	Кран шаровый фл. ф50мм	buc	2,000	1 475,00	2 950,000
52.	28752742052002	Кран пружинный муфтовый ф20мм	buc	2,000	80,83	161,660
53.	28752742052003	Кран пружинный муфтовый ф15мм	buc	1,000	58,60	58,600
54.	28752742052004	Кран пружинный муфтовый ф20мм 11Б12бк	buc	1,000	80,33	80,330
55.	28752742052005	Кран пружинный муфтовый ф15мм, 11Б12бк	buc	1,000	58,60	58,600
56.	28752744282001	Flansa rotunda libera Ду 50мм	buc	4,000	112,50	450,000
57.	456232562	Flanse din otel izolatoare Dn 50mm (ИФС)	buc	2,000	112,15	224,300
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>55 569,17</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,770	97,80	466,506
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>466,50</b>

**Total:**

Total	lei	69 364,52
TVA	20,00 %	13 872,90

**Total deviz:**

**83 237,42**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(functioia, semnrtura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(functioia, semnrtura)

Investitor  
Obiect**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de  
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5  
Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare. AGI  
(formular desfreurat)**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrării, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2 buc			497,10 20,76
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,3600	57,66	20,758
	456232562	Flanse din otel izolatoare Dn 50mm (ИФС)	buc		112,15	448,600
	287411581 8452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc		1,74	13,920
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc		0,90	7,200
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc		0,50	4,000
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0400	65,30	2,612
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc			1 803,57 43,24
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287527420 50001	Кран шаровый фл. ф50мм	buc	1,0000	1 475,00	1 475,000
	287527442 82001	Flansa rotunda libera Ду 50мм	buc	2,0000	112,50	225,000
	145033620 0468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	33,50	0,502
	287411581 8410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,74	13,920
	287411584	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,90	7,200

1	2	3	4	5	6	7
	0558					
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,000
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	65,30	4,245
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,50	4,500
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	35,00	21,700
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	21,30	4,260
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Термозапорный клапан муфт. ф20мм КТЗ-003-20)	buc			375,02 <hr/> 16,14
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,145
	111100010 20001	Термозапорный клапан муфт. ф20мм КТЗ-003-20	buc	1,0000	354,16	354,160
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0300	140,30	4,209
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	8,50	0,510
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый ф20мм)	buc			127,22 <hr/> 43,24
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287527420 52002	Кран пружинный муфтовый ф20мм	buc	1,0000	80,83	80,830
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0200	140,30	2,806
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	8,50	0,340
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый ф15мм)	buc			104,99 <hr/> 43,24
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287527420 52003	Кран пружинный муфтовый ф15мм	buc	1,0000	58,60	58,600
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0200	140,30	2,806
	243012610	Solutie de etansare	kg	0,0400	8,50	0,340



1	2	3	4	5	6	7
	0338					
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый ф20мм 11Б12бк)	buc			126,72 43,24
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287527420 52004	Кран пружинный муфтовый ф20мм 11Б12бк	buc	1,0000	80,33	80,330
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0200	140,30	2,806
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	8,50	0,340
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран пружинный муфтовый ф15мм, 11Б12бк)	buc			86,44 25,95
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,947
	287527420 52005	Кран пружинный муфтовый ф15мм, 11Б12бк	buc	1,0000	58,60	58,600
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0120	140,30	1,684
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	8,50	0,204
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф50мм)	buc			118,11 51,32
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,317
	287527411 01002	Заглушка ст. ф50 мм	buc	1,0000	57,50	57,500
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,20	9,292
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200мм по	kg			23,18 12,10

1	2	3	4	5	6	7
		tipu УГ-2,00 - 6 шт)				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,959
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,573
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,573
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,30	0,212
	277527630 98861	Confectii metalice inglobate in beton (Крепление к стене ф 50 мм УГ-2,00 - 6 шт)	kg	1,0000	10,20	10,200
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,20	0,175
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	32,50	0,490
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20, ф15 к кирпичной стене вып 200мм по типу УГ-2,00 - 7 шт)	kg			<u>23,19</u> 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,957
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,576
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,576
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,30	0,213
	277527630 98862	Confectii metalice inglobate in beton (Крепление к стене ф 15, ф20мм УГ- 2,00 - 7 шт)	kg	1,0000	10,20	10,200
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,20	0,177
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	32,50	0,488
11	RpCU05 E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			<u>42,09</u> 42,09
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,209
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" -	buc			<u>91,10</u> 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		4" (Футляр через стѐны из стальной трубы ф100мм , L=500мм)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830
	272210331 00020	Teava instalatie 108	m	0,5000	120,83	60,415
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	22,50	1,012
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	35,00	0,840
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр через стѐны из стальной трубы ф 50мм, L=500мм)	buc			<u>52,93</u> 23,07
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064
	272210331 00003	Teava instalatie 57мм	m	0,5000	58,33	29,165
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	22,50	0,383
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	35,00	0,315
14	AcA11A 1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc			<u>16,72</u> 16,72
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2900	57,66	16,721
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска креплений и футляров)	m2			<u>42,34</u> 32,30
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	57,66	32,295
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	41,20	4,120
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	37,50	5,625
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	15,00	0,303
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de	m			<u>160,89</u> 63,43

1	2	3	4	5	6	7
		locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 3262-75*)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	57,66	63,426
	252121670 10010	Teava din otel Ду 50x3,0мм	m	1,0150	58,33	59,205
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	22,50	2,250
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2330	35,00	8,155
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510	21,30	1,086
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	21,30	0,107
	287527402 10020	Curba pentru sudura D50mm	buc		26,66	26,660
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m			85,23 ----- 54,78
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,777
	252121670 10003	Teava din otel Труба Ду 20x2,5мм	m	1,0000	22,50	22,500
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	22,50	1,665
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	35,00	5,565
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	21,30	0,660
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,30	0,064
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m			79,43 ----- 54,78
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,777
	252121670 10004	Teava din otel Ду 15x2,5мм	m	1,0000	16,70	16,700
	241111590	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	22,50	1,665

1	2	3	4	5	6	7
	4512					
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	35,00	5,565
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	21,30	0,660
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,30	0,064
19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			11,23 ----- 6,34
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,343
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	97,80	4,890
20	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			15,49 ----- 8,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	97,80	6,846
21	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			9,10 ----- 5,19
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,189
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	97,80	3,912
22	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			13,36 ----- 7,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,496
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	97,80	5,868
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска 2-мя слоями	m2			42,33 ----- 32,29

1	2	3	4	5	6	7
		грунтовки и 2-мя слоями эмали)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	57,66	32,288
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	41,20	4,120
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	37,50	5,625
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	15,00	0,299
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G10T)	buc			548,65 ----- 115,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,320
	281123682 9552	Cutie metalica (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10 T)	buc	1,0000	433,33	433,330
25	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,52 ----- 26,52
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,524
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
26	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G-10T со встроенным термокомпенсатором	buc			618,42 ----- 340,19
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	57,66	340,194
	1256325	Racorduri pentru contor G10T	set	1,0000	270,83	270,830
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1030	65,30	6,726
	145033620 0468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	33,50	0,670
27	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан- отсекаель ф 50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc			30,77 ----- 24,79

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	57,66	24,794
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0380	140,30	5,331
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0760	8,50	0,646
28	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально закрытый EVG 15/NA)	buc			7,66 <hr/> 5,77
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,766
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	140,30	1,684
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	8,50	0,204
29	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Сигнализатор загазованости)	buc			231,50 <hr/> 201,81
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	57,66	201,810
	287411582 1760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,74	13,920
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,90	7,200
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,000
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	65,30	4,571
30	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро- духовкой)	buc			142,38 <hr/> 129,16
	421434002 6800	Montator constructii masini	h-om	1,3800	57,66	79,571
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	57,66	40,362
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	57,66	9,226
	252210330 5281	Teava din otel neagra Ду15мм	m	0,5000	16,70	8,350
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0160	140,30	2,245
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,2500	10,50	2,625

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc			121,65 118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,780
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	41,67	1,458
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	33,50	1,407
32	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПИМ-52	buc			121,65 118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,780
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	41,67	1,458
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	33,50	1,407
		<b>3. Valoarea utilajului</b>				
33	Pret firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10 T	buc			13 020,83 0,00
	123654789	Счетчик газовый мембранный с электронным коректором G10 T	buc	1,0000	13 020,83	13 020,830
34	Pret firmei	Газовый электромагнитный клапан-отсекатель ф50мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc			2 641,70 0,00
	123654788	Газовый электромагнитный клапан-отсекатель ф 50 нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,0000	2 641,70	2 641,700
35	Pret firmei	Газовый электромагнитный клапан-отсекатель ф15мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc			920,83 0,00
	123654787	Газовый электромагнитный клапан-отсекатель ф 15 нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,0000	920,83	920,830
36	Pret firmei	Сигнализатор загазованности Лелека	buc			875,00 0,00
	123654786	Сигнализатор загазованности Лелека	buc	1,0000	875,00	875,000
37	Pret firmei	Плитка газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc			13 165,00 0,00
	123654785	Плитка газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,0000	13 165,00	13 165,000
38	Pret firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc			414,16 0,00
	123654784	Термометр ртутный в оправе УГ-1-	buc	1,0000	414,16	414,160



1	2	3	4	5	6	7
		240-104				
39	Pret firmei	Напорметр НІМ-52	buc			190,00 ----- 0,00
	123654783	Напорметр НІМ -52	buc	1,0000	190,00	190,000
40	Pret firmei	Газоанализатор переносной	buc			12 447,50 ----- 0,00
	123654782	Газоанализатор перенасной	buc	1,0000	12 447,50	12 447,500
41	Pret firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc			430,83 ----- 0,00
	123654781 0	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,0000	430,83	430,830
42	Pret firmei	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc			833,30 ----- 0,00
	123654781	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	1,0000	833,30	833,300
43	Pret firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc			441,66 ----- 0,00
	123654780	Огнетушитель порошковый Момент	buc	1,0000	441,66	441,660

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcioia, semnrtura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcioia, semnrtura)

**Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**DEVIZ LOCAL № 6  
Bloc administrativ. Incalzire. (marca I)**

Valoarea de deviz 145 515,44 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m. incl. salariu	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Capitul Lucrari de constructie</b>						
<b>1.1. Омонление</b>						
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,0000	514,64 28,83	2 058,55 115,32
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	3,0000	548,04 28,83	1 644,11 86,49
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,0000	615,24 28,83	615,24 28,83
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	6,0000	659,81 28,83	3 958,84 172,98
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,0000	745,44 28,83	745,44 28,83
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L))	buc	3,0000	798,44 37,48	2 395,32 112,44
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L))	buc	2,0000	897,35 37,48	1 794,70 74,96
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L))	buc	6,0000	985,40 37,48	5 912,40 224,87
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L))	buc	6,0000	1 093,35 37,48	6 560,10 224,87
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L))	buc	1,0000	1 235,96 46,13	1 235,96 46,13
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый "R206 B" Ф20мм) Giocamini	buc	2,0000	604,33 13,26	1 208,66 26,52
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый "R206 B" Ф25мм) Giocamini	buc	2,0000	696,33 13,26	1 392,66 26,52

1	2	3	4	5	6	7
13	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Клапан балансировочный "R206" Ф32мм Giocomini)	buc	2,0000	931,13 16,14	1 862,27 32,29
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"" (Дренажный адаптер "R608D" ) Giocomini	buc	12,0000	423,41 8,65	5 080,90 103,79
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"" (" (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc	24,0000	131,13 8,65	3 147,07 207,58
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini" )	buc	33,0000	114,32 10,38	3 772,56 342,50
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini" )	buc	9,0000	122,22 10,38	1 099,98 93,41
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini")	buc	24,0000	121,03 8,65	2 904,67 207,58
19	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm (Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini")	buc	33,0000	15,08 5,77	497,51 190,28
20	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal dede 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	4,0000	100,78 5,77	403,10 23,06
21	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m	80,0000	32,25 17,30	2 580,29 1 383,84
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (ТПолипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	195,0000	41,81 20,18	8 153,15 3 935,30
23	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m	80,0000	53,11 23,06	4 248,73 1 845,12
24	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5)	m	35,0000	70,62 25,95	2 471,63 908,14
25	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	390,0000	9,23 9,23	3 597,98 3 597,98
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	390,0000	2,88 2,88	1 124,37 1 124,37

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Отопление</b>			<b>Lei</b>			<b>70 466,19</b>
<b>1.2. Соединения для полипропилена</b>						
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф40x20x40)	buc	6,0000	28,71	172,25
					19,03	114,17
28	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32x20x32)	buc	24,0000	26,07	625,63
					19,03	456,67
29	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25x20x25)	buc	26,0000	21,37	555,57
					17,30	449,75
30	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32x32x32)	buc	2,0000	26,07	52,14
					19,03	38,06
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф20)	buc	6,0000	18,37	110,21
					15,57	93,41
32	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф25)	buc	16,0000	18,57	297,09
					15,57	249,09
33	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено ф32)	buc	30,0000	23,76	712,73
					19,03	570,83
34	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено ф40)	buc	10,0000	27,03	270,28
					19,03	190,28
35	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта ф40/32)	buc	4,0000	24,25	96,99
					19,03	76,11
36	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта ф32/25)	buc	8,0000	21,94	175,50
					19,03	152,22
37	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ф25/20м)	buc	10,0000	19,06	190,58
					17,30	172,98
38	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход ф20x1/2)	buc	66,0000	29,15	1 923,78
					15,57	1 027,50
39	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc	66,0000	23,81	1 571,31
					19,03	1 255,83
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (PVC 4000x40x88mm)	m	400,0000	49,71	19 882,84
					34,60	13 838,40
41	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc	260,0000	6,04	1 571,15
					2,88	749,58

1	2	3	4	5	6	7
42	IC11E	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalatii, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalatii de încălzire centrală pentru cladiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	20,0000	75,67 35,75	1 513,40 714,98
43	IE03B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,0000	7,34 6,34	146,85 126,85
44	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalică, utilaje tehnologice și construcții metalice cu email alchidic ((un strat grund ГФ-21 1сл. și 2 straturi de email БТ-1771))	m2	2,4000	105,80 79,57	253,91 190,97
<b>Total Соединения для полипропилена</b>			<b>Lei</b>	<b>30 122,22</b>		
<b>1.3. Соединение для металлических труб</b>						
45	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(Тройник стальной ф32x32x32)	buc	4,0000	88,27 17,87	353,10 71,50
46	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(Переход стальной ф32x25)	buc	4,0000	52,85 17,87	211,42 71,50
47	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	30,0000	42,09 42,09	1 262,75 1 262,75
48	IC42A	Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, având greutatea de pînă la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов )	kg	5,0000	25,26 13,26	126,31 66,31
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	0,2600	80,05 63,43	20,81 16,49
<b>Total Соединение для металлических труб</b>			<b>Lei</b>	<b>1 974,39</b>		
<b>1.4. Изоляция трубопроводов</b>						
50	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vată minerală tip SPS 1 sau de sticlă tip SPS 1, cusute cu sîrmă din oțel zincată pe plasa de sîrmă, gata confecționate, îmbracate pe o singură față, avînd grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație sub 35 cm, inclusiv(Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40)	m2	6,5000	55,51 37,83	360,84 245,86
51	IzI07A1	Protecția termoizolației la conducte și aparate cu tablă neagră sau zincată de 0,5 mm grosime, fixată cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tablă, avînd circumferința conductei peste termoizolație pînă la 0,35 m, confecționare	m2	7,6000	72,86 30,39	553,71 230,94
52	IzI07A2	Protecția termoizolației la conducte și aparate cu tablă neagră sau zincată de 0,5 mm grosime, fixată cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tablă, avînd circumferința conductei peste termoizolație pînă la 0,35 m, montare	m2	7,6000	63,11 57,83	479,66 439,53
<b>Total Изоляция трубопроводов</b>			<b>Lei</b>	<b>1 394,21</b>		
<b>Total</b>			<b>lei</b>	<b>103 957,00</b>		
<b>Asigurarea socială și medicală</b>			<b>22,50 %</b>	<b>8 558,23</b>		
<b>Transportarea materialelor</b>			<b>2,00 %</b>	<b>1 314,88</b>		
<b>Total</b>			<b>100,00 +</b>	<b>113 830,12</b>		
<b>Cheltuieli de regie</b>			<b>2,00 %</b>	<b>2 276,60</b>		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>		100,00 +		116 106,72
		<i>Beneficiu de deviz</i>		1,00 %		1 161,07
		<i>Total</i>		100,00 +		117 267,79
		<b>Total Capitul Lucrari de constructie</b>		<b>Lei</b>		<b>117 267,79</b>
<b>2. Capitul .Lucrari de montare.</b>						
<b>2.1. Отопление</b>						
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф20мм) Giocamini	buc	2,0000	16,33 13,26	32,66 26,52
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 B" Ф25мм) Giocamini	buc	2,0000	16,33 13,26	32,66 26,52
55	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Автоматический регулятор) "R206" Ф32мм Giocamini	buc	2,0000	20,13 16,14	40,27 32,29
<b>Total Отопление</b>				<b>Lei</b>		<b>105,59</b>
<i>Total</i>				<i>lei</i>		<i>105,59</i>
<i>Asigurarea sociale si medicale</i>				22,50 %		19,20
<i>Transportarea materialelor</i>				2,00 %		0,41
<i>Total</i>				100,00 +		125,20
<i>Cheltuieli de regie</i>				38,00 %		32,43
<i>Total</i>				100,00 +		157,62
<i>Beneficiu de deviz</i>				1,00 %		1,58
<i>Total</i>				100,00 +		157,62
<b>Total Capitul .Lucrari de montare.</b>				<b>Lei</b>		<b>159,20</b>
<b>3. Utilaj.</b>						
56		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм) Giocamini	buc	2,0000	465,38 0,00	930,76 0,00
57		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм) Giocamini	buc	2,0000	620,51 0,00	1 241,02 0,00
58		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 32мм) Giocamini	buc	2,0000	832,05 0,00	1 664,10 0,00
<i>Total</i>				100,00 +		3 835,88
<b>Total Utilaj.</b>				<b>Lei</b>		<b>3 835,88</b>
Total				lei		121 262,87
TVA				20,00 %		24 252,57

**Total deviz:**

**Lei**

**145 515,44**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura)

**Obiect:      Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera**  
**"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**  
**DEVIZ LOCAL № 6**  
**Bloc administrativ. Incalzire. (marca I)**

**Valoarea de deviz 145 515,44 lei incl. TVA**

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	57,66	86,49
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	220,0000	57,66	12 685,20
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,2640	57,66	245,86
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	94,9000	57,66	5 471,93
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	284,8600	57,66	16 425,03
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,5980	57,66	207,46
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,6280	57,66	670,47
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,4000	57,66	2 329,46
<b>Total manopera</b>						<b>38 121,91</b>

**Materiale:**

1.	111	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 20мм Giocamini	buc	2,0000	465,38	930,76
2.	112	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм Giocamini	buc	2,0000	620,51	1 241,02
3.	113	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ32 мм Giocamini	buc	2,0000	832,05	1 664,10
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,9940	76,00	151,54
5.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,3000	43,98	57,17
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,2660	26,39	7,02
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0000	25,08	25,08
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1000	30,99	65,08
9.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,1242	38,73	43,54
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,1080	38,72	159,06
11.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0270	32,80	0,89
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,3600	32,80	11,81
13.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,4000	29,04	69,70
14.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0130	3,00	0,04
15.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,1008	29,51	2,97
16.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0286	29,51	0,84
17.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	260,0000	0,50	130,00
18.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	20,0000	35,40	708,00
19.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	48,0000	2,40	115,20
20.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	408,0000	12,36	5 042,88
21.	2521216701038	Труба д38x2,5мм (ГОСТ 10704-91*)	m	20,3000	34,17	693,65
22.	2521216710020	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8	m	82,4000	14,52	1 196,45
23.	2521216710025	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3.5	m	200,8500	21,00	4 217,85
24.	2521216710032	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m	82,4000	29,17	2 403,61
25.	2521216710040	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5	m	36,0500	43,37	1 563,49
26.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	3,7000	0,10	0,37
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50,0000	1,50	75,00
28.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	46,0000	3,00	138,00

29.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0520	3,00	0,16
30.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	6,6950	15,82	105,91
31.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	20,9456	15,41	322,77
32.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5,0000	12,00	60,00
33.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0600	22,13	1,33
34.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1170	22,13	2,59
35.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,2925	22,13	6,47
36.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,6000	22,13	13,28
37.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,6500	8,00	13,20
38.	282211571200500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	3,0000	753,89	2 261,67
39.	282211571300500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	2,0000	852,80	1 705,60
40.	282211571400500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	6,0000	940,85	5 645,10
41.	282211571500500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	6,0000	1 048,80	6 292,80
42.	282211571600500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L)	buc	1,0000	1 180,80	1 180,80
43.	28221157221100500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,0000	711,00	711,00
44.	2822115722400500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,0000	480,20	1 920,80
45.	2822115722500500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	3,0000	513,60	1 540,80
46.	2822115722700500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,0000	580,80	580,80
47.	2822115722900500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	6,0000	625,37	3 752,22
48.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	260,0000	0,35	91,00
49.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	167,2000	0,24	40,13
50.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	260,0000	0,15	39,00
51.	2875274110001132	Тройник ф32x32x32	buc	2,0000	6,44	12,88
52.	287527411000120	Колено ф20	buc	6,0000	2,50	15,00
53.	287527411000120125	Колено ф25	buc	16,0000	2,70	43,20
54.	287527411000125	Тройник ф25x20x25	buc	26,0000	3,47	90,22
55.	287527411000132	Тройник ф32x20x32	buc	24,0000	6,44	154,56
56.	287527411000140	Тройник ф40x20x40	buc	6,0000	9,08	54,48
57.	2875274110032	Колено ф32	buc	30,0000	4,13	123,90
58.	2875274110040	Колено ф40	buc	10,0000	7,40	74,00
59.	2875274110041	Муфта ф40/32	buc	4,0000	4,62	18,48
60.	2875274110042	Муфта ф32/25	buc	8,0000	2,31	18,48
61.	287527411020	Переход ф20x1/2	buc	66,0000	13,28	876,48
62.	287527411025	Муфта ф 25/20	buc	10,0000	1,16	11,60
63.	28752741104520	Угольник 45 внутр./ 20 наружный	buc	66,0000	4,18	275,88
64.	287527411432	Teu V1, negru (Тройник стальной ф32x32x32)	buc	4,0000	66,41	265,64
65.	2875274114325	Teu V1, negru Переход стальной ф32x25	buc	4,0000	30,99	123,96
66.	287527420270015	Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giacomini"	buc	33,0000	102,10	3 369,30
67.	287527420270016	Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giacomini"	buc	9,0000	110,00	990,00
68.	287527420270020	Вентиль балансировый "R206 B" Ф20мм) Giacomini	buc	2,0000	588,00	1 176,00
69.	287527420270025	Вентиль балансировый "R206 B" Ф25мм) Giacomini	buc	2,0000	680,00	1 360,00
70.	287527420270032	Клапан балансировочный "R206" Ф32мм Giacomini	buc	2,0000	911,00	1 822,00
71.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	260,0000	1,94	504,40
72.	28752742051001	"Дренажный адаптер "R608D" ) Giacomini	buc	12,0000	412,38	4 948,56
73.	287527420510017	Termogolovca R470 "Giacomini	buc	24,0000	110,00	2 640,00
74.	28752742051002	" (Клапан термостатический R401"Giacomini")	buc	24,0000	120,10	2 882,40
75.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	119,0000	0,50	59,50
76.	2913134500020	Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giacomini"	buc	33,0000	9,30	306,90
77.	2913134500021	de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	4,0000	95,00	380,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>69 600,37</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0000	16,83	33,66
----	---------------	---	------	--------	-------	-------



2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,0000	20,00	20,00
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,5500	16,23	122,54
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>176,20</b>
Total			lei		121 262,87	
TVA			20,00 %		24 252,57	

**Total deviz:**

**Lei**

**145 515,44**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura)

**Obiect:      Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**Catalog de prețuri unitare № 6  
Bloc administrativ. Incalzire. (marca I)  
(formular desfasurat)**

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum resurse pe u.m.	Valoare, lei	
					pe u.m.	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Capitul Lucrari de constructie</b>						
<b>1.1. Отопление</b>						
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc			514,64 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115722400500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	1,0000	480,20	480,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	76,00	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	38,72	0,23
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,23	3,25
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc			548,04 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115722500500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	1,0000	513,60	513,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	76,00	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	38,72	0,23
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,23	3,25
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc			615,24 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115722700500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,0000	580,80	580,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	76,00	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	38,72	0,23
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,23	3,25
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc			659,81 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115722900500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	1,0000	625,37	625,37
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	76,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	38,72	0,23
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,23	3,25
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc			745,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157221100500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,0000	711,00	711,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	76,00	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	38,72	0,23
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,23	3,25
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L))	buc			798,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211571200500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	1,0000	753,89	753,89
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	76,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	38,72	0,31
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	16,23	4,06
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L))	buc			897,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211571300500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	1,0000	852,80	852,80
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	76,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	38,72	0,31
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	16,23	4,06
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L))	buc			985,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211571400500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	1,0000	940,85	940,85
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	76,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	38,72	0,31
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	16,23	4,06
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L))	buc			1 093,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211571500500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	1,0000	1 048,80	1 048,80
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	76,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	38,72	0,31
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	16,23	4,06
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea	buc			1 235,96

1	2	3	4	5	6	7
		de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L)				46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	282211571600500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L)	buc	1,0000	1 180,80	1 180,80
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0050	76,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	38,72	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,23	4,87
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый "R206 B" Ф20мм) Giocomini	buc			604,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420270020	Вентиль балансoвый "R206 B" Ф20мм) Giocomini	buc	1,0000	588,00	588,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	76,00	1,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	38,72	1,55
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый "R206 B" Ф25мм) Giocomini	buc			696,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420270025	Вентиль балансoвый "R206 B" Ф25мм) Giocomini	buc	1,0000	680,00	680,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	76,00	1,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	38,72	1,55
13	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Клапан балансировочный "R206" Ф32мм Giocomini)	buc			931,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527420270032	Клапан балансировочный "R206" Ф32мм Giocomini	buc	1,0000	911,00	911,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0260	76,00	1,98
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	38,72	2,01
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"" (Дренажный адаптер "R608D" ) Giocomini	buc			423,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752742051001	"Дренажный адаптер "R608D" ) Giocomini	buc	1,0000	412,38	412,38
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	76,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	38,72	1,24
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"" (" (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc			131,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752742051002	" (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc	1,0000	120,10	120,10
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	76,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	38,72	1,24
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini" )	buc			114,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420270015	Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini"	buc	1,0000	102,10	102,10
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	76,00	0,91
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	38,72	0,93
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur)	buc			122,22

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini" )				10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420270016	Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini"	buc	1,0000	110,00	110,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	76,00	0,91
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	38,72	0,93
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini")	buc			121,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420510017	Termogolovca R470 "Giocomini"	buc	1,0000	110,00	110,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	76,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	38,72	1,24
19	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm (Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini")	buc			15,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500020	Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc	1,0000	9,30	9,30
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,10	0,01
20	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal dede 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc			100,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500021	de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	95,00	95,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,10	0,01
21	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m			32,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216710020	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8	m	1,0300	14,52	14,96
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (ТПолипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m			41,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2521216710025	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3.5	m	1,0300	21,00	21,63
23	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m			53,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710032	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m	1,0300	29,17	30,05
24	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5	m			70,62
						25,95

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2521216710040	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5	m	1,0300	43,37	44,67
25	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
<b>1.2. Соединения для полипропилена</b>						
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф40x20x40)	buc			28,71 19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	287527411000140	Тройник ф40x20x40	buc	1,0000	9,08	9,08
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
28	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32x20x32)	buc			26,07 19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	287527411000132	Тройник ф32x20x32	buc	1,0000	6,44	6,44
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
29	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25x20x25)	buc			21,37 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411000125	Тройник ф25x20x25	buc	1,0000	3,47	3,47
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
30	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32x32x32)	buc			26,07 19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2875274110001132	Тройник ф32x32x32	buc	1,0000	6,44	6,44
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф20)	buc			18,37 15,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	287527411000120	Колено ф20	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
32	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф25)	buc			18,57 15,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	28752741100012012 5	Колено ф25	buc	1,0000	2,70	2,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
33	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind	buc			23,76 19,03

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 32,0 mm (Колено ф32)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2875274110032	Колено ф32	buc	1,0000	4,13	4,13
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
34	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено ф40)	buc			27,03 19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2875274110040	Колено ф40	buc	1,0000	7,40	7,40
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
35	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфра ф40/32)	buc			24,25 19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2875274110041	Муфра ф40/32	buc	1,0000	4,62	4,62
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
36	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфра ф32/25)	buc			21,94 19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2875274110042	Муфра ф32/25	buc	1,0000	2,31	2,31
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
37	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфра ф25/20M)	buc			19,06 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411025	Муфра ф 25/20	buc	1,0000	1,16	1,16
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
38	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход ф20x1/2)	buc			29,15 15,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	287527411020	Переход ф20x1/2	buc	1,0000	13,28	13,28
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
39	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata (УГОЛЬНИК 45 внутр./ 20 наружный)	buc			23,81 19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	28752741104520	УГОЛЬНИК 45 внутр./ 20 наружный	buc	1,0000	4,18	4,18
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (PVC 4000x40x88mm)	m			49,71 34,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	12,36	12,61
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	29,04	0,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	35,40	1,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,50	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	2,40	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	16,83	0,08
41	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc			6,04 — 2,88
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	1,94	1,94
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	43,98	0,22
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	0,35	0,35
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
42	IC11E	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m			75,67 — 35,75
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,6200	57,66	35,75
	2521216701038	Труба д38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	1,0150	34,17	34,68
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,1050	30,99	3,25
	2734125900487	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=2,5 mm	kg	0,0300	22,13	0,66
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagră D=1,25 mm	kg	0,0030	22,13	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	25,08	1,25
43	IE03B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,34 — 6,34
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
44	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplărie metalică, utilaje tehnologice și construcții metalice cu email alchidic ((un strat grund ГФ-21 1сл. și 2 straturi de email БТ-1771)	m2			105,80 — 79,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	38,73	17,43
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	32,80	4,92
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	29,51	1,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
<b>1.3. Соединение для металлических труб</b>						
45	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2" (Тройник стальной ф32x32x32)	buc			88,27 — 17,87
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3100	57,66	17,87
	287527411432	Teu B1, negru (Тройник стальной ф32x32x32)	buc	1,0000	66,41	66,41
	1714227322940	Cinera fuioară	kg	0,0260	76,00	1,98
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0520	38,72	2,01
46	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2" (Переход стальной ф32x25)	buc			52,85 — 17,87
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2875274114325	Teu B1, negru Переход стальной ф32x25	buc	1,0000	30,99	30,99
	1714227322940	Cinera fuioară	kg	0,0260	76,00	1,98
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0520	38,72	2,01
47	RpCU05E	Execuția ștrăpunerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			42,09 — 42,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21



1	2	3	4	5	6	7
48	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов )	kg			25,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,00
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2			80,05 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,80	3,41
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	29,51	3,25
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	38,73	6,58
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
<b>1.4. Изолация трубопроводов</b>						
50	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(Плиты минватные на синтег. связывающ. М75 толщ. 40)	m2			55,51 37,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,82
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	15,82	16,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	22,13	0,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
51	Izi07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2			72,86 30,39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5270	57,66	30,39
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,7560	15,41	42,47
52	Izi07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2			63,11 57,83
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	57,66	57,83
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,24	5,28
<b>2. Capitul .Lucrari de montare.</b>						
<b>2.1. Отопление</b>						
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф20мм) Giocamini)	buc			16,33 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	76,00	1,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	38,72	1,55
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 В" Ф25мм) Giocamini	buc			16,33 13,26

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	76,00	1,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	38,72	1,55
55	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Автоматический регулятор) "R206" Ф32мм Giocamini	buc			20,13 16,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0260	76,00	1,98
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	38,72	2,01
<b>3. Utilaj.</b>						
56		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 20мм) Giocamini	buc			465,38 0,00
	111	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 20мм) Giocamini	buc	1,0000	465,38	465,38
57		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 25мм) Giocamini	buc			620,51 0,00
	112	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 25мм) Giocamini	buc	1,0000	620,51	620,51
58		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 32мм) Giocamini	buc			832,05 0,00
	113	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф32 мм) Giocamini	buc	1,0000	832,05	832,05

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

**Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**DEVIZ LOCAL № 7  
Bloc administrativ. Ventilare (marca V)**

**Valoarea de deviz 190 672,40 lei incl. TVA**

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m. incl. salariu	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Capitul .Lucrari de constructie</b>						
<b>1.1. Вентиляция</b>						
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300x150	buc	3,0000	181,38 28,83	544,14 86,49
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x150	buc	5,0000	199,38 28,83	996,90 144,15
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG150x150	buc	9,0000	151,38 28,83	1 362,42 259,47
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG200x150	buc	4,0000	171,38 28,83	685,52 115,32
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x200	buc	6,0000	269,38 28,83	1 616,28 172,98
6	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Заслонка воздушная P150x200P))	buc	1,0000	760,48 96,87	760,48 96,87
7	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal (- (Заслонка воздушная Pф150P)	buc	2,0000	282,51 125,70	565,01 251,40
<b>Total Вентиляция</b>			<b>Lei</b>	<b>6 530,75</b>		
<b>1.2. Вентиляция котельной</b>						
8	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate, Дефлектор , д315.00.000-00 по серии 5.904-51	buc	1,0000	742,04 334,43	742,04 334,43
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mmВоздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d= 200, ГОСТ14918-80*	m2	3,7700	236,73 160,29	892,47 604,31
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300x300	buc	1,0000	371,38 28,83	371,38 28,83
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная вентиляционная RAG150x490	buc	1,0000	357,38 28,83	357,38 28,83
12	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металл для крепления)	kg	5,0000	39,09 17,30	195,43 86,49
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений )	m2	0,2600	79,98 63,43	20,80 16,49
<b>Total Вентиляция котельной</b>			<b>Lei</b>	<b>2 579,49</b>		

1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3. Izolația aeroductelor pe stradă</b>						
14	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 50	m2	22,0000	55,51 — 37,83	1 221,30 — 832,15
15	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66)	m2	26,4000	79,85 — 61,12	2 108,00 — 1 613,56
<b>Total Izolația aeroductelor pe stradă</b>			<b>Lei</b>	<b>3 329,30</b>		
<b>1.4. Condiționare</b>						
16	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба из сшитого полиэтилена PPR , PN 10, DN25x3,5)	m	15,0000	41,81 — 20,18	627,16 — 302,71
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	15,0000	9,23 — 9,23	138,38 — 138,38
18	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	15,0000	2,88 — 2,88	43,24 — 43,24
<b>Total Condiționare</b>			<b>Lei</b>	<b>808,79</b>		
<b>1.5. Ventilația</b>						
19	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x150, ГОСТ19904-90*)	m2	22,2000	170,38 — 96,81	3 782,40 — 2 149,21
20	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100, ГОСТ19904-90*)	m2	9,4200	170,38 — 96,81	1 604,96 — 911,96
21	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x250, ГОСТ19904-90*)	m2	17,6000	170,38 — 96,81	2 998,66 — 1 703,88
22	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*)	m2	11,0500	170,38 — 96,81	1 882,68 — 1 069,77
23	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2	2,8000	170,38 — 96,81	477,06 — 271,07

1	2	3	4	5	6	7
24	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)	m2	9,0000	208,02 96,81	1 872,19 871,30
25	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90*)	m2	7,7000	197,21 76,69	1 518,55 590,50
26	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)	m2	3,0000	197,21 76,69	591,64 230,06
27	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 315, ГОСТ19904-90*)	m2	2,9700	197,72 96,81	587,22 287,53
28	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2	7,0000	170,38 96,81	1 192,65 677,68
29	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d 160, ГОСТ19904-90*)	m2	2,0000	197,72 96,81	395,44 193,62
30	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d 150, ГОСТ19904-90*)	m2	11,3000	197,72 96,81	2 234,22 1 093,97
31	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,5	m2	16,6700	162,38 88,62	2 706,83 1 477,35
32	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,6	m2	0,5900	189,72 88,62	111,93 52,29
33	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,7	m2	3,8600	197,21 76,69	761,25 296,01
34	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗП 00, 003 на в-д 0,7X0,7X0,3 1шт	m2	0,5400	440,80 171,83	238,03 92,79
35	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160, 5шт	m2	0,6000	440,80 171,83	264,48 103,10
36	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металл для крепления)	kg	30,0000	39,09 17,30	1 172,60 518,94
37	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений )	m2	1,5600	79,99 63,43	124,78 98,94

1	2	3	4	5	6	7
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "ВЕНТС"	buc	2,0000	151,38	302,76
					28,83	57,66
<b>Total Вентиляция</b>			<b>Lei</b>			<b>24 820,35</b>
<b>1.6. Теплоснабжение установки III</b>						
39	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	72,0000	74,68	5 376,62
					35,75	2 573,94
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	72,0000	7,34	528,67
					6,34	456,67
41	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic ((un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2	8,6400	105,80	914,09
					79,57	687,49
42	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (" (Отвод стальной ф 25))	buc	30,0000	28,85	865,53
					13,26	397,85
43	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal dede 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	2,0000	100,78	201,55
					5,77	11,53
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,, Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc	2,0000	113,74	227,48
					8,65	17,30
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (bucata ( Металл для крепления трубопроводов ))	kg	10,0000	27,03	270,32
					13,26	132,62
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений )	m2	0,5200	79,99	41,59
					63,43	32,98
47	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(изоляция Ппитами минватными М75 толщ. 50)	m2	25,0000	55,51	1 387,84
					37,83	945,62
48	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66)	m2	30,0000	79,85	2 395,45
					61,12	1 833,59
<b>Total Теплоснабжение установки III</b>			<b>Lei</b>			<b>12 209,15</b>
<b>1.7. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл</b>						
49	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc	1,0000	296,82	296,82
					132,62	132,62
50	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,0000	364,65	364,65
					57,66	57,66

1	2	3	4	5	6	7
51	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mmКлапан обратный D25mm	buc	1,0000	304,29 57,66	304,29 57,66
52	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mmШаровой кран ф15мм	buc	2,0000	124,80 57,66	249,59 115,32
53	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм (дренаж)	buc	2,0000	123,65 57,66	247,30 115,32
<b>Total Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл</b>			<b>Lei</b>	<b>1 462,65</b>		
<b>1.8. Изолация воздуховодов на чердаке</b>						
54	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(изоляция плитами минватными M75 толщ. 50)	m2	25,0000	55,51 37,83	1 387,84 945,62
55	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66)	m2	30,0000	79,85 61,12	2 395,45 1 833,59
<b>Total Изолация воздуховодов на чердаке</b>			<b>Lei</b>	<b>3 783,30</b>		
<b>Total</b>			<b>lei</b>	<b>55 523,79</b>		
<b>Asigurarea sociale si medicale</b>			<b>22,50 %</b>	<b>6 356,50</b>		
<b>Transportarea materialelor</b>			<b>2,00 %</b>	<b>536,98</b>		
<b>Total</b>			<b>100,00 +</b>	<b>62 417,27</b>		
<b>Cheltuieli de regie</b>			<b>2,00 %</b>	<b>1 248,35</b>		
<b>Total</b>			<b>100,00 +</b>	<b>63 665,62</b>		
<b>Beneficiu de deviz</b>			<b>1,00 %</b>	<b>636,66</b>		
<b>Total</b>			<b>100,00 +</b>	<b>64 302,27</b>		
<b>Total Capitul .Lucrari de constructie</b>			<b>Lei</b>	<b>64 302,27</b>		
<b>2. Capitul .Lucrari de montare.</b>						
<b>2.1. Вентиляция</b>						
56	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kwВентилятор канальный KD 315L1	buc	1,0000	959,39 825,11	959,39 825,11
57	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw kw Вентилятор канальный K 160XL1	buc	1,0000	887,44 825,11	887,44 825,11
58	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDC 315)	buc	1,0000	77,78 63,43	77,78 63,43
59	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушитель LDC 160)	buc	1,0000	77,78 63,43	77,78 63,43
60	08-03-605-1	Ventilator Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	17,0000	76,38 71,50	1 298,41 1 215,47

1	2	3	4	5	6	7
61	IA25F	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 1000 - 1200 mm ((Жиросушитель для зонта)	buc	1,0000	1 131,28 951,39	1 131,28 951,39
<b>Total Вентиляция</b>			<b>Lei</b>		<b>4 432,08</b>	
<b>2.2. III Приточная установка в составе:</b>						
62	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc	1,0000	887,44 825,11	887,44 825,11
63	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante,- Фильтр FFK 50-25	buc	1,0000	1 489,03 787,06	1 489,03 787,06
64	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка КВУ 50-40	buc	1,0000	232,03 200,08	232,03 200,08
65	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Электропривод BELIMO LF230	buc	1,0000	251,40 251,40	251,40 251,40
66	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDR 50-25)	buc	1,0000	76,52 63,43	76,52 63,43
67	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка DS 50-25)	buc	5,0000	295,84 281,38	1 479,19 1 406,90
68	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Калорифер водяной VBR 50-25-2 VBR T=80-60* L=640м3/час	buc	1,0000	579,22 571,99	579,22 571,99
69	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 )	buc	1,0000	833,03 787,06	833,03 787,06
<b>Total III Приточная установка в составе:</b>			<b>Lei</b>		<b>5 827,85</b>	
<b>2.3. Кондиционирование</b>						
70	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului,, K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nх=6,0кВт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт.	buc	2,0000	3 498,84 3 271,63	6 997,69 6 543,26
71	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului,, K3 Мульти сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nх=2,5x2=5,0кВт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Eх4- 2шт.	buc	1,0000	3 498,84 3 271,63	3 498,84 3 271,63
<b>Total Кондиционирование</b>			<b>Lei</b>		<b>10 496,53</b>	
<b>2.4. Узел управления "SUMX 1 в составе : Iкомпл</b>						
72	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" " Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.06кВт)	buc	1,0000	278,52 144,15	278,52 144,15
73	ID03B	Robinet cu ser, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm Трехходовой регулирующий вентиль ЕСВЕ тип VRG 131 15-1	buc	1,0000	234,98 77,84	234,98 77,84



1	2	3	4	5	6	7
74	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica Сервопривод вентиля НТΥD 24-SR	buc	1,0000	251,40	251,40
					251,40	251,40
<b>Total . Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл</b>			<b>Lei</b>			<b>764,90</b>
<i>Total</i>				<i>lei</i>		<i>21 521,37</i>
<i>Asigurarea sociale si medicale</i>				<i>22,50 %</i>		<i>4 303,18</i>
<i>Transportarea materialelor</i>				<i>2,00 %</i>		<i>43,10</i>
<i>Total</i>				<i>100,00 +</i>		<i>25 867,65</i>
<i>Cheltuieli de regie</i>				<i>38,00 %</i>		<i>7 267,59</i>
<i>Total</i>				<i>100,00 +</i>		<i>33 135,24</i>
<i>Beneficiu de de viz</i>				<i>1,00 %</i>		<i>331,35</i>
<i>Total</i>				<i>100,00 +</i>		<i>33 466,59</i>
<b>Total Capitul .Lucrari de montare.</b>			<b>Lei</b>			<b>33 466,59</b>
<b>3. Utilaj.</b>						
<b>3.1. Вентиляция</b>						
75		Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0. 372квт, 1-230В "Systemair"	buc	1,0000	1 875,00	1 875,00
					0,00	0,00
76		Вентилятор канальный K160XL1 N=0.10кВт/час , 1-230В "Systemair"	buc	1,0000	1 099,20	1 099,20
					0,00	0,00
77		Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	749,00	749,00
					0,00	0,00
78		Шумоглушитель LDC 160 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	581,00	581,00
					0,00	0,00
79		Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	17,0000	350,00	5 950,00
					0,00	0,00
80		Жироуловитель для зонта	buc	1,0000	350,00	350,00
					0,00	0,00
<b>Total Вентиляция</b>			<b>Lei</b>			<b>10 604,20</b>
<b>3.2. III Приточная установка в составе:</b>						
81		Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc	1,0000	3 498,50	3 498,50
					0,00	0,00
82		Фильтр FFK 50-25	buc	1,0000	350,00	350,00
					0,00	0,00
83		Заслонка КВУ 50-40 "Systemair"	buc	1,0000	699,20	699,20
					0,00	0,00
84		Электропривод BELIMO LF230	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
					0,00	0,00
85		Шумоглушитель LDR 50-25	buc	1,0000	897,20	897,20
					0,00	0,00
86		Гибкая вставка DS 50-25	buc	5,0000	247,80	1 239,00
					0,00	0,00
87		Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час	buc	1,0000	2 294,30	2 294,30
					0,00	0,00
88		Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1,0000	122,00	122,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total III Приточная установка в составе:</b>			<b>Lei</b>	<b>10 300,20</b>		
<b>3.3. Кондиционирование</b>						
89		, K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0кВт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт	set	2,0000	12 998,50 0,00	25 997,00 0,00
90		K1 Сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0кВт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Ex4- 2шт	set	1,0000	9 602,10 0,00	9 602,10 0,00
<b>Total Кондиционирование</b>			<b>Lei</b>	<b>35 599,10</b>		
<b>3.4. Узел управления SUMX 1.0 в составе;</b>						
91		Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 с сервоприводом НТУД 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубами	set	1,0000	4 621,30 0,00	4 621,30 0,00
<b>Total Узел управления SUMX 1.0 в составе;</b>			<b>Lei</b>	<b>4 621,30</b>		
<b>Total</b>			<b>100,00 +</b>		<b>61 124,80</b>	
<b>Total Utilaj.</b>			<b>Lei</b>	<b>61 124,80</b>		
Total			lei		158 893,67	
TVA			20,00 %		31 778,73	

**Total deviz: Lei 190 672,40**

Intocmit \_\_\_\_\_ "

(functia, semnatura)

Verificat \_\_\_\_\_

(functia, semnatura)

**Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**DEVIZ LOCAL №7**  
**Bloc administrativ. Ventilare (marca V)**

**Valoarea de deviz 190 672,40 lei incl. TVA**

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

1.	1	Затраты труда	h-om	21,0800	57,66	1 215,47
2.	7122050013400	Zidar	h-om	14,5700	57,66	840,11
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	138,8160	57,66	8 004,13
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,4500	57,66	314,25
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	93,8600	57,66	5 411,97
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	523,7271	57,66	30 198,10
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,4972	57,66	835,91
8.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,7200	57,66	502,80
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300	57,66	53,62
<b>Total manopera</b>						<b>47 376,36</b>

**Materiale:**

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0762	268,85	20,46
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4630	32,80	15,19
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,6300	76,00	47,88
4.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,5124	53,14	80,36
5.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,0000	14,00	56,00
6.	2320166200676	White spirit	kg	1,0980	26,39	28,98
7.	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	32,80	656,00
8.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,6300	12,40	7,81
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,7743	25,08	169,90
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,8112	38,73	108,87
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	14,1671	30,99	439,04
12.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	38,73	5,81
13.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,2858	38,73	165,99
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,2640	38,73	48,95
15.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,2434	32,14	7,82
16.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,6797	32,80	87,89
17.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1170	3,00	0,35
18.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,3629	29,51	10,71
19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,2574	29,51	7,60
20.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0220	25,00	0,55
21.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	4,1550	53,14	220,80
22.	2521216701000	Teava din otel	m	0,6000	22,11	13,27
23.	2521216701032	Труба д32х2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	73,0800	33,19	2 425,53
24.	2521216710025	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3.5	m	15,4500	21,00	324,45
25.	2523155700368	Suport elstic ventilator din cauciuc	buc	5,0100	0,00	0,00
26.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000	0,10	0,02
27.	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	87,6074 17,0286 9,0900 14,7056	68,24 95,31 105,51 115,51	5 978,33 1 623,00 959,09 1 698,64
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	18,6542	1,50	27,98
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,5000	1,50	23,25
30.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4680	3,00	1,40

31.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	74,1600	15,82	1 173,21
32.	268216261130515	Стеклопластик рулонный PCT-ПА-66	m2	88,9920	15,82	1 407,85
33.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,5473	17,06	265,24
34.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0201	15,41	0,31
35.	2710403642001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	17,8962	15,10	270,23
36.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,1250	15,10	107,59
37.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	4,9600	17,06	84,62
38.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	4,5675	13,77	62,89
39.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5728	13,77	7,89
40.	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	1,6540	13,77	22,78
41.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0744	13,77	1,02
42.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2412	13,77	3,32
43.	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3115	13,77	4,29
44.	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1608	13,77	2,21
45.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,0000	13,77	137,70
46.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,1947	13,77	16,45
47.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,3338	13,77	18,37
48.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	36,4728	13,77	502,23
49.	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	3,1000	13,77	42,69
50.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4221	13,77	33,35
51.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,3306	13,77	4,55
52.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1407	13,77	1,94
53.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,3634	13,77	18,77
54.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,2160	22,13	4,78
55.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	6,9120	22,13	152,96
56.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	7,1280	22,13	157,74
57.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,1600	22,13	47,80
58.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,0922	22,13	68,43
59.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,7500	22,13	16,60
60.	28112363062001	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG300x150	buc	3,0000	150,00	450,00
61.	281123630620010	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG300x300	buc	1,0000	340,00	340,00
62.	281123630620011	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG150x490	buc	1,0000	326,00	326,00
63.	28112363062002	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG400x150	buc	5,0000	168,00	840,00
64.	28112363062003	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG150x150	buc	9,0000	120,00	1 080,00
65.	28112363062004	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG200x150	buc	4,0000	140,00	560,00
66.	28112363062005	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG400x200	buc	6,0000	238,00	1 428,00
67.	28112363062007	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "ВЕНТС"	buc	2,0000	120,00	240,00
68.	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,4960	17,06	8,46
69.	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,4960	22,13	10,98
70.	28741157657006	Rama cu jaluzele reglabile (Заслонка воздушная P150x200P)	buc	1,0000	622,00	622,00
71.	287411580114812	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	20,0000	3,98	79,60
72.	28741158046698	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,53	1,53
73.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0400	0,24	1,93
74.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	32,0000 16,0000	0,50 4,43	16,00 70,88
75.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 867,6516 10,1250	0,24 0,35	448,24 3,54
76.	28741158199631	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	22,8462	0,24	5,48
77.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	70,0000	0,24	16,80
78.	28741158199996	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	0,35	12,60
79.	28741158200896	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	24,1200	0,35	8,44
80.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	25,2000	3,10	78,12
81.	28741158201708	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	50,4000	0,53	26,71
82.	287411582039010	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	180,9000	1,50	271,35
83.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0900	0,00	0,00
84.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	60,3000	3,98	239,99
85.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	40,0800	0,00	0,00
86.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	1,18	18,88

87.	287411584055815	Piulita hexag. M16	buc	32,0000	0,10	3,20
88.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	40,0800	0,00	0,00
89.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0400	0,24	1,93
90.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	25,2000	0,30	7,56
91.	28741158426858	Piulita hexag. M8	buc	50,4000	0,20	10,08
92.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0900 180,9000	0,00 0,20	0,00 36,18
93.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	48,2400	0,20	9,65
94.	287411584276012	Piulita hexag. M12	buc	20,0000	0,30	6,00
95.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	62,0400	0,10	6,20
96.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	20,0000	0,20	4,00
97.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,0000 16,0000	0,01 0,10	0,16 1,60
98.	287412588134415	Saiba plata M 18	buc	16,0000	0,01	0,16
99.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3534	203,70	71,99
100.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	101,9662	0,24	24,47
101.	28741358404056	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60,1200	0,20	12,02
102.	28741358407668	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,20	0,20
103.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	4,6500	12,00	55,80
104.	2875270000050	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	25,00	50,00
105.	2875274114000	Teu B1, negru отвод ст.д 25мм	buc	30,0000	12,52	375,60
106.	28752742050001	Robinet cu flanse Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,0000	161,20	161,20
107.	2875274205002	Robinet cu flanse Клапан обратный D25mm	buc	1,0000	100,84	100,84
108.	2875274205003	Robinet cu flanse Шаровый кран ф15мм	buc	4,0000	44,20	176,80
109.	2875274205100	Robinet cu mufa, Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc	2,0000	102,71	205,42
110.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	7,0000	25,00	175,00
111.	287527442820015	Flansa rotunda libera	buc	8,0000	5,00	40,00
112.	2913134500021	de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	2,0000	95,00	190,00
113.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila Отстойный и очистной фильтр	buc	1,0250	160,20	164,21
114.	2924127325000	Baterie de incalzire	buc	1,0050	0,00	0,00
115.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0500	0,00	0,00
116.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,3400	25,00	8,50
117.	75	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0. 372квт, 1-230В "Systemair"	buc	1,0000	1 875,00	1 875,00
118.	76	Вентилятор канальный K160XL1 N=0.106кВт/час , 1-230В "Systemair"	buc	1,0000	1 099,20	1 099,20
119.	77	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	749,00	749,00
120.	78	Шумоглушитель LDC 160 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	581,00	581,00
121.	79	Приточное устройство ЕММ 55-35 AERECO	buc	17,0000	350,00	5 950,00
122.	80	Жироуловитель для зонта	buc	1,0000	350,00	350,00
123.	81	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc	1,0000	3 498,50	3 498,50
124.	82	Фильтр FFK 50-25	buc	1,0000	350,00	350,00
125.	83	Заслонка KBY 50-40 "Systemair"	buc	1,0000	699,20	699,20
126.	84	Электропривод BELIMO LF230	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
127.	85	Шумоглушитель LDR 50-25	buc	1,0000	897,20	897,20
128.	86	Гибкая вставка DS 50-25	buc	5,0000	247,80	1 239,00
129.	87	VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час	buc	1,0000	2 294,30	2 294,30
130.	88	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1,0000	122,00	122,00
131.	89	, K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0квт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт	set	2,0000	12 998,50	25 997,00
132.	90	K1 Сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0квт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Eх4- 2шт	set	1,0000	9 602,10	9 602,10
133.	91	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 с сервоприводом НТΥD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками	set	1,0000	4 621,30	4 621,30
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>90 128,84</b>
<b>Utilaje de constructii:</b>						
1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	0,00	0,00

2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9027	18,68	16,86
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	7,1848	18,68	134,21
4.	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,6000	20,00	72,00
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,4500	18,68	64,45
6.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	6,5180	45,74	298,13
7.	330206	Дрели электрические	h-ut	4,4200	16,84	74,43
8.	3410520001373	Automacară 5 tf	h-ut	0,2500	18,68	4,67
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>664,76</b>
Total			lei	158 893,67		
TVA			20,00 %	31 778,73		

**Total deviz:**

**Lei**

**190 672,40**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura)

**Obiect:      Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**Catalog de prețuri unitare № 7**  
**Bloc administrativ. Ventilare (marca V)**  
(formular desfasurat)

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum resurse pe u.m.	Valoare, lei	
					pe u.m.	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Capitol .Lucrari de constructie</b>						
<b>1.1. Вентиляция</b>						
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300x150	buc			181,38 — 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	28112363062001	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG300x150	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x150	buc			199,38 — 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	28112363062002	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG400x150	buc	1,0000	168,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG150x150	buc			151,38 — 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	28112363062003	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG150x150	buc	1,0000	120,00	120,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG200x150	buc			171,38 — 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	28112363062004	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG200x150	buc	1,0000	140,00	140,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x200	buc			269,38 — 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	28112363062005	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG400x200	buc	1,0000	238,00	238,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
6	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Заслонка воздушная P150x200P))	buc			760,48 96,87
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	57,66	96,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	30,99	6,20
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	38,73	1,74
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	53,14	2,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,08	1,76
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,24	6,72
	28741157657006	Rama cu jaluzele reglabile (Заслонка воздушная P150x200P)	buc	1,0000	622,00	622,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	22,13	6,64
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,24	6,72
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	45,74	9,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,68	0,56
7	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal (- (Заслонка воздушная Pф150P)	buc			282,51 125,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1800	57,66	125,70
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,8270	13,77	11,39
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,5300	13,77	21,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	30,99	5,11
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,5500	13,77	21,34
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	38,73	1,74
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	53,14	2,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,08	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,24	2,88
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,2480	22,13	5,49
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,13	11,06
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,2480	17,06	4,23
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,4800	17,06	42,31
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,24	2,88
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5100	45,74	23,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,68	0,47

### 1.2. Вентиляция котельной

8	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate, Дефлектор , д315.00.000-00 по серии 5.904-51	buc			742,04 334,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8000	57,66	334,43
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	13,77	1,94
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	13,77	7,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	30,99	5,30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,50	3,02
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	13,77	33,35
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	38,73	4,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	53,14	2,14
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	268,85	1,61
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	13,77	4,29
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	13,77	2,21
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	13,77	1,02
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	13,77	3,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	25,08	1,13
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,24	1,93
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	22,13	6,67
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	15,41	0,31
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	17,06	265,24



1	2	3	4	5	6	7
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,35	0,35
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,24	1,93
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	3,98	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	45,74	10,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,68	0,93
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mmВоздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d= 200, ГОСТ14918-80*	m2			236,73 160,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7800	57,66	160,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	53,14	0,91
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2710403642001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	15,10	71,68
	28741158199631	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,24	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,68	0,93
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300x300	buc			371,38 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	281123630620010	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG300x300	buc	1,0000	340,00	340,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная вентиляционная RAG150x490	buc			357,38 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	281123630620011	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG150x490	buc	1,0000	326,00	326,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
12	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металл для крепления)	kg			39,09 17,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	30,99	1,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	13,77	14,35
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	38,73	0,78
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	268,85	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,08	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,13	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,74	3,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,68	0,19
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений )	m2			79,98 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,14	3,34
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	29,51	3,25
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	38,73	6,58
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64

1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3. Izolация воздуховодов на улице</b>						
14	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтег. связывающ. М75 толщ. 50	m2			55,51 37,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,82
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	15,82	16,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	22,13	0,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
15	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66)	m2			79,85 61,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	57,66	61,12
	268216261130515	Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	1,0300	15,82	16,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	22,13	1,44
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
<b>1.4. Кондиционирование</b>						
16	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба из сшитого полиэтилена PPR , PN 10, DN25x3,5)	m			41,81 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2521216710025	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3.5	m	1,0300	21,00	21,63
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
18	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
<b>1.5. Вентиляция</b>						
19	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x150, ГОСТ19904-90*)	m2			170,38 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	68,24	68,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
20	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100, ГОСТ19904-90*)	m2			170,38 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	68,24	68,92

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
21	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x250, ГОСТ19904-90*)	m2			170,38 — 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	68,24	68,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
22	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*)	m2			170,38 — 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	68,24	68,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
23	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2			170,38 — 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	68,24	68,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
24	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)	m2			208,02 — 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	105,51	106,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
25	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90*)	m2			197,21 — 76,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	57,66	76,69
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	115,51	116,67
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,0000	0,24	2,67
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,68	1,20
26	VA22C	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)	m2			197,21 — 76,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	57,66	76,69
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	115,51	116,67
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,0000	0,24	2,67
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,68	1,20

1	2	3	4	5	6	7
27	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 315, ГОСТ19904-90*)	m2			197,72 — 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	95,31	96,26
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
28	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2			170,38 — 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	68,24	68,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
29	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d 160, ГОСТ19904-90*)	m2			197,72 — 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	95,31	96,26
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
30	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d 150, ГОСТ19904-90*)	m2			197,72 — 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	95,31	96,26
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
31	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,5	m2			162,38 — 88,62
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	57,66	88,62
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	68,24	68,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,68	1,20
32	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,6	m2			189,72 — 88,62
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	57,66	88,62
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	95,31	96,26
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,68	1,20
33	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,7	m2			197,21 — 76,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	57,66	76,69
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	115,51	116,67

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,0000	0,24	2,67
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,68	1,20
34	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗП 00, 003 на в-д 0,7X0,7X0,3 1шт	m2			440,80 171,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	57,66	171,83
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	13,77	16,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	30,99	4,65
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	13,77	3,99
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	13,77	14,43
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	13,77	16,11
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	38,73	3,87
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	53,14	26,57
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	203,70	63,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,08	8,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,24	1,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,13	2,66
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	15,10	94,38
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,35	2,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	45,74	9,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	18,68	0,56
35	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160, 5шт	m2			440,80 171,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	57,66	171,83
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	13,77	16,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	30,99	4,65
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	13,77	3,99
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	13,77	14,43
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	13,77	16,11
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	38,73	3,87
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	53,14	26,57
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	203,70	63,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,08	8,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,24	1,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,13	2,66
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	15,10	94,38
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,35	2,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	45,74	9,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	18,68	0,56
36	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металл для крепления)	kg			39,09 17,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	30,99	1,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	13,77	14,35
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	38,73	0,78
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	268,85	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,08	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,13	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,74	3,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,68	0,19
37	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tmplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений )	m2			79,99 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,14	3,34
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	29,51	3,25
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	38,73	6,58
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "ВЕНТС"	buc			151,38 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	28112363062007	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "ВЕНТС"	buc	1,0000	120,00	120,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
<b>1.6. Теплоснабжение установки III</b>						
39	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm (ГОСТ 10704- 91*)	m			74,68 35,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	35,75
	2521216701032	Труба д32x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	1,0150	33,19	33,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1050	30,99	3,25
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	22,13	0,66
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,13	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	25,08	1,25
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,34 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
41	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic ((un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2			105,80 79,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	38,73	17,43
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,80	4,92
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	29,51	1,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
42	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (" (Отвод стальной ф 25))	buc			28,85 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114000	Teu B1, negru отвод ст.д 25мм	buc	1,0000	12,52	12,52
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	76,00	1,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	38,73	1,55
43	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal dede 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc			100,78 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500021	de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	95,00	95,00
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	0,10	0,01
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,, Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc			113,74 8,65

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205100	Robinet cu mufa, Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc	1,0000	102,71	102,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	76,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	38,73	1,24
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (bucata ( Металл для крепления трубопроводов ))	kg			27,03 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	13,77	13,77
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений )	m2			79,99 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,14	3,34
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	29,51	3,25
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	38,73	6,58
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
47	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(изоляция Ппитами минватными М75 толщ. 50)	m2			55,51 37,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,82
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	15,82	16,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	22,13	0,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
48	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66)	m2			79,85 61,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	57,66	61,12
	268216261130515	Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	1,0300	15,82	16,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	22,13	1,44
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
<b>1.7. Узел управления "SUMX 1 в составе : Iкомпл</b>						
49	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc			296,82 132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila Отстойный и очистной фильтр	buc	1,0000	160,20	164,21
50	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc			364,65 57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	28752742050001	Robinet cu flanse Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,0000	161,20	161,20
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	25,00	50,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	53,14	6,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,08	7,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	30,99	27,89
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	22,13	6,64
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	32,80	1,15
51	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mmКлапан обратный D25mm	buc			304,29 57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875274205002	Robinet cu flanse Клапан обратный D25mm	buc	1,0000	100,84	100,84
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	25,00	50,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	53,14	6,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,08	7,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	30,99	27,89
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	22,13	6,64
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	32,80	1,15
52	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mmШаровой кран ф15мм	buc			124,80 57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875274205003	Robinet cu flanseШаровой кран ф15мм	buc	1,0000	44,20	44,20
	287527442820015	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	287411584055815	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	53,14	6,91
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	32,80	1,15
53	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм (дренаж)	buc			123,65 57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875274205003	Robinet cu flanseШаровой кран ф15мм	buc	1,0000	44,20	44,20
	287527442820015	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	287411584055815	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	287412588134415	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	53,14	6,91
<b>1.8. Изолация воздухопроводов на чердаке</b>						
54	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2			55,51 37,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,82
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	15,82	16,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	22,13	0,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
55	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte	m2			79,85 61,12



1	2	3	4	5	6	7
		cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	57,66	61,12
	268216261130515	Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	1,0300	15,82	16,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	22,13	1,44
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
<b>2. Capitul .Lucrari de montare.</b>						
<b>2.1. Вентиляция</b>						
56	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный KD 315L1	buc			959,39 825,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	57,66	825,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	30,99	11,39
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	32,80	6,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	25,08	6,58
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,30	7,56
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	22,13	3,49
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	12,40	2,60
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	3,10	78,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,74	4,57
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	18,68	4,67
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	18,68	8,41
57	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw kw Вентилятор канальный K 160XL1	buc			887,44 825,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	57,66	825,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	30,99	11,39
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	32,80	6,89
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	25,08	6,58
	28741158426858	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,20	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	22,13	3,49
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	12,40	2,60
	28741158201708	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,53	13,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,74	4,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	18,68	8,41
58	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDC 315)	buc			77,78 63,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	53,14	2,66
	28741358404056	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,20	3,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,10	1,80
	28741158199996	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,35	6,30
59	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушитель LDC 160)	buc			77,78 63,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	53,14	2,66
	28741358404056	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,20	3,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,10	1,80
	28741158199996	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,35	6,30
60	08-03-605-1	Ventilator Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc			76,38 71,50
	1	Заграты труда	h-om	1,2400	57,66	71,50

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0200	25,00	0,50
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,2600	16,84	4,38
61	IA25F	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 1000 - 1200 mm (Жиросушитель для зонта)	buc			1 131,28 951,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,5000	57,66	951,39
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	3,2000	53,14	170,05
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,3000	32,80	9,84
<b>2.2. III Приточная установка в составе:</b>						
62	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc			887,44 825,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	57,66	825,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	30,99	11,39
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	32,80	6,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	25,08	6,58
	28741158426858	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,20	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	22,13	3,49
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	12,40	2,60
	28741158201708	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,53	13,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,74	4,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	18,68	8,41
63	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante,- Фильтр FFK 50-25	buc			1 489,03 787,06
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	57,66	787,06
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	14,00	28,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	38,73	3,87
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	53,14	1,06
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	32,80	656,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	45,74	6,86
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	18,68	4,67
64	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка КВУ 50-40	buc			232,03 200,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4700	57,66	200,08
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt. etansare	kg	0,0220	25,00	0,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	30,99	5,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	53,14	1,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0240	25,08	0,60
	28741358407668	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,20	0,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	22,13	3,98
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	38,73	5,81
	28741158046698	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,53	1,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	45,74	11,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	18,68	0,93
65	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Электропривод BELIMO LF230	buc			251,40 251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
66	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDR 50-25)	buc			76,52 63,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	53,14	2,66

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,24	4,32
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,10	1,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,24	4,32
67	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка DS 50-25)	buc			295,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	57,66	281,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,50	2,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	38,73	11,64
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,00	0,00
	2523155700368	Suport elstic ventilator din cauciuc	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	18,68	0,56
68	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Калорифер водяной VBR 50-25-2 VBR T=80-60* L=640м3/час	buc			579,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	57,66	571,99
	2924127325000	Baterie de incalzire	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,75
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	38,73	1,94
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	53,14	2,67
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,00	0,00
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,00	0,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	18,68	1,87
69	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 )	buc			833,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	57,66	787,06
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	14,00	28,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	38,73	3,87
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	53,14	1,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	45,74	6,86
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	18,68	4,67
<b>2.3. Кондиционирование</b>						
70	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului,, K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-УАН-Е - 2 шт и внутреннего блока Nх=6,0квт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-Е- 2шт.	buc			3 498,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	57,66	3 271,63
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	13,77	6,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,50	2,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	32,80	8,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	53,14	8,01
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,20	12,06
	28741358404056	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,20	1,61
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,20	3,22
	287411582039010	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,50	90,45
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	3,98	64,00
	28741158200896	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,35	2,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	45,74	18,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	18,68	9,34
71	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului	buc			3 498,84

1	2	3	4	5	6	7
		special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului,, К3 Мульти сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nх=2,5х2=5,0кВт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Eх4- 2шт.				3 271,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	57,66	3 271,63
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	13,77	6,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,50	2,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	32,80	8,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	53,14	8,01
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,20	12,06
	28741358404056	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,20	1,61
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,20	3,22
	287411582039010	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,50	90,45
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	3,98	64,00
	28741158200896	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,35	2,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	45,74	18,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	18,68	9,34

#### 2.4. . Узел управления "SUMX 1 в составе :

##### Икомпл

72	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" " Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.06кВт )	buc			278,52 144,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	57,66	144,15
	2521216701000	Teava din otel	m	0,6000	22,11	13,27
	2875270000050	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	25,00	50,00
	287411580114812	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	3,98	31,84
	287411584276012	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	25,08	7,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7400	30,99	22,93
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	53,14	5,31
73	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm Трехходовой регулирующий вентиль ЕСВЕ тип VRG 131 15-1	buc			234,98 77,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	57,66	77,84
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	25,00	75,00
	287411580114812	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	3,98	47,76
	287411584276012	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,20	2,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0750	53,14	3,99
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0230	32,80	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,08	4,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	30,99	15,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	22,13	3,32
74	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica Сервопривод вентиля НТYD 24-SR	buc			251,40 251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40

#### 3. Utilaj.

##### 3.1. Вентиляция

75		Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0.372кВт, 1-230В "Systemair"	buc			1 875,00 0,00
----	--	--	-----	--	--	------------------

1	2	3	4	5	6	7
	75	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0.372кВт, 1-230В "Systemair"	buc	1,0000	1 875,00	1 875,00
76		Вентилятор канальный K160XL1 N=0.106кВт/час , 1-230В "Systemair"	buc			1 099,20 0,00
	76	Вентилятор канальный K160XL1 N=0.106кВт/час , 1-230В "Systemair"	buc	1,0000	1 099,20	1 099,20
77		Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc			749,00 0,00
	77	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	749,00	749,00
78		Шумоглушитель LDC 160 . L=900 . "Systemair"	buc			581,00 0,00
	78	Шумоглушитель LDC 160 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	581,00	581,00
79		Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc			350,00 0,00
	79	Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	1,0000	350,00	350,00
80		Жироуловитель для зонта	buc			350,00 0,00
	80	Жироуловитель для зонта	buc	1,0000	350,00	350,00
<b>3.2. III Приточная установка в составе:</b>						
81		Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc			3 498,50 0,00
	81	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc	1,0000	3 498,50	3 498,50
82		Фильтр FFK 50-25	buc			350,00 0,00
	82	Фильтр FFK 50-25	buc	1,0000	350,00	350,00
83		Заслонка КВУ 50-40 "Systemair"	buc			699,20 0,00
	83	Заслонка КВУ 50-40 "Systemair"	buc	1,0000	699,20	699,20
84		Электропривод BELIMO LF230	buc			1 200,00 0,00
	84	Электропривод BELIMO LF230	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
85		Шумоглушитель LDR 50-25	buc			897,20 0,00
	85	Шумоглушитель LDR 50-25	buc	1,0000	897,20	897,20
86		Гибкая вставка DS 50-25	buc			247,80 0,00
	86	Гибкая вставка DS 50-25	buc	1,0000	247,80	247,80
87		Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час	buc			2 294,30 0,00
	87	VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час	buc	1,0000	2 294,30	2 294,30
88		Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc			122,00 0,00
	88	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1,0000	122,00	122,00
<b>3.3. Кондиционирование</b>						
89		, K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nх=6,0кВт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт	set			12 998,50 0,00
	89	, K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего	set	1,0000	12 998,50	12 998,50

1	2	3	4	5	6	7
		блока N <sub>x</sub> =6,0кВт, N <sub>эл</sub> =2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт				
90		K1 Сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока N <sub>x</sub> =2,5x2=5,0кВт, N <sub>эл</sub> =2,1 кВт, RAS-10YKH-Eх4- 2шт	set			9 602,10 ----- 0,00
	<sup>90</sup>	K1 Сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока N <sub>x</sub> =2,5x2=5,0кВт, N <sub>эл</sub> =2,1 кВт, RAS-10YKH-Eх4- 2шт	set	1,0000	9 602,10	9 602,10
<b>3.4. Узел управления SUMX 1.0 в составе;</b>						
91		Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 с сервоприводом НТУД 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками	set			4 621,30 ----- 0,00
	<sup>91</sup>	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 с сервоприводом НТУД 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками	set	1,0000	4 621,30	4 621,30

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura)

Contract №

Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Anexa № 8

## DEVIZ LOCAL №8

Bloc administrativ. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 451 245,46 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m. incl. salariu	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	RpEJ08B n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 20x30, 40x30, 60x30, 90x30мм в стенах)	m	2 204,00	8,65 8,65	19 062,40 19 062,40
<i>Прямые затраты</i>			<i>lei</i>		<i>19 062,40</i>	
<i>Социальное страхование (ПЗ) * 22,5 %</i>			<i>22,50 %</i>		<i>4 289,04</i>	
<i>Накладные расходы (ПЗ) * 7 %</i>			<i>7,00 %</i>		<i>1 334,37</i>	
<i>Итого ПЗ+Социал+Трансп+Наклад</i>			<i>100,00 +</i>		<i>24 685,80</i>	
<i>Сметная прибыль (ПЗ+Социал+Наклад) * 2 %</i>			<i>2,00 %</i>		<i>493,72</i>	
<i>Итого ПЗ+Социал+Трансп+Наклад+СмПриб</i>			<i>100,00 +</i>		<i>25 179,52</i>	
<b>Total Lucrari de constructie</b>			<b>Lei</b>		<b>25 179,52</b>	
<b>2. Lucrari de montare</b>						
<b>2.1. Электромонтажные работы</b>						
2	08-03-572-4 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-ТФ-01 - ШУ)	buc	1,00	779,59 201,23	779,59 201,23
3	08-03-575-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ШУ)	buc	2,00	65,36 64,58	130,72 129,16
4	08-03-600-2 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик ВШУ и АВР)	buc	2,00	52,16 50,16	104,33 100,33
5	08-01-066-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,00	207,20 172,98	207,20 172,98
6	08-03-572-3 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Устройство автомат. перевода питания на резерв АВР-134-25А - АВР)	buc	1,00	471,43 133,77	471,43 133,77
7	08-03-575-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР)	buc	11,00	65,36 64,58	718,95 710,37

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-572-4 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Корпусметал. ПР-1-0 36 - ГРЩ)	buc	1,00	779,59 201,23	779,59 201,23
9	08-03-575-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc	6,00	65,36 64,58	392,16 387,48
10	08-03-572-3 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Боксы для установки модулей навесные - ЩО-1 ,2, РЩ-1, 2, РЩВ, РЩК, ЩАО-1, 2)	buc	8,00	471,43 133,77	3 771,45 1 070,17
11	08-03-575-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в боксы)	buc	85,00	65,36 64,58	5 555,53 5 489,23
12	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Шина соединител. YNS20-3-063	buc	15,00	90,00 0,00	1 350,00 0,00
13	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Шина PE и N YNN10143-100	buc	30,00	24,00 0,00	720,00 0,00
14	08-03-532-4 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Поступравлениякнопочный)	buc	4,00	172,25 103,79	688,99 415,15
15	08-03-530-4 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель, контактор)	buc	5,00	279,12 182,78	1 395,62 913,91
16	08-03-603-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,00	746,11 82,45	746,11 82,45
<b>Total Электромонтажные работы</b>			<b>Lei</b>	<b>17 811,68</b>		
<b>2.2. Осветительное оборудование</b>						
17	08-03-594-11 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,74	27 120,02 18 278,22	20 068,81 13 525,88
18	08-03-594-10 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,32	24 399,66 15 625,86	7 807,89 5 000,28
19	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Светильник OPL/S 418	buc	61,00	355,00 0,00	21 655,00 0,00
20	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Светильник OPL/S418+ES1	buc	13,00	1 150,00 0,00	14 950,00 0,00
21	Цена поставща n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Светильник OPL/S 218	buc	11,00	240,00 0,00	2 640,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
22	Цена поставщика n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Светильник OPL/S 218+ES1	buc	2,00	1 035,00 0,00	2 070,00 0,00
23	Цена поставщика n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Светильник ALS.OPL 218	buc	1,00	240,00 0,00	240,00 0,00
24	Цена поставщик n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Светильник ALS.OPL 218+ES1	buc	1,00	1 035,00 0,00	1 035,00 0,00
25	Цена поставщик n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Светильник антивандальный RAMBO 218 IP54	buc	4,00	450,00 0,00	1 800,00 0,00
26	Цена поставщик n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54	buc	2,00	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
27	Pret firmei n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226	buc	2,00	135,00 0,00	270,00 0,00
28	Pret firmei n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Светильник с компактной люм. лампой CD 218	buc	9,00	115,00 0,00	1 035,00 0,00
29	08-03-593-10 n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" MIZAR S led)	100 buc	0,04	7 253,01 5 662,21	290,12 226,49
30	08-03-594-1 n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01	6 236,88 5 074,08	62,37 50,74
31	Цена поставщик n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Светильник взрывозащищ. ВЗГ-1х26	buc	1,00	630,00 0,00	630,00 0,00
32	08-03-594-10 n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,12	24 399,66 15 625,86	2 927,96 1 875,10
33	Цена поставщик n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Светильник с компакт. люм. лампами НПП1202 1х18	buc	12,00	155,00 0,00	1 860,00 0,00
34	Цена поставщик n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Фонарь аккумуляторный СГВ-2	buc	1,00	460,00 0,00	460,00 0,00
35	Pret piata n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Лампа люминесцентная ЛЛ1-18	buc	338,00	13,40 0,00	4 529,20 0,00
36	Pret piata n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Лампа люминесцентная компакт. 1х26Вт ЛЛК-26	buc	5,00	14,90 0,00	74,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Лампа люминесцентная компакт. 1x18Вт ЛЛК-18	buc	30,00	14,00 0,00	420,00 0,00
38	08-03-591-9 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20)	100 buc	0,59	5 194,75 2 196,85	3 064,90 1 296,14
39	08-03-591-9 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP54)	100 buc	0,14	5 464,75 2 196,85	765,06 307,56
40	08-03-591-2 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)	100 buc	0,26	4 215,65 1 856,65	1 096,07 482,73
41	08-03-591-2 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54)	100 buc	0,05	4 369,65 1 856,65	218,48 92,83
42	08-03-591-5 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Intreruptor cu doua clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20)	100 buc	0,18	4 550,25 1 891,25	819,04 340,42
43	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	122,00	2,55 0,00	311,10 0,00
44	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Коробка ответвительная	buc	130,00	8,15 0,00	1 059,50 0,00
45	08-02-472-5 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m	1,80	2 756,70 1 026,35	4 962,06 1 847,43
46	08-02-472-4 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (d=6мм)	100 m	1,10	1 948,70 1 026,35	2 143,57 1 128,98
<b>Total Осветительное оборудование</b>			<b>Lei</b>	<b>101 765,64</b>		
<b>2.3. Кабельные изделия</b>						
47	08-02-148-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабелявтрубах)	100 m	21,66	792,98 714,98	17 176,03 15 486,55
48	08-02-148-2 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабелявтрубах)	100 m	0,38	1 167,18 1 055,18	443,53 400,97
49	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x1,5мм2	m	586,00	8,90 0,00	5 215,40 0,00
50	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2	m	750,00	13,57 0,00	10 177,50 0,00
51	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2	m	138,00	22,63 0,00	3 122,94 0,00
52	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2	m	30,00	30,81 0,00	924,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
53	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2	m	107,00	12,70 0,00	1 358,90 0,00
54	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4,0мм2	m	48,00	38,10 0,00	1 828,80 0,00
55	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6,0мм2	m	17,00	52,60 0,00	894,20 0,00
56	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x10,0мм2	m	22,00	85,45 0,00	1 879,90 0,00
57	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25,0мм2	m	16,00	212,72 0,00	3 403,52 0,00
58	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2	m	72,00	13,55 0,00	975,60 0,00
59	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 3x1,5мм2	m	273,00	8,90 0,00	2 429,70 0,00
60	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 4x1,5мм2	m	6,00	12,70 0,00	76,20 0,00
61	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 5x4,0мм2	m	114,00	38,10 0,00	4 343,40 0,00
62	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)- FRLSL Tx 4x1,5мм2	m	25,00	30,72 0,00	768,00 0,00
<b>Total Кабельные изделия</b>			<b>Lei</b>	<b>55 017,92</b>		
<b>2.4. Трубы</b>						
63	08-02-409-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	19,55	1 876,05 1 372,31	36 676,74 26 828,62
64	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Труба ПВХ Д=20мм	m	957,00	5,75 0,00	5 502,75 0,00
65	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Труба ПВХ Д=25мм	m	998,00	7,90 0,00	7 884,20 0,00
66	08-02-409-2 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,71	2 594,84 1 983,50	1 842,34 1 408,29
67	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Труба ПВХ Д=32мм	m	48,00	12,00 0,00	576,00 0,00
68	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Труба ПВХ Д=50мм	m	23,00	23,50 0,00	540,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
69	08-02-407-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Трубастальная)	100 m	0,50	2 527,53 1 775,93	1 263,77 887,96
70	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Труба стальная Д=20мм	m	50,00	19,00 0,00	950,00 0,00
71	08-02-396-6 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m	0,16	2 537,03 1 695,20	405,93 271,23
72	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Короб стальной оцинкованный	m	16,00	37,81 0,00	604,96 0,00
<b>Total Трубы</b>			<b>Lei</b>		<b>56 247,18</b>	
<i>Прямые затраты</i>			<i>lei</i>		<i>230 842,42</i>	
<i>Соц. и мед. страхование (ПЗ) * 22,5 %</i>			<i>22,50 %</i>		<i>18 329,78</i>	
<i>Транспорт (ПЗ) * 5 %</i>			<i>5,00 %</i>		<i>6 937,35</i>	
<i>Накладные расходы от з/п (ПЗ+Соц. и+Трансп) * 60 %</i>			<i>60,00 %</i>		<i>48 879,41</i>	
<i>Итого ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад</i>			<i>100,00 +</i>		<i>304 988,96</i>	
<i>Сметная прибыль (ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад) * 2 %</i>			<i>2,00 %</i>		<i>6 099,78</i>	
<i>Итого ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад+Сметна</i>			<i>100,00 +</i>		<i>311 088,74</i>	
<b>Total Lucrari de montare</b>			<b>Lei</b>		<b>311 088,74</b>	
<b>3. Valoare utilajului</b>						
73	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Шкаф учета BZUM-TF-01	buc	1,00	2 550,00 0,00	2 550,00 0,00
74	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Автомат. выключатель ВА88-32/3/80А	buc	1,00	923,63 0,00	923,63 0,00
75	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-150А	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
76	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Счетчик 230/380В, 5-100А, ZMG 310 CR	buc	1,00	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00
77	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р	buc	1,00	727,27 0,00	727,27 0,00
78	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Устройство автомат. ввода резерва АВР-134-25	buc	1,00	11 228,00 0,00	11 228,00 0,00
79	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Корпус металлический ПР1-0 36 IP31	m	1,00	4 046,00 0,00	4 046,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
80	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265x310x120мм	buc	3,00	265,00 0,00	795,00 0,00
81	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Щит ЩРН-18з-1 36 IP31	buc	1,00	296,00 0,00	296,00 0,00
82	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Щит ЩРН-24з-1 36 IP31 разм.410x310x120мм	buc	1,00	344,35 0,00	344,35 0,00
83	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Щит ЩРН-36з-1 36 IP31 разм.540x330x120мм	buc	1,00	440,00 0,00	440,00 0,00
84	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Щит ЩРН-48з-1 36 IP31 разм.620x330x120мм	buc	1,00	650,33 0,00	650,33 0,00
85	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26	buc	1,00	232,00 0,00	232,00 0,00
86	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСе	buc	1,00	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00
87	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10...40А(С)	buc	8,00	68,00 0,00	544,00 0,00
88	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(В)	buc	2,00	68,00 0,00	136,00 0,00
89	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(В)	buc	23,00	26,95 0,00	619,85 0,00
90	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)	buc	6,00	32,00 0,00	192,00 0,00
91	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Контактор ПМЛ 2501	buc	2,00	236,00 0,00	472,00 0,00
92	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc	1,00	86,00 0,00	86,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
93	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20, 40А	buc	8,00	79,14 0,00	633,12 0,00
94	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 10А(С)	buc	10,00	26,95 0,00	269,50 0,00
95	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30МА	buc	28,00	235,00 0,00	6 580,00 0,00
96	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Контактор КМИ-23211	buc	1,00	236,00 0,00	236,00 0,00
97	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6А(С)	buc	10,00	32,00 0,00	320,00 0,00
98	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Контактор КМИ-10910	buc	2,00	103,00 0,00	206,00 0,00
99	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Контактор КМИ-10960	buc	2,00	103,00 0,00	206,00 0,00
100	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	3,00	98,00 0,00	294,00 0,00
101	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1	buc	1,00	65,00 0,00	65,00 0,00
102	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Пускатель ПМА- 0247	buc	4,00	89,00 0,00	356,00 0,00
<b>Прямые затраты</b>			<b>lei</b>	<b>39 298,05</b>		
<b>Загот.-складские расходы (ПЗ) * 1,2 %</b>			<b>1,20 %</b>	<b>471,58</b>		
<b>Total Valoare utilajului</b>			<b>Lei</b>	<b>39 769,63</b>		
Прямые затраты			lei	376 037,88		
НДС (ПЗ) * 20 %			20,00 %	75 207,58		
Всего с учётом НДС			lei	451 245,46		
<b>Total deviz:</b>			<b>Lei</b>	<b>451 245,46</b>		

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Investitor SRL "Stromacom"  
 Antreprenor SRL "Zikkurat-Construct"  
 Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF  
 al MAI

Contract №

Anexa № 8

## DEVIZ LOCAL №8

Bloc administrativ. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 451 245,46 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

### Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 412,86	57,66	81 465,68
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	330,60	57,66	19 062,40
<b>Total manopera</b>						<b>100 528,08</b>

### Materiale:

1.	0000100	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	3,00	98,00	294,00
2.	0000101	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1	buc	1,00	65,00	65,00
3.	0000102	Пускатель ПМА- 0247	buc	4,00	89,00	356,00
4.	000012	Шина соединител. YNS20-3-063	buc	15,00	90,00	1 350,00
5.	000013	Шина PE и N YNN10143-100	buc	30,00	24,00	720,00
6.	000016	ЯТП-0,25 220/12	buc	1,00	650,00	650,00
7.	000019	Светильник OPL/S 418	buc	61,00	355,00	21 655,00
8.	000020	Светильник OPL/S418+ES1	buc	13,00	1 150,00	14 950,00
9.	000021	Светильник OPL/S 218	buc	11,00	240,00	2 640,00
10.	000022	Светильник OPL/S 218+ES1	buc	2,00	1 035,00	2 070,00
11.	000023	Светильник ALS.OPL 218	buc	1,00	240,00	240,00
12.	000024	Светильник ALS.OPL 218+ES1	buc	1,00	1 035,00	1 035,00
13.	000025	Светильник антивандальный RAMBO 218 IP54	buc	4,00	450,00	1 800,00
14.	000026	Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54	buc	2,00	1 250,00	2 500,00
15.	000027	Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226	buc	2,00	135,00	270,00
16.	000028	Светильник с компактной люм. лампой CD 218	buc	9,00	115,00	1 035,00
17.	000031	Светильник взрывозащит. ВЗГ-1x26	buc	1,00	630,00	630,00
18.	000033	Светильник с компакт. люм. лампами НПП1202 1x18	buc	12,00	155,00	1 860,00
19.	000034	Фонарь аккумуляторный СГВ-2	buc	1,00	460,00	460,00
20.	000035	Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc	338,00	13,40	4 529,20
21.	000036	Лампа люминесцентная компакт. 1x26Вт ЛЛК-26	buc	5,00	14,90	74,50
22.	000037	Лампа люминесцентная компакт. 1x18Вт ЛЛК-18	buc	30,00	14,00	420,00
23.	000038	Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20	buc	59,00	28,60	1 687,40
24.	000039	Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP54	buc	14,00	31,30	438,20
25.	000040	Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20	buc	26,00	23,00	598,00
26.	000041	Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54	buc	5,00	24,54	122,70
27.	000042	Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20	buc	18,00	26,00	468,00
28.	000043	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	122,00	2,55	311,10
29.	000044	Коробка ответвительная	buc	130,00	8,15	1 059,50
30.	000049	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x1,5мм2	m	586,00	8,90	5 215,40
31.	000050	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2	m	750,00	13,57	10 177,50
32.	000051	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2	m	138,00	22,63	3 122,94
33.	000052	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2	m	30,00	30,81	924,30
34.	000053	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2	m	107,00	12,70	1 358,90
35.	000054	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4,0мм2	m	48,00	38,10	1 828,80
36.	000055	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6,0мм2	m	17,00	52,60	894,20
37.	000056	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x10,0мм2	m	22,00	85,45	1 879,90
38.	000057	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25,0мм2	m	16,00	212,72	3 403,52
39.	000058	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2	m	72,00	13,55	975,60

40.	000059	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Тх-0,66 3х1,5мм2	m	273,00	8,90	2 429,70
41.	000060	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Тх-0,66 4х1,5мм2	m	6,00	12,70	76,20
42.	000061	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Тх-0,66 5х4,0мм2	m	114,00	38,10	4 343,40
43.	000062	Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Тх 4х1,5мм2	m	25,00	30,72	768,00
44.	000064	Труба ПВХ Д=20мм	m	957,00	5,75	5 502,75
45.	000065	Труба ПВХ Д=25мм	m	998,00	7,90	7 884,20
46.	000067	Труба ПВХ Д=32мм	m	48,00	12,00	576,00
47.	000068	Труба ПВХ Д=50мм	m	23,00	23,50	540,50
48.	000070	Труба стальная Д=20мм	m	50,00	19,00	950,00
49.	000072	Короб стальной оцинкованный	m	16,00	37,81	604,96
50.	000073	Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-01	buc	1,00	2 550,00	2 550,00
51.	000074	Автомат. выключатель ВА88-32/3/80А	buc	1,00	923,63	923,63
52.	000075	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-150А	buc	1,00	450,00	450,00
53.	000076	Счетчик 230/380В, 5-100А, ZMG 310 CR	buc	1,00	2 700,00	2 700,00
54.	000077	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-ЗР	buc	1,00	727,27	727,27
55.	000078	Устройство автомат. ввода резерва АВР-134-25	buc	1,00	11 228,00	11 228,00
56.	000079	Корпус металлический ПР1-0 36 IP31	buc	1,00	4 046,00	4 046,00
57.	000080	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм	buc	3,00	265,00	795,00
58.	000081	Щит ЩРН-18з-1 36 IP31	buc	1,00	296,00	296,00
59.	000082	Щит ЩРН-24з-1 36 IP31 разм.410х310х120мм	buc	1,00	344,35	344,35
60.	000083	Щит ЩРН-36з-1 36 IP31 разм.540х330х120мм	buc	1,00	440,00	440,00
61.	000084	Щит ЩРН-48з-1 36 IP31 разм.620х330х120мм	buc	1,00	650,33	650,33
62.	000085	Бокс для установки 2б мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26	buc	1,00	232,00	232,00
63.	000086	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСe	buc	1,00	2 700,00	2 700,00
64.	000087	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10...40А(С)	buc	8,00	68,00	544,00
65.	000088	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(В)	buc	2,00	68,00	136,00
66.	000089	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(В)	buc	23,00	26,95	619,85
67.	000090	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)	buc	6,00	32,00	192,00
68.	000091	Контактор ПМЛ 2501	buc	2,00	236,00	472,00
69.	000092	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc	1,00	86,00	86,00
70.	000093	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20, 40А	buc	8,00	79,14	633,12
71.	000094	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 10А(С)	buc	10,00	26,95	269,50
72.	000095	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30МА	buc	28,00	235,00	6 580,00
73.	000096	Контактор КМИ-23211	buc	1,00	236,00	236,00
74.	000097	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6А(С)	buc	10,00	32,00	320,00
75.	000098	Контактор КМИ-10910	buc	2,00	103,00	206,00
76.	000099	Контактор КМИ-10960	buc	2,00	103,00	206,00
77.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,04	11 500,00	506,00
78.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,17	13 000,00	2 152,80
79.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,66	11 500,00	7 599,20
80.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	8,23	56,00	460,85
81.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	19,76	19,00	375,48
82.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	302,52	5,00	1 512,59
83.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,80	46,47	37,32
84.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	302,52	5,00	1 512,59
85.	1019852	Vopsea	kg	4,54	46,00	209,07
86.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,21	18 000,00	3 744,00
87.	5009030	Flanse	10 buc	20,77	10,00	207,70
88.	5009031	Scoabe	10 buc	137,79	1,20	165,35
89.	5009061	Fisa de izolatie	buc	489,12	0,50	244,56
90.	5009070	Racordari	10 buc	36,47	30,00	1 094,04
91.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	14,00	5,00	70,00
92.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	141,60	12,00	1 699,20
93.	5009113	Prezoane	buc	2,04	3,70	7,55
94.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,03	35,00	0,98
95.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,98	120,00	117,43
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>178 516,7</b>



**Utilaje de constructii:**

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	92,63	45,00	4 168,48
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,62	30,00	18,60
3.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,29	30,00	38,59
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	102,65	30,00	3 079,61
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	16,62	200,00	3 324,38
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>10 629,66</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura)

Investitor  
Obiect

SRL "Stromacom"

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 8

### Bloc administrativ. Puminat electric interior (marca EEF/IEI)

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEJ08B п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 20x30, 40x30, 60x30, 90x30 мм в стенах)	m			8,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,65
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Электромонтажные работы</b>				
2	08-03-572-4 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 ( Шкафучетанавесной ВZUM-TF-01 - ШУ)	buc			779,59
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	56,00	14,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	19,00	3,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	46,00	1,38
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	18 000,00	450,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	45,00	51,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	200,00	58,00
3	08-03-575-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ШУ)	buc			65,36
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	19,00	0,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
4	08-03-600-2 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (СчетчиквШУиАВР)	buc			52,16
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
5	08-01-066-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set			207,20
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	19,00	7,22
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
6	08-03-572-3 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Устройство автомат. перевода питания на резерв АВР-134-25А - АВР)	buc			471,43
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	56,00	8,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	19,00	3,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	46,00	1,38
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 000,00	270,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	34,65

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
7	08-03-575-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР)	buc			65,36 ----- 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	19,00	0,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
8	08-03-572-4 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Корпусметал. ПР-1-0 36 - ГРЩ)	buc			779,59 ----- 201,23
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	56,00	14,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	19,00	3,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	46,00	1,38
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	18 000,00	450,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	45,00	51,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	200,00	58,00
9	08-03-575-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc			65,36 ----- 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	19,00	0,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
10	08-03-572-3 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Боксы для установки модулей навесные - ЩО-1 ,2, РЩ-1, 2, РЩВ, РЩК, ЩАО-1, 2)	buc			471,43 ----- 133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	56,00	8,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	19,00	3,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	46,00	1,38
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 000,00	270,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	34,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
11	08-03-575-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в боксы)	buc			65,36 ----- 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	19,00	0,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
12	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Шина соединител. YNS20-3-063	buc			90,00 ----- 0,00
	000012	Шина соединител. YNS20-3-063	buc	1,0000	90,00	90,00
13	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Шина PE и N YNN10143-100	buc			24,00 ----- 0,00
	000013	Шина PE и N YNN10143-100	buc	1,0000	24,00	24,00
14	08-03-532-4 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Поступравлениякнопочный)	buc			172,25 ----- 103,79
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	56,00	3,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	19,00	0,95
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,47	0,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	46,00	1,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 000,00	36,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
15	08-03-530-4 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель, контактор)	buc			279,12 ----- 182,78
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	56,00	4,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	19,00	7,09
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,47	0,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	46,00	1,79
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	18 000,00	54,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0240	120,00	2,88
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
16	08-03-603-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc			746,11 ----- 82,45
	1	Muncitor	h-om	1,4300	57,66	82,45
	000016	ЯТП-0,25 220/12	buc	1,0000	650,00	650,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	46,47	1,86
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	30,00	7,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		<b>2.2. Осветительное оборудование</b>				
17	08-03-594-11 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			27 120,02 ----- 18 278,22
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,22
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	11 500,00	6 440,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	19,00	197,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	46,00	138,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	120,00	50,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	45,00	80,10
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	30,00	32,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310,00
18	08-03-594-10 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			24 399,66 ----- 15 625,86
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,86
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	11 500,00	6 440,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	19,00	197,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	46,00	138,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	120,00	50,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	45,00	80,10
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	30,00	32,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
19	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Светильник OPL/S 418	buc			355,00 ----- 0,00
	000019	Светильник OPL/S 418	buc	1,0000	355,00	355,00
20	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1,	Светильник OPL/S418+ES1	buc			1 150,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	00S=1,00					
	000020	Светильник OPL/S418+ES1	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
21	Цена поставца п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Светильник OPL/S 218	buc			240,00 ----- 0,00
	000021	Светильник OPL/S 218	buc	1,0000	240,00	240,00
22	Цена поставца п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Светильник OPL/S 218+ES1	buc			1 035,00 ----- 0,00
	000022	Светильник OPL/S 218+ES1	buc	1,0000	1 035,00	1 035,00
23	Цена поставца п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Светильник ALS.OPL 218	buc			240,00 ----- 0,00
	000023	Светильник ALS.OPL 218	buc	1,0000	240,00	240,00
24	Цена поставц п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Светильник ALS.OPL 218+ES1	buc			1 035,00 ----- 0,00
	000024	Светильник ALS.OPL 218+ES1	buc	1,0000	1 035,00	1 035,00
25	Цена поставц п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Светильник антивандальный RAMBO 218 IP54	buc			450,00 ----- 0,00
	000025	Светильник антивандальный RAMBO 218 IP54	buc	1,0000	450,00	450,00
26	Цена поставц п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54	buc			1 250,00 ----- 0,00
	000026	Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
27	Pret firmei п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226	buc			135,00 ----- 0,00
	000027	Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226	buc	1,0000	135,00	135,00
28	Pret firmei п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Светильник с компактной люм. лампой CD 218	buc			115,00 ----- 0,00
	000028	Светильник с компактной люм. лампой CD 218	buc	1,0000	115,00	115,00
29	08-03-593-10 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" MIZAR S led)	100 buc			7 253,01 ----- 5 662,21
	1	Muncitor	h-om	98,2000	57,66	5 662,21
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	46,47	189,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,2100	120,00	25,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	45,00	1 152,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
30	08-03-594-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			6 236,88 ----- 5 074,08
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,08
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,70	754,80
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310,00
31	Цена поставц п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Светильник взрывозащищ. ВЗГ-1х26	buc			630,00 ----- 0,00
	000031	Светильник взрывозащищ. ВЗГ-1х26	buc	1,0000	630,00	630,00
32	08-03-594-10 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			24 399,66 ----- 15 625,86
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,86
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BC3пс5-1",	t	0,5600	11 500,00	6 440,00

1	2	3	4	5	6	7
		rotund, diametru 10 mm				
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	19,00	197,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	46,00	138,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	120,00	50,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	45,00	80,10
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	30,00	32,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
33	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Светильник с компакт. люм. лампами НПП1202 1x18	buc			155,00 0,00
	000033	Светильник с компакт. люм. лампами НПП1202 1x18	buc	1,0000	155,00	155,00
34	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Фонарь аккумуляторный СГВ-2	buc			460,00 0,00
	000034	Фонарь аккумуляторный СГВ-2	buc	1,0000	460,00	460,00
35	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc			13,40 0,00
	000035	Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc	1,0000	13,40	13,40
36	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Лампа люминесцентная компакт. 1x26Вт ЛЛК-26	buc			14,90 0,00
	000036	Лампа люминесцентная компакт. 1x26Вт ЛЛК-26	buc	1,0000	14,90	14,90
37	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Лампа люминесцентная компакт. 1x18Вт ЛЛК-18	buc			14,00 0,00
	000037	Лампа люминесцентная компакт. 1x18Вт ЛЛК-18	buc	1,0000	14,00	14,00
38	08-03-591-9 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20)	100 buc			5 194,75 2 196,85
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,85
	000038	Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20	buc	100,0000	28,60	2 860,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	19,00	28,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	120,00	50,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
39	08-03-591-9 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP54)	100 buc			5 464,75 2 196,85
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,85
	000039	Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP54	buc	100,0000	31,30	3 130,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	19,00	28,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	120,00	50,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
40	08-03-591-2 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)	100 buc			4 215,65 1 856,65
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,65
	000040	Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20	buc	100,0000	23,00	2 300,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
41	08-03-591-2 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54)	100 buc			4 369,65 1 856,65
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,65

1	2	3	4	5	6	7
	000041	Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54	buc	100,0000	24,54	2 454,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
42	08-03-591-5 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20)	100 buc			4 550,25 ----- 1 891,25
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,25
	000042	Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20	buc	100,0000	26,00	2 600,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
43	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc			2,55 ----- 0,00
	000043	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	1,0000	2,55	2,55
44	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Коробка ответвительная	buc			8,15 ----- 0,00
	000044	Коробка ответвительная	buc	1,0000	8,15	8,15
45	08-02-472-5 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m			2 756,70 ----- 1 026,35
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	13 000,00	1 196,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	56,00	100,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	45,00	323,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	200,00	110,00
46	08-02-472-4 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (д=6мм)	100 m			1 948,70 ----- 1 026,35
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0400	11 500,00	460,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,8000	56,00	44,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	45,00	323,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
		<b>2.3. Кабельные изделия</b>				
47	08-02-148-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабелявтрубах)	100 m			792,98 ----- 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
48	08-02-148-2 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабелявтрубах)	100 m			1 167,18 ----- 1 055,18
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	200,00	112,00
49	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x1,5мм2	m			8,90 ----- 0,00
	000049	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x1,5мм2	m	1,0000	8,90	8,90
50	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2	m			13,57 ----- 0,00
	000050	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2	m	1,0000	13,57	13,57
51	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2	m			22,63 ----- 0,00
	000051	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2	m	1,0000	22,63	22,63

1	2	3	4	5	6	7
52	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2	m			30,81 0,00
	000052	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2	m	1,0000	30,81	30,81
53	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2	m			12,70 0,00
	000053	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2	m	1,0000	12,70	12,70
54	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4,0мм2	m			38,10 0,00
	000054	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4,0мм2	m	1,0000	38,10	38,10
55	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6,0мм2	m			52,60 0,00
	000055	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6,0мм2	m	1,0000	52,60	52,60
56	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x10,0мм2	m			85,45 0,00
	000056	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x10,0мм2	m	1,0000	85,45	85,45
57	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25,0мм2	m			212,72 0,00
	000057	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25,0мм2	m	1,0000	212,72	212,72
58	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2	m			13,55 0,00
	000058	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2	m	1,0000	13,55	13,55
59	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 3x1,5мм2	m			8,90 0,00
	000059	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 3x1,5мм2	m	1,0000	8,90	8,90
60	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 4x1,5мм2	m			12,70 0,00
	000060	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 4x1,5мм2	m	1,0000	12,70	12,70
61	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 5x4,0мм2	m			38,10 0,00
	000061	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 5x4,0мм2	m	1,0000	38,10	38,10
62	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Tx 4x1,5мм2	m			30,72 0,00
	000062	Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Tx 4x1,5мм2	m	1,0000	30,72	30,72
		<b>2.4. Трубы</b>				
63	08-02-409-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 876,05 1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20



1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
64	Pret piata п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Труба ПВХ Д=20мм	m			5,75 0,00
	000064	Труба ПВХ Д=20мм	m	1,0000	5,75	5,75
65	Pret piata п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Труба ПВХ Д=25мм	m			7,90 0,00
	000065	Труба ПВХ Д=25мм	m	1,0000	7,90	7,90
66	08-02-409-2 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 594,84 1 983,50
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	1 983,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	30,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	200,00	66,00
67	Pret piata п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Труба ПВХ Д=32мм	m			12,00 0,00
	000067	Труба ПВХ Д=32мм	m	1,0000	12,00	12,00
68	Pret piata п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Труба ПВХ Д=50мм	m			23,50 0,00
	000068	Труба ПВХ Д=50мм	m	1,0000	23,50	23,50
69	08-02-407-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба стальная)	100 m			2 527,53 1 775,93
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,93
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	56,00	58,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	46,47	38,11
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	46,00	31,28
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	1,20	4,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	45,00	288,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	30,00	185,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
70	Pret piata п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Труба стальная Д=20мм	m			19,00 0,00
	000070	Труба стальная Д=20мм	m	1,0000	19,00	19,00
71	08-02-396-6 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m			2 537,03 1 695,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	56,00	383,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	46,47	18,59
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	45,00	97,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	200,00	218,00
72	Pret piata п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Короб стальной оцинкованный	m			37,81 0,00
	000072	Короб стальной оцинкованный	m	1,0000	37,81	37,81

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Valoare utilajului</b>				
73	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Шкаф учета BZUM-TF-01	buc			2 550,00 0,00
	000073	Шкаф учета BZUM-TF-01	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
74	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Автомат. выключатель ВА88-32/3/80А	buc			923,63 0,00
	000074	Автомат. выключатель ВА88-32/3/80А	buc	1,0000	923,63	923,63
75	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-150А	buc			450,00 0,00
	000075	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-150А	buc	1,0000	450,00	450,00
76	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Счетчик 230/380В, 5-100А, ZMG 310 CR	buc			2 700,00 0,00
	000076	Счетчик 230/380В, 5-100А, ZMG 310 CR	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
77	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р	buc			727,27 0,00
	000077	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р	buc	1,0000	727,27	727,27
78	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Устройство автомат. ввода резерва АВР-134-25	buc			11 228,00 0,00
	000078	Устройство автомат. ввода резерва АВР-134-25	buc	1,0000	11 228,00	11 228,00
79	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Корпус металлический ПР1-0 36 IP31	m			4 046,00 0,00
	000079	Корпус металлический ПР1-0 36 IP31	buc	1,0000	4 046,00	4 046,00
80	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм	buc			265,00 0,00
	000080	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм	buc	1,0000	265,00	265,00
81	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Щит ЩРН-18з-1 36 IP31	buc			296,00 0,00
	000081	Щит ЩРН-18з-1 36 IP31	buc	1,0000	296,00	296,00
82	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Щит ЩРН-24з-1 36 IP31 разм.410х310х120мм	buc			344,35 0,00
	000082	Щит ЩРН-24з-1 36 IP31 разм.410х310х120мм	buc	1,0000	344,35	344,35
83	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Щит ЩРН-36з-1 36 IP31 разм.540х330х120мм	buc			440,00 0,00
	000083	Щит ЩРН-36з-1 36 IP31 разм.540х330х120мм	buc	1,0000	440,00	440,00
84	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Щит ЩРН-48з-1 36 IP31 разм.620х330х120мм	buc			650,33 0,00
	000084	Щит ЩРН-48з-1 36 IP31 разм.620х330х120мм	buc	1,0000	650,33	650,33
85	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26	buc			232,00 0,00
	000085	Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26	buc	1,0000	232,00	232,00
86	Цена поставщ п.	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСе	buc			2 700,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=R=1,00M=1, OOS=1,00					0,00
	000086	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСe	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
87	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10...40А(С)	buc			68,00
	000087	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10...40А(С)	buc	1,0000	68,00	68,00
88	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(В)	buc			68,00
	000088	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(В)	buc	1,0000	68,00	68,00
89	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(В)	buc			26,95
	000089	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(В)	buc	1,0000	26,95	26,95
90	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)	buc			32,00
	000090	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)	buc	1,0000	32,00	32,00
91	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Контактор ПМЛ 2501	buc			236,00
	000091	Контактор ПМЛ 2501	buc	1,0000	236,00	236,00
92	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc			86,00
	000092	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc	1,0000	86,00	86,00
93	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20, 40А	buc			79,14
	000093	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20, 40А	buc	1,0000	79,14	79,14
94	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 10А(С)	buc			26,95
	000094	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 10А(С)	buc	1,0000	26,95	26,95
95	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc			235,00
	000095	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc	1,0000	235,00	235,00
96	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Контактор КМИ-23211	buc			236,00
	000096	Контактор КМИ-23211	buc	1,0000	236,00	236,00
97	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6А(С)	buc			32,00
	000097	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6А(С)	buc	1,0000	32,00	32,00
98	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Контактор КМИ-10910	buc			103,00
	000098	Контактор КМИ-10910	buc	1,0000	103,00	103,00
99	Цена поставщ п.	Контактор КМИ-10960	buc			103,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=R=1,00M=1, 00S=1,00					0,00
	000099	Контактор КМИ-10960	buc	1,0000	103,00	103,00
100	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Пост управления кнопочный ПKE-222-2	buc			98,00 ----- 0,00
	0000100	Пост управления кнопочный ПKE-222-2	buc	1,0000	98,00	98,00
101	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Пост управления кнопочный ПKE-222-1	buc			65,00 ----- 0,00
	0000101	Пост управления кнопочный ПKE-222-1	buc	1,0000	65,00	65,00
102	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Пускатель ПМА- 0247	buc			89,00 ----- 0,00
	0000102	Пускатель ПМА- 0247	buc	1,0000	89,00	89,00

**INTOCMIT**  
**Antreprenor**

**APROBAT:**  
**Investitor**

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Contract №

Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Anexa № 9

## DEVIZ LOCAL №9

### Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)

Valoarea de deviz 76 507,74 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m. incl. salariu	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrari de montare</b>						
1	IA18A n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	11,00	8,07 8,07	88,80 88,80
2	11-02-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У, МВИ)	buc	31,00	59,39 59,39	1 841,08 1 841,08
3	11-02-002-03 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Cr)	buc	5,00	237,56 237,56	1 187,80 1 187,80
4	11-03-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Тягонапоромер показывающий ТНМП-52)	buc	1,00	29,98 29,98	29,98 29,98
5	08-03-604-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Sonerie electrica cu buton (Сирена сигнальная СС-1)	100 seturi	0,01	5 149,19 4 410,99	51,49 44,11
6	11-03-011-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I Детектороксидауглерода RGD COO MP1)	set	1,00	302,53 258,89	302,53 258,89
7	11-06-001-02 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит ЩУС - разм.1200x600x350 IP-54)	buc	1,00	503,41 453,21	503,41 453,21
8	11-03-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит ЩУС)	buc	51,00	29,98 29,98	1 529,14 1 529,14
9	11-08-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapuc (Присоединение проводов)	100 buc	1,02	652,96 651,56	666,02 664,59
10	11-06-002-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ1 1x1,5)	100 m	0,10	784,51 534,51	78,45 53,45
11	IA18A n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показыв. ТГП100Эк)	buc	2,00	8,07 8,07	16,14 16,14

1	2	3	4	5	6	7
12	08-02-148-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах, металлорукаве)	100 m	0,42	815,98 714,98	342,71 300,29
13	08-02-146-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1,02	1 042,60 847,60	1 063,45 864,55
14	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель КВВГнг-LS 4x1,5мм2	m	102,00	12,70 0,00	1 295,40 0,00
15	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель КВВГнг-LS 5x1,5мм2	m	46,00	15,45 0,00	710,70 0,00
16	08-02-158-5 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc	20,00	29,91 21,91	598,22 438,22
17	11-04-004-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Электронный регулятор)	buc	1,00	655,22 582,37	655,22 582,37
18	11-03-011-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик)	set	2,00	302,53 258,89	605,05 517,79
19	11-02-002-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства)	buc	35,00	118,78 118,78	4 157,29 4 157,29
20	08-02-408-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,14	4 180,55 3 621,05	585,28 506,95
21	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Труба водогазопроводная Д=15мм	m	10,00	15,65 0,00	156,50 0,00
22	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Труба водогазопроводная Д=20мм	m	4,00	19,00 0,00	76,00 0,00
23	08-02-411-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,03	3 236,30 2 000,80	97,09 60,02
24	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Металлорукав Д=15мм	m	3,00	13,91 0,00	41,73 0,00
25	08-02-390-2 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm (Кабель-канал Элекор 40x40мм)	100 m	0,25	2 654,92 1 060,37	663,73 265,09
<b>Прямые затраты</b>			<b>Lei</b>		<b>17 343,21</b>	
Соц. и мед. страхование (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		3 118,45	
Транспорт (ПЗ) * 5 %			5,00 %		149,00	
Накладные расходы от з/н (ПЗ+Соц. и+Трансп) * 60 %			60,00 %		8 315,86	
<b>Итого ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад</b>			<b>100,00 +</b>		<b>28 926,51</b>	
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад) * 2 %			2,00 %		578,53	
<b>Итого ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад+Сметна</b>			<b>100,00 +</b>		<b>29 505,04</b>	
<b>Total Lucrari de montare</b>			<b>Lei</b>		<b>29 505,04</b>	
<b>2. Valoarea utilajului</b>						

1	2	3	4	5	6	7
26	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Термометр угловой	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00
27	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Термометр прямой	buc	10,00	300,00 0,00	3 000,00 0,00
28	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Оправа защитная	buc	12,00	10,00 0,00	120,00 0,00
29	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Манометр МП4-УХ	buc	23,00	124,00 0,00	2 852,00 0,00
30	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Манометр МВП-УХ4	buc	8,00	124,00 0,00	992,00 0,00
31	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	5,00	905,00 0,00	4 525,00 0,00
32	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Тягонапоромер ТНМП-52	buc	1,00	987,00 0,00	987,00 0,00
33	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Сирена сигнальная СС-1	buc	1,00	205,00 0,00	205,00 0,00
34	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc	1,00	1 780,00 0,00	1 780,00 0,00
35	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Щит ЩУС разм.1200x600x350 IP-54	buc	1,00	1 590,00 0,00	1 590,00 0,00
36	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc	8,00	110,00 0,00	880,00 0,00
37	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Реле времени РСВ19-11, РСВ19-31	buc	5,00	435,00 0,00	2 175,00 0,00
38	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А (С)	buc	3,00	33,00 0,00	99,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
39	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Диод Д246	buc	8,00	2,50 0,00	20,00 0,00
40	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Переключатель универсальный УП5311	buc	9,00	86,00 0,00	774,00 0,00
41	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Светосиг. индикатор AD-22DS	buc	8,00	28,00 0,00	224,00 0,00
42	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кнопка управления ABLFS-22	buc	4,00	35,00 0,00	140,00 0,00
43	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Блок зажимов Бз-24	buc	6,00	4,50 0,00	27,00 0,00
44	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Датчик реле уровня РОС 301	buc	2,00	1 318,00 0,00	2 636,00 0,00
45	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc	2,00	985,00 0,00	1 970,00 0,00
46	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 100	buc	1,00	6 796,16 0,00	6 796,16 0,00
47	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Датчик температуры поверхностный ESM-10	buc	1,00	641,66 0,00	641,66 0,00
48	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Погружной датчик ESMU сталь, 100мм	buc	1,00	1 111,45 0,00	1 111,45 0,00
<b>Прямые затраты</b>			<b>lei</b>	<b>33 845,27</b>		
<b>Загот.-складские расходы (ПЗ) * 1,2 %</b>			<b>1,20 %</b>	<b>406,14</b>		
<b>Total Valoarea utilajului</b>			<b>Lei</b>	<b>34 251,41</b>		
Прямые затраты			lei	63 756,45		
НДС (ПЗ) * 20 %			20,00 %	12 751,29		
Всего с учётом НДС			lei	76 507,74		
<b>Total deviz:</b>			<b>Lei</b>	<b>76 507,74</b>		

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)



Investitor SRL "Stromacom"  
 Antreprenor SRL "Zikkurat-Construct"  
 Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF  
 al MAI

Contract №

Anexa № 9

**DEVIZ LOCAL №9**

Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)

Valoarea de deviz 76 507,74 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	238,55	57,66	13 754,82
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,82	57,66	104,94
<b>Total manopera</b>					<b>13 859,76</b>	

**Materiale:**

1.	000010	Провод ПВ1 1x1,5	m	10,00	2,50	25,00
2.	000014	Кабель КВВГнг-LS 4x1,5мм2	m	102,00	12,70	1 295,40
3.	000015	Кабель КВВГнг-LS 5x1,5мм2	m	46,00	15,45	710,70
4.	000021	Труба водогазопроводная Д=15мм	m	10,00	15,65	156,50
5.	000022	Труба водогазопроводная Д=20мм	m	4,00	19,00	76,00
6.	000024	Металлорукав Д=15мм	m	3,00	13,91	41,73
7.	000026	Термометр угловой	buc	1,00	300,00	300,00
8.	000027	Термометр прямой	buc	10,00	300,00	3 000,00
9.	000028	Оправа защитная	buc	12,00	10,00	120,00
10.	000029	Манометр МП4-УХ	buc	23,00	124,00	2 852,00
11.	000030	Манометр МВП-УХ4	buc	8,00	124,00	992,00
12.	000031	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	5,00	905,00	4 525,00
13.	000032	Тягонапоромер ТНМП-52	buc	1,00	987,00	987,00
14.	000033	Сирена сигнальная СС-1	buc	1,00	205,00	205,00
15.	000034	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc	1,00	1 780,00	1 780,00
16.	000035	Щит ЩУС разм. 1200x600x350 IP-54	buc	1,00	1 590,00	1 590,00
17.	000036	Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc	8,00	110,00	880,00
18.	000037	Реле времени РСВ19-11, РСВ19-31	buc	5,00	435,00	2 175,00
19.	000038	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А (С)	buc	3,00	33,00	99,00
20.	000039	Диод Д246	buc	8,00	2,50	20,00
21.	000040	Переключатель универсальный УП5311	buc	9,00	86,00	774,00
22.	000041	Светосиг. индикатор AD-22DS	buc	8,00	28,00	224,00
23.	000042	Кнопка управления ABLFS-22	buc	4,00	35,00	140,00
24.	000043	Блок зажимов Бз-24	buc	6,00	4,50	27,00
25.	000044	Датчик реле уровня РОС 301	buc	2,00	1 318,00	2 636,00
26.	000045	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc	2,00	985,00	1 970,00
27.	000046	Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 100	buc	1,00	6 796,16	6 796,16
28.	000047	Датчик температуры поверхностный ESM-10	buc	1,00	641,66	641,66
29.	000048	Погружной датчик ESMU сталь, 100мм	buc	1,00	1 111,45	1 111,45
30.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,25	47,35	11,84
31.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	75,00	0,80	60,00
32.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,03	56,00	1,76
33.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	1,09	56,00	61,15
34.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,23	46,47	10,86
35.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	25,95	5,00	129,75
36.	1019852	Vopsea	kg	0,08	46,00	3,86
37.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	25,00	8,60	215,00
38.	5009030	Flanse	10 buc	0,07	10,00	0,70
39.	5009031	Scoabe	10 buc	1,74	1,20	2,09
40.	5009062	Papuci de cablu	buc	20,00	3,50	70,00
41.	5009070	Racordari	10 buc	0,03	30,00	0,90
42.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,43	5,00	2,15
43.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,04	35,00	1,43
44.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПРС30"	kg	1,72	46,00	79,12
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,20	120,00	24,00
<b>Total materiale de constructii</b>					<b>37 231,36</b>	

**Utilaje de constructii:**

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,77	45,00	34,52
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,72	35,00	60,20
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,19	30,00	5,76
4.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,07	30,00	32,10
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,44	30,00	103,06
6.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,97	155,00	150,35
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,59	200,00	117,52
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>503,50</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Investitor  
Obiect

SRL "Stromacom"

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 9

### Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)

(formular desfreurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de montare</b>						
1	IA18A п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc			8,07 ----- 8,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
2	11-02-001-01 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У, МВП)	buc			59,39 ----- 59,39
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
3	11-02-002-03 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Cr)	buc			237,56 ----- 237,56
	1	Muncitor	h-om	4,1200	57,66	237,56
4	11-03-001-01 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Тягонапоромер показывающий ТНМП-52)	buc			29,98 ----- 29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
5	08-03-604-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Sonerie electrica cu buton (СиренасигнальнаяСС-1)	100 seturi			5 149,19 ----- 4 410,99
	1	Muncitor	h-om	76,5000	57,66	4 410,99
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,0600	46,47	142,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	19,2000	30,00	576,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
6	11-03-011-01 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Детектороксидауглерода RGD COO MP1)	set			302,53 ----- 258,89
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	56,00	20,38
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	155,00	23,25
7	11-06-001-02 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит ЩУС - разм. 1200x600x350 IP-54)	buc			503,41 ----- 453,21
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	45,00	10,35
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	30,00	32,10
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	155,00	7,75
8	11-03-001-01 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит ЩУС)	buc			29,98 ----- 29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
9	11-08-001-01 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapuc (Присоединениепроводов)	100 buc			652,96 ----- 651,56

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	11,3000	57,66	651,56
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	35,00	1,40
10	11-06-002-01 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ1 1x1,5)	100 m			784,51 ----- 534,51
	1	Muncitor	h-om	9,2700	57,66	534,51
	000010	Провод ПВ1 1x1,5	m	100,0000	2,50	250,00
11	IA18A п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометрпоказыв. ТГП100Эк)	buc			8,07 ----- 8,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
12	08-02-148-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii rozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах, металлорукаве)	100 m			815,98 ----- 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	46,00	23,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
13	08-02-146-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 042,60 ----- 847,60
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	46,00	23,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
14	Pret de piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель КВВГнг-LS 4x1,5мм2	m			12,70 ----- 0,00
	000014	Кабель КВВГнг-LS 4x1,5мм2	m	1,0000	12,70	12,70
15	Pret de piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель КВВГнг-LS 5x1,5мм2	m			15,45 ----- 0,00
	000015	Кабель КВВГнг-LS 5x1,5мм2	m	1,0000	15,45	15,45
16	08-02-158-5 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделкадляконтр. кабеля)	buc			29,91 ----- 21,91
	1	Muncitor	h-om	0,3800	57,66	21,91
	5009062	Paruci de cablu	buc	1,0000	3,50	3,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0500	46,00	2,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0100	120,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
17	11-04-004-01 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Электронныйрегулятор)	buc			655,22 ----- 582,37
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	155,00	72,85
18	11-03-011-01 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик)	set			302,53 ----- 258,89
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	56,00	20,38
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	155,00	23,25
19	11-02-002-01 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборныеустройства)	buc			118,78 ----- 118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
20	08-02-408-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m			4 180,55 ----- 3 621,05
	1	Muncitor	h-om	62,8000	57,66	3 621,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,4500	46,47	67,38
	1019852	Vopsea	kg	0,6000	46,00	27,60
	5009030	Flanse	10 buc	0,5000	10,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	7,1000	1,20	8,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,0000	5,00	10,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,3000	30,00	339,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5100	200,00	102,00
21	Pret de piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Труба водогазопроводная Д=15мм	m			15,65
	000021	Труба водогазопроводная Д=15мм	m	1,0000	15,65	15,65
22	Pret de piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Труба водогазопроводная Д=20мм	m			19,00
	000022	Труба водогазопроводная Д=20мм	m	1,0000	19,00	19,00
23	08-02-411-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 236,30
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	56,00	58,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	1,20	30,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	5,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	45,00	805,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	30,00	133,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
24	Pret de piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Металлорукав Д=15мм	m			13,91
	000024	Металлорукав Д=15мм	m	1,0000	13,91	13,91
25	08-02-390-2 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm (Кабель-каналЭлекор 40x40мм)	100 m			2 654,92
	1	Muncitor	h-om	18,3900	57,66	1 060,37
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	47,35	47,35
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,80	240,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100,0000	8,60	860,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	35,00	240,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	30,00	206,40
		<b>2. Valoarea utilajului</b>				
26	Цена поставц п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Термометр угловой	buc			300,00
	000026	Термометр угловой	buc	1,0000	300,00	300,00
27	Цена поставц п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Термометр прямой	buc			300,00
	000027	Термометр прямой	buc	1,0000	300,00	300,00
28	Цена поставц п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Оправа защитная	buc			10,00
	000028	Оправа защитная	buc	1,0000	10,00	10,00
29	Цена поставц п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Манометр МП4-УХ	buc			124,00
	000029	Манометр МП4-УХ	buc	1,0000	124,00	124,00
30	Цена поставц п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Манометр МВП-УХ4	buc			124,00
	000030	Манометр МВП-УХ4	buc	1,0000	124,00	124,00
31	Цена поставц п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc			905,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	000031	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	1,0000	905,00	905,00
32	Цена поставщ п. К=R=1,00M=1, OOS=1,00	Тягонапоромер ТНМП-52	buc			987,00 ----- 0,00
	000032	Тягонапоромер ТНМП-52	buc	1,0000	987,00	987,00
33	Цена поставщ п. К=R=1,00M=1, OOS=1,00	Сирена сигнальная СС-1	buc			205,00 ----- 0,00
	000033	Сирена сигнальная СС-1	buc	1,0000	205,00	205,00
34	Цена поставщ п. К=R=1,00M=1, OOS=1,00	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc			1 780,00 ----- 0,00
	000034	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc	1,0000	1 780,00	1 780,00
35	Цена поставщ п. К=R=1,00M=1, OOS=1,00	Щит ЩУС разм.1200x600x350 IP-54	buc			1 590,00 ----- 0,00
	000035	Щит ЩУС разм.1200x600x350 IP-54	buc	1,0000	1 590,00	1 590,00
36	Цена поставщ п. К=R=1,00M=1, OOS=1,00	Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc			110,00 ----- 0,00
	000036	Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc	1,0000	110,00	110,00
37	Цена поставщ п. К=R=1,00M=1, OOS=1,00	Реле времени РСВ19-11, РСВ19-31	buc			435,00 ----- 0,00
	000037	Реле времени РСВ19-11, РСВ19-31	buc	1,0000	435,00	435,00
38	Цена поставщ п. К=R=1,00M=1, OOS=1,00	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А (С)	buc			33,00 ----- 0,00
	000038	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А (С)	buc	1,0000	33,00	33,00
39	Цена поставщ п. К=R=1,00M=1, OOS=1,00	Диод Д246	buc			2,50 ----- 0,00
	000039	Диод Д246	buc	1,0000	2,50	2,50
40	Цена поставщ п. К=R=1,00M=1, OOS=1,00	Переключатель универсальный УП5311	buc			86,00 ----- 0,00
	000040	Переключатель универсальный УП5311	buc	1,0000	86,00	86,00
41	Цена поставщ п. К=R=1,00M=1, OOS=1,00	Светосиг. индикатор AD-22DS	buc			28,00 ----- 0,00
	000041	Светосиг. индикатор AD-22DS	buc	1,0000	28,00	28,00
42	Цена поставщ п. К=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кнопка управления ABLFS-22	buc			35,00 ----- 0,00
	000042	Кнопка управления ABLFS-22	buc	1,0000	35,00	35,00
43	Цена поставщ п. К=R=1,00M=1, OOS=1,00	Блок зажимов Бз-24	buc			4,50 ----- 0,00
	000043	Блок зажимов Бз-24	buc	1,0000	4,50	4,50
44	Цена поставщ п. К=R=1,00M=1, OOS=1,00	Датчик реле уровня РОС 301	buc			1 318,00 ----- 0,00
	000044	Датчик реле уровня РОС 301	buc	1,0000	1 318,00	1 318,00
45	Цена поставщ п. К=R=1,00M=1, OOS=1,00	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc			985,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	000045	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc	1,0000	985,00	985,00
46	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 100	buc			6 796,16 ----- 0,00
	000046	Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 100	buc	1,0000	6 796,16	6 796,16
47	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Датчик температуры поверхностный ESM-10	buc			641,66 ----- 0,00
	000047	Датчик температуры поверхностный ESM-10	buc	1,0000	641,66	641,66
48	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Погружной датчик ESMU сталь, 100мм	buc			1 111,45 ----- 0,00
	000048	Погружной датчик ESMU сталь, 100мм	buc	1,0000	1 111,45	1 111,45

**INTOCMIT**  
**Antreprenor**

**APROBAT:**  
**Investitor**

\_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 10**

**Блок административ. Связь и сигнализация (марка TS)**

**Valoarea de deviz 173 518.68 Lei**

Intocmit in prejururi curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Телефонизация</b>				
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12)	buc	4.0000	59.384 57.660	237.536 230.640
2		Коннектор RJ-12	buc	4.0000	2.150 0.000	8.600 0.000
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат)	buc	4.0000	435.871 415.152	1 743.485 1 660.608
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Воха pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)	buc	1.0000	718.466 345.960	718.466 345.960
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km	0.0800	11 927.700 7 841.762	954.216 627.341
6		Кабель UTP cat.6	m	80.0000	5.000 0.000	400.000 0.000
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0.0100	48 927.200 28 830.000	489.272 288.300
		<i>Total</i>	Lei			4 551.575



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Telefonizarea Inclusiv salariu</b>				<b>4 551.575 3 152.849</b>
		<b>1.2. Компьютерная сеть</b>				
8	10-03-002-11	Placi diverse (Маршрутизатор сетевой на 16 портов)	placa	1.0000	115.320 115.320	115.320 115.320
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45)	buc	5.0000	59.384 57.660	296.920 288.300
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km	0.1900	11 946.121 7 841.758	2 269.763 1 489.934
11		Кабель UTP cat.6	m	190.0000	5.000 0.000	950.000 0.000
		<i>Total</i>	Lei			3 632.003
		<b>Total Компьютерная сеть Inclusiv salariu</b>				<b>3 632.003 1 893.554</b>
		<b>1.3. Каналы скрытой проводки</b>				
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m	150.0000	35.098 18.451	5 264.655 2 767.680
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.5000	3 628.748 1 372.308	1 814.374 686.154
14		Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	50.0000	8.340 0.000	417.000 0.000
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0.1000	4 856.640 1 983.500	485.664 198.350
16		Труба ПВХ Д=40мм	m	10.0000	16.670 0.000	166.700 0.000
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка д=50мм)	100 buc	0.0500	5 305.360 1 425.360	265.268 71.268
		<i>Total</i>	Lei			8 413.661
		<b>Total Каналы скрытой проводки Inclusiv salariu</b>				<b>8 413.661 3 723.452</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4. Часофикация</b>				
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные)	buc	6.0000	116.687 115.320	700.120 691.920
		<i>Total</i>	Lei			700.120
		<b>Total Часофикация Inclusiv salariu</b>				<b>700.120 691.920</b>
		<b>1.5. Видеонаблюдение</b>				
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Видеорегистратор)	compl.	1.0000	1 703.896 755.346	1 703.896 755.346
20	10-03-026-10	Utilajul : Comutator (на 16 каналов - TL-SG3416P)	buc	1.0000	601.918 515.480	601.918 515.480
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор)	buc	1.0000	3 390.410 251.398	3 390.410 251.398
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры)	buc	11.0000	2 775.906 1 256.988	30 534.970 13 826.868
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания)	buc	1.0000	751.239 582.366	751.239 582.366
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km	0.3000	11 939.363 7 841.760	3 581.809 2 352.528
25		Кабель UTP cat.6	m	300.0000	5.000 0.000	1 500.000 0.000
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Короб ПВХ 20x10мм)	100 m	1.2000	1 755.282 939.282	2 106.338 1 127.138
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Воха pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс распределительный 100x100 BK650EI)	buc	11.0000	719.202 345.960	7 911.221 3 805.560
		<i>Total</i>	Lei			52 081.801

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Видеонаблюдение Inclusiv salariu</b>				<b>52 081.801 23 216.684</b>
		<i>Total</i>	Lei			69 379.160
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22.5 %			7 352.653
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			657.005
		<i>Total</i>	2 %			657.005
		<i>Total</i>				78 045.823
		<i>Total</i>	38 %			29 657.413
		<i>Total</i>				107 703.236
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			1 077.033
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>108 780.269 32 678.459</b>
		<b>2. Valoarea utilajului</b>				
		<b>2.1. Телефонизация</b>				
28		Телефонный аппарат	buc	4.0000	420.000 0.000	1 680.000 0.000
		<i>Total</i>	Lei			1 680.000
		<b>Total Телефонизация Inclusiv salariu</b>				<b>1 680.000</b>
		<b>2.2. Компьютерная сеть</b>				
29		Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc	1.0000	475.000 0.000	475.000 0.000
		<i>Total</i>	Lei			475.000
		<b>Total Компьютерная сеть Inclusiv salariu</b>				<b>475.000</b>
		<b>2.3. Часофикация</b>				
30		Часы настенные	buc	6.0000	100.000 0.000	600.000 0.000
		<i>Total</i>	Lei			600.000
		<b>Total Часофикация Inclusiv salariu</b>				<b>600.000</b>
		<b>2.4. Видеонаблюдение</b>				
31		Видеорегистратор 16-ти	buc	1.0000	5 518.000	5 518.000

1	2	3	4	5	6	7
		каналный DH-NVR4416			0.000	0.000
32		Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1.0000	3 460.000 0.000	3 460.000 0.000
33		Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1.0000	1 825.000 0.000	1 825.000 0.000
34		Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc	5.0000	1 642.000 0.000	8 210.000 0.000
35		Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	6.0000	1 967.650 0.000	11 805.900 0.000
36		Источник бесперебойного питания UPS	buc	1.0000	1 820.000 0.000	1 820.000 0.000
		<i>Total</i>	Lei			32 638.900
		<b>Total Видеонаблюдение Inklusiv salariu</b>				<b>32 638.900</b>
		<i>Total</i>	Lei			35 393.900
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1.2 %			424.727
		<b>Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu</b>				<b>35 818.627</b>

		Total	Lei		144 598.90
		TVA	20 %		28 919.78
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>			<b>173 518.68</b> <b>32 678.47</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 10**  
**Блок административ. Связь и сигнализация (марка TS)**

**Valoarea de deviz 173 518.68 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 10:</b>						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	566.7440	57.66	32 678.459
<b>Total manopera</b>						<b>32 678.47</b>

**Materiale:**

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1.2000	40.00	48.000
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	240.0000	0.21	50.400
3.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.0216	19 000.00	410.400
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.1587	2 000.00	317.400
5.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0.0062	35 000.00	217.000
6.	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0.0001	42 000.00	4.200
7.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.0004	180 000.00	72.000
8.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0.0001	20 000.00	2.000
9.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0069	20 000.00	138.000
10.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0.0003	12 500.00	3.750
11.	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0.0015	1 550.00	2.325
12.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0.0001	50 000.00	5.000
13.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.0075	5 000.00	37.500
14.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0480	38.00	1.824
15.	1011705	Cilti impregnati	kg	0.2081	50.00	10.405
16.	1011814	Clei de timplarie, uscat	kg	0.0250	22.00	0.550
17.	1011825	Ulei de in natural	kg	2.9490	20.00	58.980
18.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.5760	41.50	23.904
19.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0.0001	19 500.00	1.950
20.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.1700	14.25	2.424
21.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.3000	50.00	15.000
22.	1012073	Ate aspre	kg	0.0320	50.00	1.600
23.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70	10 buc	156.6400	3.55	556.072

		mm				
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8.0400	18.00	144.720
25.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0.1000	1 355.00	135.500
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8.0400	20.00	160.800
27.	1019787	Chit de etansare	kg	4.8990	50.00	244.950
28.	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0.0040	3 166.67	12.667
29.	1020262	Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "B/BB", grosime 4 mm	m3	0.0080	611.00	4.888
30.	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	3.0000	37.50	112.500
31.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	120.0000	4.30	516.000
32.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0.1596	1 780.00	284.088
33.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.0200	40.00	0.800
34.	1111111111111152	Коннектор RJ-12	buc	4.0000	2.15	8.600
35.	1111111111111153	Кабель UTP cat.6	m	570.0000	5.00	2 850.000
36.	1111111111111154	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	50.0000	8.34	417.000
37.	1111111111111155	Труба ПВХ Д=40мм	m	10.0000	16.67	166.700
38.	1111111111111156	Телефонный аппарат	buc	4.0000	420.00	1 680.000
39.	1111111111111157	Часы настенные	buc	6.0000	100.00	600.000
40.	1111111111111158	Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc	1.0000	475.00	475.000
41.	1111111111111159	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc	1.0000	5 518.00	5 518.000
42.	1111111111111160	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1.0000	3 460.00	3 460.000
43.	1111111111111161	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1.0000	1 825.00	1 825.000
44.	1111111111111162	Купольная IP видекамера IPC-HD1200CP	buc	5.0000	1 642.00	8 210.000
45.	1111111111111163	Видекамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	6.0000	1 967.65	11 805.900
46.	1111111111111164	Источник бесперебойного питания UPS	buc	1.0000	1 820.00	1 820.000
47.	1130079	Лас "БТ-577"	t	0.0003	27 000.00	8.100
48.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0.0010	36 000.00	36.000
49.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0.3460	30.00	10.380
50.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.1400	45.00	6.300
51.	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	0.0200	4 167.00	83.340
52.	4110041	Energie electrica	kw-h	0.1080	1.92	0.207
53.	5	Masa utilajului	t	1.6314	12 500.00	20 392.500
54.	5009030	Flanse	10 buc	0.6000	42.50	25.500
55.	5009031	Scoabe	10 buc	4.8200	8.00	38.560
56.	5009061	Fisa de izolatie	buc	10.8000	17.00	183.600
57.	5009062	Papuci de cablu	buc	54.0000	1.67	90.180
58.	5009070	Racordari	10 buc	1.0800	8.00	8.640
59.	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0.0400	105.00	4.200
60.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	1.2600	167.00	210.420
61.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1.4280	43.00	61.404
62.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	4.5000	10.00	45.000
63.	5009635	Pinza de sac de iuta	m2	0.4500	20.00	9.000
64.	50097301	Желоб пластиковый 10x22мм	m	150.0000	4.30	645.000

65.	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0.0052	13 333.40	69.333
66.	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	12.0000	292.00	3 504.000
67.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС61"	kg	0.1940	92.00	17.848
68.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0.1060	125.00	13.250
69.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0.0180	100.00	1.800
70.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСγ30-2"	kg	0.1800	167.00	30.060
71.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1.1160	11.00	12.276
72.	5420055	Vaselina tehnica	kg	17.1000	16.70	285.570
73.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1488	75.00	11.160
74.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterală, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0.0200	12.50	0.250
75.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0.1106	58.40	6.459
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>68 244.13</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0880	280.00	24.640
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.8200	200.00	364.000
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10.2500	55.00	563.750
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.6200	55.00	89.100
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7.2960	15.00	109.440
6.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	26.6814	35.00	933.849
7.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	6.2814	220.00	1 381.908
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10.4120	35.00	364.420
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0880	220.00	19.360
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>3 850.47</b>

Total	Lei	144 598.90
TVA	20 %	28 919.78

**Total deviz:**

**173 518.68**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția sediului Sectorului Poliției    **Investitor**  
**de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al**  
**MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 10**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Телефонизация</b>				
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12)	buc			59.384 57.660
	1	Muncitor	h-om	1.0000	57.66	57.66
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	38.00	0.08
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	50.00	0.10
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	1.92	0.02
	5	Masa utilajului	t	0.0001	12 500.00	1.25
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0.0020	100.00	0.20
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	75.00	0.07
2		Коннектор RJ-12	buc			2.150 0.000
	111111111111115 2	Коннектор RJ-12	buc	1.0000	2.15	2.15
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат)	buc			435.871 415.152
	1	Muncitor	h-om	7.2000	57.66	415.15
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	14.25	0.14
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.2000	3.55	0.71
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0.0100	30.00	0.30
	5	Masa utilajului	t	0.0010	12 500.00	12.50
	5009031	Scoabe	10 buc	0.2000	8.00	1.60
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0.0100	105.00	1.05
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0.0100	125.00	1.25
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)	buc			718.466 345.960
	1	Muncitor	h-om	6.0000	57.66	345.96
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.0018	19 000.00	34.20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	14.25	0.14
	1130079	Lac "BT-577"	t	0.00003	27 000.00	0.00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0.0200	30.00	0.60
	5009134	Bucse de hartie	1000 buc	0.1050	167.00	17.54
	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1.0000	292.00	292.00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООС30-2"	kg	0.0150	167.00	2.50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.0930	11.00	1.02
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0.7000	35.00	24.50
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km			11 927.700 7 841.762



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	136.0000	57.66	7 841.76
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0.0003	35 000.00	0.00
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0100	20 000.00	200.00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0.3300	50.00	16.50
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.7000	20.00	14.00
	1019787	Chit de etansare	kg	0.7000	50.00	35.00
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0.2800	1 780.00	498.40
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30.0000	16.70	501.00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1400	75.00	10.50
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0.0350	12.50	0.44
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11.0200	35.00	385.70
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11.0200	220.00	2 424.40
6		Кабель UTP cat.6	m			5.000 0.000
	1111111111111153	Кабель UTP cat.6	m	1.0000	5.00	5.00
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc			48 927.200 28 830.000
	1	Muncitor	h-om	500.0000	57.66	28 830.00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.0250	2 000.00	60.00
	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0.1470	1 550.00	232.50
	1011705	Cilti impregnati	kg	2.0000	50.00	100.00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	34.0000	3.55	120.70
	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	300.0000	37.50	11 250.00
	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	2.0000	4 167.00	8 334.00
		<b>1.2. Компьютерная сеть</b>				
8	10-03-002-11	Placi diverse (Маршрутизатор сетевой на 16 портов)	placa			115.320 115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.32
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45)	buc			59.384 57.660
	1	Muncitor	h-om	1.0000	57.66	57.66
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	38.00	0.08
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	50.00	0.10
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	1.92	0.02
	5	Masa utilajului	t	0.0001	12 500.00	1.25
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0.0020	100.00	0.20
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	75.00	0.07
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km			11 946.121 7 841.758
	1	Muncitor	h-om	136.0000	57.66	7 841.76
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0.0003	35 000.00	18.42
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0100	20 000.00	200.00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0.3300	50.00	16.50
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.7000	20.00	14.00
	1019787	Chit de etansare	kg	0.7000	50.00	35.00
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0.2800	1 780.00	498.40
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30.0000	16.70	501.00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1400	75.00	10.50
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0.0350	12.50	0.44
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului	h-ut	11.0200	35.00	385.70

1	2	3	4	5	6	7
		"ГАЗ-66"				
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11.0200	220.00	2 424.40
11		Кабель UTP cat.6	m			5.000
						0.000
	111111111111115 3	Кабель UTP cat.6	m	1.0000	5.00	5.00
		<b>1.3. Каналы скрытой проводки</b>				
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m			35.098
						18.451
	1	Muncitor	h-om	0.3200	57.66	18.45
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00105	2 000.00	2.10
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0.00004	35 000.00	1.40
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0.00005	5 000.00	0.25
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.0170	20.00	0.34
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.0300	3.55	3.66
	1019787	Chit de etansare	kg	0.0300	50.00	1.50
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0.0300	10.00	0.30
	50097301	Желоб пластиковый 10x22мм	m	1.0000	4.30	4.30
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0.0800	35.00	2.80
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 628.748
						1 372.308
	1	Muncitor	h-om	23.8000	57.66	1 372.31
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0021	20 000.00	40.00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	41.50	39.84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	18.00	241.20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	20.00	268.00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0.2000	45.00	9.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	42.50	42.50
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	8.00	53.60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	17.00	306.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	8.00	14.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	280.00	30.80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	55.00	869.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	55.00	148.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	35.00	169.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	220.00	24.20
14		Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m			8.340
						0.000
	111111111111115 4	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	1.0000	8.34	8.34
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 856.640
						1 983.500
	1	Muncitor	h-om	34.4000	57.66	1 983.50
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0021	20 000.00	40.00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	41.50	39.84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	18.00	241.20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	20.00	268.00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0.4000	45.00	18.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	42.50	42.50
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	8.00	53.60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	17.00	306.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	8.00	14.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3300	280.00	92.40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23.5000	55.00	1 292.50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	55.00	148.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.9600	35.00	243.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3300	220.00	72.60
16		Труба ПВХ Д=40мм	m			16.670

1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	111111111111115 5	Труба ПВХ Д=40мм	m	1.0000	16.67	16.67
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка д=50мм)	100 buc			5 305.360 1 425.360
	1	Muncitor	h-om	24.7200	57.66	1 425.36
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0.0060	12 500.00	75.00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2.0000	1 355.00	2 710.00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0.0200	36 000.00	720.00
	5	Masa utilajului	t	0.0300	12 500.00	375.00
		<b>1.4. Часофикация</b>				
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные)	buc			116.687 115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.32
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.0001	2 000.00	0.20
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0.00001	20 000.00	0.33
	1011481	Suruburi, cap semirotond 4x40 mm	t	0.00002	50 000.00	0.83
		<b>1.5. Видеонаблюдение</b>				
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Видеорегистратор)	compl.			1 703.896 755.346
	1	Muncitor	h-om	13.1000	57.66	755.35
	1012073	Ate aspre	kg	0.0030	50.00	0.15
	5	Masa utilajului	t	0.0650	12 500.00	812.50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.0500	43.00	2.15
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0060	125.00	0.75
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0400	75.00	3.00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.6500	200.00	130.00
20	10-03-026-10	Utilajul : Comutator (на 16 каналов - TL-SG3416P)	buc			601.918 515.480
	1	Muncitor	h-om	8.9400	57.66	515.48
	1011814	Clei de timplarie, uscat	kg	0.0250	22.00	0.55
	1020262	Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "В/ВВ", grosime 4 mm	m3	0.0080	611.00	4.89
	5009635	Pinza de sac de iuta	m2	0.4500	20.00	9.00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.3600	200.00	72.00
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор)	buc			3 390.410 251.398
	1	Muncitor	h-om	4.3600	57.66	251.40
	5	Masa utilajului	t	0.2500	12 500.00	3 125.00
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0.0004	13 333.40	5.33
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0.0070	92.00	0.64
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0.0006	58.40	0.04
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.0400	200.00	8.00
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры)	buc			2 775.906 1 256.988
	1	Muncitor	h-om	21.8000	57.66	1 256.99
	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0.00001	42 000.00	0.38
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.00003	180 000.00	4.91
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0.00001	19 500.00	0.18
	1012073	Ate aspre	kg	0.0010	50.00	0.05
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0.0060	30.00	0.18
	5	Masa utilajului	t	0.1190	12 500.00	1 487.50
	5009062	Papuci de cablu	buc	4.0000	1.67	6.68
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.1180	43.00	5.07
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0.00044	13 333.40	5.82
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0.0170	92.00	1.56
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0.0100	58.40	0.58
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.0300	200.00	6.00

1	2	3	4	5	6	7
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания)	buc			751.239 582.366
	1	Muncitor	h-om	10.1000	57.66	582.37
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.0003	2 000.00	0.60
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.0001	180 000.00	18.00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0300	38.00	1.14
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0.00002	19 500.00	0.00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	14.25	0.14
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.3000	50.00	15.00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.0000	3.55	3.55
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.0200	40.00	0.80
	5	Masa utilajului	t	0.0010	12 500.00	12.50
	5009062	Papuci de cablu	buc	10.0000	1.67	16.70
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.0800	43.00	3.44
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0.0600	125.00	7.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0200	75.00	1.50
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.4400	200.00	88.00
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km			11 939.363 7 841.760
	1	Muncitor	h-om	136.0000	57.66	7 841.76
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0.0003	35 000.00	11.67
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0100	20 000.00	200.00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0.3300	50.00	16.50
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.7000	20.00	14.00
	1019787	Chit de etansare	kg	0.7000	50.00	35.00
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0.2800	1 780.00	498.40
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30.0000	16.70	501.00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1400	75.00	10.50
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilateral, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0.0350	12.50	0.44
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11.0200	35.00	385.70
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11.0200	220.00	2 424.40
25		Кабель UTP cat.6	m			5.000 0.000
	11111111111111153	Кабель UTP cat.6	m	1.0000	5.00	5.00
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Короб ПВХ 20x10мм)	100 m			1 755.282 939.282
	1	Muncitor	h-om	16.2900	57.66	939.28
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1.0000	40.00	40.00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200.0000	0.21	42.00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100.0000	4.30	430.00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	15.00	91.20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	35.00	212.80
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), saracitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс распределительный 100x100 ВК650ЕI)	buc			719.202 345.960
	1	Muncitor	h-om	6.0000	57.66	345.96
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.0018	19 000.00	34.20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	14.25	0.14
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0.00003	27 000.00	0.74
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0.0200	30.00	0.60
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0.1050	167.00	17.54
	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1.0000	292.00	292.00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЛОС30-2"	kg	0.0150	167.00	2.50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.0930	11.00	1.02

1	2	3	4	5	6	7
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	0.7000	35.00	24.50
		<b>2. Valoarea utilajului</b>				
		<b>2.1. Телефонизация</b>				
28		Телефонный аппарат	buc			420.000 0.000
	11111111111156	Телефонный аппарат	buc	1.0000	420.00	420.00
		<b>2.2. Компьютерная сеть</b>				
29		Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc			475.000 0.000
	11111111111158	Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc	1.0000	475.00	475.00
		<b>2.3. Часофикация</b>				
30		Часы настенные	buc			100.000 0.000
	11111111111157	Часы настенные	buc	1.0000	100.00	100.00
		<b>2.4. Видеонаблюдение</b>				
31		Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc			5 518.000 0.000
	11111111111159	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc	1.0000	5 518.00	5 518.00
32		Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc			3 460.000 0.000
	11111111111160	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1.0000	3 460.00	3 460.00
33		Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc			1 825.000 0.000
	11111111111161	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1.0000	1 825.00	1 825.00
34		Купольная IP видеочамера IPC-HD1200CP	buc			1 642.000 0.000
	11111111111162	Купольная IP видеочамера IPC-HD1200CP	buc	1.0000	1 642.00	1 642.00
35		Видеочамера уличная IPC-HFW1300SP	buc			1 967.650 0.000
	11111111111163	Видеочамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	1.0000	1 967.65	1 967.65
36		Источник бесперебойного питания UPS	buc			1 820.000 0.000
	11111111111164	Источник бесперебойного питания UPS	buc	1.0000	1 820.00	1 820.00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 11**

**Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)**

**Valoarea de deviz 89 538.30 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 5 зон РС585)	buc	1.0000	1 397.940 1 383.840	1 397.940 1 383.840
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания)	buc	1.0000	473.594 461.280	473.594 461.280
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1(Аккумулятор)	buc	1.0000	163.771 118.780	163.771 118.780
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Бокс pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс РС 500Е)	buc	1.0000	718.466 345.960	718.466 345.960
5		Замок к боксу	buc	1.0000	59.000 0.000	59.000 0.000
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1.0000	34.663 25.947	34.663 25.947
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль РМ1)	buc	1.0000	115.320 115.320	115.320 115.320

1	2	3	4	5	6	7
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик МАТ)	compl.	1.0000	18 586.862 1 885.482	18 586.862 1 885.482
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варта-1/2)	buc	1.0000	1 397.940 1 383.840	1 397.940 1 383.840
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)	buc	3.0000	122.440 115.320	367.319 345.960
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубах)	1 km	0.1500	11 927.700 7 841.760	1 789.155 1 176.264
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	0.1600	2 814.562 2 139.188	450.330 342.270
13		Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	300.0000	5.000 0.000	1 500.000 0.000
14		Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	300.0000	4.200 0.000	1 260.000 0.000
15	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t	0.0010	41 290.000 15 395.000	41.290 15.395
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирена)	buc	4.0000	1 005.853 345.960	4 023.413 1 383.840
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m	150.0000	35.098 18.451	5 264.655 2 767.680
18	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)	buc	2.0000	60.836 57.660	121.671 115.320
19	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Датчик движения)	buc	1.0000	178.595 172.980	178.595 172.980
20	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	1.0000	59.408 57.660	59.408 57.660

1	2	3	4	5	6	7
		(Датчик магн.-конт.)				
21	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик целостности стекла)	buc	1.0000	67.408 57.660	67.408 57.660
22	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)	buc	43.0000	122.458 115.320	5 265.704 4 958.760
		<i>Total</i>	Lei			43 336.504
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22.5 %			3 850.704
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			493.726
		<i>Total</i>	2 %			493.726
		<i>Total</i>				48 174.660
		<i>Total</i>	38 %			18 306.372
		<i>Total</i>				66 481.032
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			664.810
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>67 145.842 17 114.238</b>
		<b>2. Valoarea utilajului</b>				
23		Контрольная панель на 5 зон РС585	buc	1.0000	1 270.000 0.000	1 270.000 0.000
24		Резервный источник питания 2Ач	buc	1.0000	378.000 0.000	378.000 0.000
25		Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	1.0000	439.170 0.000	439.170 0.000
26		Релейный модуль РМ1	buc	1.0000	439.170 0.000	439.170 0.000
27		Радиопередатчик МАТ	buc	1.0000	1 356.000 0.000	1 356.000 0.000
28		Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1.0000	1 367.000 0.000	1 367.000 0.000
29		Извещатель ИПР	buc	3.0000	142.000 0.000	426.000 0.000



1	2	3	4	5	6	7
30		Сирена+стробоскоп	buc	4.0000	159.000 0.000	636.000 0.000
31		Датчик пожарный тепловой	buc	2.0000	47.000 0.000	94.000 0.000
32		Датчик движения	buc	1.0000	159.000 0.000	159.000 0.000
33		Датчик магн.-конт.	buc	1.0000	29.000 0.000	29.000 0.000
34		Датчик разбития стекла	buc	1.0000	250.000 0.000	250.000 0.000
35		Датчик пожарный дымовой	buc	43.0000	12.500 0.000	537.500 0.000
		<i>Total</i>	Lei			7 380.840
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1.2 %			88.570
		<b>Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu</b>				<b>7 469.410</b>

		Total	Lei		74 615.25
		TVA	20 %		14 923.05
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>89 538.30</b> <b>17 114.23</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 11  
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)**

**Valoarea de deviz 89 538.30 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	296.8130	57.66	17 114.238
		<b>Total manopera</b>				<b>17 114.23</b>

**Materiale:**

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.0018	19 000.00	34.200
2.	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0.0016	45 000.00	72.000
3.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0.0032	42 000.00	134.400
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.1580	2 000.00	316.000
5.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.0300	93.50	2.805
6.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0.0060	35 000.00	210.000
7.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0.0032	35 000.00	112.000
8.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0.0001	16 666.00	1.667
9.	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0.0001	80 000.00	8.000
10.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0015	20 000.00	30.000
11.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0.0001	180 000.00	18.000
12.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14	t	0.0700	14 000.00	980.000
13.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.0079	5 000.00	39.500
14.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0.0008	41 500.00	33.200
15.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.0010	12 400.00	12.400
16.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1.6240	38.00	61.712
17.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1.2000	50.00	60.000
18.	1011705	Cilti impregnati	kg	0.0495	50.00	2.475
19.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0.0180	50 000.00	900.000
20.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0010	12.40	0.012

21.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.0000	27 000.00	0.000
22.	1011825	Ulei de in natural	kg	3.8550	20.00	77.100
23.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0152	41.50	0.631
24.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0488	14.25	0.696
25.	1012073	Ate aspre	kg	0.4400	50.00	22.000
26.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	173.6040	3.55	616.295
27.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0.0915	18.00	1.647
28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0.0915	20.00	1.830
29.	1019787	Chit de etansare	kg	4.6050	50.00	230.250
30.	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0.0450	3 166.67	142.500
31.	1100014	Tirfon	100 buc	0.0110	28.00	0.308
32.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0.0420	1 780.00	74.760
33.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0.4992	74.00	36.941
34.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4.2000	17.00	71.400
35.	111111111111165	Замок к боксу	buc	1.0000	59.00	59.000
36.	111111111111166	Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	300.0000	5.00	1 500.000
37.	111111111111167	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	300.0000	4.20	1 260.000
38.	111111111111168	Контрольная панель на 5 зон РС585	buc	1.0000	1 270.00	1 270.000
39.	111111111111169	Резервный источник питания 2Ач	buc	1.0000	378.00	378.000
40.	111111111111170	Релейный модуль РМ1	buc	2.0000	439.17	878.340
41.	111111111111171	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варга 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1.0000	1 367.00	1 367.000
42.	111111111111172	Извещатель ИПР	buc	3.0000	142.00	426.000
43.	111111111111173	Сирена+стробоскоп	buc	4.0000	159.00	636.000
44.	111111111111174	Датчик пожарный тепловой	buc	2.0000	47.00	94.000
45.	111111111111175	Датчик движения	buc	1.0000	159.00	159.000
46.	111111111111176	Датчик магн.-конт.	buc	1.0000	29.00	29.000
47.	111111111111177	Датчик разбития стекла	buc	1.0000	250.00	250.000
48.	111111111111178	Датчик пожарный дымовой	buc	43.0000	12.50	537.500
49.	111111111111179	Радиопередатчик МАТ	buc	1.0000	1 356.00	1 356.000
50.	1130079	Lac "БТ-577"	t	0.0000	27 000.00	0.000
51.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0.0200	30.00	0.600
52.	4110006	Apa distilata	kg	2.8000	8.33	23.324
53.	4110041	Energie electrica	kw-h	0.2400	1.92	0.461
54.	5	Masa utilajului	t	1.1500	12 500.00	14 375.000
55.	5009062	Papuci de cablu	buc	360.0000	1.67	601.200
56.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0.1050	167.00	17.535
57.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1.2028	43.00	51.720
58.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	4.5000	10.00	45.000
59.	50097301	Желоб пластиковый 10x22мм	m	150.0000	4.30	645.000
60.	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0.0020	4 166.67	8.333

61.	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "BKT-502"	buc	1.0000	292.00	292.000
62.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0.0000	125.00	0.000
63.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC40"	kg	0.3880	125.00	48.500
64.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC30"	kg	0.7400	100.00	74.000
65.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "IOCCy30-2"	kg	0.0150	167.00	2.505
66.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0.0010	20 000.00	20.000
67.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.0930	11.00	1.023
68.	5420055	Vaselina tehnica	kg	4.9000	16.70	81.830
69.	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3.2000	167.00	534.400
70.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2.6220	75.00	196.650
71.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0.0053	12.50	0.066
72.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2.6000	209.00	543.400
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>32 067.11</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0017	280.00	0.476
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.8848	200.00	376.960
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1550	55.00	8.525
4.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	14.3530	35.00	502.355
5.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	1.6530	220.00	363.660
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	8.1040	35.00	283.640
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0017	220.00	0.374
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 535.99</b>

Total	Lei	74 615.25
TVA	20 %	14 923.05

**Total deviz:**

**89 538.30**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția sediului Sectorului Poliției    **Investitor**  
**de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al**  
**MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 11**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PC" de receptie și control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 5 зон PC585)	buc			1 397.940 1 383.840
	1	Muncitor	h-om	24.0000	57.66	1 383.84
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0056	14.25	0.08
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.4000	3.55	1.42
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0560	125.00	7.00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1600	35.00	5.60
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare și control (Резервный источник питания)	buc			473.594 461.280
	1	Muncitor	h-om	8.0000	57.66	461.28
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00002	2 000.00	0.00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0038	14.25	0.05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.4000	3.55	1.42
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0380	125.00	4.75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1740	35.00	6.09
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1(Аккумулятор)	buc			163.771 118.780
	1	Muncitor	h-om	2.0600	57.66	118.78
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0.00011	16 666.00	1.67
	4110006	Apa distilata	kg	2.8000	8.33	23.32
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0.00003	125.00	0.00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0.0010	20 000.00	20.00
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea și instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс PC 500E)	buc			718.466 345.960
	1	Muncitor	h-om	6.0000	57.66	345.96
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.0018	19 000.00	34.20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	14.25	0.14
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0.00003	27 000.00	0.00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0.0200	30.00	0.60
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0.1050	167.00	17.54
	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1.0000	292.00	292.00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮСCy30-2"	kg	0.0150	167.00	2.50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.0930	11.00	1.02
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea și montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0.7000	35.00	24.50
5		Замок к боксу	buc			59.000 0.000
	111111111111165	Замок к боксу	buc	1.0000	59.00	59.00
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat și utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc			34.663 25.947
	1	Muncitor	h-om	0.4500	57.66	25.95
	1100014	Tirfon	100 buc	0.0110	28.00	0.31
	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de	1000 m	0.0020	4 166.67	8.33

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2				
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	75.00	0.07
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль РМ1)	buc			115.320 115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.32
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик МАТ)	compl.			18 586.862 1 885.482
	1	Muncitor	h-om	32.7000	57.66	1 885.48
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0.0032	42 000.00	134.40
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru	t	0.0032	35 000.00	112.00
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0.00011	180 000.00	18.00
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14	t	0.0700	14 000.00	980.00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0.0008	41 500.00	33.20
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1.6000	38.00	60.80
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1.2000	50.00	60.00
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0.0180	50 000.00	900.00
	1011825	Ulei de in natural	kg	1.2000	20.00	24.00
	1012073	Ate aspre	kg	0.4000	50.00	20.00
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0.0450	3 166.67	142.50
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4.0000	17.00	68.00
	5	Masa utilajului	t	0.9500	12 500.00	11 875.00
	5009062	Papuci de cablu	buc	360.0000	1.67	601.20
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1.2000	43.00	51.60
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0.7000	100.00	70.00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0.4000	16.70	6.68
	5440021	Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3.2000	167.00	534.40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2.4000	75.00	180.00
	5440150	Presspan in foi, marca "А"	kg	2.4000	209.00	501.60
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.6400	200.00	328.00
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варпа-1/2)	buc			1 397.940 1 383.840
	1	Muncitor	h-om	24.0000	57.66	1 383.84
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0056	14.25	0.08
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.4000	3.55	1.42
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0.0560	125.00	7.00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1600	35.00	5.60
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)	buc			122.440 115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.32
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00001	2 000.00	0.00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0005	14.25	0.01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.2500	3.55	0.89
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0.0050	125.00	0.62
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1600	35.00	5.60
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубах)	1 km			11 927.700 7 841.760
	1	Muncitor	h-om	136.0000	57.66	7 841.76
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0.0003	35 000.00	0.00
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0100	20 000.00	200.00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0.3300	50.00	16.50
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.7000	20.00	14.00
	1019787	Chit de etansare	kg	0.7000	50.00	35.00
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0.2800	1 780.00	498.40
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30.0000	16.70	501.00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1400	75.00	10.50
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20	kg	0.0350	12.50	0.44

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime 0,25-0,35 mm				
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11.0200	35.00	385.70
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11.0200	220.00	2 424.40
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			2 814.562 2 139.188
	1	Muncitor	h-om	37.1000	57.66	2 139.19
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00055	2 000.00	1.25
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0.00139	5 000.00	6.25
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36.9000	3.55	130.99
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3.1200	74.00	230.88
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.5300	200.00	306.00
13		Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m			5.000 0.000
	111111111111166	Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	1.0000	5.00	5.00
14		Кабель ШППН 2x0,5мм2	m			4.200 0.000
	111111111111167	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	1.0000	4.20	4.20
15	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t			41 290.000 15 395.000
	1	Muncitor	h-om	267.0000	57.66	15 395.00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1.0300	12 400.00	12 400.00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1.0300	12.40	12.00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.0134	27 000.00	0.00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15.1500	41.50	631.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91.5000	18.00	1 647.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91.5000	20.00	1 830.00
	021102	Masara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.6700	280.00	476.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155.0000	55.00	8 525.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.6700	220.00	374.00
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирена)	buc			1 005.853 345.960
	1	Muncitor	h-om	6.0000	57.66	345.96
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0.0004	45 000.00	18.00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0060	38.00	0.23
	1012073	Ate aspre	kg	0.0100	50.00	0.50
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0.0500	17.00	0.85
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0600	1.92	0.12
	5	Masa utilajului	t	0.0500	12 500.00	625.00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0.0100	100.00	1.00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0500	75.00	3.75
	5440150	Presspan in foi, marca "А"	kg	0.0500	209.00	10.45
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m			35.098 18.451
	1	Muncitor	h-om	0.3200	57.66	18.45
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00105	2 000.00	2.10
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0.00004	35 000.00	1.40
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0.00005	5 000.00	0.25
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.0170	20.00	0.34
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.0300	3.55	3.66
	1019787	Chit de etansare	kg	0.0300	50.00	1.50
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0.0300	10.00	0.30
	50097301	Желоб пластиковый 10x22мм	m	1.0000	4.30	4.30
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0.0800	35.00	2.80
18	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный)	buc			60.836 57.660

1	2	3	4	5	6	7
		тепловой)				
	1	Muncitor	h-om	1.0000	57.66	57.66
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00001	2 000.00	0.00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.0050	93.50	0.47
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0002	14.25	0.00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.1000	3.55	0.35
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0020	125.00	0.25
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.0600	35.00	2.10
19	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Датчик движения)	buc			178.595
						172.980
	1	Muncitor	h-om	3.0000	57.66	172.98
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.000015	2 000.00	0.00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.3000	3.55	1.06
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1300	35.00	4.55
20	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.)	buc			59.408
						57.660
	1	Muncitor	h-om	1.0000	57.66	57.66
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.0100	93.50	0.94
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.0001	5 000.00	0.50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0002	14.25	0.00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.00142	43.00	0.06
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0020	125.00	0.25
21	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик целостности стекла)	buc			67.408
						57.660
	1	Muncitor	h-om	1.0000	57.66	57.66
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.0100	93.50	0.94
	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0.00005	80 000.00	8.00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.00005	5 000.00	0.50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0002	14.25	0.00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.00142	43.00	0.06
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0020	125.00	0.25
22	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)	buc			122.458
						115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.32
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00001	2 000.00	0.02
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0005	14.25	0.01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.2500	3.55	0.89
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0050	125.00	0.62
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1600	35.00	5.60
		<b>2. Valoarea utilajului</b>				
23		Контрольная панель на 5 зон РС585	buc			1 270.000
						0.000
	11111111111168	Контрольная панель на 5 зон РС585	buc	1.0000	1 270.00	1 270.00
24		Резервный источник питания 2Ач	buc			378.000
						0.000
	11111111111169	Резервный источник питания 2Ач	buc	1.0000	378.00	378.00
25		Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc			439.170
						0.000
	11111111111170	Релейный модуль РМ1	buc	1.0000	439.17	439.17
26		Релейный модуль РМ1	buc			439.170
						0.000
	11111111111170	Релейный модуль РМ1	buc	1.0000	439.17	439.17
27		Радиопередатчик МАТ	buc			1 356.000
						0.000
	11111111111179	Радиопередатчик МАТ	buc	1.0000	1 356.00	1 356.00
28		Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc			1 367.000
						0.000
	11111111111171	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1.0000	1 367.00	1 367.00
29		Извещатель ИПР	buc			142.000



1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	11111111111172	Извещатель ИПР	buc	1.0000	142.00	142.00
30		Сирена+стробоскоп	buc			159.000
						0.000
	11111111111173	Сирена+стробоскоп	buc	1.0000	159.00	159.00
31		Датчик пожарный тепловой	buc			47.000
						0.000
	11111111111174	Датчик пожарный тепловой	buc	1.0000	47.00	47.00
32		Датчик движения	buc			159.000
						0.000
	11111111111175	Датчик движения	buc	1.0000	159.00	159.00
33		Датчик магн.-конт.	buc			29.000
						0.000
	11111111111176	Датчик магн.-конт.	buc	1.0000	29.00	29.00
34		Датчик разбития стекла	buc			250.000
						0.000
	11111111111177	Датчик разбития стекла	buc	1.0000	250.00	250.00
35		Датчик пожарный дымовой	buc			12.500
						0.000
	11111111111178	Датчик пожарный дымовой	buc	1.0000	12.50	12.50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 12**

**Bloc administrativ. Utilag tehnologic (marca TP)**

**Valoarea de deviz 1 029 552.70 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Сборка немонтируемого оборудования</b>				
1	Calcul	Сборка немонтируемого оборудования	set	1.0000	605.430 605.430	605.430 605.430
		<i>Total</i>	Lei			605.430
		<b>Total Сборка немонтируемого оборудования Inclusiv salariu</b>				<b>605.430 605.430</b>
		<i>Total</i>	Lei			605.430
		<i>Total</i>	2 %			
		<i>Total</i>				741.652
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			14.833
		<i>Total</i>				756.485
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			7.564
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>764.049 605.430</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
2	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 -Плита газовая 4-х конфорочная 600x600x900, газ	buc	1.0000	2 252.288 2 142.068	2 252.288 2 142.068

1	2	3	4	5	6	7
		4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В				
3	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala ( Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт )	buc	1.0000	631.790 472.234	631.790 472.234
4	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт )	buc	7.0000	673.381 20.181	4 713.667 141.267
5	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, - Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc	1.0000	1 042.288 577.753	1 042.288 577.753
		<i>Total</i>	Lei			8 640.033
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22.5 %			749.997
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			104.020
		<i>Total</i>	2 %			104.020
		<i>Total</i>				9 598.070
		<i>Total</i>	38 %			3 647.268
		<i>Total</i>				13 245.338
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			132.453
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>13 377.791 3 333.322</b>
		<b>3. Valoarea utilajului</b>				
6		Многофункциональное устройство ( принтер, сканер, ксерокс), 600x400x300, 1ф, 220в, 1, 5кВт, "CANON"	buc	3.0000	4 375.840 0.000	13 127.520 0.000
7		Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220в	buc	2.0000	10 092.500 0.000	20 185.000 0.000
8		Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc	2.0000	14 200.000 0.000	28 400.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
9		Комплект мебели с двухсекционной встроенной моечной ванной, 2100x600x2200	buc	1.0000	10 000.000 0.000	10 000.000 0.000
10		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane	buc	5.0000	1 582.500 0.000	7 912.500 0.000
11		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane	buc	5.0000	2 807.500 0.000	14 037.500 0.000
12		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane	buc	17.0000	3 407.500 0.000	57 927.500 0.000
13		Masa de bucatarie + 4 scaune 1200*800*750(h)	comp	2.0000	2 005.340 0.000	4 010.680 0.000
14		Mobila de Bucatarie	comp	1.0000	23 200.000 0.000	23 200.000 0.000
15		Scaun pentru conducator	buc	4.0000	1 292.000 0.000	5 168.000 0.000
16		Pat cu doua fotolii tapitat p/u odihna cu extensie	set	1.0000	11 283.340 0.000	11 283.340 0.000
17		Paturi pentru o persoana	buc	12.0000	2 816.670 0.000	33 800.040 0.000
18		Noptiere pentru paturi	buc	12.0000	666.670 0.000	8 000.040 0.000
19		Antreu cu oglinda	buc	1.0000	1 966.670 0.000	1 966.670 0.000
20		Paturi din carcasa metalic cu doua nivele demontabila, si masa cu doua taburete (pentru retinuti)	comp	2.0000	4 095.840 0.000	8 191.680 0.000
21		Dulap p/u conducatori si masa p/e conducator	comp	3.0000	19 591.670 0.000	58 775.010 0.000
22		Oglinda p/u lavoare cu rama	buc	6.0000	516.670 0.000	3 100.020 0.000
23		Saltea	buc	16.0000	0.000 0.000	0.000 0.000
24		Rastel p/u arme	buc	8.0000	8 316.670 0.000	66 533.360 0.000
25		Masa pentru tenis	buc	1.0000	9 166.670 0.000	9 166.670 0.000
26		Scaun ergonomic de oficiu pe rotile	buc	40.0000	833.340	33 333.600

1	2	3	4	5	6	7
					0.000	0.000
27		Scaune ISO, culoare neagra	buc	40.0000	225.000	9 000.000
					0.000	0.000
28		Masa de birou cu noptiera	buc	10.0000	1 750.000	17 500.000
					0.000	0.000
29		Masa de studii pentru 2 persoane	buc	8.0000	675.000	5 400.000
					0.000	0.000
30		Dulap pentru haine	buc	11.0000	2 216.670	24 383.370
					0.000	0.000
31		Dulap pentru carti	buc	11.0000	1 604.170	17 645.870
					0.000	0.000
32		Cartoteca cu 3 sertare din metal	buc	5.0000	2 149.160	10 745.800
					0.000	0.000
33		Safeu metallic, cu doua despartituri	buc	5.0000	5 249.160	26 245.800
					0.000	0.000
34		Stilaj metallic cu 5 rafturi demontabil	buc	10.0000	2 220.000	22 200.000
					0.000	0.000
35		Dulap metallic cu doua usi cu 5 rafturi	buc	5.0000	2 000.000	10 000.000
					0.000	0.000
36		Masa pentru reviste	buc	2.0000	725.000	1 450.000
					0.000	0.000
37		Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc	1.0000	2 000.000	2 000.000
					0.000	0.000
38		Aragaz incorporat cu 4 ochiuru cu dimesiunile 600mm SAMSUNG	buc	1.0000	3 799.000	3 799.000
					0.000	0.000
39		Rola incorporata cu dimisiunile 600mm SAMSUNG	buc	1.0000	6 499.000	6 499.000
					0.000	0.000
40		Ferbator de apa Tefal	buc	2.0000	3 582.500	7 165.000
					0.000	0.000
41		Frigider Dimisiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc	1.0000	9 999.000	9 999.000
					0.000	0.000
42		Telivizor Led Dimisiunel 47 inch SAMSUNG	buc	2.0000	10 300.000	20 600.000
					0.000	0.000
43		Cuptor cu microunde Dimisiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc	1.0000	2 333.000	2 333.000
					0.000	0.000
44		Uscator de maini inox Esenia High Power	buc	7.0000	615.000	4 305.000
					0.000	0.000
45		Tabla pentu clasa Dimisiunile 2000*1500*150	buc	1.0000	1 616.670	1 616.670
					0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7
46		Masina de spalat rufele Dimisiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7 kg	buc	2.0000	9 899.000 0.000	19 798.000 0.000
47		Calculator cu sitem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC)	buc	6.0000	10 276.670 0.000	61 660.020 0.000
48		Bicicleta estatica Fytte RA-4x	buc	2.0000	7 415.830 0.000	14 831.660 0.000
49		Banda de alergare Impulse PT300H	buc	2.0000	49 991.660 0.000	99 983.320 0.000
50		Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc	2.0000	5 825.000 0.000	11 650.000 0.000
51		Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc	1.0000	4 883.330 0.000	4 883.330 0.000
		<i>Total</i>	Lei			833 812.970
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1.2 %			10 005.756
		<b>Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu</b>				<b>843 818.726</b>

		Total	Lei			857 960.58
		TVA	20 %			171 592.12
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 029 552.70</b> <b>3 938.75</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 12  
Bloc administrativ. Utilag tehnologic (marca TP)**

**Valoarea de deviz 1 029 552.70 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 12:</b>						

**Manopera :**

1.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	25.3200	57.66	1 459.951
2.	7112020030100	Specialist	h-om	10.5000	57.66	605.430
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11.2700	57.66	649.827
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.6100	57.66	323.473
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.4800	57.66	85.336
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9.9800	57.66	575.447
7.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3.8400	57.66	221.414
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3100	57.66	17.874
<b>Total manopera</b>						<b>3 938.75</b>

**Materiale:**

1.	11111111111111111111 6	Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс), 600x400x300, 1ф, 220В, 1,5кВт "CANON"	buc	3.0000	4 375.84	13 127.520
2.	11111111111111111111 7	Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220В	buc	2.0000	10 092.50	20 185.000
3.	11111111111111111111 8	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220В, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc	2.0000	14 200.00	28 400.000
4.	11111111111111111111 9	Комплект мебели с двухсекционной встроенной моечной ванной, 2100x600x2200	buc	1.0000	10 000.00	10 000.000
5.	11111111111111111112 0	Paturi din carcasa metalic cu doua nivele demontabila, si masa cu doua taburete (pentru retinuti) (fig. 11)	comp	2.0000	4 095.84	8 191.680
6.	11111111111111111112 1	Dulap p/u conducatori si masa p/e conducator (fig. 12)	comp	3.0000	19 591.67	58 775.010
7.	11111111111111111112 2	Oglinda p/u lavoare cu rama (fig. 13)	buc	6.0000	516.67	3 100.020
8.	11111111111111111112 3	Saltea (fig. 14)	buc	0.0000	1 220.84	0.000
9.	11111111111111111112 4	Rastel p/u arme (fig. 15)	buc	8.0000	8 316.67	66 533.360
10.	11111111111111111112 5	Masa pentru tenis (fig. 16)	buc	1.0000	9 166.67	9 166.670
11.	11111111111111111112 6	Scaun ergonomic de oficiu pe rotile (fig. 17)	buc	40.0000	833.34	33 333.600
12.	11111111111111111112 7	Scaune ISO, culoare neagra (fig. 18)	buc	40.0000	225.00	9 000.000
13.	11111111111111111112 8	Masa de birou cu noptiera (fig. 19)	buc	10.0000	1 750.00	17 500.000
14.	11111111111111111112	Masa de studii pentru 2 persoane (fig. 20)	buc	8.0000	675.00	5 400.000

	9					
15.	1111111111113	Masa de bucatarie + 4 scaune 1200*800*750(h) (fig. 4)	comp	2.0000	2 005.34	4 010.680
16.	1111111111113 0	Dulap pentru haine (fig. 21)	buc	11.0000	2 216.67	24 383.370
17.	1111111111113 1	Dulap pentru carti (fig. 22)	buc	11.0000	1 604.17	17 645.870
18.	1111111111113 2	Cartoteca cu 3 sertare din metal (fig. 23)	buc	5.0000	2 149.16	10 745.800
19.	1111111111113 3	Safeu metallic, cu doua despartituri (fig. 24)	buc	5.0000	5 249.16	26 245.800
20.	1111111111113 4	Stilaj metallic cu 5 rafturi demontabil (fig. 25)	buc	10.0000	2 220.00	22 200.000
21.	1111111111113 5	Dulap metallic cu doua usi cu 5 rafturi (fig. 26)	buc	5.0000	2 000.00	10 000.000
22.	1111111111113 6	Masa pentru reviste (fig. 27)	buc	2.0000	725.00	1 450.000
23.	1111111111113 7	Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc	1.0000	2 000.00	2 000.000
24.	1111111111113 8	Aragaz incorporat cu 4 ochiuru cu dimesiunile 600mm SAMSUNG	buc	1.0000	3 799.00	3 799.000
25.	1111111111113 9	Rola incorporata cu dimisiunile 600mm SAMSUNG	buc	1.0000	6 499.00	6 499.000
26.	1111111111114	Mobila de Bucatarie (fig. 5)	comp	1.0000	23 200.00	23 200.000
27.	1111111111114 0	Ferbator de apa Tefal	buc	2.0000	3 582.50	7 165.000
28.	1111111111114 1	Frigider Dimisiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc	1.0000	9 999.00	9 999.000
29.	1111111111114 2	Telivizor Led Dimisiunel 47 inch SAMSUNG	buc	2.0000	10 300.00	20 600.000
30.	1111111111114 3	Cuptor cu microunde Dimisiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc	1.0000	2 333.00	2 333.000
31.	1111111111114 4	Uscator de maini inox Esenia High Power	buc	7.0000	615.00	4 305.000
32.	1111111111114 5	Tabla pentu clasa Dimisiunile 2000*1500*150	buc	1.0000	1 616.67	1 616.670
33.	1111111111114 6	Masina de spalat rufele Dimisiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7 kg	buc	2.0000	9 899.00	19 798.000
34.	1111111111114 7	Calculator cu sitem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC)	buc	6.0000	10 276.67	61 660.020
35.	1111111111114 8	Bicicleta estatica Fytte RA-4x	buc	2.0000	7 415.83	14 831.660
36.	1111111111114 9	Banda de alergare Impulse PT300H	buc	2.0000	49 991.66	99 983.320
37.	1111111111115	Scaun pentru conducator (fig. 6)	buc	4.0000	1 292.00	5 168.000
38.	1111111111115 0	Banca pentru antrenament TOORX WBX- 30	buc	2.0000	5 825.00	11 650.000
39.	1111111111115 1	Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc	1.0000	4 883.33	4 883.330
40.	1111111111116	Pat cu doua fotolii tapitat p/u odihna cu extensie (fig. 7)	set	1.0000	11 283.34	11 283.340
41.	1111111111117	Paturi pentru o persoana (fig. 8)	buc	12.0000	2 816.67	33 800.040
42.	1111111111118	Noptiere pentru paturi (fig. 9)	buc	12.0000	666.67	8 000.040
43.	1111111111119	Antreu cu oglinda (fig. 10)	buc	1.0000	1 966.67	1 966.670
44.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0.0750	290.00	21.750
45.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0900	350.00	31.500
46.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.1600	18.00	2.880
47.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.3500	5.00	1.750
48.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0700	100.00	7.000
49.	2051142950700	Dibluri	buc	14.0000	1.60	22.400
50.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.3000	19.00	5.700
51.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0040	23.60	0.094
52.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.1200	29.16	3.499



53.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0600	30.00	1.800
54.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0320	30.00	0.960
55.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0.6000	18.00	10.800
56.	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0.6000	20.00	12.000
57.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	30.2000	1.55	46.810
58.	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2.0000	14.50	29.000
59.	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1.2000	45.00	54.000
60.	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0.0360	66.00	2.376
61.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0200	66.00	1.320
62.	28112363101181	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane (fig. 1)	buc	5.0000	1 582.50	7 912.500
63.	28112363101182	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane (fig. 2)	buc	5.0000	2 807.50	14 037.500
64.	28112363101183	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane (fig. 3)	buc	17.0000	3 407.50	57 927.500
65.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4.0000	4.20	16.800
66.	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4.0000	10.00	40.000
67.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4.0000	1.00	4.000
68.	2874115840479	Piulita M12	buc	4.0000	1.20	4.800
69.	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1.0000	10.00	10.000
70.	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2.0000	33.00	66.000
71.	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1.0000	18.00	18.000
72.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2.0000	40.00	80.000
73.	2875274501131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	4.0000	35.00	140.000
74.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	7.0000	650.00	4 550.000
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	8.1000	1.92	15.552
76.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0110	20.00	0.220
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>839 013.99</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3.0200	35.00	105.700
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>105.70</b>

Total	Lei	857 960.58
TVA	20 %	171 592.12

**Total deviz:**

**1 029 552.70**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstructia sediului Sectorului Politiei    **Investitor**  
**de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al**  
**MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 12**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Сборка немонтируемого оборудования</b>				
1	Calcul	Сборка немонтируемого оборудования	set			605.430
	7112020030100	Specialist	h-om	10.5000	57.66	605.43
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
2	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 -Плита газовая 4-х конфорочная 600x600x900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc			2 252.288
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5.3900	57.66	310.79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6.3000	57.66	363.26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1400	57.66	8.07
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	25.3200	57.66	1 459.95
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0.6000	18.00	10.80
	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1.0000	10.00	10.00
	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1.0000	18.00	18.00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.2000	1.55	0.31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	20.00	0.02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	100.00	2.00
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0.1600	18.00	2.88
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0320	30.00	0.96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.1500	5.00	0.75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.3000	19.00	5.70
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1.6800	35.00	58.80
3	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala ( Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт )	buc			631.790
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7400	57.66	42.67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.4900	57.66	143.57
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3.8400	57.66	221.41
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.0500	57.66	60.54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0700	57.66	4.04
	2875274501131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	4.0000	35.00	140.00
	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0.0360	66.00	2.38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.2000	5.00	1.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5000	1.92	2.88
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.3800	35.00	13.30
4	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт )	buc			673.381
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	57.66	20.18
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1.0000	650.00	650.00
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.60	3.20
5	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60	buc			1 042.288

1	2	3	4	5	6	7
		kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, - Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220В, 2,5кВт "SAMSUNG"				577.753
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7400	57.66	42.67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9400	57.66	54.20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.6100	57.66	323.47
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2.6300	57.66	151.65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2.0000	14.50	29.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6.6000	1.92	12.67
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	30.0000	1.55	46.50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0.0750	290.00	21.75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0900	350.00	31.50
	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0.6000	20.00	12.00
	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1.2000	45.00	54.00
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2.0000	40.00	80.00
	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2.0000	33.00	66.00
	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4.0000	10.00	40.00
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4.0000	4.20	16.80
	2874115840479	Piulita M12	buc	4.0000	1.20	4.80
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4.0000	1.00	4.00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0040	23.60	0.09
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0200	66.00	1.32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1200	29.16	3.50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0500	100.00	5.00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0600	30.00	1.80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0100	20.00	0.20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.9600	35.00	33.60
		<b>3. Valoarea utilajului</b>				
6		Многофункциональное устройство ( принтер, сканер, ксерокс), 600x400x300, 1ф, 220в, 1, 5кВт, "CANON"	buc			4 375.840 0.000
	111111111111116	Многофункциональное устройство ( принтер, сканер, ксерокс), 600x400x300, 1ф, 220в, 1,5кВт "CANON"	buc	1.0000	4 375.84	4 375.84
7		Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220в	buc			10 092.500 0.000
	111111111111117	Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220в	buc	1.0000	10 092.50	10 092.50
8		Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc			14 200.000 0.000
	111111111111118	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc	1.0000	14 200.00	14 200.00
9		Комплект мебели с двухсекционной встроенной моечной ванной, 2100x600x2200	buc			10 000.000 0.000
	111111111111119	Комплект мебели с двухсекционной встроенной моечной ванной, 2100x600x2200	buc	1.0000	10 000.00	10 000.00
10		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane	buc			1 582.500 0.000
	28112363101181	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane (fig. 1)	buc	1.0000	1 582.50	1 582.50
11		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane	buc			2 807.500 0.000
	28112363101182	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane (fig. 2)	buc	1.0000	2 807.50	2 807.50
12		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane	buc			3 407.500 0.000
	28112363101183	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane (fig. 3)	buc	1.0000	3 407.50	3 407.50
13		Masa de bucatarie + 4 scaune 1200*800*750(h)	comp			2 005.340 0.000
	111111111111113	Masa de bucatarie + 4 scaune 1200*800*750(h) (fig. 4)	comp	1.0000	2 005.34	2 005.34
14		Mobila de Bucatarie	comp			23 200.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
	11111111111114	Mobila de Bucatarie (fig. 5)	comp	1.0000	23 200.00	23 200.00
15		Scaun pentru conducator	buc			1 292.000 0.000
	11111111111115	Scaun pentru conducator (fig. 6)	buc	1.0000	1 292.00	1 292.00
16		Pat cu doua fotolii tapitat p/u odihna cu extensie	set			11 283.340 0.000
	11111111111116	Pat cu doua fotolii tapitat p/u odihna cu extensie (fig. 7)	set	1.0000	11 283.34	11 283.34
17		Paturi pentru o persoana	buc			2 816.670 0.000
	11111111111117	Paturi pentru o persoana (fig. 8)	buc	1.0000	2 816.67	2 816.67
18		Noptiere pentru paturi	buc			666.670 0.000
	11111111111118	Noptiere pentru paturi (fig. 9)	buc	1.0000	666.67	666.67
19		Antreu cu oglinda	buc			1 966.670 0.000
	11111111111119	Antreu cu oglinda (fig. 10)	buc	1.0000	1 966.67	1 966.67
20		Paturi din carcas metalic cu doua nivele demontabila, si masa cu doua taburete (pentru retinuti)	comp			4 095.840 0.000
	11111111111120	Paturi din carcas metalic cu doua nivele demontabila, si masa cu doua taburete (pentru retinuti) (fig. 11)	comp	1.0000	4 095.84	4 095.84
21		Dulap p/u conducatori si masa p/e conducator	comp			19 591.670 0.000
	11111111111121	Dulap p/u conducatori si masa p/e conducator (fig. 12)	comp	1.0000	19 591.67	19 591.67
22		Oglinda p/u lavoare cu rama	buc			516.670 0.000
	11111111111122	Oglinda p/u lavoare cu rama (fig. 13)	buc	1.0000	516.67	516.67
23		Saltea	buc			0.000 0.000
	11111111111123	Saltea (fig. 14)	buc	1.0000	1 220.84	0.00
24		Rastel p/u arme	buc			8 316.670 0.000
	11111111111124	Rastel p/u arme (fig. 15)	buc	1.0000	8 316.67	8 316.67
25		Masa pentru tenis	buc			9 166.670 0.000
	11111111111125	Masa pentru tenis (fig. 16)	buc	1.0000	9 166.67	9 166.67
26		Scaun ergonomic de oficiu pe rotile	buc			833.340 0.000
	11111111111126	Scaun ergonomic de oficiu pe rotile (fig. 17)	buc	1.0000	833.34	833.34
27		Scaune ISO, culoare neagra	buc			225.000 0.000
	11111111111127	Scaune ISO, culoare neagra (fig. 18)	buc	1.0000	225.00	225.00
28		Masa de birou cu noptiera	buc			1 750.000 0.000
	11111111111128	Masa de birou cu noptiera (fig. 19)	buc	1.0000	1 750.00	1 750.00
29		Masa de studii pentru 2 persoane	buc			675.000 0.000
	11111111111129	Masa de studii pentru 2 persoane (fig. 20)	buc	1.0000	675.00	675.00
30		Dulap pentru haine	buc			2 216.670 0.000
	11111111111130	Dulap pentru haine (fig. 21)	buc	1.0000	2 216.67	2 216.67
31		Dulap pentru carti	buc			1 604.170 0.000
	11111111111131	Dulap pentru carti (fig. 22)	buc	1.0000	1 604.17	1 604.17

1	2	3	4	5	6	7
32		Cartoteca cu 3 sertare din metal	buc			2 149.160 0.000
	11111111111132	Cartoteca cu 3 sertare din metal (fig. 23)	buc	1.0000	2 149.16	2 149.16
33		Safeu metallic, cu doua despartituri	buc			5 249.160 0.000
	11111111111133	Safeu metallic, cu doua despartituri (fig. 24)	buc	1.0000	5 249.16	5 249.16
34		Stilaj metallic cu 5 rafturi demontabil	buc			2 220.000 0.000
	11111111111134	Stilaj metallic cu 5 rafturi demontabil (fig. 25)	buc	1.0000	2 220.00	2 220.00
35		Dulap metallic cu doua usi cu 5 rafturi	buc			2 000.000 0.000
	11111111111135	Dulap metallic cu doua usi cu 5 rafturi (fig. 26)	buc	1.0000	2 000.00	2 000.00
36		Masa pentru reviste	buc			725.000 0.000
	11111111111136	Masa pentru reviste (fig. 27)	buc	1.0000	725.00	725.00
37		Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc			2 000.000 0.000
	11111111111137	Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc	1.0000	2 000.00	2 000.00
38		Aragaz incorporat cu 4 ochiuru cu dimesiunile 600mm SAMSUNG	buc			3 799.000 0.000
	11111111111138	Aragaz incorporat cu 4 ochiuru cu dimesiunile 600mm SAMSUNG	buc	1.0000	3 799.00	3 799.00
39		Rola incorporata cu dimisiunile 600mm SAMSUNG	buc			6 499.000 0.000
	11111111111139	Rola incorporata cu dimisiunile 600mm SAMSUNG	buc	1.0000	6 499.00	6 499.00
40		Ferbator de apa Tefal	buc			3 582.500 0.000
	11111111111140	Ferbator de apa Tefal	buc	1.0000	3 582.50	3 582.50
41		Frigider Dimisiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc			9 999.000 0.000
	11111111111141	Frigider Dimisiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc	1.0000	9 999.00	9 999.00
42		Telivizor Led Dimisiunel 47 inch SAMSUNG	buc			10 300.000 0.000
	11111111111142	Telivizor Led Dimisiunel 47 inch SAMSUNG	buc	1.0000	10 300.00	10 300.00
43		Cuptor cu microunde Dimisiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc			2 333.000 0.000
	11111111111143	Cuptor cu microunde Dimisiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc	1.0000	2 333.00	2 333.00
44		Uscator de maini inox Esenia High Power	buc			615.000 0.000
	11111111111144	Uscator de maini inox Esenia High Power	buc	1.0000	615.00	615.00
45		Tabla pentu clasa Dimisiunile 2000*1500*150	buc			1 616.670 0.000
	11111111111145	Tabla pentu clasa Dimisiunile 2000*1500*150	buc	1.0000	1 616.67	1 616.67
46		Masina de spalat rufele Dimisiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7 kg	buc			9 899.000 0.000
	11111111111146	Masina de spalat rufele Dimisiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7 kg	buc	1.0000	9 899.00	9 899.00
47		Calculator cu sitem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC)	buc			10 276.670 0.000
	11111111111147	Calculator cu sitem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC)	buc	1.0000	10 276.67	10 276.67
48		Bicicleta estatica Fytte RA-4x	buc			7 415.830

1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	11111111111148	Bicicleta estatica Fytte RA-4x	buc	1.0000	7 415.83	7 415.83
49		Banda de alergare Impulse PT300H	buc			49 991.660
						0.000
	11111111111149	Banda de alergare Impulse PT300H	buc	1.0000	49 991.66	49 991.66
50		Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc			5 825.000
						0.000
	11111111111150	Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc	1.0000	5 825.00	5 825.00
51		Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc			4 883.330
						0.000
	11111111111151	Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc	1.0000	4 883.33	4 883.33

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**DEVIZ LOCAL № 13**

**Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare SM**

Valoarea de deviz 173 165,99 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	incl. salariu	incl. salariu
<b>1. Capitul .Lucrari de constructie</b>						
<b>1.1. Трубопроводы</b>						
1	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3 mm de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m	18,0000	109,70 47,28	1 974,69 851,06
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45 x 3 mm de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m	4,0000	102,93 47,28	411,74 189,12
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38 x 2 mm ГОСТ 10704-91*	m	8,0000	75,67 35,75	605,36 285,99
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x 2 mm ГОСТ 10704-91*	m	20,0000	66,96 32,29	1 339,11 645,79
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 x 2,5 mm ГОСТ 10704-91*	m	30,0000	57,93 27,68	1 737,76 830,30
6	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	30,0000	7,34 6,34	220,28 190,28
7	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	50,0000	10,05 8,65	502,45 432,45
8	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusi	m	30,0000	5,99 5,19	179,68 155,68
9	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	50,0000	8,70 7,50	434,79 374,79

1	2	3	4	5	6	7
10	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)(un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2	10,9200	105,80 79,57	1 155,31 868,91
<b>Total Трубопроводы</b>			<b>Lei</b>		<b>8 561,16</b>	
<b>1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения</b>						
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25 x 2,5 mm ГОСТ 3262-75*	m	12,0000	57,93 27,68	695,10 332,12
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de20 x 2,5 mm ГОСТ 3262-75*	m	16,0000	53,69 27,68	859,08 442,83
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	28,0000	7,34 6,34	205,59 177,59
14	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusi	m	28,0000	5,99 5,19	167,70 145,30
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)(un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2	3,3600	105,80 79,57	355,48 267,36
<b>Total Трубопроводы для системы горячего водоснабжения</b>			<b>Lei</b>		<b>2 282,96</b>	
<b>1.3. . Трубопроводная арматура</b>						
16	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж))	buc	2,0000	536,58 57,66	1 073,16 115,32
17	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,0000	346,89 34,60	346,89 34,60
18	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1,0000	244,02 34,60	244,02 34,60
19	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc	1,0000	580,13 43,24	580,13 43,24
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc	4,0000	474,86 34,60	1 899,46 138,38
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	4,0000	337,26 34,60	1 349,06 138,38



1	2	3	4	5	6	7
22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2)	buc	15,0000	291,46 34,60	4 371,96 518,94
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2)	buc	19,0000	116,59 8,65	2 215,17 164,33
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ("(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2))	buc	2,0000	116,59 8,65	233,18 17,30
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)	buc	2,0000	345,04 34,60	690,09 69,19
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc	3,0000	272,80 34,60	818,41 103,79
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc	3,0000	210,84 34,60	632,53 103,79
28	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	2,0000	1 736,60 13,84	3 473,21 27,68
29	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20	buc	2,0000	234,48 13,84	468,97 27,68
30	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" (автоматический воздухоотводчик ф15мм типа МАТИС Danfoss)	buc	2,0000	116,97 5,77	233,94 11,53
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss)	buc	4,0000	184,37 51,32	737,48 205,27
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss)	buc	4,0000	140,37 51,32	561,48 205,27
<b>Total . Трубопроводная арматура</b>			<b>Lei</b>	<b>19 929,15</b>		
<b>1.4. . Теплоизоляционные материалы</b>						
33	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2	8,2200	88,26 61,12	725,48 502,40

1	2	3	4	5	6	7
34	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный PCT -ПА-66	m2	8,5210	55,51 37,83	473,03 322,31
35	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	0,8920	991,95 653,29	884,82 582,74
<b>Total . Теплоизоляционные материалы</b>			<b>Lei</b>			<b>2 083,33</b>
<b>1.5. Распределительная гребенка</b>						
36	IC46B	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 100 mm (Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108x3,5 по ГОСТ 10704-91))	buc	1,0000	264,15 144,15	264,15 144,15
37	IC46B	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 100 mm (Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108x3,5 по ГОСТ 10704-91))	buc	1,0000	264,15 144,15	264,15 144,15
<b>Total Распределительная гребенка</b>			<b>Lei</b>			<b>528,30</b>
<b>1.6. Газоходы для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T, 2комп</b>						
38	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansonane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	2,0000	71,22 20,18	142,44 40,36
39	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansonane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca interna D.80 THERM DUO 50T	buc	2,0000	71,22 20,18	142,44 40,36
40	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansonane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm (Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T)	buc	2,0000	503,09 25,95	1 006,17 51,89
41	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansonane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T	buc	2,0000	291,01 25,95	582,01 51,89
<b>Total Газоходы для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T, 2комп</b>			<b>Lei</b>			<b>1 873,07</b>
<b>1.7. Изделия и материалы для крепления трубопроводов</b>						
42	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata ( опоры)	kg	8,9400	24,38 3,46	217,93 30,93
43		Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	8,0000	12,00 0,00	96,00 0,00
44		Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	6,0000	9,88 0,00	59,28 0,00
45		Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	10,0000	8,00 0,00	80,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (beton (Сталь угловая 45x45x4) )	kg	35,0000	24,56 12,11	859,58 423,80
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (beton (Сталь угловая 32x32x4) )	kg	30,0000	24,56 12,11	736,78 363,26
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (beton (Сталь круглая ф10мм) )	kg	12,0000	24,56 12,11	294,71 145,30
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (beton (Швелер) )	kg	18,4000	24,56 12,11	451,89 222,80
50	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale , confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,0940	1 189,38 616,96	111,80 57,99
51	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	2,0000	42,09 42,09	84,18 84,18
<b>Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов</b>			<b>Lei</b>	<b>2 992,17</b>		
<i>Total</i>			<i>lei</i>	38 250,14		
<i>Asigurarea sociale si medicale</i>			22,50 %	2 555,42		
<i>Transportarea materialelor</i>			2,00 %	532,49		
<i>Total</i>			100,00 +	41 338,05		
<i>Cheltuieli de regie</i>			2,00 %	826,76		
<i>Total</i>			100,00 +	42 164,81		
<i>Beneficiu de deviz</i>			1,00 %	421,65		
<i>Total</i>			100,00 +	42 586,45		
<b>Total Capitul .Lucrari de constructie</b>			<b>Lei</b>	<b>42 586,45</b>		
<b>2. Capitul .Lucrari de montare.</b>						
<b>2.1. Оборудование</b>						
52	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настенный водогрейный Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	2,0000	1 467,25 1 037,88	2 934,50 2 075,76
53	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос севеовой воды , (1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"DAB" Италия	buc	2,0000	469,33 126,85	938,67 253,70
54	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm (РГидровлический разделитель пропускной способностью 8,0 м3/ч "Termona" Чехия )	buc	1,0000	688,05 340,19	688,05 340,19
55	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind saracitatea pina la 500 l (- Бак расширительный мембранный V= 150л )	buc	1,0000	99,02 57,66	99,02 57,66

1	2	3	4	5	6	7
56	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (- Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА "Danfoss" 149В1803 Дания	buc	1,0000	316,13 305,60	316,13 305,60
57	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata Противонакипное магнитное устройство Ду15 Q=1.....5 м3/час "Anticall-mini" )	buc	1,0000	311,18 276,77	311,18 276,77
58	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,0000	311,18 276,77	311,18 276,77
59	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА	buc	2,0000	316,13 305,60	632,26 611,20
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Ёмкостной водонагреватель V=150 л. ТИР "SICC 209 SEC 34B 3066	buc	1,0000	211,54 132,62	211,54 132,62
61	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l ((Расширительный бак VEC 12V , "Varem " )	buc	1,0000	99,02 57,66	99,02 57,66
62	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Грязевик исходной воды (фильтр) чугунный Ду25,Ру16 бар "Danfoss" 149B5162	buc	1,0000	316,13 305,60	316,13 305,60
63	IA38A	Помпа de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный для горячего водоснабжения VA65/120	buc	2,0000	267,41 126,85	534,83 253,70
64	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16 Danfoss Дания)	buc	1,0000	362,40 247,94	362,40 247,94
65	ID03C	Robinet cu ser, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm ((3-ходовой седельный клапан ф40, Kvmax=220м3/час с электрoп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss")	buc	1,0000	242,41 92,26	242,41 92,26
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc	1,0000	251,40 251,40	251,40 251,40
<b>Total Оборудование</b>			<b>Lei</b>	<b>8 248,71</b>		
<b>2.2. Закладные детали для установки КИПА</b>						
67	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87)	buc	2,0000	83,54 31,71	167,08 63,43
68	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87)	buc	4,0000	83,54 31,71	334,17 126,85
69	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках))	buc	14,0000	83,54 31,71	1 169,59 443,98

1	2	3	4	5	6	7
70	IA18J	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armături ( armături Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках))	buc	4,0000	83,54 31,71	334,17 126,85
<b>Total Закладные детали для установки КИПуА</b>			<b>Lei</b>			<b>2 005,01</b>
<i>Total</i>				<i>lei</i>		<i>10 253,71</i>
<i>Asigurarea sociale si medicale</i>				<i>22,50 %</i>		<i>1 417,48</i>
<i>Transportarea materialelor</i>				<i>2,00 %</i>		<i>73,37</i>
<i>Total</i>				<i>100,00 +</i>		<i>11 744,57</i>
<i>Cheltuieli de regie</i>				<i>38,00 %</i>		<i>2 393,97</i>
<i>Total</i>				<i>100,00 +</i>		<i>14 138,54</i>
<i>Beneficiu de de viz</i>				<i>1,00 %</i>		<i>141,39</i>
<i>Total</i>				<i>100,00 +</i>		<i>14 279,92</i>
<b>Total Capitul .Lucrari de montare.</b>			<b>Lei</b>			<b>14 279,92</b>
<b>3. Valoarea Utilaj.</b>						
71		Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), номинальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	2,0000	19 090,73 0,00	38 181,46 0,00
72		Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. в.д. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40M"DAB" Италия"	buc	2,0000	6 630,63 0,00	13 261,26 0,00
73		Гидровлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,0000	650,00 0,00	650,00 0,00
74		Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=150 л, P=5 бар R2 150 371 "VAREM" Италия	buc	1,0000	400,06 0,00	400,06 0,00
75		Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149В1803 Дания	buc	1,0000	10 715,00 0,00	10 715,00 0,00
76		Противонакипное магнитное устройство Ду15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"	buc	1,0000	10 715,00 0,00	10 715,00 0,00
77		Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,0000	171,33 0,00	171,33 0,00
78		Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	2,0000	171,33 0,00	342,66 0,00
79		Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия , P=8 бар , ТИР "SICC 209 SEC 34В 3066 " Италия	buc	1,0000	3 372,55 0,00	3 372,55 0,00
80		Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V , "Varem ". Италия	buc	1,0000	291,98 0,00	291,98 0,00
81		Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149В5162Дания	buc	1,0000	171,33 0,00	171,33 0,00
82		Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Hр=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"	buc	2,0000	932,99 0,00	1 865,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
83		Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0С, Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc	1,0000	3 900,00 ----- 0,00	3 900,00 ----- 0,00
84		Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Py1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss"	buc	1,0000	3 400,00 ----- 0,00	3 400,00 ----- 0,00
<i>Total</i>			<i>100,00 +</i>		<i>87 438,61</i>	
<b><i>Total Valoarea Utilaj.</i></b>			<b><i>Lei</i></b>		<b><i>87 438,61</i></b>	
Total			lei		144 304,99	
TVA			20,00 %		28 861,00	

**Total deviz:**

**Lei**

**173 165,99**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

**Obiect:      Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**DEVIZ LOCAL № 13  
Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare SM**

**Valoarea de deviz 173 165,99 lei incl. TVA**

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,3030	57,66	824,71
3.	7134050013250	Izolator	h-om	8,4116	57,66	485,01
4.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,5600	57,66	147,61
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	224,4000	57,66	12 938,90
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,1200	57,66	410,54
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6400	57,66	36,90
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,7122	57,66	1 194,27
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,2222	57,66	70,47
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2682	57,66	15,46
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,1260	57,66	1 045,15
12.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6948	57,66	97,72
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3140	57,66	133,43
<b>Total manopera</b>						<b>17 657,34</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,4310	1,00	1,43
2.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	0,9463	295,59	279,72
3.	11	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	8,0000	12,00	96,00
4.	12	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	6,0000	9,88	59,28
5.	13	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	10,0000	8,00	80,00
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,8700	32,80	28,54
7.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,7990	76,00	60,72
8.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0894	14,00	1,25
9.	2320166200676	White spirit	kg	1,4280	26,39	37,68
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,4600	25,08	287,42
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	28,9540	30,99	897,28
12.	2430116104160	Email alchidic	kg	6,4260	38,73	248,88
13.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,4324	38,73	16,75
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,6400	38,72	63,50
15.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,1420	32,80	70,26
16.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,4982	37,64	18,75
17.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,5998	29,51	17,70
18.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,6204	29,51	18,31
19.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	3,6650	53,14	194,76
20.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	53,14	18,07
21.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,0800	6,23	50,34
22.	2521216701020	Teava din otel d 20x2,5mm	m	16,2400	22,50	365,40
23.	2521216701025	Teava din otel d 25x2,5mm	m	42,6300	26,67	1 136,94
24.	2521216701032	Teava din otel d 32x2mm	m	20,3000	30,00	609,00
25.	2521216701038	Труба д38x2,5мм (ГОСТ 10704-91*)	m	8,1200	34,17	277,46
26.	2521216701045	Teava din otel 45x3mm	m	4,0600	45,83	186,07
27.	2521216701050	Teava din otel d 50mm	m	5,5000	52,50	288,75

28.	2521216701057	Teava din otel 57x3mm	m	18,2700	52,50	959,17
29.	25231567190100	Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc	2,0000	477,14	954,28
30.	25231567190101	Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T	buc	2,0000	265,06	530,12
31.	2523156719080	Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	4,0000	51,04	204,16
32.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000	12,03	2,41
33.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	8,4666	15,82	133,94
34.	26821626113051	Стеклопластик рулонный PCT -ПА-66	m2	8,7766	15,82	138,85
35.	2721204120125	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	7,88	7,88
36.	2722103300025	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	0,00	0,00
37.	27221033056615	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	7,2000	14,88	107,14
38.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,9540	22,13	21,11
39.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,3680	22,13	8,14
40.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,0106	22,13	22,36
41.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,6877	22,13	15,22
42.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,7533	22,13	16,67
43.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,5900	22,13	57,32
44.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,0370	42,92	44,51
45.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	5,1240	22,13	113,39
46.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	95,4000	12,00	1 144,80
47.	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0300	0,00	0,00
48.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	5,0000	8,00	40,00
49.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	3,1236	22,13	69,13
50.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4770	42,92	20,47
51.	287411580100016	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	32,0000	6,19	198,08
52.	287411580114812	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	32,0000	3,98	127,36
53.	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	248,0000	4,43	1 098,64
54.	287411581841116	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	72,0000	3,98	286,56
55.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,0000	0,00	0,00
56.	287411582772616	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	9,0000	4,43	39,87
57.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	316,0000	1,18	372,88
58.	287411584055816	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	1,77	28,32
59.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,0000	0,20	6,40
60.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	32,0000	0,10	3,20
61.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	300,0000	0,01	3,00
62.	287412588134416	Saiba plata M 18	buc	32,0000	0,20	6,40
63.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	4,0000	25,00	100,00
64.	2875270000050	Flansa plata pentru sudare d 50mm	buc	4,0000	125,96	503,84
65.	2875274021050	Curba pentru sudura d 50mm	buc	7,3000	23,31	170,16
66.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	6,11	12,22
67.	287527411010020	Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	4,0000	58,00	232,00
68.	287527411010040	Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	4,0000	102,00	408,00
69.	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	45,33	90,66
70.	2875274122000	Racord olandez	buc	6,0000	5,66	33,96
71.	2875274201600	Robinet cu cer	buc	1,0000	0,00	0,00
72.	2875274205020	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1	buc	1,0000	105,56	105,56
73.	2875274205022	Robinet cu flanse Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2	buc	3,0000	72,38	217,14
74.	2875274205025	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1	buc	1,0000	212,03	212,03
75.	2875274205026	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1	buc	15,0000	153,00	2 295,00
76.	2875274205027	Robinet cu flanse Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2	buc	3,0000	134,34	403,02
77.	2875274205032	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2	buc	4,0000	198,80	795,20
78.	2875274205040	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2	buc	4,0000	340,00	1 360,00
79.	2875274205041	Robinet cu flanse Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2	buc	2,0000	206,58	413,16
80.	2875274205050	Robinet cu flanse , Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж	buc	2,0000	341,21	682,42
81.	2875274205051	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2	buc	1,0000	419,00	419,00



82.	2875274205120	Robinet cu mufa Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	19,0000	105,56	2 005,64
83.	2875274205121	Robinet cu mufa "(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	2,0000	105,56	211,12
84.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,1500	25,00	3,75
85.	28752744010050	Flansa plata Pn 6 д 50мм	buc	4,0000	125,96	503,84
86.	2875274401025	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	25,00	1,25
87.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	75,0000	20,00	1 500,00
88.	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	8,9400	12,00	107,28
89.	2913124124101	Distribuitoar - colector Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	2,0000	120,00	240,00
90.	29131345000019	Robinet de 3/8" (автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc	2,0000	110,00	220,00
91.	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	24,0000	44,11	1 058,64
92.	2913154500023	Supara de siguranta Клапан предохранительный ф20	buc	2,0000	197,88	395,76
93.	2913154500052	Supara de siguranta Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	2,0000	1 700,00	3 400,00
94.	71	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч), "THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	2,0000	19 090,73	38 181,46
95.	72	Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с электродвигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"DAB" Италия	buc	2,0000	6 630,63	13 261,26
96.	73	Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,0000	650,00	650,00
97.	74	Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149В1803 Дания	buc	1,0000	400,06	400,06
98.	76	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	2,0000	10 715,00	21 430,00
99.	77	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	1,0000	171,33	171,33
100.	79	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	2,0000	171,33	342,66
101.	80	Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия , P=8 бар , ТИР "SICC 209 SEC 34В 3066 " Италия	buc	1,0000	3 372,55	3 372,55
102.	81	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V , "Varem ". Италия	buc	1,0000	291,98	291,98
103.	82	Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149В5162Дания	buc	1,0000	171,33	171,33
104.	83	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Hр=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"149В5162Дания	buc	2,0000	932,99	1 865,98
105.	84	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15-0С, Ду 15 мм.,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
106.	85	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvsmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 В 1649 " Danfoss"	buc	1,0000	3 400,00	3 400,00
<b>Total materiale de constructii</b>					<b>117 731,30</b>	

**Utilaje de constructii:**

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,7200	20,00	234,40
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0805	284,76	22,92
3.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	14,5000	18,68	270,86
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9000	16,23	14,61
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39	h-ut	0,2414	45,74	11,04

	kva				
<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>553,83</b>	
Total		lei		144 304,99	
TVA		20,00 %		28 861,00	

**Total deviz:** **Lei** **173 165,99**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(functie, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(functie, semnatura)

**Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**Catalog de prețuri unitare № 13**  
**Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare SM**  
(formular desfasurat)

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum resurse pe u.m.	Valoare, lei	
					pe u.m.	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Capitol .Lucrari de constructie</b>						
<b>1.1. Трубопроводы</b>						
1	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3 mmde 57x3 mm, GOCT 10704-91*	m			109,70 47,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	57,66	47,28
	2521216701057	Teava din otel 57x3mm	m	1,0150	52,50	53,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	25,08	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	30,99	3,75
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	22,13	0,58
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,13	0,11
	2875274021050	Curba pentru sudura d 50mm	buc	0,1500	23,31	3,50
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45 x 3 mmde 57x3 mm, GOCT 10704-91*	m			102,93 47,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	57,66	47,28
	2521216701045	Teava din otel 45x3mm	m	1,0150	45,83	46,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	25,08	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	30,99	3,75
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	22,13	0,58
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,13	0,11
	2875274021050	Curba pentru sudura d 50mm	buc	0,1500	23,31	3,50
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38 x 2 mm GOCT 10704-91*	m			75,67 35,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	35,75
	2521216701038	Труба д38x2,5мм ( GOCT 10704-91*)	m	1,0150	34,17	34,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	30,99	3,25
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	22,13	0,66
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,13	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	25,08	1,25

1	2	3	4	5	6	7
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x 2 mm ГОСТ 10704-91*	m			66,96 32,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	32,29
	2521216701032	Teava din otel d 32x2mm	m	1,0150	30,00	30,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	30,99	2,67
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	22,13	0,53
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,13	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	25,08	0,95
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 x 2,5 mm ГОСТ 10704-91*	m			57,93 27,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2521216701025	Teava din otel d 25x2,5mm	m	1,0150	26,67	27,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	30,99	1,98
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	22,13	0,38
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,13	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,08	0,75
6	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			7,34 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	20,00	1,00
7	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			10,05 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	20,00	1,40
8	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusi	m			5,99 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	20,00	0,80
9	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			8,70 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	20,00	1,20
10	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)(un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2			105,80 79,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	38,73	17,43
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	32,80	4,92
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	29,51	1,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64

### 1.2. Трубопроводы для системы горячего

1	2	3	4	5	6	7
<b>водоснабжения</b>						
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 x 2,5 mm ГОСТ 3262-75*	m			57,93 — 27,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2521216701025	Teava din otel d 25x2,5mm	m	1,0150	26,67	27,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	30,99	1,98
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	22,13	0,38
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,13	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,08	0,75
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20 x 2,5 mm ГОСТ 3262-75*	m			53,69 — 27,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2521216701020	Teava din otel d 20x2,5mm	m	1,0150	22,50	22,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	30,99	1,98
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	22,13	0,38
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,13	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,08	0,75
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			7,34 — 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	20,00	1,00
14	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusi	m			5,99 — 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	20,00	0,80
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)(un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de email БТ-1771)	m2			105,80 — 79,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	38,73	17,43
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	32,80	4,92
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	29,51	1,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
<b>1.3. Трубопроводная арматура</b>						
16	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм, 15с22нж)	buc			536,58 — 57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875274205050	Robinet cu flanse, Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм, 15с22нж	buc	1,0000	341,21	341,21
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841116	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,98	31,84
	287411584055816	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,77	14,16
	287412588134416	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	53,14	6,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,08	7,52

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	30,99	27,89
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	22,13	6,64
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0350	32,80	1,15
17	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc			346,89 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205025	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1	buc	1,0000	212,03	212,03
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841116	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,98	31,84
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	53,14	2,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,08	3,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	30,99	10,54
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,13	2,21
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
18	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc			244,02 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205020	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1	buc	1,0000	105,56	105,56
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	53,14	2,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,08	3,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	30,99	10,54
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,13	2,21
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
19	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc			580,13 43,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2875274205051	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2	buc	1,0000	419,00	419,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	53,14	3,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	25,08	5,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	30,99	19,21
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	22,13	4,43
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0250	32,80	0,82
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc			474,86 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205040	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый .	buc	1,0000	340,00	340,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274428200	Ду40мм , 15ч9п2				
	287411581841116	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	2874115840558	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,98	31,84
	2874125881344	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2513206622020	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2411115904512	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	53,14	2,66
	2413547308164	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,08	3,01
	2735725903465	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	30,99	10,54
	1542126108945	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,13	2,21
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc			337,26 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205032	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2	buc	1,0000	198,80	198,80
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	53,14	2,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,08	3,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	30,99	10,54
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,13	2,21
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2)	buc			291,46 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205026	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15ч27нж 1	buc	1,0000	153,00	153,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	53,14	2,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,08	3,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	30,99	10,54
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,13	2,21
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2)	buc			116,59 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205120	Robinet cu mufa Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1,0000	105,56	105,56
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	76,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	38,72	1,24
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ("Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2))	buc			116,59 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	2875274205121	Robinet cu mufa "(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	1,0000	105,56	105,56
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	76,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	38,72	1,24
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)	buc			345,04 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205041	Robinet cu flanse Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2	buc	1,0000	206,58	206,58
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	53,14	2,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,08	3,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	30,99	10,54
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,13	2,21
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc			272,80 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205027	Robinet cu flanse Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2	buc	1,0000	134,34	134,34
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	53,14	2,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,08	3,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	30,99	10,54
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,13	2,21
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc			210,84 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205022	Robinet cu flanse Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2	buc	1,0000	72,38	72,38
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	53,14	2,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,08	3,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	30,99	10,54
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,13	2,21
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
28	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc			1 736,60 13,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2913154500052	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	287411581841116	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	3,98	15,92



1	2	3	4	5	6	7
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,18	4,72
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,01	0,04
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	53,14	1,59
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	32,80	0,49
29	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный φ20	buc			234,48 13,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2913154500023	Supapa de siguranta Клапан предохранительный φ20	buc	1,0000	197,88	197,88
	287411581841116	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	3,98	15,92
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,18	4,72
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,01	0,04
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	53,14	1,59
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	32,80	0,49
30	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" (автоматический воздухоотводчик φ15мм типа MATIC Danfoss)	buc			116,97 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	29131345000019	Robinet de 3/8" (автоматический воздухоотводчик φ15мм типа MATIC Danfoss)	buc	1,0000	110,00	110,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,03	1,20
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss)	buc			184,37 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010040	Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	1,0000	102,00	102,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	6,23	6,29
	287411580100016	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,19	24,76
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss)	buc			140,37 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010020	Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	1,0000	58,00	58,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	6,23	6,29
	287411580100016	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,19	24,76
<b>1.4. . Теплоизоляционные материалы</b>						
33	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2			88,26 61,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	57,66	61,12
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	15,82	16,29
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	22,13	8,41
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	22,13	1,44
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
34	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu	m2			55,51

1	2	3	4	5	6	7
		sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66				37,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,83
	26821626113051	Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66	m2	1,0300	15,82	16,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	22,13	0,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
35	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3			991,95
	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	57,66	543,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	295,59	313,58
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	22,13	25,07
<b>1.5. Распределительная гребенка</b>						
36	IC46B	Distributor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 100 mm (Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91))	buc			264,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	57,66	144,15
	2913124124101	Distributor - colector Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,0000	120,00	120,00
37	IC46B	Distributor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 100 mm (Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91))	buc			264,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	57,66	144,15
	2913124124101	Distributor - colector Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,0000	120,00	120,00
<b>1.6. Газоходы для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T, 2комп</b>						
38	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc			71,22
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2800	57,66	16,14
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2523156719080	Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	1,0000	51,04	51,04
39	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca interna D.80 THERM DUO 50T	buc			71,22
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2800	57,66	16,14
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2523156719080	Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	1,0000	51,04	51,04
40	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm (Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T)	buc			503,09
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3600	57,66	20,76
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0900	57,66	5,19
	25231567190100	Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc	1,0000	477,14	477,14

1	2	3	4	5	6	7
41	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T	buc			291,01 — 25,95
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3600	57,66	20,76
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0900	57,66	5,19
	25231567190101	Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T	buc	1,0000	265,06	265,06
<b>1.7. Изделия и материалы для крепления трубопроводов</b>						
42	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata ( опоры)	kg			24,38 — 3,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	1,0000	12,00	12,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	42,92	4,98
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	14,00	0,14
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	45,74	1,24
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	284,76	2,56
43		Опора подвижная ОПБ-1/57	buc			12,00 — 0,00
	11	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	1,0000	12,00	12,00
44		Опора подвижная ОПБ-1/38	buc			9,88 — 0,00
	12	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	1,0000	9,88	9,88
45		Опора подвижная ОПБ-1/25	buc			8,00 — 0,00
	13	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	1,0000	8,00	8,00
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (beton (Сталь угловая 45x45x4))	kg			24,56 — 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,13	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,92	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (beton (Сталь угловая 32x32x4))	kg			24,56 — 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,13	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,92	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (beton (Сталь круглая ф10мм))	kg			24,56 — 12,11

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,13	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,92	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (beton (Швелер))	kg			24,56 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,13	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,92	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
50	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale, confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 189,38 616,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	57,66	616,96
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	37,64	199,49
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	38,73	178,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	29,51	194,77
51	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			42,09 42,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
<b>2. Capitul .Lucrari de montare.</b>						
<b>2.1. Оборудование</b>						
52	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настенный водогрейный Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч), "THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc			1 467,25 1 037,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	57,66	1 037,88
	28752744010050	Flansa plata Pn 6 д 50мм	buc	2,0000	125,96	251,92
	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	287412588134416	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	53,14	13,29
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	18,68	117,68
53	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос сетевой воды, (1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"DAB" Италия	buc			469,33 126,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2521216701050	Teava din otel д 50мм	m	0,6000	52,50	31,50
	2875270000050	Flansa plata pentru sudare д 50мм	buc	2,0000	125,96	251,92
	287411580114812	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	3,98	31,84
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,10	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,08	5,52

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	30,99	16,11
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	53,14	3,19
54	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm (РГидравлический разделитель пропускной способностью 8,0 м3/ч "Termona" Чехия )	buc			688,05 340,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2521216701050	Teava din otel d 50мм	m	3,1000	52,50	162,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7400	25,08	18,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,9200	30,99	59,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6240	22,13	13,81
	2875274021050	Curba pentru sudura d 50mm	buc	4,0000	23,31	93,24
55	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (- Бак расширительный мембранный V= 150л )	buc			99,02 57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	5,66	5,66
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	8,00	8,00
	287411582772616	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	4,43	13,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	76,00	3,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	38,72	3,87
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	18,68	1,87
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,23	4,87
56	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (- Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА "Danfoss" 149В1803 Дания	buc			316,13 305,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,60
	2875274401025	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	25,00	1,25
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	53,14	7,97
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0400	32,80	1,31
57	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata Противонакипное магнитное устройство Ду15 Q=1.....5 м3/час "Anticall-mini" )	buc			311,18 276,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	57,66	276,77
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	5,66	5,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	76,00	6,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	38,72	6,97
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	18,68	14,94
58	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 ET"	buc			311,18 276,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	57,66	276,77
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	5,66	5,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	76,00	6,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	38,72	6,97
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	18,68	14,94
59	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА	buc			316,13 305,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	25,00	1,25
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	53,14	7,97
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0400	32,80	1,31

1	2	3	4	5	6	7
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Ёмкостной водонагреватель V=150 л. ТИП "SICC 209 SEC 34B 3066	buc			211,54
					132,62	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	6,11	12,22
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	53,14	18,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	76,00	2,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	38,72	2,32
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	8,00	24,00
	287411582772616	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	4,43	13,29
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	18,68	1,87
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,23	4,87
61	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l ((Расширительный бак VEC 12V , "Varem " )	buc			99,02
					57,66	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	5,66	5,66
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	8,00	8,00
	287411582772616	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	4,43	13,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	76,00	3,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	38,72	3,87
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	18,68	1,87
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,23	4,87
62	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Грязевик исходной воды (фильтр) чугунный Ду25,Ру16 бар "Danfoss" 149B5162	buc			316,13
					305,60	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	25,00	1,25
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	53,14	7,97
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0400	32,80	1,31
63	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный для горячего водоснабжения VA65/120	buc			267,41
					126,85	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2521216701050	Teava din otel д 50мм	m	0,6000	52,50	31,50
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	25,00	50,00
	287411580114812	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	3,98	31,84
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,10	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,08	5,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	30,99	16,11
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	53,14	3,19
64	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16 Danfoss Дания)	buc			362,40
					247,94	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	57,66	247,94
	2722103300025	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	0,00	0,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	5,66	11,32
	2721204120125	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	7,88	7,88
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	45,33	90,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	76,00	2,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	38,72	2,32

1	2	3	4	5	6	7
65	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm ((3-ходовой седельный клапан ф40, Квmax=220м3/час с электр. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss"))	buc			242,41 92,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	20,00	60,00
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,0000	0,00	0,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	1,18	14,16
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,0000	0,01	0,12
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2300	53,14	12,22
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0600	32,80	1,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	25,08	12,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3000	30,99	40,29
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,4000	22,13	8,85
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc			251,40 251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
<b>2.2. Закладные детали для установки КИПиА</b>						
67	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87)	buc			83,54 31,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	30,99	1,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	25,08	0,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	22,13	0,29
	272210330556615	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	14,88	4,46
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	44,11	44,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	76,00	0,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	38,72	0,46
68	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87)	buc			83,54 31,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	30,99	1,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	25,08	0,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	22,13	0,29
	272210330556615	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	14,88	4,46
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	44,11	44,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	76,00	0,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	38,72	0,46
69	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках))	buc			83,54 31,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	30,99	1,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	25,08	0,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	22,13	0,29
	272210330556615	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	14,88	4,46
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	44,11	44,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	76,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	38,72	0,46
70	IA18J	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armături ( armături Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках))	buc			83,54 — 31,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	30,99	1,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	25,08	0,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	22,13	0,29
	272210330556615	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	14,88	4,46
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	44,11	44,11
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0060	76,00	0,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	38,72	0,46
<b>3. Valoarea Utilaj.</b>						
71		Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), номинальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc			19 090,73 — 0,00
	71	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	1,0000	19 090,73	19 090,73
72		Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"DAВ" Италия"	buc			6 630,63 — 0,00
	72	Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"DAВ" Италия"	buc	1,0000	6 630,63	6 630,63
73		Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc			650,00 — 0,00
	73	Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,0000	650,00	650,00
74		Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=150 л, P=5 бар R2 150 371 "VAREM" Италия	buc			400,06 — 0,00
	74	Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149В1803 Дания	buc	1,0000	400,06	400,06
75		Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149В1803 Дания	buc			10 715,00 — 0,00
	76	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,0000	10 715,00	10 715,00
76		Противонакипное магнитное устройство Ду15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"	buc			10 715,00 — 0,00
	76	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,0000	10 715,00	10 715,00
77		Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc			171,33 — 0,00
	77	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	1,0000	171,33	171,33
78		Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc			171,33 — 0,00



1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	79	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25, Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	1,0000	171,33	171,33
79		Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия, P=8 бар, ТИР "SICC 209 SEC 34B 3066" Италия	buc			3 372,55
	80	Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия, P=8 бар, ТИР "SICC 209 SEC 34B 3066" Италия	buc	1,0000	3 372,55	3 372,55
80		Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V, "Varem". Италия	buc			291,98
	81	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V, "Varem". Италия	buc	1,0000	291,98	291,98
81		Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162 Дания	buc			171,33
	82	Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162 Дания	buc	1,0000	171,33	171,33
82		Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Hр=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"	buc			932,99
	83	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Hр=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1" 149B5162 Дания	buc	1,0000	932,99	932,99
83		Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15-0С, Ду 15 мм, Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc			3 900,00
	84	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15-0С, Ду 15 мм, Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
84		Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvсmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 B 1649 "Danfoss"	buc			3 400,00
	85	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvсmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 B 1649 "Danfoss"	buc	1,0000	3 400,00	3 400,00

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 14**

**Volier pentru cini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)**

**Valoarea de deviz 277 961.04 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Земляные работы</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	30.7000	68.615 68.615	2 106.493 2 106.493
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	24.7000	17.875 17.875	441.503 441.503
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0.2470	1 079.996 508.551	266.759 125.612
		<i>Total</i>	Lei			2 814.755
		<b>Total Земляные работы Inclusiv salariu</b>				<b>2 814.755 2 673.608</b>
		<b>2. Фундаменты</b>				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой	m3	0.8700	434.214	377.766

1	2	3	4	5	6	7
		основания из щебня)			57.084	49.663
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканные Fm1...3 из бетона B15)	m3	2.0600	1 372.204 253.704	2 826.740 522.630
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	16.7000	100.624 69.192	1 680.415 1 155.506
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	4.8000	16.415 4.555	78.793 21.865
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=8мм включительно)	kg	1.2800	16.029 4.784	20.517 6.123
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	43.2000	14.878 3.633	642.712 156.928
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет ЗД1 из сортовой стали)	kg	10.9200	31.224 12.109	340.962 132.226
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона B7,5)	m3	5.3500	1 326.070 253.704	7 094.474 1 357.316

1	2	3	4	5	6	7
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	14.9800	100.619 69.192	1 507.280 1 036.496
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	4.0000	68.451 21.911	273.803 87.643
		<i>Total</i>	Lei			14 843.462
		<b>Total Фундаменты Inclusiv salariu</b>				<b>14 843.462 4 526.396</b>
		<b>3. Каркас</b>				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Stm1, 1a из бетона B15)	m3	0.4000	1 445.097 305.597	578.039 122.239
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	3.4100	108.868 74.958	371.239 255.607
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	13.2000	17.831 5.708	235.374 75.350
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	27.6000	15.602 4.094	430.611 112.990

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12 мм)				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона B15)	m3	0.8600	1 445.098 305.598	1 242.784 262.814
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	3.1000	98.541 69.192	305.476 214.495
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8мм)	kg	27.8000	17.831 5.708	495.711 158.692
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10, 12, 16 мм)	kg	119.4000	15.602 4.094	1 862.862 488.807
		<i>Total</i>	Lei			5 522.096
		<b>Total Каркас Inclusiv salariu</b>				<b>5 522.096 1 690.994</b>
		<b>4. Перекрытие</b>				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из бетона B15)	m3	3.0000	1 445.098 305.598	4 335.294 916.794
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	27.0400	98.531 69.192	2 664.277 1 870.951

1	2	3	4	5	6	7
		(Опалубка для плиты)				
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	76.0000	35.830 25.947	2 723.105 1 971.972
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм в плитах)	kg	16.5000	16.102 3.979	265.676 65.646
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10мм, в установленная в плитах)	kg	243.1000	15.025 3.517	3 652.640 855.045
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки из Вр1, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	10.4000	15.155 1.730	157.611 17.990
		<i>Total</i>	Lei			13 798.603
		<b>Total Перекрытие Inclusiv salariu</b>				<b>13 798.603 5 698.398</b>
		<b>5. Стены и перегородки</b>				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3	5.3000	1 217.678 214.495	6 453.696 1 136.825
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	0.9200	1 326.079 253.704	1 219.993 233.408

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5)				
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	4.6200	100.637 69.192	464.944 319.667
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	22.2400	15.155 1.730	337.054 38.471
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм, сетка Р1 - 7,2 кг)	100 m2	0.3400	30 842.894 9 812.000	10 486.584 3 336.080
33	RCsB21A к=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см - д=14 мм для крепления к потолку)	buc	6.0000	5.442 2.076	32.651 12.455
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет перегородок из сортовой стали)	kg	9.7400	31.224 12.109	304.118 117.938
		<i>Total</i>	Lei			19 299.040
		<b>Total Стены и перегородки Inclusiv salariu</b>				<b>19 299.040 5 194.844</b>
		<b>6. Кровля</b>				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ.70мм по уклону)	m3	1.6800	779.953 92.833	1 310.321 155.959

1	2	3	4	5	6	7
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора M100 толщиной 3 см)	m2	24.0000	84.691 20.181	2 032.584 484.344
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - огрунтовка битумом)	m2	24.0000	41.406 2.306	993.754 55.354
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклеенных битумом)	m2	24.0000	113.101 21.911	2 714.419 525.859
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2	24.0000	153.302 27.677	3 679.243 664.243
		<i>Total</i>	Lei			10 730.321
		<b>Total Кровля</b>				<b>10 730.321</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 885.759</b>
		<b>7. Окона</b>				
40	СК57А	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2	1.5700	1 155.345 98.889	1 813.892 155.255
41	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	3.2000	77.707 20.758	248.664 66.424
42	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	3.2000	136.014 23.064	435.245 73.805
		<i>Total</i>	Lei			2 497.801
		<b>Total Окона Inclusiv salariu</b>				<b>2 497.801 295.484</b>
		<b>8. Двери</b>				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, cherenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изквяд. труб (л.5 прим.4)	kg	420.0000	22.397 9.226	9 406.933 3 874.752
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0.4200	63.426 63.426	26.639 26.639
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.4200	221.619 95.138	93.080 39.958
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si	t	0.4200	414.662	174.158

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)			220.262	92.510
47	СК33С	Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях)	buc	8.0000	348.050 144.150	2 784.400 1 153.200
		<i>Total</i>	Lei			12 485.210
		<b>Total Двери Inclusiv salariu</b>				<b>12 485.210 5 187.059</b>
		<b>9. Полы</b>				
		<b>9.1. тип 1</b>				
48	TsC53A	Compartarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.2160	1 948.366 392.676	420.847 84.818
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	21.6000	164.921 60.543	3 562.283 1 307.729
50	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-21.6000	329.841 121.086	-7 124.565 -2 615.457
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	21.6000	75.557 40.362	1 632.032 871.820
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	-21.6000	25.433	-549.361

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2)			13.838	-298.909
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием)	m2	21.6000	307.708 51.894	6 646.493 1 120.911
54	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)	m2	21.6000	57.768 44.398	1 247.789 959.001
		<i>Total</i>	Lei			5 835.518
		<b>Total тип 1 Inclusiv salariu</b>				<b>5 835.518 1 429.913</b>
		<b>9.2. тип 2</b>				
55	TsC53A	Compactarea pamintelui cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.3800	1 948.366 392.666	740.379 149.213
56	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38.0000	164.921 60.543	6 266.979 2 300.634
57	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	-38.0000	31.794	-1 208.172

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)			11.532	-438.216
58	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38.0000	169.533 60.543	6 442.254 2 300.634
59	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2	-38.0000	114.492 40.362	-4 350.696 -1 533.756
		<i>Total</i>	Lei			7 890.744
		<b>Total тип 2 Inclusiv salariu</b>				<b>7 890.744 2 778.509</b>
		<i>Total</i>	Lei			13 726.262
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>13 726.262 4 208.422</b>
		<b>10. Внутренняя отделка</b>				
		<b>10.1. Потолки</b>				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21.6000	3.655 1.730	78.944 37.364
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	21.6000	41.179 31.713	889.467 685.001

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Водозмул. окраска)				
		<i>Total</i>	Lei			968.411
		<b>Total Потолки Inclusiv salariu</b>				<b>968.411 722.365</b>
		<b>10.2. Стены</b>				
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	65.0000	91.527 69.192	5 949.269 4 497.480
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	65.0000	96.430 70.345	6 267.924 4 572.438
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	65.0000	3.655 1.730	237.562 112.437
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водозмульсионная окраска стен)	m2	65.0000	41.179 31.713	2 676.635 2 061.345
		<i>Total</i>	Lei			15 131.390
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>15 131.390 11 243.700</b>
		<i>Total</i>	Lei			16 099.801
		<b>Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu</b>				<b>16 099.801 11 966.065</b>
		<b>11. Наружная отделка</b>				

1	2	3	4	5	6	7
66	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка стен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т)	m2	33.2000	121.459 92.256	4 032.432 3 062.899
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2	29.0000	23.644 6.919	685.682 200.657
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	29.0000	78.165 70.345	2 266.791 2 040.011
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	4.2000	272.226 141.267	1 143.349 593.321
		<i>Total</i>	Lei			8 128.254
		<b>Total Наружная отделка Inclusiv salariu</b>				<b>8 128.254 5 896.888</b>
		<b>12. Прочие</b>				
		<b>12.1. Ограждение металлическое</b>				
70	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели)	kg	1 722.5100	41.828 25.947	72 048.496 44 693.967
71	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din	t	1.7220	63.426 63.426	109.220 109.220

1	2	3	4	5	6	7
		profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)				
72	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	1.7220	221.620 95.139	381.629 163.829
73	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	1.7220	414.659 220.260	714.043 379.287
		<i>Total</i>	Lei			73 253.388
		<b>Total Ограждение металлическое Inclusiv salariu</b>				<b>73 253.388 45 346.303</b>
		<b>12.2. Отмостка шир.1,5 м</b>				
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	5.4600	503.947 66.309	2 751.552 362.047
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона В12,5)	m3	3.8200	1 383.470 259.470	5 284.856 991.176

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 036.408
		<b>Total Отмостка шир.1,5 м Inclusiv salariu</b>				<b>8 036.408 1 353.223</b>
		<i>Total</i>	Lei			81 289.796
		<b>Total Прочие Inclusiv salariu</b>				<b>81 289.796 46 699.526</b>

		Total	Lei	201 235.37
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	21 582.77
		Cheltuieli de transport	2 %	2 025.77
		Total		224 843.91
		Cheltuieli de regie	2 %	4 496.89
		Total		229 340.80
		Beneficiu de deviz	1 %	2 293.41
		Total		231 634.21
		TVA	20 %	46 326.83
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>277 961.04</b> <hr/> <b>95 923.43</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 14  
Volier pentru cini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)**

**Valoarea de deviz 277 961.04 Lei**

Intocmit in preauri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	175.8786	57.66	10 141.160
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	114.6800	57.66	6 612.449
3.	7123010010200	Betonist	h-om	86.3840	57.66	4 980.902
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32.5952	57.66	1 879.439
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	94.8060	57.66	5 466.514
6.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	17.2800	57.66	996.365
7.	7129020012800	Pavator	h-om	6.2790	57.66	362.047
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	9.4500	57.66	544.887
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	17.0400	57.66	982.527
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16.8648	57.66	972.425
11.	7136080025001	Montator	h-om	4.3386	57.66	250.164
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66.8600	57.66	3 855.148
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3.4800	57.66	200.657
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14.0729	57.66	811.443
15.	7212030022700	Sudor	h-om	4.2000	57.66	242.172
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	602.8785	57.66	34 761.974
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58.8000	57.66	3 390.408
18.	7422010060100	Timplar	h-om	21.2800	57.66	1 227.005
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51.2886	57.66	2 957.302
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	247.7606	57.66	14 285.875
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.5200	57.66	87.643
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	15.8678	57.66	914.937
		<b>Total manopera</b>				<b>95 923.43</b>

**Materiale:**

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	258.3765	14.50	3 746.459
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8.4000	2.90	24.360
3.	14111222012751	Blocuri de calcar (cotilet толщ. 190 мм)	m3	4.7700	813.00	3 878.010
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4.0401	280.00	1 131.228
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.8112	350.00	1 333.920
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	7.1581	320.00	2 290.592
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1.9440	18.00	34.992
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4.9780	5.00	24.890
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0181	3 166.67	57.316

10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.1623	3 166.67	513.951
11.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0.2808	3 166.67	889.201
12.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m	m3	1.3219	3 166.67	4 186.021
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0715	3 166.67	226.417
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0081	3 166.67	25.650
15.	2010232958990	Lemn de foc	kg	72.0000	1.50	108.000
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	84.0000	0.04	3.360
17.	2010237318750	Distantieri	buc	142.5120	0.10	14.251
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8.0597	100.00	805.970
19.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.5700	900.00	1 413.000
20.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	10.2050	2.92	29.799
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	27.1200	1.50	40.680
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0144	1 500.00	21.600
23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.4320	17.49	7.556
24.	2320166200676	White spirit	kg	1.2852	20.00	25.704
25.	2320187315789	Decofrol	kg	8.3820	14.50	121.539
26.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	7.2000	12.00	86.400
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	112.8000	20.50	2 312.400
28.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.4132	60.00	24.792
29.	2414147327483	Lignolineum	kg	2.1600	180.00	388.800
30.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.3250	70.83	23.020
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12.9900	12.00	155.880
32.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5.4000	36.00	194.400
33.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	11.1384	36.00	400.982
34.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34.6400	19.50	675.480
35.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4.2000	36.00	151.200
36.	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7.2400	36.00	260.640
37.	24302261000001	Fuga	kg	1.3860	18.30	25.364
38.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	12.0350	40.00	481.400
39.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4.3200	5.00	21.600
40.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	17.2251	36.00	620.104
41.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	16.8000	3.30	55.440
42.	2466477302420	Sticla solubila	kg	2.0000	28.00	56.000
43.	2513736621482	Banda izolanta	m	4.1448	19.00	78.751
44.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4.3018	19.00	81.734
45.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1.0048	19.00	19.091
46.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3.2000	54.00	172.800
47.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1.1530	934.00	1 076.902
48.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0.1240	1 020.00	126.480
49.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 729.5000	3.33	5 759.235
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	712.8200	1.55	1 104.871
51.	26511221004022	Ciment M-400	kg	312.0000	1.55	483.600
52.	2652102100737	Var hidratat	kg	141.9200	2.40	340.608
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5.1960	2.10	10.912
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	464.1000	3.21	1 489.761
55.	26531021008311	Tink	kg	66.7000	3.30	220.110

56.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	8.1600	3.50	28.560
57.	26631021000001	Beton B7,5	m3	6.4267	975.00	6 266.033
58.	26631021000002	Beton B15	m3	7.6598	1 020.00	7 812.996
59.	26631021000003	Beton B12,5	m3	3.9155	1 020.00	3 993.810
60.	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.9058	975.00	883.155
61.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.7636	0.01	0.008
62.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.5300	1 000.00	530.000
63.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.1992	0.01	0.002
64.	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.4752	1 025.00	487.080
65.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.7200	975.00	702.000
66.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1.3650	0.01	0.014
67.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	4.4100	104.00	458.640
68.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	54.1000	2.50	135.250
69.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	27.6000	87.50	2 415.000
70.	2682132601626	Carton bitumat	m2	55.2000	9.80	540.960
71.	2710602000080	Armatura A1	kg	30.6000	10.80	330.480
72.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.1632	11.40	1.861
73.	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класа A1 D=6 mm)	kg	35.3625	11.40	403.133
74.	27106021000004	Otel beton OB 37 (Арматура класа A1 D=6, 8 mm)	kg	28.4950	11.40	324.843
75.	27106022000003	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=10, 12 mm)	kg	44.2800	10.80	478.224
76.	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=12 mm)	kg	28.2900	10.80	305.532
77.	27106022000005	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=10 mm)	kg	249.1775	10.80	2 691.117
78.	27106022000007	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=10, 12, 16 mm)	kg	122.3850	10.80	1 321.758
79.	27106024000001	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=8 mm)	kg	1.3120	10.80	14.170
80.	2710703518270	Otel profilat	kg	1 808.6355	12.50	22 607.944
81.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3.4925	16.00	55.880
82.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5.2952	16.00	84.723
83.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3.2000	110.00	352.000
84.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	420.0000	12.50	5 250.000
85.	2811236309900	Confectii metalice	kg	21.4864	12.50	268.580
86.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	30.4000	14.50	440.800
87.	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.5400	20.80	11.232
88.	28631463102372	Broasca Yalle (Защелки)	buc	8.0000	200.00	1 600.000
89.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.2728	12.50	3.410
90.	2873122000751	Piese forjate	kg	0.7820	19.00	14.858
91.	2873122004100	Plase sudate	kg	32.9664	12.90	425.267
92.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1.7472	658.00	1 149.658
93.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3.7428	50.00	187.140
94.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2.1600	18.00	38.880
95.	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0.7200	30.00	21.600
96.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.2066	41.50	8.574
97.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10.7126	41.50	444.573
98.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	20.9550	5.00	104.775
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	73.6000	0.65	47.840
100.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	20.9550	0.50	10.477
101.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3493	40.00	13.972

102.	2874125884800	Nit cu cap semirotond	kg	13.7801	0.20	2.756
103.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2.0955	12.50	26.195
104.	4011106202741	Energie electrica	kw	16.3951	1.92	31.478
105.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.2667	20.00	25.334
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3.8117	20.00	76.234
107.	4100126202818	Apa	m3	-0.3876	20.00	-7.752
108.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5.7800	2.50	14.450
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>101 288.71</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.3654	55.00	20.097
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.1827	143.00	26.126
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2.4000	200.00	480.000
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.2518	10.00	2.518
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.9984	10.00	9.984
6.	2922140007000	Macara	h-ut	6.7333	250.00	1 683.325
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.1080	35.00	3.780
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.2859	35.00	10.006
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13.7824	35.00	482.384
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.8354	55.00	45.947
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.0904	20.00	21.808
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.1088	350.00	38.080
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1.5280	35.00	53.480
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7.5540	35.00	264.390
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.3264	40.00	13.056
16.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-1.0260	40.00	-41.040
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.7186	10.00	7.186
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3.8417	55.00	211.294
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.3120	35.00	10.920
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1740	25.00	4.350
21.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1856	15.00	2.784
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1.6528	55.00	90.904
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2.7535	200.00	550.700
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0160	220.00	3.520
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1256	220.00	27.632
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>4 023.23</b>

<b>Total</b>	<b>Lei</b>	<b>201 235.37</b>
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	21 582.77
Cheltuieli de transport	2 %	2 025.77

Total		224 843.91
Cheltuieli de regie	2 %	4 496.89
Total		229 340.80
Beneficiu de deviz	1 %	2 293.41
Total		231 634.21
TVA	20 %	46 326.83
<b>Total deviz:</b>		<b>277 961.04</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția sediului Sectorului Politiei    **Investitor**  
**de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al**  
**MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 14**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Земляные работы</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			68.615 68.615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.62
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			17.875 17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.87
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 079.996 508.551
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	508.55
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	55.00	571.45
		<b>2. Фундаменты</b>				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			434.214 57.084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	280.00	322.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	143.00	30.03
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.10
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканные Fm1...3 из бетона B15)	m3			1 372.204 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.624 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.09
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.57
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			16.415 4.555
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0750	57.66	4.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=8мм включительно)	kg			16.029 4.784
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0790	57.66	4.55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106024000001	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=8 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			14.878 3.633
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0590	57.66	3.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106022000003	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=10, 12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет ЗД1 из сортовой стали)	kg			31.224 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	10.00	0.10
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7,5)	m3			1 326.070 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000001	Beton B7,5	m3	1.0250	975.00	999.37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.619 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.59
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			68.451 21.911
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3800	57.66	21.91
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0.0310	1 020.00	31.62
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0.5000	28.00	14.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0040	220.00	0.88
		<b>3. Каркас</b>				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Стm1, 1a из бетона B15)	m3			1 445.097 305.597
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	266310210000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			108.868 74.958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0800	12.50	1.00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1500	100.00	15.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0015	3 166.67	4.74
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	271060210000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	271060220000004	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона B15)	m3			1 445.098 305.598



1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			98.541 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000004	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6, 8 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12, 16 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000007	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=10, 12, 16 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
		<b>4. Перекрытие</b>				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройстве плиты Plm1 из бетона B15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)	m2			98.531 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			35.830 25.947
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0.4000	14.50	5.80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0100	250.00	2.50
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=6мм в плитах)	kg			16.102 3.979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10мм, в установленная в плитах)	kg			15.025 3.517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0580	57.66	3.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106022000005	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=10 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки из Вр1, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15.155 1.730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	57.66	1.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	12.90	13.03
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.40	0.06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	250.00	0.15
		<b>5. Стены и перегородки</b>				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3			1 217.678 214.495
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900	57.66	178.17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300	57.66	36.33
	14111222012751	Blocuri de calcar (cotilet толщ. 190 мм)	m3	0.9000	813.00	731.70
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	3.33	9.99
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	934.00	65.38
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	1 000.00	100.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3 166.67	1.61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700	250.00	92.50
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5)	m3			1 326.079 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1.0250	975.00	999.38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.637 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.37
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15.155 1.730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	57.66	1.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	12.90	13.03
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.40	0.06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distanteri	buc	0.3000	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	250.00	0.15
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм, сетка P1 - 7,2 кг)	100 m2			30 842.894 9 812.000
	7122050013400	Zidar	h-om	141.2400	57.66	8 143.90
	9310060019930	Muncitor	h-om	28.9300	57.66	1 668.10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040.0000	3.33	16 783.20
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2.3000	934.00	2 148.20
	2710602000080	Armatura A1	kg	90.0000	10.80	972.00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	19.00	43.70
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0160	3 166.67	50.29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3000	20.00	6.00
	2922140007000	Macara	h-ut	4.1100	250.00	1 027.50
33	RCsB21A κ=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см - d=14 мм для крепления к потолку)	buc			5.442 2.076
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1200	57.66	2.08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5000	1.92	0.86
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.3000	20.80	1.87
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	35.00	0.63
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл./дет перегородок из сортовой стали)	kg			31.224 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	10.00	0.10
		<b>6. Кровля</b>				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ.70мм по уклону)	m3			779.953 92.833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	57.66	92.83

1	2	3	4	5	6	7
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1.0400	658.00	684.32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	10.00	2.80
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора M100 толщиной 3 см)	m2			84.691 20.181
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.3500	57.66	20.18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	350.00	14.70
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	20.00	0.20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13.0000	1.55	20.15
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0300	975.00	29.25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0210	10.00	0.21
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой -огрунтовка битумом)	m2			41.406 2.306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	57.66	2.31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	20.50	34.85
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	3.50	1.19
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	1 500.00	0.90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	1.50	1.70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	35.00	0.46
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecherile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклеенных битумом)	m2			113.101 21.911
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2500	57.66	14.41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	57.66	7.50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	2.3000	9.80	22.54
	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0.0300	30.00	0.90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3.0000	20.50	61.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0020	350.00	0.70
	2010232958990	Lemn de foc	kg	3.0000	1.50	4.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2			153.302 27.677
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.3000	57.66	17.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	57.66	10.38
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1.1500	87.50	100.62
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0.3000	12.00	3.60
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.1000	200.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0400	35.00	1.40
		<b>7. Okna</b>				
40	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-камерные)	m2			1 155.345 98.889
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7150	57.66	98.89
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	900.00	900.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	2.92	18.98

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621482	Banda izolanta	m	2.6400	19.00	50.16
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2.7400	19.00	52.06
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.6400	19.00	12.16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.2070	70.83	14.66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0288	10.00	0.29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1821	35.00	6.37
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1182	15.00	1.77
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			77.707 20.758
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2800	57.66	16.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	54.00	54.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			136.014 23.064
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	57.66	18.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	110.00	110.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
		<b>8. Двери</b>				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, cherenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изквэд. труб (л.5 прим.4))	kg			22.397 9.226
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1400	57.66	8.07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	12.50	12.50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	41.50	0.21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	1.92	0.02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	36.00	0.36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	1.55	0.03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	2.90	0.06
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			63.426 63.426
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.43
45	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.619 95.138
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.14
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.68
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
46	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			414.662 220.262
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.26
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях)	buc			348.050 144.150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	57.66	139.54
	28631463102372	Broasca Yalle (Защелки)	buc	1.0000	200.00	200.00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.65	3.90
		<b>9. Полы</b>				
		<b>9.1. тип 1</b>				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 948.366 392.676
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.68
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	280.00	1 428.00
	4100126202818	Apa	m3	0.5000	20.00	10.00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.69
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			164.921 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
50	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, κ=2)	m2			329.841 121.086
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	109.55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	11.53
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	199.88
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	350.00	1.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	7.00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.48
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			75.557 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0330	1 025.00	33.82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	20.00	0.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2)	m2			25.433 13.838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.31
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0055	1 025.00	11.27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.03
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50x60 (h) мм площадью более 16 м2 с	m2			307.708 51.894

1	2	3	4	5	6	7
		антисептированием)				
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0.8000	57.66	46.13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0.0130	3 166.67	41.17
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0.0612	3 166.67	193.80
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0.1000	18.00	1.80
	2414147327483	Lignolineum	kg	0.1000	180.00	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
54	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)	m2			57.768 44.398
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7700	57.66	44.40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.2500	36.00	9.00
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0.0900	18.00	1.62
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0200	17.49	0.35
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	5.00	0.15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.2000	5.00	1.00
		<b>9.2. тип 2</b>				
55	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 948.366 392.666
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	280.00	1 428.00
	4100126202818	Apa	m3	0.5000	20.00	10.00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.70
56	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			164.921 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
57	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			31.794 11.532
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	11.53
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.0102	975.00	19.89
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	20.00	0.13
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.0030	40.00	0.24
58	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			169.533 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000002	Beton B15	m3	0.1025	1 020.00	104.55
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
59	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul	m2			114.492 40.362

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разлица для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	40.36
	26631021000002	Beton В15	m3	0.0102	1 020.00	72.83
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	20.00	0.46
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.0030	40.00	0.84
		<b>10. Внутренняя отделка</b>				
		<b>10.1. Потолки</b>				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3.655 1.730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.00	1.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмуль. окраска)	m2			41.179 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	19.50	7.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.10	0.13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
		<b>10.2. Стены</b>				
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			91.527 69.192
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	57.66	57.66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.01	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	1.55	12.24
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.40	1.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	350.00	8.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	20.00	0.13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	35.00	0.07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			96.430 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.21	22.92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	35.00	2.77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	20.00	0.32
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3.655 1.730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.00	1.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			41.179 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	19.50	7.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.10	0.13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04



1	2	3	4	5	6	7
		<b>11. Наружная отделка</b>				
66	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка стен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т)	m2			121.459 92.256
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	57.66	80.72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0060	0.01	0.00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0230	0.01	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.7000	1.55	8.83
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.1000	2.40	7.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0360	350.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0090	20.00	0.18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0060	10.00	0.06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0025	35.00	0.09
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2			23.644 6.919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	57.66	6.92
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150	40.00	16.60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			78.165 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.35
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	3.30	7.59
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	25.00	0.15
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2			272.226 141.267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	57.66	129.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	104.00	109.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.55	0.62
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	18.30	6.04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	20.00	0.16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	3.30	13.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
		<b>12. Прочие</b>				
		<b>12.1. Ограждение металлическое</b>				
70	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели)	kg			41.828 25.947
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.3500	57.66	20.18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2710703518270	Otel profilat	kg	1.0500	12.50	13.13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	41.50	0.21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0060	1.92	0.01
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0.0080	0.20	0.00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0.0100	36.00	0.36
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0.1500	14.50	2.17
71	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой,	t			63.426 63.426

1	2	3	4	5	6	7
		с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.43
72	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.620 ----- 95.139
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.14
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.68
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
73	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			414.659 ----- 220.260
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.26
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
		<b>12.2. Отмостка шир.1,5 м</b>				
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			503.947 ----- 66.309
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	57.66	66.31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.3110	320.00	419.52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	20.00	4.64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	55.00	8.42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	220.00	5.06
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			1 383.470 ----- 259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.48
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	250.00	62.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	35.00	14.00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functioia, semnratura, numele, prenumele)

(functioia, semnratura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**DEVIZ LOCAL № 15**

**Volier. Canalizarea RAC**

**Valoarea de deviz 3 024,23 lei incl. TVA**

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m. incl. salariu	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Capitul. C1 Канализация хоз-бытовая</b>						
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi din PVCa d100)	m	21,0000	49,76 18,45	1 044,91 387,48
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . (Curatare din polietilena d100))	buc	1,0000	43,79 16,14	43,79 16,14
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de -100 mm (Трап emailat φ100)	buc	4,0000	110,39 49,59	441,57 198,35
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ПТройник Д=110)	buc	1,0000	45,70 21,91	45,70 21,91
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод Д=100 45гр)	buc	2,0000	37,64 18,45	75,28 36,90
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	1,5000	400,13 51,89	600,19 77,84
<b>Total</b>			<b>lei</b>		<b>2 251,44</b>	
<i>Asigurarea sociale si medicale</i>			22,50 %		166,19	
<i>Transportarea materialelor</i>			2,00 %		28,68	
<b>Total</b>			<b>100,00 +</b>		<b>2 446,32</b>	
<i>Cheltuieli de regie</i>			2,00 %		48,93	
<b>Total</b>			<b>100,00 +</b>		<b>2 495,24</b>	
<i>Beneficiu de deviz</i>			1,00 %		24,95	
<b>Total</b>			<b>100,00 +</b>		<b>2 520,20</b>	
<b>Total Capitul. C1 Канализация хоз-бытовая</b>			<b>Lei</b>		<b>2 520,20</b>	
<b>Total</b>			<b>lei</b>		<b>2 520,20</b>	
<b>TVA</b>			<b>20,00 %</b>		<b>504,04</b>	

**Total deviz:**

**Lei**

**3 024,23**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

**Obiect:      Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**DEVIZ LOCAL № 15  
Volier. Canalizarea RAC**

**Valoarea de deviz 3 024,23 lei incl. TVA**

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera:</b>						
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,4600	57,66	660,78
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3500	57,66	77,84
<b>Total manopera</b>						<b>738,62</b>
<b>Materiale:</b>						
1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6500	268,85	443,60
2.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,0400	28,46	29,60
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4350	5,00	2,17
4.	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	1,2480	19,77	24,67
5.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2800	28,97	8,11
6.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3150	28,97	9,13
7.	25212167201601	Tevi din PVC d100mm	m	21,6300	29,90	646,74
8.	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Отвод Д=100 45гр	buc	2,0000	17,01	34,02
9.	25231567210371	Curatare din polipropilena d100)canalizare	buc	1,0000	26,56	26,56
10.	25231567210381	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare Тройник Д=110	buc	1,0000	20,52	20,52
11.	262210245515100	Trap emaliat φ100mm	buc	4,1600	45,42	188,95
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>1 434,07</b>
<b>Utilaje de constructii:</b>						
1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6300	0,00	0,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3150	250,00	78,75
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>78,75</b>
<b>Total</b>			lei	<b>2 520,20</b>		
<b>TVA</b>			20,00 %	<b>504,04</b>		

**Total deviz:**

**Lei**

**3 024,23**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

**Obiect:      Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**Catalog de prețuri unitare № 15**  
**Volier. Canalizarea RAC**  
(formular desfasurat)

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum resurse pe u.m.	Valoare, lei	
					pe u.m.	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b><i>1. Capitol. C1 Канализация хоз-бытовая</i></b>						
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi din PVCa d100)	m			49,76 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	25212167201601	Tevi din PVC d100mm	m	1,0300	29,90	30,80
	24514373459671	Solutie unguenta	kg	0,0150	28,97	0,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . (Curatare din polietilena d100))	buc			43,79 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210371	Curatare din polipropilena d100)canalizare	buc	1,0000	26,56	26,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	28,97	1,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de -100 mm (Trap emaliat φ100)	buc			110,39 49,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	57,66	49,59
	262210245515100	Trap emaliat φ100mm	buc	1,0000	45,42	47,24
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500	28,46	7,40
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,3000	19,77	6,17
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ПТройник Д=110)	buc			45,70 21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	25231567210381	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare Тройник Д=110	buc	1,0000	20,52	20,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	28,97	3,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,23
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод Д=100 45гр)	buc			37,64 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Отвод Д=100 45гр	buc	1,0000	17,01	17,01
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	28,97	2,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			400,13

1	2	3	4	5	6	7
						51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	268,85	295,74
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,00	0,00

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Contract №

Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Anexa № 16

## DEVIZ LOCAL №16

Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 8 456,12 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m. incl. salariu	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrari de montare</b>						
1	08-03-573-4 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, боксна 6 модулей	buc	1,00	194,72 136,65	194,72 136,65
2	08-03-575-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,00	66,10 64,58	198,30 193,74
3	08-03-591-4 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,04	6 178,68 2 531,28	247,15 101,25
4	08-03-593-9 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc	0,04	17 329,19 4 918,40	693,17 196,74
5	08-03-593-9 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc	0,04	17 329,19 4 918,40	693,17 196,74
6	08-02-148-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m	0,25	1 705,98 714,98	426,50 178,75
7	08-02-148-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)	100 m	0,15	2 085,98 714,98	312,90 107,25
8	08-02-410-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	1 947,22 962,92	778,89 385,17
9	08-02-471-4 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	1 683,98 478,00	505,19 143,40
10	08-02-472-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,16	4 697,99 1 095,54	751,68 175,29
<i>Прямые затраты</i>			<i>lei</i>		<b>4 801,66</b>	
<i>Соц. и мед. страхование (ПЗ) * 27,5 %</i>			<i>27,50 %</i>		<b>499,12</b>	
<i>Транспорт (ПЗ) * 5 %</i>			<i>5,00 %</i>		<b>135,87</b>	
<i>Накладные расходы от з/н (ПЗ+Соц.</i>			<i>60,00 %</i>		<b>1 088,98</b>	

1	2	3	4	5	6	7
		и+Трансп) * 60 %				
		<i>Итого</i> ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад	100,00 +			6 525,62
		<i>Сметная прибыль</i> (ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %			130,51
		<i>Итого</i> ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +			6 656,14
		<b>Total Lucrari de montare</b>	<b>Lei</b>			<b>6 656,14</b>
<b>2. Utilaj</b>						
11	n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Бокс на 6 модулей	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
12	n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc	2,00	33,00 0,00	66,00 0,00
13	n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,00	235,00 0,00	235,00 0,00
		<i>Прямые затраты</i>				386,00
		<i>Загот.-складские расходы</i> (ПЗ) * 1,2 %	1,20 %			4,63
		<b>Total Utilaj</b>	<b>Lei</b>			<b>390,63</b>
		Прямые затраты				7 046,77
		НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %			1 409,35
		Всего с учётом НДС				8 456,12
		<b>Total deviz:</b>	<b>Lei</b>			<b>8 456,12</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)



Investitor SRL "Stromacom"  
 Antreprenor SRL "Zikkurat-Construct"  
 Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF  
 al MAI

Contract №

Anexa № 16

**DEVIZ LOCAL №16**

Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 8 456,12 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	31,48	57,66	1 814,96
<b>Total manopera</b>					<b>1 814,96</b>	

**Materiale:**

1.	000010	Otel-carbon rotund, diametru 20 mm	m	16,00	34,00	544,00
2.	000011	Бокс на 6 модулей	buc	1,00	85,00	85,00
3.	000012	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc	2,00	33,00	66,00
4.	000013	Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,00	235,00	235,00
5.	00003	Intreruptor cu doua clape, la instalatie deschisa	buc	4,00	34,00	136,00
6.	00004	НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54	buc	4,00	110,00	440,00
7.	00005	НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54	buc	4,00	110,00	440,00
8.	00006	Cablu ВВГнг сеч. 3x1,5мм2	m	25,00	8,90	222,50
9.	00007	Cablu ВВГнг сеч. 4x1,5мм2	m	15,00	12,70	190,50
10.	00008	Teava PVC 25 mm	m	40,00	7,90	316,00
11.	00009	Otel-carbon rotund, diametru 20 mm	m	9,00	34,00	306,00
12.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,43	56,00	24,08
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,16	56,00	8,96
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,88	5,00	24,40
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,37	46,47	17,06
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,88	5,00	24,40
17.	1019852	Vopsea	kg	0,02	46,00	0,92
18.	5009030	Flanse	10 buc	0,40	10,00	4,00
19.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,80	0,50	6,40
20.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,20	46,00	9,20
21.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,02	120,00	2,98
<b>Total materiale de constructii</b>					<b>3 108,03</b>	

**Utilaje de constructii:**

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,02	45,00	180,94
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,26	30,00	7,68
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,32	30,00	9,72
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,35	200,00	70,96
<b>Total utilaje de constructii</b>					<b>269,30</b>	

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Investitor  
Obiect

SRL "Stromacom"

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 16**  
**Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)**  
 (formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-03-573-4 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înaltime, latime și adincime, mm, боксна 6 модулей	buc			194,72 <hr/> 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	56,00	5,60
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,1000	56,00	5,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
	040502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,00	31,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
2	08-03-575-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare	buc			66,10 <hr/> 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,0200	56,00	1,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
3	08-03-591-4 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			6 178,68 <hr/> 2 531,28
	1	Muncitor	h-om	43,9000	57,66	2 531,28
	00003	Intreruptor cu doua clape, la instalatie deschisa	buc	100,0000	34,00	3 400,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	46,47	47,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	30,00	192,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
4	08-03-593-9 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc			17 329,19 <hr/> 4 918,40
	1	Muncitor	h-om	85,3000	57,66	4 918,40
	00004	НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54	buc	100,0000	110,00	11 000,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	46,47	189,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	120,00	37,20
	040502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	45,00	1 152,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,1600	200,00	32,00
5	08-03-593-9 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc			17 329,19 <hr/> 4 918,40
	1	Muncitor	h-om	85,3000	57,66	4 918,40
	00005	НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54	buc	100,0000	110,00	11 000,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	46,47	189,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	120,00	37,20
	040502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	45,00	1 152,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,1600	200,00	32,00
6	08-02-148-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg ( ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m			1 705,98 <hr/> 714,98

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	00006	Cablu BBГнг сеч. 3x1,5мм2	m	100,0000	8,90	890,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	46,00	23,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
7	08-02-148-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( BBГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)	100 m			2 085,98 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	00007	Cablu BBГнг сеч. 4x1,5мм2	m	100,0000	12,70	1 270,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	46,00	23,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
8	08-02-410-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 947,22 962,92
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,92
	00008	Teava PVC 25 mm	m	100,0000	7,90	790,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,50	16,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	30,00	24,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
9	08-02-471-4 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 683,98 478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	00009	Otel-carbon rotund, diametru 20 mm	m	30,0000	34,00	1 020,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	56,00	43,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	45,00	114,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
10	08-02-472-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 697,99 1 095,54
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	000010	Otel-carbon rotund, diametru 20 mm	m	100,0000	34,00	3 400,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	56,00	33,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	45,00	140,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
		<b>2. Utilaj</b>				
11	п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Бокс на 6 модулей	buc			85,00 0,00
	000011	Бокс на 6 модулей	buc	1,0000	85,00	85,00
12	п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc			33,00 0,00
	000012	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc	1,0000	33,00	33,00
13	п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc			235,00 0,00
	000013	Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,0000	235,00	235,00

**INTOCMIT**  
**Antreprenor**

**APROBAT:**  
**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 17**

**Garaj pentru 4 auto. Lucrari de constructie generale (marca SAC)**

Valoarea de deviz 533 931.58 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Земляные работы</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	33.6000	68.615 68.615	2 305.477 2 305.477
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	13.0000	17.875 17.875	232.370 232.370
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0.1300	1 080.008 508.562	140.401 66.113
		<i>Total</i>	Lei			2 678.248
		<b>Total Земляные работы Inclusiv salariu</b>				<b>2 678.248 2 603.960</b>
		<b>2. Фундаменты</b>				

1	2	3	4	5	6	7
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В3,5)	m3	0.5600	1 383.470 259.470	774.743 145.303
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные Fm1...3 из бетона В15)	m3	2.0700	1 372.179 253.704	2 840.411 525.167
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	16.7000	100.624 69.192	1 680.415 1 155.506
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	14.4000	16.415 4.555	236.378 65.594
8	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	79.9000	14.878 3.633	1 188.718 290.243
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня под ленточные фундаменты)	m3	1.9300	434.213 57.083	838.032 110.171
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент	m3	16.0000	1 326.079 253.704	21 217.264 4 059.264

1	2	3	4	5	6	7
		ленточный из бетона В7,5)				
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	77.0400	100.621 69.192	7 751.859 5 330.552
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	12.8400	68.448 21.911	878.877 281.335
		<i>Total</i>	Lei			37 406.697
		<b>Total Фундаменты Inclusiv salariu</b>				<b>37 406.697 11 963.135</b>
		<b>3. Каркас</b>				
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1 из бетона В15)	m3	4.0000	1 445.098 305.598	5 780.392 1 222.392
14	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2	29.2000	108.890 74.958	3 179.578 2 188.773
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	75.3000	17.831 5.708	1 342.700 429.838
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	155.5000	15.602 4.094	2 426.090 636.596

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12, 14 мм)				
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса ПМ1 из бетона В15)	m3	3.6000	1 445.098 305.598	5 202.353 1 100.153
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	24.4800	98.545 69.192	2 412.393 1 693.820
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8мм)	kg	58.3000	17.831 5.708	1 039.567 332.796
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10, 12, 16 мм)	kg	255.3000	15.602 4.094	3 983.154 1 045.162
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет МН-1 из сортовой стали)	kg	30.8700	31.224 12.109	963.872 373.792
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2	1.2300	78.907 63.426	97.055 78.014
23	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la	t	0.8300	17 285.819 2 185.313	14 347.230 1 813.810

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок и поясов из швеллера)				
24	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0.8300	63.427 63.427	52.644 52.644
25	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.8300	221.618 95.139	183.943 78.965
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.8300	414.661 220.261	344.169 182.817
		<i>Total</i>	Lei			41 355.140
		<b>Total Каркас Inclusiv salariu</b>				<b>41 355.140 11 229.572</b>
		<b>4. Стены</b>				
27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3	53.4000	1 217.649 214.495	65 022.432 11 454.044
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	56.2500	16.020	901.149



1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(Сетка СГ-1 в кладке)			2.595	145.949
		<i>Total</i>	Lei			65 923.581
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>65 923.581 11 599.993</b>
		<b>5. Кровля</b>				
29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Кровля из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой по металлическим каркасу толщ.100мм)	m2	102.0000	396.130 86.490	40 405.301 8 821.980
30	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	25.0000	204.100 57.660	5 102.500 1 441.500
		<i>Total</i>	Lei			45 507.801
		<b>Total Кровля Inclusiv salariu</b>				<b>45 507.801 10 263.480</b>
		<b>6. Проемы</b>				
31	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2	4.4700	1 155.344 98.887	5 164.388 442.027
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	6.0400	77.708 20.758	469.354 125.376
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din	m	6.0400	136.014	821.524

1	2	3	4	5	6	7
		aluminii (ОТЛИВЫ)			23.064	139.306
34	СК09А	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Ворота ролетные автоматические "Норман" разм.2,75x2,5м - 4 шт.)	m2	27.5000	1 487.344 71.498	40 901.971 1 966.206
		<i>Total</i>	Lei			47 357.237
		<b>Total Proiect Inclusiv salariu</b>				<b>47 357.237 2 672.915</b>
		<b>7. Пoлы</b>				
35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.7330	1 948.360 392.662	1 428.148 287.821
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Пoлы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	73.2800	156.932 51.894	11 499.954 3 802.792
37	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Пoлы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	73.2800	169.533 60.543	12 423.393 4 436.591
38	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Пoлы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2	-73.2800	114.492 40.362	-8 389.983 -2 957.727

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 961.512
		<b>Total Покры Inclusiv salariu</b>				<b>16 961.512 5 569.477</b>
		<b>8. Внутренняя отделка</b>				
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	132.3000	91.527 69.192	12 109.050 9 154.102
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	132.3000	96.430 70.345	12 757.637 9 306.670
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	132.3000	3.655 1.730	483.531 228.853
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	132.3000	41.179 31.713	5 447.982 4 195.630
		<i>Total</i>	Lei			30 798.200
		<b>Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu</b>				<b>30 798.200 22 885.255</b>
		<b>9. Наружная отделка</b>				
43	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	113.2000	601.138 121.720	68 048.796 13 778.734

1	2	3	4	5	6	7
		(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю, поверхность стен ровная: полистироловыми плитами толщ. 50мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой Fasrock толщ.50мм, шириной 25 см, уголок 43,4м)				
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2	90.7500	23.644 6.919	2 145.709 627.917
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	90.7500	78.165 70.345	7 093.492 6 383.827
46	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка цоколя, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 100-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, толщ.20мм, к=0,8)	m2	22.5000	97.167 73.805	2 186.258 1 660.608
47	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor(Облицовка искусствен. камнем цоколя)	m2	22.5000	596.683 392.088	13 425.376 8 821.980
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная	m2	8.6800	128.034 85.683	1 111.333 743.728

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.43)				
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	8.6800	23.644 6.919	205.232 60.059
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2	8.6800	78.165 70.345	678.473 610.596
		<i>Total</i>	Lei			94 894.669
		<b>Total Наружная отделка Inclusiv salariu</b>				<b>94 894.669 32 687.449</b>
		<b>10. Прочие</b>				
		<b>10.1. Козырек</b>				
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg	101.7600	25.035 12.109	2 547.559 1 232.172
52	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0.1020	63.422 63.422	6.469 6.469
53	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один	t	0.1020	221.637 95.137	22.607 9.704

1	2	3	4	5	6	7
		слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)				
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.1020	414.627 220.235	42.292 22.464
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская )	m2	20.0000	179.509 66.309	3 590.180 1 326.180
		<i>Total</i>	Lei			6 209.107
		<b>Total Козырек Inclusiv salariu</b>				<b>6 209.107 2 596.989</b>
		<b>10.2. Отмостка шир.1,5 м</b>				
56	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	2.7000	503.944 66.309	1 360.649 179.034
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона В12,5)	m3	1.8900	1 383.443 259.470	2 614.707 490.398
		<i>Total</i>	Lei			3 975.356
		<b>Total Отмостка шир.1,5 м Inclusiv salariu</b>				<b>3 975.356 669.432</b>
		<b>10.3. Пандус</b>				
58	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100	0.2720	1 948.364	529.955

1	2	3	4	5	6	7
		(Уплотнение грунта с щебнем)	m2		392.662	106.804
59	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную толщ.150мм)	m3	4.0800	543.273 66.309	2 216.555 270.541
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Пандус толщ.120мм из бетона B12,5)	m3	3.2600	1 383.470 259.470	4 510.113 845.873
		<i>Total</i>	Lei			7 256.623
		<b>Total Пандус Inclusiv salariu</b>				<b>7 256.623 1 223.218</b>
		<i>Total</i>	Lei			17 441.086
		<b>Total Прочие Inclusiv salariu</b>				<b>17 441.086 4 489.639</b>

		Total	Lei	400 324.12
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	26 092.09
		Cheltuieli de transport	2 %	5 483.42
		Total		431 899.63
		Cheltuieli de regie	2 %	8 637.99
		Total		440 537.62
		Beneficiu de deviz	1 %	4 405.37
		Total		444 942.99
		TVA	20 %	88 988.59
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>533 931.58 115 964.85</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 17  
Garaj pentru 4 auto. Lucrari de constructie generale (marca SAC)**

**Valoarea de deviz 533 931.58 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17:				

**Manopera :**

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	135.0000	57.66	7 784.100
2.	7122050013400	Zidar	h-om	322.5060	57.66	18 595.696
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	282.7106	57.66	16 301.093
4.	7123010010200	Betonist	h-om	208.0675	57.66	11 997.174
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	47.8489	57.66	2 758.968
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	155.0270	57.66	8 938.857
7.	7129020012800	Pavator	h-om	7.7970	57.66	449.575
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	206.0240	57.66	11 879.344
9.	7136080025001	Montator	h-om	6.4827	57.66	373.792
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	78.0870	57.66	4 502.497
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11.9316	57.66	687.976
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6.1232	57.66	353.063
13.	7212030022700	Sudor	h-om	11.8076	57.66	680.826
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	41.7500	57.66	2 407.305
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	31.3700	57.66	1 808.794
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	138.1700	57.66	7 966.882
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19.3344	57.66	1 114.822
18.	7422010060100	Timplar	h-om	3.6240	57.66	208.960
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53.9153	57.66	3 108.756
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	151.5803	57.66	8 740.117
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37.8204	57.66	2 180.725
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	54.2066	57.66	3 125.553
		<b>Total manopera</b>				<b>115 964.85</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1.5264	2.90	4.427
2.	14111222012751	Blocuri de calcar (cotilet толщ. 190 мм)	m3	48.0600	813.00	39 072.780
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7.3450	280.00	2 056.600
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0550	350.00	19.250
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.7232	350.00	1 653.120
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5.3489	350.00	1 872.115
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	3.5397	320.00	1 132.704
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6.6765	5.00	33.382



9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0468	3 166.67	148.200
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.3964	3 166.67	1 255.267
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0537	3 166.67	170.050
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0267	3 166.67	84.550
13.	2010237318750	Distantieri	buc	183.4520	0.10	18.344
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	16.9364	100.00	1 693.640
15.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	4.4700	900.00	4 023.000
16.	20301129471001	Ворота ролетные автоматические "Norman" разм.2,75x2,5м	m2	27.5000	1 400.00	38 500.000
17.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	29.0550	2.92	84.841
18.	2320166200676	White spirit	kg	0.6822	20.00	13.644
19.	2320187315789	Decofrol	kg	17.6904	14.50	256.511
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1245	23.60	2.938
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.6174	60.00	37.044
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.0830	29.16	2.420
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18.4620	78.40	1 447.421
24.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.9253	70.83	65.539
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19.8450	12.00	238.140
26.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	4.8464	36.00	174.470
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	52.9200	19.50	1 031.940
28.	2430116104160	Email alchidic	kg	0.2091	36.00	7.528
29.	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.1502	36.00	113.407
30.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1279	35.00	4.477
31.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	41.2634	40.00	1 650.536
32.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2.6040	21.60	56.246
33.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0615	4.40	0.271
34.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1353	25.00	3.383
35.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	426.7640	34.75	14 830.049
36.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	633.9200	34.75	22 028.720
37.	2466477302420	Sticla solubila	kg	6.4200	28.00	179.760
38.	2513736621482	Banda izolanta	m	11.8008	19.00	224.215
39.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	12.2478	19.00	232.708
40.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2.8608	19.00	54.355
41.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1.0000	8.20	8.200
42.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	6.0400	54.00	326.160
43.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	92.8240	75.00	6 961.800
44.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	28.3000	147.00	4 160.100
45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	124.5200	16.00	1 992.320
46.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	3.7380	934.00	3 491.292
47.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, varciment, M 75	m3	0.3980	1 020.00	405.960
48.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	160.2000	3.33	533.466
49.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2.0000	50.00	100.000
50.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9.0000	1.55	13.950
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 439.7700	1.55	2 231.644
52.	2652102100713	Var pasta	m3	0.0450	3 000.00	135.000

53.	2652102100737	Var hidratat	kg	135.1800	2.40	324.432
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7.9380	2.10	16.670
55.	2653102100831	Amestec uscat	kg	944.6220	3.21	3 032.237
56.	26531021008311	Tink	kg	228.6890	3.30	754.674
57.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	126.8148	2.20	278.993
58.	26611128008000	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra	m2	22.9500	155.00	3 557.250
59.	26631021000001	Beton B7,5	m3	16.4000	975.00	15 990.000
60.	26631021000002	Beton B15	m3	12.1907	1 020.00	12 434.514
61.	26631021000003	Beton B12,5	m3	5.2787	1 020.00	5 384.274
62.	26631021000004	Beton B3,5	m3	0.5740	1 020.00	585.480
63.	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	7.5112	975.00	7 323.420
64.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.4140	0.01	0.004
65.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	5.3400	1 000.00	5 340.000
66.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.7875	0.01	0.008
67.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.1080	0.01	0.001
68.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2.7783	0.01	0.028
69.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	66.3960	2.50	165.990
70.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	10.0000	16.00	160.000
71.	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm	kg	220.0000	16.00	3 520.000
72.	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla (Металлочерепица плоская Lider)	m2	23.0000	80.00	1 840.000
73.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.8000	16.00	12.800
74.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.2812	11.40	3.206
75.	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	91.9425	11.40	1 048.145
76.	27106021000004	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6, 8 мм)	kg	59.7575	11.40	681.236
77.	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=12 мм)	kg	261.6825	10.80	2 826.171
78.	27106022000008	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=10, 12, 14 мм)	kg	81.8975	10.80	884.493
79.	27106022000009	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=12, 14 мм)	kg	159.3875	10.80	1 721.385
80.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	47.7704	78.00	3 726.091
81.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1.0176	16.00	16.282
82.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7.3710	16.00	117.936
83.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6.9495	16.00	111.192
84.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	6.0400	110.00	664.400
85.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	101.7600	12.50	1 272.000
86.	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	830.0000	14.50	12 035.000
87.	28112363049031	Panouri "Sandwich" с мин ватой толщ. 100 мм	m2	104.0400	280.00	29 131.200
88.	2811236309900	Confectii metalice	kg	32.1048	12.50	401.310
89.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	2.3360	12.50	29.200
90.	2873122004100	Plase sudate	kg	56.8125	12.90	732.881
91.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8.8412	50.00	442.060
92.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.7500	18.00	13.500
93.	2873147300863	Agrafe	kg	6.2500	19.00	118.750
94.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.3087	41.50	12.811
95.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	8.2500	41.50	342.375
96.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.5088	41.50	21.115
97.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B	kg	1.2450	41.50	51.668

		4				
98.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3.7350	3.00	11.205
99.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	44.2260	5.00	221.130
100.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	48.3200	0.65	31.408
101.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	306.0000	0.50	153.000
102.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	306.0000	2.20	673.200
103.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	44.2260	0.50	22.113
104.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3.7350	1.20	4.482
105.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3.7350	1.20	4.482
106.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.7371	40.00	29.484
107.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	679.2000	0.62	421.104
108.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	8.7750	12.50	109.688
109.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4.4226	12.50	55.283
110.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	180.0000	0.60	108.000
111.	4011106202741	Energie electrica	kw	21.4391	1.92	41.163
112.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.5730	20.00	31.460
113.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11.1714	20.00	223.428
114.	4100126202818	Apa	m3	1.9158	20.00	38.316
115.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11.5865	2.50	28.967
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>274 170.95</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.8106	55.00	44.583
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.4053	143.00	57.958
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3.2674	10.00	32.674
4.	2922140007000	Macara	h-ut	23.8916	250.00	5 972.900
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2.6036	25.00	65.090
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.8140	35.00	28.490
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34.0837	35.00	1 192.930
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1.0373	55.00	57.052
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4.2676	20.00	85.352
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.2932	350.00	102.620
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2.2840	35.00	79.940
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15.4020	35.00	539.070
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.8794	40.00	35.176
14.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-1.5389	40.00	-61.556
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	1.3320	10.00	13.320

		electric				
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3.5014	55.00	192.576
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.5966	25.00	14.914
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.2569	25.00	6.423
19.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.5284	15.00	7.926
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2.4696	55.00	135.828
21.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1.2450	55.00	68.475
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1.4110	250.00	352.750
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5.5911	200.00	1 118.220
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0514	220.00	11.308
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1559	220.00	34.298
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>10 188.32</b>

Total	Lei	400 324.1 2
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	26 092.09
Cheltuieli de transport	2 %	5 483.42
Total		431 899.6 3
Cheltuieli de regie	2 %	8 637.99
Total		440 537.6 2
Beneficiu de deviz	1 %	4 405.37
Total		444 942.9 9
TVA	20 %	88 988.59

**Total deviz: 533 931.5  
8**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei Investitor**  
**de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al**  
**MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 17**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Землянные работы</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			68.615 68.615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.62
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			17.875 17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.87
3	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 080.008 508.562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	508.56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	55.00	571.45
		<b>2. Фундаменты</b>				
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B3,5)	m3			1 383.470 259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.48
	26631021000004	Beton B3,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	250.00	62.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	35.00	14.00
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стоканые Fm1...3 из бетона B15)	m3			1 372.179 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			100.624 69.192

1	2	3	4	5	6	7
		(Опалубка)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.09
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.57
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			16.415 4.555
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0750	57.66	4.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
8	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			14.878 3.633
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0590	57.66	3.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106022000008	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=10, 12, 14 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня под ленточные фундаменты)	m3			434.213 57.083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	280.00	322.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	143.00	30.03
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.10
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7,5)	m3			1 326.079 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000001	Beton B7,5	m3	1.0250	975.00	999.38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.621 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.37
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция)	m2			68.448 21.911

1	2	3	4	5	6	7
		горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3800	57.66	21.91
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0.0310	1 020.00	31.62
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0.5000	28.00	14.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0040	220.00	0.88
		<b>3. Каркас</b>				
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1из бетона В15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
14	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2			108.890 74.958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0800	12.50	1.00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag g 15 mm	m2	0.1500	100.00	15.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0015	3 166.67	4.75
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12, 14 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000009	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=12, 14 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса ПМ1 из бетона В15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			98.545 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000004	Otel beton OB 37 (Арматура класа А1 D=6, 8 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12, 16 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класа АIII D=12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет МН-1 из сортовой стали)	kg			31.224 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2			78.907 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	35.00	3.64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	25.00	2.75
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	4.40	0.22
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	36.00	6.12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	2.50	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	20.00	2.00
23	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок и поясов из швеллера)	t			17 285.819 2 185.313
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19.0000	57.66	1 095.54
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4.0000	57.66	230.64
	7212030022700	Sudor	h-om	13.0000	57.66	749.58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.9000	57.66	109.55
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 000.0000	14.50	14 500.00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1.5000	41.50	62.25



1	2	3	4	5	6	7
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4.5000	1.20	5.40
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4.5000	3.00	13.50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4.5000	1.20	5.40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1000	29.16	2.92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1500	23.60	3.54
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1.5000	55.00	82.50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1.7000	250.00	425.00
24	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			63.427 63.427
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.43
25	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.618 95.139
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.14
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.68
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			414.661 220.261
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.26
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
		<b>4. Стены</b>				
27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3			1 217.649 214.495
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900	57.66	178.17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300	57.66	36.33
	14111222012751	Blocuri de calcar (cotilet) толщ. 190 мм)	m3	0.9000	813.00	731.70
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	3.33	9.99
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	934.00	65.38
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	1 000.00	100.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700	250.00	92.50
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(Сетка СГ-1 в кладке)	kg			16.020 2.595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	57.66	2.31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	12.90	13.03
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.40	0.06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	250.00	0.15
		<b>5. Кровля</b>				
29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Кровля из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой по металлическим каркасу)	m2			396.130 86.490

1	2	3	4	5	6	7
		толщ.100мм)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.2000	57.66	69.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.30
	28112363049031	Panouri "Sandwich" с мин ватой толщ. 100 мм	m2	1.0200	280.00	285.60
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3.0000	2.20	6.60
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3.0000	0.50	1.50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1810	78.40	14.19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	35.00	1.75
30	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			204.100 57.660
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm	kg	8.8000	16.00	140.80
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300	18.00	0.54
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500	19.00	4.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
		<b>6. Проемы</b>				
31	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2			1 155.344 98.887
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7150	57.66	98.89
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	900.00	900.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	2.92	18.98
	2513736621482	Banda izolanta	m	2.6400	19.00	50.16
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2.7400	19.00	52.06
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.6400	19.00	12.16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.2070	70.83	14.66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0288	10.00	0.29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1821	35.00	6.37
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1182	15.00	1.77
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			77.708 20.758
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2800	57.66	16.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	54.00	54.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			136.014 23.064
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	57.66	18.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	110.00	110.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
34	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Ворота ролетные автоматические "Norman" разм.2,75x2,5м - 4 шт.)	m2			1 487.344 71.498
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.0200	57.66	58.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200	57.66	12.69
	20301129471001	Ворота ролетные автоматические "Norman" разм.2,75x2,5м	m2	1.0000	1 400.00	1 400.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.3000	41.50	12.45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.7500	1.92	1.44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.8000	1.55	1.24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0020	350.00	0.70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0008	20.00	0.02
		<b>7. Полы</b>				

1	2	3	4	5	6	7
35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 948.360 ----- 392.662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	280.00	1 428.00
	4100126202818	Apa	m3	0.5000	20.00	10.00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.70
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			156.932 ----- 51.894
	7123010010200	Betonist	h-om	0.8000	57.66	46.13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	4100126202818	Apa	m3	0.0330	20.00	0.66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
37	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			169.533 ----- 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000002	Beton B15	m3	0.1025	1 020.00	104.55
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
38	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2			114.492 ----- 40.362
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	40.36
	26631021000002	Beton B15	m3	0.0102	1 020.00	72.83
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	20.00	0.46
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.0030	40.00	0.84
		<b>8. Внутренняя отделка</b>				
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			91.527 ----- 69.192
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	57.66	57.66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.01	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	1.55	12.25
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.40	1.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	350.00	8.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	20.00	0.13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	35.00	0.07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			96.430 ----- 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.21	22.92

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	35.00	2.77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	20.00	0.32
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			3.655 1.730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.00	1.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.13
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			41.179 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	19.50	7.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.10	0.13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
		<b>9. Наружная отделка</b>				
43	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю, поверхность стен ровная: полистироловыми плитами толщ. 50мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой Fasrock толщ.50мм, шириной 25 см, уголок 43,4м)	m2			601.138 121.720
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.8200	57.66	104.94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2910	57.66	16.78
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3.7700	34.75	131.01
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.6000	34.75	194.60
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	0.8200	75.00	61.50
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0.2500	147.00	36.75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	16.00	17.60
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.4220	78.00	32.92
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000	0.62	3.72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	10.00	0.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	35.00	0.12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230	25.00	0.57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0190	20.00	0.38
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2			23.644 6.919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	57.66	6.92
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150	40.00	16.60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.13
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			78.165 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.35
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	3.30	7.59
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	25.00	0.15
46	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка цоколя, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 100-T для обрызга и цементно-изв.раствором M 25-T для грунтовки и видимого слоя, толщ.20мм,	m2			97.167 73.805

1	2	3	4	5	6	7
		κ=0,8)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	57.66	64.58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	9.23
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0060	0.01	0.00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0230	0.01	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.7000	1.55	7.07
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.1000	2.40	5.95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0360	350.00	10.08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0090	20.00	0.14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0060	10.00	0.05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0025	35.00	0.07
47	CH11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor(Облицовка искусствен. камнем цоколя)	m2			596.683 392.088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	57.66	46.13
	7122030012940	Pietrar	h-om	6.0000	57.66	345.96
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0350	0.01	0.00
	26611128008000	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra	m2	1.0200	155.00	158.10
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0.3900	12.50	4.88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0400	350.00	14.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	20.00	0.40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12.0000	1.55	18.60
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0020	3 000.00	6.00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.4000	1.55	0.62
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0250	10.00	0.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	35.00	1.75
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.43)	m2			128.034 85.683
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	57.66	85.68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	21.60	6.48
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.20	32.14
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	20.00	0.22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	35.00	2.76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	25.00	0.74
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarți "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			23.644 6.919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	57.66	6.92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0.4150	40.00	16.60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2			78.165 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.35
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	3.30	7.59
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	25.00	0.15
		<b>10. Прочие</b>				
		<b>10.1. Козырек</b>				
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg			25.035 12.109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	12.50	12.50

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	41.50	0.21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	1.92	0.02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	2.90	0.04
52	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirna a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			63.422 63.422
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.42
53	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.637 95.137
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.14
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.70
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			414.627 220.235
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.24
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская )	m2			179.509 66.309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	57.66	51.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.41
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla (Металлочерепица плоская Lider)	m2	1.1500	80.00	92.00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	16.00	8.00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.60	5.40
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	50.00	5.00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	16.00	0.64
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	8.20	0.41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	35.00	1.75
		<b>10.2. Отмостка шир.1,5 м</b>				
56	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			503.944 66.309
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	57.66	66.31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.3110	320.00	419.52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	20.00	4.64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	55.00	8.42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	220.00	5.06
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			1 383.443 259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.48
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	250.00	62.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	35.00	14.00
		<b>10.3. Пандус</b>				

1	2	3	4	5	6	7
58	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 948.364 ----- 392.662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	280.00	1 428.00
	4100126202818	Apa	m3	0.5000	20.00	10.00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.70
59	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозостойчивый и некапиллярный, вручную толщ.150мм)	m3			543.273 ----- 66.309
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	57.66	66.31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.3110	350.00	458.85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	20.00	4.64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	55.00	8.41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	220.00	5.06
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Пандус толщ.120мм из бетона B12,5)	m3			1 383.470 ----- 259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.48
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	250.00	62.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	35.00	14.00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Contract №

Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Anexa № 18

## DEVIZ LOCAL №18

### Garaj pentru 4 auto. Luminat electric EEF/IEI

Valoarea de deviz 6 312,76 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m. incl. salariu	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Монтажные работы</b>						
1	08-03-526-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A (АП50-2МТ)	buc	1,00	120,61 89,95	120,61 89,95
2	08-03-594-2 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 сЭПРА	100 buc	0,04	37 077,36 6 688,56	1 483,09 267,54
3	n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	8,00	18,50 0,00	148,00 0,00
4	n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Стартер 80с-220-1	buc	8,00	4,50 0,00	36,00 0,00
5	08-02-369-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta IP54 НПП 05x100	buc	2,00	226,86 66,31	453,72 132,62
6	08-03-591-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44	100 buc	0,04	5 736,17 2 277,57	229,45 91,10
7	n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 КОР-73	buc	10,00	12,00 0,00	120,00 0,00
8	08-02-146-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m	0,50	2 383,60 847,60	1 191,80 423,80
9	08-02-146-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг-660 сеч. 2x1,5мм2)	100 m	0,10	1 724,60 847,60	172,46 84,76
<b>Прямые затраты</b>			<b>lei</b>		<b>3 955,13</b>	
Соц. и мед. страхование (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		245,20	
Транспорт (ПЗ) * 5 %			5,00 %		139,59	
Накладные расходы от з/н (ПЗ+Соц. и+Трансп) * 60 %			60,00 %		653,86	
<b>Итого ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад</b>			<b>100,00 +</b>		<b>4 993,78</b>	
<b>Сметная прибыль (ПЗ+Соц.</b>			<b>2,00 %</b>		<b>99,88</b>	



1	2	3	4	5	6	7
		и+Трансп+Наклад) * 2 %				
		<i>Итого</i> ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +			5 093,66
		<b>Total Монтажные работы</b>	<b>Lei</b>			<b>5 093,66</b>
<b>2. Оборудование</b>						
10	n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Выключатель автом. АП50-2МТ	buc	1,00	165,00	165,00
					0,00	0,00
		<i>Прямые затраты</i>	<i>lei</i>			165,00
		<i>Загот.-складские расходы (ПЗ) * 1,2 %</i>	1,20 %			1,98
		<b>Total Оборудование</b>	<b>Lei</b>			<b>166,98</b>
		Прямые затраты	lei			5 260,64
		НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %			1 052,13
		Всего с учётом НДС	lei			6 312,76
		<b>Total deviz:</b>	<b>Lei</b>			<b>6 312,76</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura)

Investitor SRL "Stromacom"  
 Antreprenor SRL "Zikkurat-Construct"  
 Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF  
 al MAI

Contract №

Anexa № 18

## DEVIZ LOCAL №18

### Garaj pentru 4 auto. Luminat electric EEF/IEI

Valoarea de deviz 6 312,76 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	18,90	57,66	1 089,77
<b>Total manopera</b>						<b>1 089,77</b>

**Materiale:**

1.	000010	Выключатель автом. АП50-2МТ	buc	1,00	165,00	165,00
2.	00002	Corp de iluminat ЛПП 2x36 IP54 сЭПРА	buc	4,00	290,00	1 160,00
3.	00003	Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	8,00	18,50	148,00
4.	00004	Стартер 80с-220-1	buc	8,00	4,50	36,00
5.	00005	Corp de iluminat, cu becuri de incandescenta IP54 НПП 1x100	buc	2,00	155,00	310,00
6.	00006	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, IP44	buc	4,00	32,00	128,00
7.	00007	Ответвительная коробка для кабельных проводок IP54 КОР-73	buc	10,00	12,00	120,00
8.	00008	Cablu ВВГнг сеч. 3x1,5мм2	m	50,00	8,90	445,00
9.	00008.1	Teava gofrata d-16mm	m	50,00	3,50	175,00
10.	00009	Cablu ВВГнг сеч. 2x1,5мм2	m	10,00	5,81	58,10
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	56,00	3,92
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	16,10	5,00	80,50
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,05	46,47	2,55
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,10	5,00	80,50
15.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	5,00	5,00
16.	5009113	Prezoane	buc	8,16	3,70	30,19
17.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,13	35,00	4,62
18.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,04	120,00	4,37
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>2 958,73</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	45,00	5,85
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,30	30,00	8,88
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,29	200,00	58,88
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>73,61</b>

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Investitor  
Obiect

SRL "Stromacom"

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 18

### Garaj pentru 4 auto. Luminat electric EEF/IEI

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Монтажные работы</b>				
1	08-03-526-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A (АП50-2MT)	buc			120,61 <hr/> 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,47	0,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
2	08-03-594-2 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 сЭПРА	100 buc			37 077,36 <hr/> 6 688,56
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,56
	00002	Corp de iluminat ЛПП 2x36 IP54 сЭПРА	buc	100,0000	290,00	29 000,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,70	754,80
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	200,00	536,00
3	п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc			18,50 <hr/> 0,00
	00003	Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	1,0000	18,50	18,50
4	п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Стартер 80с-220-1	buc			4,50 <hr/> 0,00
	00004	Стартер 80с-220-1	buc	1,0000	4,50	4,50
5	08-02-369-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta IP54 НПП 05x100	buc			226,86 <hr/> 66,31
	1	Muncitor	h-om	1,1500	57,66	66,31
	00005	Corp de iluminat, cu becuri de incandescenta IP54 НПП 1x100	buc	1,0000	155,00	155,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	35,00	0,35
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0100	120,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
6	08-03-591-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44	100 buc			5 736,17 <hr/> 2 277,57
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,57
	00006	Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, IP44	buc	100,0000	32,00	3 200,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	46,47	47,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	120,00	13,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	30,00	192,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
7	п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Ответвительная коробка для кабельных проводок IP54 KOP-73	buc			12,00 0,00
	00007	Ответвительная коробка для кабельных проводок IP54 KOP-73	buc	1,0000	12,00	12,00
8	08-02-146-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (BBГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m			2 383,60 847,60
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	00008.1	Teava gofrata d-16mm	м	100,0000	3,50	350,00
	00008	Cablu BBГнг сеч. 3x1,5мм2	м	100,0000	8,90	890,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
9	08-02-146-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (BBГнг-660 сеч. 2x1,5мм2)	100 m			1 724,60 847,60
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	00009	Cablu BBГнг сеч. 2x1,5мм2	м	100,0000	5,81	581,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
		<b>2. Оборудование</b>				
10	п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Выключатель автом. АП50-2МТ	buc			165,00 0,00
	000010	Выключатель автом. АП50-2МТ	buc	1,0000	165,00	165,00

**INTOCMIT**  
**Antreprenor**

**APROBAT:**  
**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 19**  
**Garaj pentru 4 auto. Mijloace de antiincendiere**

**Valoarea de deviz 2 125.20 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Огнетушитель ОП-5	buc	4.0000	437.500 0.000	1 750.000 0.000

		Total	Lei	1 750.00
		Cheltuieli depozitare	1.2 %	21.00
		TVA	20 %	354.20
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 125.20</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 19  
Garaj pentru 4 auto. Mijloace de antiincendiere**

**Valoarea de deviz 2 125.20 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de msurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 19:				
		<b>Total manopera</b>				<b>0.00</b>

**Materiale:**

1.	1111111111115 2	Огнетушитель ОП-5	buc	4.0000	437.50	1 750.000
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 750.00</b>
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>0.00</b>

Total	Lei	1 750.00
Cheltuieli depozitare	1.2 %	21.00
TVA	20 %	354.20

**Total deviz: 2 125.20**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei Investitor**  
**de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al**  
**MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 19**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Огнетушитель ОП-5	buc			437.500 0.000
	111111111111152	Огнетушитель ОП-5	buc	1.0000	437.50	437.50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, nume, prenume)

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.

L.S.

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**DEVIZ LOCAL № 20  
Garaj pentru 4 auto. Ventilarea (marca V)**

Valoarea de deviz 15 324,82 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m. incl. salariu	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Capitolul 1. BE1, BE2</b>						
1	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm mm 250x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	17,800	217,27 141,85	3 867,43 2 524,93
2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 400x200h VENTS)	buc	4,000	297,78 56,51	1 191,12 226,03
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт из оц. ст. по типу ЗП 00.000-01 400x250) Materiale marunte=1,05	buc	2,000	359,18 91,11	718,35 182,21
<i>Total</i>			<i>lei</i>		5 776,90	
<i>Fondul social si medicina</i>			22,50 %		659,96	
<i>Transportarea materialelor</i>			2,00 %		56,00	
<i>Total</i>			100,00 +		6 492,86	
<i>Cheltuieli de regie</i>			2,00 %		129,86	
<i>Total</i>			100,00 +		6 622,72	
<i>Beneficiu de deviz</i>			1,00 %		66,23	
<i>Total</i>			100,00 +		6 688,95	
<i>Total</i>			100,00 +		6 688,95	
<b>Total Capitolul 1. BE1, BE2</b>			<b>Lei</b>		<b>6 688,95</b>	
<b>2. Capitolul 2. ПЕ 1</b>						
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra,cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM150s VENTS 150x150	buc	2,000	151,38 28,83	302,76 57,66
5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (mm 150x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	1,200	276,48 198,45	331,77 238,14
<i>Total</i>			<i>lei</i>		634,53	
<i>Fondul social si medicina</i>			22,50 %		66,56	
<i>Transportarea materialelor</i>			2,00 %		6,75	
<i>Total</i>			100,00 +		707,84	
<i>Cheltuieli de regie</i>			2,00 %		14,16	
<i>Total</i>			100,00 +		722,00	
<i>Beneficiu de deviz</i>			1,00 %		7,23	
<i>Total</i>			100,00 +		729,23	
<b>Total Capitolul 2. ПЕ 1</b>			<b>Lei</b>		<b>729,23</b>	
<b>3. Capitolul 3. Изоляция</b>						



1	2	3	4	5	6	7
6	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ((ламельный мат из базальтовой ваты Paroc Pro Lamella Mat AluCoat кашированный тонким листом алюминия)	m2	19,000	93,56 52,47	1 777,63 996,94
7	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	19,000	125,16 18,00	2 378,00 341,92
8	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	19,000	29,60 27,92	562,39 530,47
<i>Total</i>			<i>lei</i>			<i>4 718,02</i>
<i>Fondul social si medicina</i>				<i>22,50 %</i>		<i>420,60</i>
<i>Transportarea materialelor</i>				<i>2,00 %</i>		<i>56,97</i>
<i>Total</i>				<i>100,00 +</i>		<i>5 195,59</i>
<i>Cheltuieli de regie</i>				<i>2,00 %</i>		<i>103,91</i>
<i>Total</i>				<i>100,00 +</i>		<i>5 299,50</i>
<i>Beneficiu de deviz</i>				<i>1,00 %</i>		<i>53,00</i>
<i>Total</i>				<i>100,00 +</i>		<i>5 352,50</i>
<i>Total</i>				<i>100,00 +</i>		<i>5 352,50</i>
<b><i>Total Capitolul 3. Изоляция</i></b>				<b><i>Lei</i></b>		<b><i>5 352,50</i></b>
Total				lei		12 770,68
TVA				20,00 %		2 554,14

**Total deviz:**

**Lei**

**15 324,82**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

**Obiect:      Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**DEVIZ LOCAL № 20**

**Garaj pentru 4 auto. Ventilarea (marca V)**

**Valoarea de deviz 15 324,82 lei incl. TVA**

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,94	57,66	54,20
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,29	57,66	996,94
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	55,00	57,66	3 171,31
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,13	57,66	872,39
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	57,66	3,46
<b>Total manopera</b>						<b>5 098,30</b>

**Materiale:**

1.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,08	0,00	0,00
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,05	25,08	26,33
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,89	30,99	58,57
4.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,22	32,14	7,07
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,50	1,50
6.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	19,34	30,00	580,20
7.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	13,44	15,01	201,73
8.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	13,12	15,01	196,93
9.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	134,84	15,10	2 036,08
10.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	86,60	15,10	1 307,66
11.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,88	12,00	10,56
12.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,10	22,13	24,34
13.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,78	22,13	17,26
14.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,46	22,13	10,18
15.	28112363062003	Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG150x150	buc	2,00	120,00	240,00
16.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	7,18	22,13	158,89
17.	28741157657001	Rama cu jaluzele reglabile ORG 400x200h VENTS	buc	4,00	238,10	952,40
18.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	294,92	0,24	70,78
19.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	44,60	0,35	15,61
20.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	133,00	0,24	31,92
21.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,15	203,70	30,56
22.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,87	0,20	3,97
23.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,30	12,00	3,60
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>5 986,14</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,43	18,68	26,71
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	45,74	18,30
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>45,01</b>

Total	lei	12 770,68
TVA	20,00 %	2 554,14

**Total deviz:**

**Lei**

**15 324,82**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

**Obiect:      Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**Catalog de prețuri unitare № 20  
Garaj pentru 4 auto. Ventilarea (marca V)  
(formular desfasurat)**

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum resurse pe u.m.	Valoare, lei	
					pe u.m.	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b><i>1. Capitolul 1. BE1, BE2</i></b>						
1	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm mm 250x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			217,27 ----- 141,85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,85
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	203,70	1,60
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	15,10	68,63
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,24	3,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	18,68	1,31
2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 400x200h VENTS)	buc			297,78 ----- 56,51
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,51
	28741157657001	Rama cu jaluzele reglabile ORG 400x200h VENTS	buc	1,0000	238,10	238,10
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	8,0000	0,35	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	18,68	0,37
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт из оц. ст. по типу ЗП 00.000-01 400x250) Materiale marunte=1,05	buc			359,18 ----- 91,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	57,66	91,11
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	12,00	5,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	30,99	29,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	32,14	3,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	25,08	13,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,26
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	22,13	4,64
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	15,01	100,86
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	6,2500	15,01	98,47
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,35	2,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	45,74	9,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	18,68	0,38
<b><i>2. Capitolul 2. IIE 1</i></b>						
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra,cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM150s VENTS 150x150	buc			151,38 ----- 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	28112363062003	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG150x150	buc	1,0000	120,00	120,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (mm 150x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			276,48 198,45
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,45
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	32,14	0,27
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	203,70	1,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,13	0,74
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	15,10	71,73
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,24	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,68	0,93
<b>3. Capitolul 3. Изоляция</b>						
6	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste50 cm ((ламельный мат из базальтовой ваты Paroc Pro Lamella Mat AluCoat кашированный тонким листом алюминия)	m2			93,56 52,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	30,00	30,54
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	22,13	8,36
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	22,13	1,28
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	22,13	0,91
7	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestă semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			125,16 18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	57,66	18,00
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,0970	15,10	107,16
8	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestă semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			29,60 27,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840	57,66	27,92
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	0,24	1,68

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Contract №

Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Anexa № 21

## DEVIZ LOCAL №21

### Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 53 029,87 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m. incl. salariu	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrari de constructie</b>						
1	TsC03B1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3	0,76	922,50 0,00	701,10 0,00
2	TsA20B n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	2,50	118,78 118,78	296,95 296,95
3	TsD02A1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратнаязасыпка бул.)	100 m3	0,50	490,50 0,00	245,25 0,00
4	TsD05A n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнениемех.)	100 m3	0,50	3 625,56 508,56	1 812,78 254,28
5	TsD19A n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	12,50	92,83 92,83	1 160,41 1 160,41
6	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Nisip	m3	16,00	295,00 0,00	4 720,00 0,00
7	34-02-003-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (ТрубаПЭд=110мм)	1 km	0,01	43 668,78 7 668,78	524,03 92,03
8	TsA02B n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	3,00	68,62 68,62	205,85 205,85

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD01B n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпкавручную - для заземления)	m3	3,00	17,87 17,87	53,62 53,62
<i>Прямые затраты</i>			<i>lei</i>		9 719,98	
<i>Социальное страхование (ПЗ) * 22,5 %</i>			22,50 %		464,20	
<i>Транспорт (ПЗ) * 1 %</i>			1,00 %		51,52	
<i>Накладные расходы (ПЗ) * 7 %</i>			7,00 %		680,40	
<i>Итого ПЗ+Социал+Трансп+Наклад</i>			100,00 +		10 916,11	
<i>Сметная прибыль (ПЗ+Социал+Наклад) * 2 %</i>			2,00 %		217,29	
<i>Итого</i>			100,00 +		11 133,40	
<b>Total Lucrari de constructie</b>			<b>Lei</b>		<b>11 133,40</b>	
<b>2. Lucrari de montare</b>						
10	08-03-526-3 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,00	289,30 159,14	289,30 159,14
11	08-02-141-2 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (втраншее)	100 m	1,35	1 079,00 789,94	1 456,65 1 066,42
12	08-02-148-2 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПВХ)	100 m	0,12	1 167,18 1 055,18	140,06 126,62
13	08-02-148-2 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе, канале)	100 m	0,10	1 167,18 1 055,18	116,72 105,52
14	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель АПвзБбШп-1 4x70,0мм2	m	157,00	90,00 0,00	14 130,00 0,00
15	08-02-142-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройствопостели)	100 m	1,57	1 380,29 382,29	2 167,05 600,19
16	08-02-143-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,35	4 373,37 375,37	5 904,04 506,74
17	08-02-163-2 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hartie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,00	497,75 99,75	995,50 199,50
18	08-02-396-6 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m	0,02	2 455,95 1 695,20	49,12 33,90
19	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Короб стальной оцинкованный	m	2,00	32,35 0,00	64,70 0,00
20	08-02-471-4 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,30	1 683,98 478,00	505,19 143,40
21	08-02-472-5 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m	0,12	4 960,70 1 026,35	595,28 123,16
<i>Прямые затраты</i>			<i>lei</i>		26 412,87	
<i>Соц. и мед. страхование (ПЗ) * 22,5 %</i>			22,50 %		689,54	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Транспорт (ПЗ) * 5 %</i>				<i>1 017,37</i>
		<i>Накладные расходы от з/н (ПЗ+Соц. и+Трансп) * 60 %</i>				<i>1 838,76</i>
		<i>Итого ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад</i>			<i>100,00 +</i>	<i>29 958,55</i>
		<i>Сметная прибыль (ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад) * 2 %</i>				<i>599,17</i>
		<i>Итого ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад+Сметна</i>			<i>100,00 +</i>	<i>30 557,72</i>
		<b><i>Total Lucrari de montare</i></b>			<b><i>Lei</i></b>	<b><i>30 557,72</i></b>
<b><i>3. Voloare utilajului</i></b>						
22	Цена поставщ n. <i>K=R=1,00M=1,00S=1,00</i>	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,00	2 470,00 0,00	2 470,00 0,00
		<i>Прямые затраты</i>			<i>lei</i>	<i>2 470,00</i>
		<i>Загот.-складские расходы (ПЗ) * 1,2 %</i>				<i>29,64</i>
		<b><i>Total Voloare utilajului</i></b>			<b><i>Lei</i></b>	<b><i>2 499,64</i></b>
		Прямые затраты			lei	44 191,56
		НДС (ПЗ) * 20 %			20,00 %	8 838,31
		Всего с учётом НДС			lei	53 029,87
		<b>Total deviz:</b>			<b>Lei</b>	<b>53 029,87</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Investitor SRL "Stromacom"  
 Antreprenor SRL "Zikkurat-Construct"  
 Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF  
 al MAI

Contract №

Anexa № 21

## DEVIZ LOCAL №21

### Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 53 029,87 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	54,75	57,66	3 156,63
2.	7137010011500	Electrician	h-om	20,13	57,66	1 160,41
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,06	57,66	810,70
<b>Total manopera</b>						<b>5 127,74</b>

**Materiale:**

1.	000014	Кабель АПвзБ6Шп-1 4x70,0мм2	m	157,00	90,00	14 130,00
2.	000016	Caramida	buc	1 215,00	3,50	4 252,50
3.	000017	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductor	buc	2,00	390,00	780,00
4.	000019	Короб стальной оцинкованный	m	2,00	32,35	64,70
5.	000020	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	9,00	34,00	306,00
6.	000021	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	12,00	34,00	408,00
7.	000022	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,00	2 470,00	2 470,00
8.	00006	Nisip	m3	16,00	295,00	4 720,00
9.	00007	Teava ПЭ D=110мм	m	12,00	36,00	432,00
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,01	15 000,00	202,50
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	15 000,00	21,00
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,66	56,00	36,78
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,43	19,00	8,19
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,47	5,00	7,35
15.	1019852	Vopsea	kg	0,38	46,00	17,69
16.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	15,00	91,50
17.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	5,00	5,00
18.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,14	120,00	17,04
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>27 999,89</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,80	45,00	80,91
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,56	450,00	701,10
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,55	450,00	245,25
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,20	300,00	1 558,50
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	30,00	1,20
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	14,59	200,00	2 918,66
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>5 505,62</b>

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)



Investitor  
Obiect

SRL "Stromacom"

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 21

### Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	TsC03B1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
2	TsA20B п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD02A1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			490,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
4	TsD05A п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			3 625,56 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,00	3 117,00
5	TsD19A п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			92,83 92,83
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	57,66	92,83
6	Цена поставц п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Nisip	m3			295,00 0,00
	00006	Nisip	m3	1,0000	295,00	295,00
7	34-02-003-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭД=110мм)	1 km			43 668,78 7 668,78
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,78
	00007	Teava ПЭ Д=110мм	m	1 000,0000	36,00	36 000,00
8	TsA02B п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
9	TsD01B п. K=R=1,00M=1,	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			17,87 17,87

1	2	3	4	5	6	7
	00S=1,00	inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпкавручную - для заземления)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
10	08-03-526-3 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			289,30 <hr/> 159,14
	1	Muncitor	h-om	2,7600	57,66	159,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	19,00	8,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	46,00	2,16
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	15,00	91,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0420	120,00	5,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
11	08-02-141-2 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (втраншее)	100 m			1 079,00 <hr/> 789,94
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	15 000,00	150,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	15 000,00	15,56
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	46,00	11,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	200,00	112,00
12	08-02-148-2 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii rozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПВХ)	100 m			1 167,18 <hr/> 1 055,18
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	200,00	112,00
13	08-02-148-2 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii rozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе, канале)	100 m			1 167,18 <hr/> 1 055,18
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	200,00	112,00
14	Pret de piata п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Кабель АПвзБ6Шп-1 4x70,0мм2	m			90,00 <hr/> 0,00
	000014	Кабель АПвзБ6Шп-1 4x70,0мм2	m	1,0000	90,00	90,00
15	08-02-142-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройствопостели)	100 m			1 380,29 <hr/> 382,29
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	200,00	998,00
16	08-02-143-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			4 373,37 <hr/> 375,37
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	000016	Caramida	buc	900,0000	3,50	3 150,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	200,00	848,00
17	08-02-163-2 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			497,75 <hr/> 99,75
	1	Muncitor	h-om	1,7300	57,66	99,75
	000017	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductor	buc	1,0000	390,00	390,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0500	120,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
18	08-02-396-6 п.	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m			2 455,95 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	K=R=1,00M=1, OOS=1,00					1 695,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	56,00	383,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	45,00	97,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	200,00	218,00
19	Pret de piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Короб стальной оцинкованный	m			32,35 ----- 0,00
	000019	Короб стальной оцинкованный	m	1,0000	32,35	32,35
20	08-02-471-4 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 683,98 ----- 478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	000020	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	30,0000	34,00	1 020,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	56,00	43,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	45,00	114,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
21	08-02-472-5 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m			4 960,70 ----- 1 026,35
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	000021	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	100,0000	34,00	3 400,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	56,00	100,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	45,00	323,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	200,00	110,00
		<b>3. Voloare utilajului</b>				
22	Цена поставц п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc			2 470,00 ----- 0,00
	000022	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,0000	2 470,00	2 470,00

**INTOCMIT**  
**Antreprenor**

**APROBAT:**  
**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 22**

**Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)**

**Valoarea de deviz 270 370.70 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Демонтажные работы</b>				
1	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные в аллеях, тротуарах или дорожных фундаментах)	m3	3.9000	313.691 194.891	1 223.394 760.074
2	DI109	Descaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	7.8000	252.392 92.256	1 968.657 719.597
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)	m2	110.0000	17.298 17.298	1 902.780 1 902.780
4	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	0.1720	635.308 0.000	109.273 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		(Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобили, κ=0,85)				
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз мусора от разборок автосамосвалами на расстояние 10 км)	t	36.1200	40.040 0.000	1 446.236 0.000
6	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, κ=2)	100 m3	0.1720	123.953 0.000	21.320 0.000
		<i>Total</i>	Lei			6 671.660
		<b>Total Демонтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>6 671.660 3 382.451</b>
		<b>2. Замошение - 375м2</b>				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3	75.0000	515.099 21.334	38 632.440 1 600.065
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,15м)	m3	56.2500	475.769 21.334	26 761.988 1 200.049
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон B10)	m3	37.5000	1 337.345 259.470	50 150.438 9 730.126
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2	375.0000	190.716 34.365	71 518.616 12 887.009

1	2	3	4	5	6	7
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15)	m	95.0000	152.016 34.019	14 441.506 3 231.843
		<i>Total</i>	Lei			201 504.988
		<b>Total Замощение - 375м2 Inclusiv salariu</b>				<b>201 504.988 28 649.092</b>

		Total	Lei	208 176.64
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	7 207.10
		Cheltuieli de transport	2 %	3 320.31
		Total		218 704.05
		Cheltuieli de regie	2 %	4 374.08
		Total		223 078.13
		Beneficiu de deviz	1 %	2 230.78
		Total		225 308.91
		TVA	20 %	45 061.79
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>270 370.70 32 031.55</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 22  
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)**

**Valoarea de deviz 270 370.70 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de msurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 22:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	144.3750	57.66	8 324.663
2.	7129020012800	Pavator	h-om	307.9375	57.66	17 755.676
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60.4320	57.66	3 484.509
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24.3750	57.66	1 405.463
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5.9250	57.66	341.635
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	12.4800	57.66	719.597
		<b>Total manopera</b>				<b>32 031.55</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0069	300.00	2.070
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.7600	350.00	266.000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	98.3250	350.00	34 413.750
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1.8750	350.00	656.250
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16.0500	350.00	5 617.500
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	73.7437	320.00	23 597.984
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	277.4000	1.55	429.970
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	600.0000	1.55	930.000
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 951.2500	1.55	4 574.438
10.	26611128006551	Placi din beton (Плитка толщ. 60 мм на цементно-песчаном основании)	m2	380.6250	120.83	45 990.919
11.	26631021000005	Beton B10	m3	38.4375	975.00	37 476.562
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4.2750	0.01	0.043
13.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 (Бортовой камень БР 100.30.15)	m	95.4750	110.00	10 502.250
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7.5000	115.00	862.500
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30.4500	20.00	609.000
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4.3200	20.00	86.400
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>166 015.63</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	6.0450	143.00	864.435
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2.3400	143.00	334.620
3.	2922140007000	Macara	h-ut	9.3750	250.00	2 343.750
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6.4490	350.00	2 257.150
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20.0812	55.00	1 104.466
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.4751	230.00	109.273
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.0550	350.00	19.250
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15.0000	35.00	525.000
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6.0450	55.00	332.475
10.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2.3400	55.00	128.700
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6.5738	220.00	1 446.236
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3.0187	220.00	664.114
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>10 129.46</b>

Total	Lei	208 176.6 4
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	7 207.10
Cheltuieli de transport	2 %	3 320.31
Total		218 704.0 5
Cheltuieli de regie	2 %	4 374.08
Total		223 078.1 3
Beneficiu de deviz	1 %	2 230.78
Total		225 308.9 1
TVA	20 %	45 061.79

**Total deviz:**

**270 370.7  
0**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)



**Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei      Investitor**  
**de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al**  
**MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 22**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Демонтажные работы</b>				
1	DG06B	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate în alei, trotuare sau fundații de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные в аллеях, тротуарах или дорожных фундаментах)	m3			313.691 194.891
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.3800	57.66	194.89
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.6000	143.00	85.80
	2952270003380	Șocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.6000	55.00	33.00
2	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			252.392 92.256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	57.66	92.26
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.0191	350.00	6.69
	2952270003370	Șocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.7750	55.00	42.62
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0.7750	143.00	110.83
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)	m2			17.298 17.298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3000	57.66	17.30
4	TsC03H1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобиле, κ=0,85)	100 m3			635.308 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3.2500	230.00	635.31
5	TsI50F	Transportarea încărcăturilor cu autocamion la distanță 10 km (Вывоз мусора от разборок автосамосвалами на расстояние 10 км)	t			40.040 0.000
	3410540000006	Autobasculanță-5t	h-ut	0.1820	220.00	40.04
6	TsC50D	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, κ=2)	100 m3			123.953 0.000
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0.0200	300.00	12.03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1600	350.00	111.92
		<b>2. Замошение - 375м2</b>				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (толщ.0,20м)	m3			515.099 21.334
	7129020012800	Păvator	h-om	0.3700	57.66	21.33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări	m3	0.2320	20.00	4.64

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.3110	350.00	458.85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	55.00	8.41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	220.00	5.06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0480	350.00	16.80
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,15м)	m3			475.769 21.334
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3700	57.66	21.33
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.3110	320.00	419.52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	20.00	4.64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	55.00	8.41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	220.00	5.06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0480	350.00	16.80
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон B10)	m3			1 337.345 259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.48
	26631021000005	Beton B10	m3	1.0250	975.00	999.37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	250.00	62.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	35.00	14.00
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2			190.716 34.365
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	57.66	33.45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	57.66	0.91
	26611128006551	Placi din beton (Плитка толщ. 60 мм на цементно-песчаном основании)	m2	1.0150	120.83	122.64
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.55	2.48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	1.55	12.20
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	350.00	1.75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	350.00	14.98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	115.00	2.30
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15)	m			152.016 34.019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7129020012800	Pavator	h-om	0.4400	57.66	25.37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0450	0.01	0.00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.9200	1.55	4.53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0080	350.00	2.80
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 (Бортовой камень БР 100.30.15)	m	1.0050	110.00	110.55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	20.00	0.12

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**DEVIZ LOCAL № 23**

**Rețelele exterioare de alimentare cu apă și canalizare. REAC.**

Valoarea de deviz 35 735,87 lei incl. TVA

Intocmit în prețuri curente

nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	incl. salariu	incl. salariu
<b>1. PA1 Водопровод хоз-питьевой</b>						
<b>1.1. . Земляные работы под трубопроводы и колодцы</b>						
1	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка грунта экскаватором)	100 m <sup>3</sup>	0,7700	3 592,62 0,00	2 766,32 0,00
2	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m <sup>3</sup>	2,3700	118,78 118,78	281,51 281,51
3	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m <sup>3</sup>	0,5800	817,50 0,00	474,15 0,00
4	TsD05B	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv (Уплотнение грунта)	100 m <sup>3</sup>	0,5800	624,83 508,56	362,40 294,97
5	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m <sup>3</sup>	14,4100	17,87 17,87	257,57 257,57
6	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m <sup>3</sup>	0,0700	788,62 0,00	55,20 0,00
7	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanța de 3 km (Вывоз)	t	14,9200	11,40 0,00	170,09 0,00
8	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II ((на 1км,с κ=2)	100 m <sup>3</sup>	0,0700	104,53 0,00	7,32 0,00
9	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m <sup>3</sup>	0,0700	161,91 20,76	11,33 1,45
<b>Total . Земляные работы под трубопроводы и колодцы</b>			<b>Lei</b>		<b>4 385,89</b>	
<b>1.2. Арматура и трубопроводы</b>						

1	2	3	4	5	6	7
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (mm ( Vana cu comanda manuala Dy= 63mm Py=10bar )	buc	1,0000	530,91 31,71	530,91 31,71
11	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63mm	buc	2,0000	170,09 33,44	340,19 66,89
12	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110mm Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	2,0000	118,08 33,44	236,16 66,89
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant,, Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m	34,0000	87,52 3,11	2 975,64 105,86
14	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	34,0000	6,81 2,31	231,42 78,42
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	34,0000	0,81 0,24	27,40 8,04
16	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефонных связей, и т.д. применяется добавка:)	buc	3,0000	9,23 9,23	27,68 27,68
17	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, , (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	buc	2,0000	107,93 74,96	215,85 149,92
18	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm ((Врезка , диам. 63 мм)	piesa	1,0000	275,58 181,63	275,58 181,63
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip ((Слой основания из песка) h=0.1m	m3	2,0000	412,76 51,89	825,53 103,79
<b>Total Арматура и трубопроводы</b>			<b>Lei</b>	<b>5 686,36</b>		
<b>1.3. Канализация хоз-бытовая</b>						
20	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul dediametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	20,0000	119,98 17,30	2 399,50 345,96
21	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul dediametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	12,0000	78,90 17,30	946,79 207,58
22	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa	1,0000	323,93 202,39	323,93 202,39
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m	m3	2,0000	412,76 51,89	825,53 103,79
<b>Total Канализация хоз-бытовая</b>			<b>Lei</b>	<b>4 495,74</b>		
<b>1.4. Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных</b>						
24	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,3800	1 500,85 555,84	2 071,18 767,06

1	2	3	4	5	6	7
25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	2,0000	1 536,10 0,00	3 072,20 0,00
26		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	480,00 0,00	480,00 0,00
27		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	397,20 0,00	397,20 0,00
28		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	456,00 0,00	456,00 0,00
29		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	353,40 0,00	353,40 0,00
30		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	85,00 0,00	85,00 0,00
31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarii metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul grundul (Покраска стремянки)	m2	0,9200	78,71 63,43	72,41 58,35
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast ((щебень толщ.10см)	m3	0,1900	424,29 66,31	80,61 12,60
33	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2	1,9000	86,65 4,61	164,63 8,76
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana . (Колодец канализационный ф1,0м 1шт.)	m3	0,4600	1 988,41 799,74	914,67 367,88
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ((Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10 )	buc	1,0000	310,04 0,00	310,04 0,00
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ((Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-3 )	buc	2,0000	425,20 0,00	850,40 0,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ((Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП-10-1)	buc	1,0000	327,76 0,00	327,76 0,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ((Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦО-1)	buc	1,0000	85,00 0,00	85,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ((Сборные ж/бетонные конструкции колодцев Люк тип "Л" )	buc	2,0000	1 063,00 0,00	2 126,00 0,00
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0100	2 151,43 311,37	21,51 3,11
41	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,1900	424,29 66,31	80,61 12,60
42	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (асф.бет. смесь)	m2	1,9000	86,65 4,61	164,63 8,76
<b>Total Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных</b>			<b>Lei</b>	<b>12 113,26</b>		
<b>1.5. . Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия , L=2.5m</b>						
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов )	m	5,0000	26,11 16,72	130,54 83,61
44	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic ((Разборка существующего асфальтобетонного покрытия)	m3	1,0300	332,05 92,26	342,01 95,02
45	TsC03G1	Sarapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	0,0100	390,00 0,00	3,90 0,00
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km (Вывоз)	t	2,1600	15,90 0,00	34,35 0,00
47	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание дорог))	100 m3	0,0100	55,19 0,00	0,55 0,00
48	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III ((Работа на отвале)	100 m3	0,0100	171,60 21,91	1,72 0,22
49	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip ((Укладка песка толщ.0,20м)	m3	0,5000	423,98 66,31	211,99 33,15
50	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire ((50 % от объема)	m3	0,2600	425,21 80,72	110,56 20,99
51	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire ((50 % от объема. без ст.щебня))	m3	0,2600	425,21 80,72	110,56 20,99
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ((Мелкозернистый асф/бетон)	m2	0,1500	134,34 2,88	20,15 0,43
<b>Total . Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия , L=2.5m</b>			<b>Lei</b>	<b>966,33</b>		
<b>Total PA1 Водопровод хоз-питьевой</b>			<b>Lei</b>	<b>27 647,58</b>		
<b>Total</b>			<b>lei</b>	<b>27 647,58</b>		

Asigurarea sociale si medicale	22,50 %	902,15
Transportarea materialelor	2,00 %	357,17
Total	100,00 +	28 906,90
Cheltuieli de regie	2,00 %	578,14
Total	100,00 +	29 485,04
Beneficiu de deviz	1,00 %	294,85
Total	100,00 +	29 779,89
TVA	20,00 %	5 955,98

**Total deviz:**

**Lei**

**35 735,87**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura)

**Obiect:      Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**DEVIZ LOCAL № 23**

**Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. REAC.**

**Valoarea de deviz 35 735,87 lei incl. TVA**

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,0448	57,66	2,58
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,4500	57,66	83,61
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1,7400	57,66	100,33
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3115	57,66	17,96
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	57,66	149,92
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	31,7916	57,66	1 833,10
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,3634	57,66	78,61
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0120	57,66	58,35
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,0939	57,66	1 043,29
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6120	57,66	35,29
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,8618	57,66	510,97
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6572	57,66	95,55
<b>Total manopera</b>						<b>4 009,57</b>

**Materiale:**

1.	11	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,2383	1 375,00	327,66
3.	112	Inel prefabricat pt. camine KИП1-10-1	buc	1,0000	327,76	327,76
4.	12	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3	buc	1,0000	397,20	397,20
5.	13	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3	buc	1,0000	456,00	456,00
6.	14	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	353,40	353,40
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6604	268,85	177,55
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3747	268,95	100,80
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0119	268,85	3,17
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,1296	268,65	1 378,07
11.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0096	268,85	2,58
12.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,4982	268,85	133,94
13.	15	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	85,00	85,00
14.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0056	3 450,00	19,32
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	3 412,33	0,00
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,0920	26,39	2,43
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0257	25,08	25,73
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5709	30,99	17,69
19.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2400	38,73	9,30
20.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1564	32,80	5,13
21.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0957	29,51	2,82
22.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0460	3,00	0,14
23.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1012	29,51	2,99
24.	25132066215001	Banda de avertizare	m	36,7200	1,00	36,72
25.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,1612	53,14	221,13
26.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	3,6984	4,32	15,98



27.	2521216700500110	Teava din PVC diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	12,5424	58,44	732,98
28.	2521216700500160	Teava din PVC diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	20,9040	97,74	2 043,16
29.	25212167010100	Teava din otel d 100	m	0,4140	29,90	12,38
30.	2521216701063	Teava din otel d 63mm	m	0,4156	79,34	32,97
31.	2521216710001163	, Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m	34,1020	79,34	2 705,65
32.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,9400	4,07	16,04
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,7120	1,50	2,57
34.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,3706	1,50	0,56
35.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 100,00	1,68
36.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	85,00	85,00
37.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	310,04	310,04
38.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	2,0000	425,20	850,40
39.	26611264331013	Inel prefabricat pt. camine КЦО-1	buc	1,0000	85,00	85,00
40.	26611264331015	Capacul de rama Люк тип " Л "	buc	2,0000	1 063,00	2 126,00
41.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
42.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	456,00	456,00
43.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	353,40	353,40
44.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	397,20	397,20
45.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2787	984,12	274,27
46.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,1899	984,12	186,88
47.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0024	954,22	2,29
48.	2664102101126	Var	kg	0,1541	6,79	1,05
49.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0497	984,52	48,93
50.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0175	458,69	8,03
51.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1840	3,00	0,55
52.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0282	1,30	0,04
53.	2722103310090	, (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	m	1,2000	18,20	21,84
54.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,4178	42,92	17,93
55.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	19,8000	12,00	237,60
56.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	32,9600	1,75	57,68
57.	2874117300063	mm ( Vana cu comanda manuala Dy= 63mm Py=10bar )	buc	1,0400	480,00	499,20
58.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1121	17,21	1,93
59.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 063,00	1 063,00
60.	2875274428263	Flansa rotunda libera d 63mm	buc	2,0600	65,00	133,90
61.	28752744282631	Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	2,0600	14,50	29,87
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>17 858,51</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,6800	13,23	22,23
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7983	284,75	227,32
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0680	284,75	19,36
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8400	284,75	239,19
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0040	18,68	0,07
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,9900	45,74	136,76
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,3600	18,68	25,40
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0197	250,00	4,92
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0008	13,23	0,01
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2533	13,23	3,35
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0008	250,00	0,20
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,0500	350,50	2 821,52
13.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,0260	150,00	3,90
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2644	375,00	474,15
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0533	350,00	18,66
16.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0320	20,00	0,64
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7983	18,47	14,74
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,4694	12,33	67,44
19.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,4700	26,47	38,91
20.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,3600	75,00	102,00
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,4224	350,00	1 197,84

22.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,3629	150,00	204,44
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0428	150,00	156,44
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>5 779,50</b>
Total			lei		27 647,58	
Asigurarea sociale si medicale			22,50 %		902,15	
Transportarea materialelor			2,00 %		357,17	
Total			100,00 +		28 906,90	
Cheltuieli de regie			2,00 %		578,14	
Total			100,00 +		29 485,04	
Beneficiu de deviz			1,00 %		294,85	
Total			100,00 +		29 779,89	
TVA			20,00 %		5 955,98	

**Total deviz:**

**Lei**

**35 735,87**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura)

**Obiect:   Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**Catalog de prețuri unitare № 23**  
**Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. REAC.**  
(formular desfasurat)

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum resurse pe u.m.	Valoare, lei	
					pe u.m.	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. PA1  Водопровод хоз-питьевой</b>						
<b>1.1. . Земляные работы под трубопроводы и колодцы</b>						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			3 592,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,50	3 592,62
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm . (Обратная засыпка механ.)	100 m3			817,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	375,00	817,50
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение грунта)	100 m3			624,83 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	12,33	116,27
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Обратная засыпка вручную)	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3			788,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,50	788,62
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la	t			11,40

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 3 km (Вывоз)				0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	150,00	11,40
8	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II ((на 1км,с κ=2)	100 m3			104,53
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	268,95	6,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	98,00
9	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			161,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	268,95	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
<b>1.2. Арматура и трубопроводы</b>						
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm (mm ( Vana cu comandă manuală Dy= 63mm Py=10bar )	buc			530,91
	7136050012000	Instalator alimentare apă	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2874117300063	mm ( Vana cu comandă manuală Dy= 63mm Py=10bar )	buc	1,0000	480,00	499,20
11	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legătură și armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticlă, având diametrul de 63mm	buc			170,09
	7136050012000	Instalator alimentare apă	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2875274428263	Flansa rotundă liberă d 63mm	buc	1,0000	65,00	66,95
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	53,14	55,28
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,75	14,42
12	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legătură și armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticlă, având diametrul de 110mm Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc			118,08
	7136050012000	Instalator alimentare apă	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2875274428263	Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	1,0000	14,50	14,94
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	53,14	55,28
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,75	14,42
13	AcA52A	Teava din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în sant,, Teava din polietilenă Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m			87,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	2521216710001163	, Teava din polietilenă Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m	1,0030	79,34	79,58
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	75,00	3,00
	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	0,0400	18,68	0,75
14	AcF11C	Spălarea tevelor din PVC, fontă, azbociment, polietilenă etc 20-75 mm, de apă potabilă după montarea și imbinarea, înaintea recepției	m			6,81
	7136050012000	Instalator alimentare apă	h-om	0,0400	57,66	2,31
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	150,00	4,50
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilenă montate în tranșee pentru rețelele de alimentare cu apă și canalizare, cu diametru până la 100 mm	m			0,81
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	284,75	0,57

1	2	3	4	5	6	7
16	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефонных связей, и т.д. применяется добавка:)	buc			9,23 9,23
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	57,66	9,23
17	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, , (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	buc			107,93 74,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,96
	2722103310090	, (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	m	0,6000	18,20	10,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	25,08	9,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	30,99	4,96
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	38,73	4,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,50	1,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	268,85	1,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	2 100,00	0,84
18	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm ((Врезка , диам. 63 мм)	piesa			275,58 181,63
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7500	57,66	100,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	57,66	80,72
	2521216701063	Teava din otel d 63mm	m	0,4000	79,34	32,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1020	25,08	2,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0960	30,99	3,09
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1820	42,92	8,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0300	45,74	47,11
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip ((Слой основания из песка) h=0.1m	m3			412,76 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	268,65	295,51
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	284,75	59,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	13,23	5,56
<b>1.3. Канализация хоз-бытовая</b>						
20	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul dediametrul de 160 mm SN4 SDR41	m			119,98 17,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216700500160	Teava din PVC diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	1,0400	97,74	102,16
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	4,32	0,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
21	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul dediametrul de 110 mm SN4 SDR41	m			78,90 17,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216700500110	Teava din PVC diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	1,0400	58,44	61,08
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	4,32	0,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
22	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa			323,93 202,39
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	57,66	112,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,95
	25212167010100	Teava din otel d 100	m	0,4000	29,90	12,38

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	25,08	5,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1460	30,99	4,68
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	42,92	9,82
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	45,74	89,65
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1 m	m3			412,76
						51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	268,65	295,51
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	284,75	59,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	13,23	5,56
<b>1.4. Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных</b>						
24	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 500,85
						555,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	57,66	166,64
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	984,12	198,75
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	984,52	9,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	268,95	72,62
	2664102101126	Var	kg	0,1100	6,79	0,76
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	17,21	1,40
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 450,00	14,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	350,00	647,50
25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			1 536,10
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	0,5000	85,00	42,50
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	0,5000	353,40	176,70
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	0,5000	456,00	228,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	0,5000	397,20	198,60
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	0,5000	480,00	240,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	0,5000	1 063,00	531,50
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	9,9000	12,00	118,80
26		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			480,00
						0,00
	11	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
27		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc			397,20
						0,00
	12	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	397,20	397,20
28		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			456,00
						0,00
	13	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	456,00	456,00
29		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,23 m3)	buc			353,40
						0,00
	14	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	353,40	353,40
30		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			85,00
						0,00
	15	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	85,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7
31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul grundul (Покраска стремянки)	m2			78,71 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	29,51	3,07
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	29,51	3,25
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	32,80	5,58
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast ((щебень толщ.10см)	m3			424,29 66,31
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	268,85	352,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	13,23	2,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,47
33	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2			86,65 4,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 375,00	81,13
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	268,85	0,81
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	1,30	0,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	13,23	0,10
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana . (Колодец канализационный ф1,0м 1шт.)	m3			1 988,41 799,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,87
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	984,12	406,27
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	984,52	76,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	268,65	43,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,50	1,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,50
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ((Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10 )	buc			310,04 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	310,04	310,04
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ((Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-3 )	buc			425,20 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	1,0000	425,20	425,20
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc			327,76

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ((Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП-10-1)				0,00
	112	Inel prefabricat pt. camine КЦП1-10-1	buc	1,0000	327,76	327,76
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ((Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ0-1)	buc			85,00 0,00
	26611264331013	Inel prefabricat pt. camine КЦ0-1	buc	1,0000	85,00	85,00
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ((Сборные ж/бетонные конструкции колодцев Люк тип "Л")	buc			1 063,00 0,00
	26611264331015	Capacul de rama Люк тип "Л"	buc	1,0000	1 063,00	1 063,00
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 151,43 311,37
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	4,07	1 603,58
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	954,22	229,01
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 412,33	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	18,68	7,47
41	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка щебень толщ.10см)	m3			424,29 66,31
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	268,85	352,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	13,23	2,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,47
42	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (асф.бет. смесь)	m2			86,65 4,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 375,00	81,13
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	268,85	0,81
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	1,30	0,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	13,23	0,10
<b>1.5. . Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия , L=2.5m</b>						
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов )	m			26,11 16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	458,69	1,61
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	26,47	7,78
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din	m3			332,05



1	2	3	4	5	6	7
		beton asfalic ((Разборка существующего асфальтобетонного покрытия)				92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	284,75	220,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	250,00	4,78
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	18,47	14,32
45	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (III (Погрузка мусора от разборки))	100 m3			390,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	2,6000	150,00	390,00
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km (Вывоз)	t			15,90
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	150,00	15,90
47	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание дорог)	100 m3			55,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	268,95	2,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
48	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III ((Работа на отвале))	100 m3			171,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	268,95	2,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	147,00
49	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip ((Укладка песка толщ.0,20м))	m3			423,98
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	268,65	352,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	13,23	2,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
50	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire ((50 % от объема))	m3			425,21
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	268,85	341,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	13,23	2,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
51	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire ((50 % от объема. без ст.щебня))	m3			425,21
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	268,85	341,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	13,23	2,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfalic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ((Мелкозернистый	m2			134,34
						2,88

1	2	3	4	5	6	7
		асф/бетон)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 375,00	129,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	268,85	0,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	1,30	0,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	13,23	0,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	13,23	0,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	250,00	1,33

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 24**  
**Amenajare teritoriului (marca PG)**

Valoarea de deviz 286 806.59 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de m <sup>2</sup> surr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Тротуар из бетонной плитки - 580 м2</b>				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3	116.0000	515.099 21.334	59 751.507 2 474.767
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 40mm на цементно-песчаном основании )	m2	580.0000	169.574 34.365	98 352.839 19 931.909
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie БР100x20x80)	m	245.0000	70.239 17.298	17 208.673 4 238.010
		<i>Total</i>	Lei			175 313.019
		<b>Total Тротуар из бетонной плитки - 580 м2 Inclusiv salariu</b>				<b>175 313.019 26 644.686</b>
		<b>2. Подпорная стенка - L=37м</b>				

1	2	3	4	5	6	7
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	21.1000	68.615 68.615	1 447.785 1 447.785
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	5.9000	17.875 17.875	105.460 105.460
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1.4800	434.213 57.083	642.635 84.483
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Устройство подпорных стен, бетон B15)	m3	19.2400	1 340.491 221.991	25 791.046 4 271.106
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	96.2000	100.624 69.192	9 679.999 6 656.271
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2	16.0000	23.644 6.919	378.307 110.707
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	16.0000	78.165 70.345	1 250.643 1 125.523

1	2	3	4	5	6	7
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой верха подпорной стены)	m2	16.0000	272.226 141.267	4 355.616 2 260.272
		<i>Total</i>	Lei			43 651.491
		<b>Total Подпорная стенка - L=37м Inclusiv salariu</b>				<b>43 651.491 16 061.607</b>

		Total	Lei	218 964.51
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	9 608.92
		Cheltuieli de transport	2 %	3 425.68
		Total		231 999.11
		Cheltuieli de regie	2 %	4 639.98
		Total		236 639.09
		Beneficiu de deviz	1 %	2 366.40
		Total		239 005.49
		TVA	20 %	47 801.10
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>286 806.59 42 706.30</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 24  
Amenajare teritoriului (marca PG)**

**Valoarea de deviz 286 806.59 Lei**

Intocmit in preşouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 24:						

**Manopera :**

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	19.5200	57.66	1 125.523
2.	7123010010200	Betonist	h-om	66.3780	57.66	3 827.355
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	101.0100	57.66	5 824.237
4.	7129020012800	Pavator	h-om	423.5360	57.66	24 421.086
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	36.0000	57.66	2 075.760
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1.9200	57.66	110.707
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57.8032	57.66	3 332.932
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25.3260	57.66	1 460.297
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9.1640	57.66	528.396
<b>Total manopera</b>						<b>42 706.30</b>

**Materiale:**

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.7020	280.00	476.560
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.7350	350.00	257.250
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	152.0760	350.00	53 226.600
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2.9000	350.00	1 015.000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	24.8240	350.00	8 688.400
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0481	3 166.67	152.317
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.3367	3 166.67	1 066.218
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	320.0000	0.04	12.800
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9.6200	100.00	962.000
10.	2320187315789	Decofrol	kg	11.5440	14.50	167.388
11.	24302261000001	Fuga	kg	5.2800	18.30	96.624
12.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	6.6400	40.00	265.600
13.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	64.0000	3.30	211.200
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	249.9000	1.55	387.345
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	928.0000	1.55	1 438.400
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6.4000	1.55	9.920
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 564.6000	1.55	7 075.130
18.	26531021008311	Tink	kg	36.8000	3.30	121.440
19.	26611128006552	Placi din beton (Плитка толщ. 40 мм на цементно-песчаном основании)	m2	588.7000	100.00	58 870.000
20.	26631021000002	Beton B15	m3	19.7210	1 020.00	20 115.420
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11.7600	0.01	0.118
22.	26661228003251	Placa de tip "Bordur" pentru pietonie	m	246.2250	50.00	12 311.250

		BP100x20x80				
23.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	16.8000	104.00	1 747.200
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4.8100	16.00	76.960
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7.6960	50.00	384.800
26.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	28.8600	5.00	144.300
27.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	28.8600	0.50	14.430
28.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.4810	40.00	19.240
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2.8860	12.50	36.075
30.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11.6000	115.00	1 334.000
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26.9120	20.00	538.240
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2.7870	20.00	55.740
33.	4100126202818	Apa	m3	0.2120	20.00	4.240
34.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.8000	2.50	2.000
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>171 284.20</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.6216	55.00	34.188
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.3108	143.00	44.444
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.3200	35.00	11.200
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5.5680	350.00	1 948.800
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17.7480	55.00	976.140
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.1920	20.00	3.840
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11.5440	35.00	404.040
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.0960	25.00	2.400
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4.8100	200.00	962.000
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2.6680	220.00	586.960
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>4 974.01</b>

Total	Lei	218 964.5 1
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	9 608.92
Cheltuieli de transport	2 %	3 425.68
Total		231 999.1 1
Cheltuieli de regie	2 %	4 639.98
Total		236 639.0 9
Beneficiu de deviz	1 %	2 366.40
Total		239 005.4 9
TVA	20 %	47 801.10

**Total deviz: 286 806.5  
9**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția sediului Sectorului Poliției    **Investitor**  
**de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al**  
**MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 24**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Трогуар из бетонной плитки - 580 м2</b>				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (толщ.0,20м)	m3			515.099 ----- 21.334
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3700	57.66	21.33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.2320	20.00	4.64
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.3110	350.00	458.85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	55.00	8.41
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	220.00	5.06
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.0480	350.00	16.80
2	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 40mm на цементно-песчаном основании )	m2			169.574 ----- 34.365
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	57.66	33.45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	57.66	0.91
	26611128006552	Plăci din beton (Плитка толщ. 40 мм на цементно-песчаном основании)	m2	1.0150	100.00	101.50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.55	2.48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	1.55	12.20
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	350.00	1.75
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	350.00	14.98
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0.0200	115.00	2.30
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Placă de tip "Bordur" pentru pietonie БР100x20x80)	m			70.239 ----- 17.298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	57.66	6.92
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	57.66	10.38
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informatie)	m3	0.0480	0.01	0.00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	1.55	1.58
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	350.00	1.05
	26661228003251	Placă de tip "Bordur" pentru pietonie БР100x20x80	m	1.0050	50.00	50.25
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0.0030	20.00	0.06
		<b>2. Подпорная стенка - L=37м</b>				
4	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			68.615 ----- 68.615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.62
5	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3			17.875 -----



1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)				17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.87
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			434.213
						57.083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	280.00	322.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	143.00	30.03
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.10
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Устройство подпорных стен, бетон B15)	m3			1 340.491
						221.991
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500	57.66	198.93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.624
						69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2			23.644
						6.919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	57.66	6.92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0.4150	40.00	16.60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			78.165
						70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.35
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	3.30	7.59
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	25.00	0.15
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой верха подпорной стены)	m2			272.226
						141.267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	104.00	109.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.55	0.62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	18.30	6.04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	20.00	0.16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	3.30	13.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25**  
**Ingraditura (marca PG)**

Valoarea de deviz 223 606.12 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Ограждение</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и ворот)	m3	15.9600	68.615 68.615	1 095.102 1 095.102
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15(Фундамент под стойки из бетона B15)	m3	13.8600	1 372.204 253.704	19 018.747 3 516.337
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	77.6000	100.624 69.192	7 808.398 5 369.299
4	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la	m	215.0000	617.493 74.958	132 760.995 16 115.970

1	2	3	4	5	6	7
		2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения Оптима Н=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50x50x2)				
5	СК14А	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот Н=2m, L=3,5m d=4mm и калитки, включая необходимые аксессуары)	m2	9.0000	1 135.170 98.599	10 216.531 887.387
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ворот и калитки)	m2	11.2000	78.906 63.426	883.747 710.371
		<i>Total</i>	Lei			171 783.520
		<b>Total Ограждение Inclusiv salariu</b>				<b>171 783.520 27 694.466</b>

		Total	Lei	171 783.52
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	6 231.26
		Cheltuieli de transport	2 %	2 861.20
		Total		180 875.98
		Cheltuieli de regie	2 %	3 617.52
		Total		184 493.50
		Beneficiu de deviz	1 %	1 844.94
		Total		186 338.44
		TVA	20 %	37 267.68
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>223 606.12 27 694.47</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25  
Ingraditura (marca PG)**

**Valoarea de deviz 223 606.12 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	55.4400	57.66	3 196.670
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	197.8000	57.66	11 405.148
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	81.4800	57.66	4 698.137
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13.9400	57.66	803.780
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1.7100	57.66	98.599
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8.6400	57.66	498.182
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18.9924	57.66	1 095.102
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102.3040	57.66	5 898.848
		<b>Total manopera</b>				<b>27 694.47</b>

**Materiale:**

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	10.7500	300.00	3 225.000
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0360	350.00	12.600
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.5600	5.00	2.800
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0388	3 166.67	122.867
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.2716	3 166.67	860.068
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7.7600	100.00	776.000
7.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	9.0000	950.00	8 550.000
8.	2320166200676	White spirit	kg	1.1200	20.00	22.400
9.	2320187315789	Decofrol	kg	9.3120	14.50	135.024
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	1.9040	36.00	68.544
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.9000	30.00	27.000
12.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1.1648	35.00	40.768
13.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.5600	4.40	2.464
14.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1.2320	25.00	30.800
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11.2500	1.55	17.438
16.	26631021000002	Beton B15	m3	14.2065	1 020.00	14 490.630
17.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	13.9750	950.00	13 276.250
18.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2.2400	2.50	5.600
19.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	103.2000	12.00	1 238.400
20.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si	m2	408.5000	201.00	82 108.500

		plasa de sirma				
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3.8800	16.00	62.080
22.	28111063020051	Stilpi metalici (Труба 50x50x2) inclusiv piese de fixare	kg	1 343.7500	12.50	16 796.875
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6.2080	50.00	310.400
24.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1.0350	41.50	42.952
25.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	36.0000	1.50	54.000
26.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	23.2800	5.00	116.400
27.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	23.2800	0.50	11.640
28.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36.0000	1.00	36.000
29.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	36.0000	15.00	540.000
30.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3880	40.00	15.520
31.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2.3280	12.50	29.100
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	2.0700	1.92	3.974
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.3950	20.00	27.900
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>143 059.99</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.1800	250.00	45.000
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8.3160	35.00	291.060
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3.4650	200.00	693.000
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>1 029.06</b>

Total	Lei	171 783.5 2
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	6 231.26
Cheltuieli de transport	2 %	2 861.20
Total		180 875.9 8
Cheltuieli de regie	2 %	3 617.52
Total		184 493.5 0
Beneficiu de deviz	1 %	1 844.94
Total		186 338.4 4
TVA	20 %	37 267.68

**Total deviz:**

**223 606.1  
2**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția sediului Sectorului Poliției      **Investitor**  
**de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al**  
**MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 25**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Ограждение</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и ворот)	m3			68.615 ----- 68.615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.62
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15(Фундамент под стойки из бетона B15)	m3			1 372.204 ----- 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.624 ----- 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
4	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Ограждения Оптима H=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50x50x2)	m			617.493 ----- 74.958
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0.9200	57.66	53.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3800	57.66	21.91
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1.9000	201.00	381.90
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0.4800	12.00	5.76
	28111063020051	Stilpi metalici (Труба 50x50x2) inclusiv piese de fixare	kg	6.2500	12.50	78.12

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0.0650	950.00	61.75
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0.0500	300.00	15.00
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm и калитки, включая необходимые аксессуары)	m2			1 135.170 98.599
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900	57.66	10.96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9600	57.66	55.35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1800	57.66	10.38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3800	57.66	21.91
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1.0000	950.00	950.00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4.0000	1.50	6.00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4.0000	1.00	4.00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4.0000	15.00	60.00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	30.00	3.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.1150	41.50	4.77
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2300	1.92	0.44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2500	1.55	1.94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0040	350.00	1.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0200	250.00	5.00
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ворот и калитки)	m2			78.906 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	35.00	3.64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	25.00	2.75
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	4.40	0.22
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	36.00	6.12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	2.50	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	20.00	2.00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 26  
Inverzie (marca PG)**

**Valoarea de deviz 21 405.16 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Gazon obisnuit</b>				
1	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2	640.0000	10.955 10.955	7 011.456 7 011.456
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100 m2	6.4000	499.681 277.921	3 197.960 1 778.696
		<i>Total</i>	Lei			10 209.416
		<b>Total Gazon obisnuit Inclusiv salariu</b>				<b>10 209.416 8 790.152</b>
		<b>2. Цветы многолетние</b>				
3	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка под цветы многолетние)	100 m2	1.2000	407.656 407.656	489.187 489.187
4	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление под цветы многолетние)	m2	120.0000	10.955 10.955	1 314.648 1 314.648

1	2	3	4	5	6	7
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren Flori multianuale (Flori )	100 buc	1.2000	1 484.259 145.879	1 781.111 175.055
		<i>Total</i>	Lei			3 584.946
		<b>Total Цветы многолетние Inclusiv salariu</b>				<b>3 584.946 1 978.890</b>
		<b>3. Очистка участка под озеленение</b>				
6	TsH18C	Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamint la radacina puieti de arbori (Ручное извлечение деревьев и саженцев без кома земли на корнях - саженцы деревьев)	buc	4.0000	23.640 23.640	94.562 94.562
7	TsH19B	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pina la h=2 m, avind balot de pamint la radacina de diam. 0,40 m si h=0,40 m ambalat in pinza de sac (Корчевка пней)	buc	4.0000	196.177 147.033	784.708 588.132
		<i>Total</i>	Lei			879.270
		<b>Total Очистка участка под озеленение Inclusiv salariu</b>				<b>879.270 682.694</b>

		Total	Lei	14 673.65
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	2 576.64
		Cheltuieli de transport	2 %	64.44
		Total		17 314.73
		Cheltuieli de regie	2 %	346.29
		Total		17 661.02
		Beneficiu de deviz	1 %	176.61
		Total		17 837.63
		TVA	20 %	3 567.53
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>21 405.16 11 451.75</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 26  
Inverzie (marca PG)**

**Valoarea de deviz 21 405.16 Lei**

Intocmit in preşouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 26:				

**Manopera :**

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	138.3040	57.66	7 974.608
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60.3040	57.66	3 477.128
<b>Total manopera</b>						<b>11 451.75</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	25.3440	56.00	1 419.264
2.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	124.8000	6.67	832.416
3.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	7.9200	21.00	166.320
4.	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	0.4000	40.00	16.000
5.	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	2.3760	325.00	772.200
6.	2710503805346	Sirma moale zincata D=1,5 OL32 S 889	kg	0.7920	18.00	14.256
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0720	20.00	1.440
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>3 221.90</b>
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>0.00</b>

Total	Lei	14 673.65
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	2 576.64
Cheltuieli de transport	2 %	64.44
Total		17 314.73
Cheltuieli de regie	2 %	346.29
Total		17 661.02
Beneficiu de deviz	1 %	176.61
Total		17 837.63
TVA	20 %	3 567.53

**Total deviz:**

**21 405.16**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei Investitor**  
**de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al**  
**MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 26**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Gazon obisnuit</b>				
1	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2			10.955 10.955
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0600	57.66	3.46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.1300	57.66	7.50
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100 m2			499.681 277.921
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4.8200	57.66	277.92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3.9600	56.00	221.76
		<b>2. Цветы многолетние</b>				
3	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка под цветы многолетние)	100 m2			407.656 407.656
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7.0700	57.66	407.66
4	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление под цветы многолетние)	m2			10.955 10.955
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0600	57.66	3.46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.1300	57.66	7.50
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren Flori multianuale (Flori )	100 buc			1 484.259 145.879
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	57.66	25.95
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2.0800	57.66	119.93
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	104.0000	6.67	693.68
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1.9800	325.00	643.50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0600	20.00	1.20
		<b>3. Очистка участка под озеленение</b>				
6	TsH18C	Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamint la radacina puieti de arbori (Ручное извлечение деревьев и саженцев без кома земли на корнях - саженцы деревьев)	buc			23.640 23.640
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.4100	57.66	23.64
7	TsH19B	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pina la h=2 m, avind balot de pamint la radacina de diam. 0,40 m si h=0,40 m ambalat in pinza de sac (Корчевка пней)	buc			196.177 147.033
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.4200	57.66	81.88
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1.1300	57.66	65.16
	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	0.1000	40.00	4.00

1	2	3	4	5	6	7
	2710503805346	Sirma moale zincata D=1,5 OL32 S 889	kg	0.1980	18.00	3.56
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	1.9800	21.00	41.58

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 27**  
**Малые архитектурные формы (marca PG)**

**Valoarea de deviz 19 271.70 Lei**

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91A	Instalarea banci	buc	4.0000	710.872 415.152	2 843.488 1 660.608
2	TsH91B	Instalarea urne. Urna	buc	3.0000	1 168.874 340.194	3 506.622 1 020.582
3	6502 Комп. КС ИЛ	Контейнер для мусора	buc	2.0000	4 191.947 25.947	8 383.894 51.894

	Total	Lei	14 734.00
	Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	614.94
	Cheltuieli de transport	2 %	240.02
	Total		15 588.96
	Cheltuieli de regie	2 %	311.78
	Total		15 900.74
	Beneficiu de deviz	1 %	159.01
	Total		16 059.75
	TVA	20 %	3 211.95
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>19 271.70 2 733.08</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 27**  
**Малые архитектурные формы (marca PG)**

**Valoarea de deviz 19 271.70 Lei**

Intocmit in preşouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de msurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 27:				

**Manopera :**

1.	7123011000200	Betonist	h-om	33.9500	57.66	1 957.557
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.4000	57.66	542.004
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4.0500	57.66	233.523
<b>Total manopera</b>						<b>2 733.08</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	1.0500	20.00	21.000
2.	2030112931102	Urne	buc	3.0000	740.00	2 220.000
3.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4.0000	256.00	1 024.000
4.	25132066214601	Контейнер для мусора	buc	2.0000	4 166.00	8 332.000
5.	2663102100000	Beton	m3	0.3960	1 020.00	403.920
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>12 000.92</b>
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>0.00</b>

Total	Lei	14 734.00
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	614.94
Cheltuieli de transport	2 %	240.02
Total		15 588.96
Cheltuieli de regie	2 %	311.78
Total		15 900.74
Beneficiu de deviz	1 %	159.01
Total		16 059.75
TVA	20 %	3 211.95

**Total deviz:**

**19 271.70**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnrtura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția sediului Sectorului Poliției    **Investitor**  
**de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al**  
**MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 27**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91A	Instalarea banci	buc			710.872
						415.152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.9000	57.66	109.55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	57.66	25.95
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1.0000	256.00	256.00
	2663102100000	Beton	m3	0.0360	1 020.00	36.72
	1212121212121	apa	m3	0.1500	20.00	3.00
2	TsH91B	Instalarea urne. Urna	buc			1 168.874
						340.194
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	57.66	25.95
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	2030112931102	Urne	buc	1.0000	740.00	740.00
	2663102100000	Beton	m3	0.0840	1 020.00	85.68
	1212121212121	apa	m3	0.1500	20.00	3.00
3	6502 Комп. КС ИЛ	Контейнер для мусора	buc			4 191.947
						25.947
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	57.66	25.95
	25132066214601	Контейнер для мусора	buc	1.0000	4 166.00	4 166.00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, nume, prenume)

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.

L.S.



**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 28**  
**Sistematizarea verticala (marca PG)**

Valoarea de deviz 11 214.72 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de m <sup>2</sup> m <sup>3</sup> incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером)	100 m <sup>3</sup>	4.2600	539.000 0.000	2 296.140 0.000
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвигка в насыпь еще на 20м грунта, κ=2)	100 m <sup>3</sup>	4.2600	560.000 0.000	2 385.600 0.000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка с погрузкой мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории)	100 m <sup>3</sup>	0.2400	517.500 0.000	124.200 0.000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Завоз грунта автосамосвалом с расстояния 5 км)	t	39.6000	23.320 0.000	923.472 0.000
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m <sup>3</sup>	0.2400	105.250 0.000	25.260 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		(Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2)				
6	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)	100 m3	4.5000	717.116 88.796	3 227.024 399.584

		Total	Lei	8 981.69
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	89.91
		Cheltuieli de transport	2 %	0.03
		Total		9 071.63
		Cheltuieli de regie	2 %	181.43
		Total		9 253.06
		Beneficiu de deviz	1 %	92.53
		Total		9 345.59
		TVA	20 %	1 869.13
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>11 214.72</b> <b>399.58</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 28  
Sistematizarea verticala (marca PG)**

**Valoarea de deviz 11 214.72 Lei**

Intocmit in preoruri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 28:						

**Manopera :**

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.9300	57.66	399.584
<b>Total manopera</b>						<b>399.58</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0058	300.00	1.740
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>1.74</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	10.0980	280.00	2 827.440
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.5400	230.00	124.200
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13.4436	350.00	4 705.260
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4.1976	220.00	923.472
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>8 580.37</b>

Total	Lei	8 981.69
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	89.91
Cheltuieli de transport	2 %	0.03
Total		9 071.63
Cheltuieli de regie	2 %	181.43
Total		9 253.06
Beneficiu de deviz	1 %	92.53
Total		9 345.59
TVA	20 %	1 869.13

**Total deviz:**

**11 214.72**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei    Investitor**  
**de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al**  
**MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 28**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером)	100 m3			539.000 0.000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.5400	350.00	539.00
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь еще на 20м грунта, κ=2)	100 m3			560.000 0.000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.8000	350.00	560.00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка с погрузкой мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории)	100 m3			517.500 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	230.00	517.50
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Завоз грунта автосамосвалом с расстояния 5 км)	t			23.320 0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	220.00	23.32
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, κ=2)	100 m3			105.250 0.000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0120	300.00	7.25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1400	350.00	98.00
6	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)	100 m3			717.116 88.796
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.5400	57.66	88.80
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2.2440	280.00	628.32

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.