

**Lucrari de reparatie curenta a  
incaperilor din incinta cladirii  
administrative a Centrului de  
Instruire al Serviciului Vamal,  
amplasat in mun. Chisinau,  
bd.Dacia 49/60**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 563 231,04 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                    |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu             |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                                  |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                     |      |                                       |                                       |                                    |
|        |                             | <b>1.1. Reparatie coridor et. 2</b>                                                                                  |      |                                       |                                       |                                    |
|        |                             | <b>1.1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                    |      |                                       |                                       |                                    |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor) | m2   | 20,0000                               | 14,76<br>14,31                        | 295,20<br>286,20                   |
| 2      | RpCR42A aplicativ           | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea                                                                 | m2   | 380,0000                              | 12,19<br>12,19                        | 4 632,20<br>4 632,20               |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                         | lei  |                                       |                                       | 4 927,40                           |
|        |                             | <b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>                                                                    |      |                                       |                                       | <b>4 927,40</b><br><b>4 918,40</b> |
|        |                             | <b>1.1.2. Reparatie pereti</b>                                                                                       |      |                                       |                                       |                                    |
| 3      | RpCE29A                     | Pellicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei                                                               | m2   | 165,0000                              | 29,97<br>7,95                         | 4 945,36<br>1 311,75               |
| 4      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca                                         | m2   | 20,0000                               | 6,27<br>1,59                          | 125,36<br>31,80                    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5        | 6              | 7                              |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|--------------------------------|
| 5  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                          | m2  | 20,0000  | 95,75<br>64,66 | 1 914,96<br>1 293,20           |
| 6  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                      | m2  | 20,0000  | 22,58<br>10,60 | 451,50<br>212,00               |
| 7  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 20,0000  | 2,37<br>1,59   | 47,45<br>31,80                 |
| 8  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2  | 20,0000  | 68,23<br>29,15 | 1 364,53<br>583,00             |
| 9  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 20,0000  | 2,37<br>1,59   | 47,45<br>31,80                 |
| 10 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2  | 20,0000  | 24,26<br>15,90 | 485,14<br>318,00               |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 380,0000 | 2,37<br>1,59   | 901,55<br>604,20               |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 380,0000 | 47,14<br>29,15 | 17 912,14<br>11 077,00         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |          |                | 28 195,44                      |
|    |       | <b>Total Reparatie pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |     |          |                | <b>28 195,44<br/>15 494,55</b> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |          |                | 33 122,84                      |
|    |       | <b>Total Reparatie coridor et. 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |          |                | <b>33 122,84<br/>20 412,95</b> |
|    |       | <b>1.2. Reparatie bir. 201; 202; 203;<br/>204; 205; 206, sala de protocol</b>                                                                                                                                                                         |     |          |                |                                |
|    |       | <b>1.2.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                |                                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6              | 7                            |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|------------------------------|
| 13 | norma compusa     | Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor k=1)                                                                       | h-om | 64,0000  | 53,00<br>53,00 | 3 392,00<br>3 392,00         |
| 14 | RpCJ35A           | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor)                                             | m2   | 20,0000  | 14,76<br>14,31 | 295,20<br>286,20             |
| 15 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea                                                                                                             | m2   | 390,0000 | 12,19<br>12,19 | 4 754,10<br>4 754,10         |
| 16 | RpCO56C           | Demontari: tavane suspendate tip Armstrong                                                                                                                       | m2   | 5,0000   | 13,25<br>13,25 | 66,25<br>66,25               |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |          |                | 8 507,55                     |
|    |                   | <b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                |      |          |                | <b>8 507,55<br/>8 498,55</b> |
|    |                   | <b>1.2.2. Reparatie pereti si tavane</b>                                                                                                                         |      |          |                |                              |
| 17 | RpCE29A           | Película din polimeri pe durata efectuării reparației                                                                                                            | m2   | 300,0000 | 29,97<br>7,95  | 8 991,56<br>2 385,00         |
| 18 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca                                                                                     | m2   | 20,0000  | 6,27<br>1,59   | 125,36<br>31,80              |
| 19 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   | 20,0000  | 95,75<br>64,66 | 1 914,96<br>1 293,20         |
| 20 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   | 20,0000  | 22,58<br>10,60 | 451,50<br>212,00             |
| 21 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                      | m2   | 20,0000  | 2,37<br>1,59   | 47,45<br>31,80               |
| 22 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   | 20,0000  | 68,23<br>29,15 | 1 364,53<br>583,00           |
| 23 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                      | m2   | 20,0000  | 2,37<br>1,59   | 47,45<br>31,80               |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|--------------------------------|
| 24 | CF56A                | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2  | 20,0000  | 24,26<br>15,90   | 485,14<br>318,00               |
| 25 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                 | m2  | 390,0000 | 2,37<br>1,59     | 925,28<br>620,10               |
| 26 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 390,0000 | 47,14<br>29,15   | 18 383,51<br>11 368,50         |
| 27 | CK29F                | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                       | m2  | 5,0000   | 310,36<br>116,60 | 1 551,78<br>583,00             |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |          |                  | 34 288,52                      |
|    |                      | <b>Total Reparatie pereti si tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |     |          |                  | <b>34 288,52<br/>17 458,20</b> |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |          |                  | 42 796,07                      |
|    |                      | <b>Total Reparatie bir. 201; 202; 203;<br/>204; 205; 206, sala de protocol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |          |                  | <b>42 796,07<br/>25 956,75</b> |
|    |                      | <b>1.3. Reparatia casa scarii 1</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                  |                                |
|    |                      | <b>1.3.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                  |                                |
| 28 | RpCJ35A              | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor)                                                                                                                                  | m2  | 15,0000  | 14,76<br>14,31   | 221,40<br>214,65               |
| 29 | RpCR42A<br>aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanelor de vopsea                                                                                                                                                                                     | m2  | 207,2000 | 12,19<br>12,19   | 2 525,77<br>2 525,77           |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |          |                  | 2 747,17                       |
|    |                      | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |     |          |                  | <b>2 747,17<br/>2 740,42</b>   |
|    |                      | <b>1.3.2. Reparatie pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                              |     |          |                  |                                |
| 30 | RpCE29A              | Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei                                                                                                                                                                                                 | m2  | 35,0000  | 29,97<br>7,95    | 1 049,02<br>278,25             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5        | 6               | 7                              |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------------------------|
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca                                                                                                                                                                          | m2  | 15,0000  | 6,27<br>1,59    | 94,02<br>23,85                 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                          | m2  | 15,0000  | 95,75<br>64,66  | 1 436,21<br>969,90             |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                      | m2  | 15,0000  | 22,57<br>10,60  | 338,62<br>159,00               |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 15,0000  | 2,37<br>1,59    | 35,59<br>23,85                 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2  | 15,0000  | 68,23<br>29,15  | 1 023,40<br>437,25             |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                    | m2  | 15,0000  | 33,23<br>7,42   | 498,51<br>111,30               |
| 37 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti interiori                                                                                                                                                      | m2  | 15,0000  | 134,06<br>64,66 | 2 010,90<br>969,90             |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                 | m2  | 207,2000 | 2,37<br>1,59    | 491,58<br>329,45               |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 207,2000 | 47,14<br>29,15  | 9 766,83<br>6 039,88           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |          |                 | 16 744,68                      |
|    |       | <b>Total Reparatie pereti si tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |     |          |                 | <b>16 744,68<br/>9 342,63</b>  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |          |                 | 19 491,85                      |
|    |       | <b>Total Reparatia casa scarii 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |          |                 | <b>19 491,85<br/>12 083,05</b> |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6              | 7                            |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|------------------------------|
|    |                   | <b>1.4. Reparatie coridor et. 1</b>                                                                                                                              |     |          |                |                              |
|    |                   | <b>1.4.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                |     |          |                |                              |
| 40 | RpCJ35A           | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor)                                             | m2  | 15,0000  | 14,76<br>14,31 | 221,40<br>214,65             |
| 41 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanelor de vopsea                                                                                                | m2  | 160,0000 | 12,19<br>12,19 | 1 950,40<br>1 950,40         |
| 42 | RpCO56C           | Demontari: tavane suspendate tip Armstrong                                                                                                                       | m2  | 90,0000  | 13,25<br>13,25 | 1 192,50<br>1 192,50         |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |          |                | 3 364,30                     |
|    |                   | <b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                |     |          |                | <b>3 364,30<br/>3 357,55</b> |
|    |                   | <b>1.4.2. Reparatie pereti si tavane</b>                                                                                                                         |     |          |                |                              |
| 43 | RpCE29A           | Película din polimeri pe durata efectuării reparației                                                                                                            | m2  | 90,0000  | 29,97<br>7,95  | 2 697,47<br>715,50           |
| 44 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca                                                                                     | m2  | 15,0000  | 6,27<br>1,59   | 94,02<br>23,85               |
| 45 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 15,0000  | 95,75<br>64,66 | 1 436,21<br>969,90           |
| 46 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 15,0000  | 22,57<br>10,60 | 338,62<br>159,00             |
| 47 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                      | m2  | 15,0000  | 2,37<br>1,59   | 35,59<br>23,85               |
| 48 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 15,0000  | 68,23<br>29,15 | 1 023,40<br>437,25           |
| 49 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                               | m2  | 15,0000  | 33,23<br>7,42  | 498,51<br>111,30             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5        | 6                 | 7                              |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|--------------------------------|
| 50 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti interiori                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 15,0000  | 134,06<br>64,66   | 2 010,90<br>969,90             |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 160,0000 | 2,37<br>1,59      | 379,60<br>254,40               |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                 | m2  | 160,0000 | 47,14<br>29,15    | 7 541,95<br>4 664,00           |
| 53 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 90,0000  | 310,35<br>116,60  | 27 931,95<br>10 494,00         |
| 54 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                                                                                                         | m2  | 5,0000   | 63,92<br>46,11    | 319,61<br>230,55               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |          |                   | 44 307,83                      |
|    |       | <b>Total Reparatie pereti si tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                   | <b>44 307,83<br/>19 053,50</b> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |          |                   | 47 672,13                      |
|    |       | <b>Total Reparatie coridor et. 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                   | <b>47 672,13<br/>22 411,05</b> |
|    |       | <b>1.5. Balustrada scara la intrarea principala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                   |                                |
| 55 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 45 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox 450mm (h), modelul se va coordona cu beneficiarul) | m   | 25,0000  | 1 860,36<br>47,70 | 46 509,06<br>1 192,50          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |          |                   | 46 509,06                      |
|    |       | <b>Total Balustrada scara la intrarea principala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                   | <b>46 509,06<br/>1 192,50</b>  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
|    |         | <b>1.6. Hotel bloc sanitar comun</b>                                                                                                  |     |         |                  |                              |
|    |         | <b>1.6.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                     |     |         |                  |                              |
| 56 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                               | buc | 1,0000  | 50,35<br>50,35   | 50,35<br>50,35               |
| 57 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                            | buc | 1,0000  | 58,30<br>58,30   | 58,30<br>58,30               |
| 58 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                               | buc | 1,0000  | 31,80<br>31,80   | 31,80<br>31,80               |
| 59 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile                                                                                 | buc | 1,0000  | 68,90<br>68,90   | 68,90<br>68,90               |
| 60 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"           | m   | 10,0000 | 12,19<br>12,19   | 121,90<br>121,90             |
| 61 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                         | m2  | 2,2400  | 43,59<br>41,34   | 97,64<br>92,60               |
| 62 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                   | m2  | 13,5000 | 85,47<br>84,80   | 1 153,91<br>1 144,80         |
| 63 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane                                                                                                        | m2  | 2,2500  | 49,82<br>49,82   | 112,10<br>112,10             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                          | lei |         |                  | 1 694,90                     |
|    |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |     |         |                  | <b>1 694,90<br/>1 680,75</b> |
|    |         | <b>1.6.2. Pardoseli</b>                                                                                                               |     |         |                  |                              |
| 64 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda     | m2  | 2,2500  | 109,04<br>46,64  | 245,34<br>104,94             |
| 65 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                            | m2  | 2,2500  | 94,31<br>37,10   | 212,20<br>83,47              |
| 66 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2  | 2,2500  | 410,19<br>153,70 | 922,92<br>345,82             |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |         |                  | 1 380,46                      |
|    |        | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |         |                  | <b>1 380,46<br/>534,23</b>    |
|    |        | <b>1.6.3. Pereti</b>                                                                                                                                                     |     |         |                  |                               |
| 67 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                        | m2  | 13,5000 | 109,04<br>46,64  | 1 472,04<br>629,64            |
| 68 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 13,5000 | 133,72<br>90,10  | 1 805,22<br>1 216,35          |
| 69 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                         | m2  | 13,5000 | 530,80<br>153,70 | 7 165,81<br>2 074,95          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |         |                  | 10 443,07                     |
|    |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |     |         |                  | <b>10 443,07<br/>3 920,94</b> |
|    |        | <b>1.6.4. Tavane</b>                                                                                                                                                     |     |         |                  |                               |
| 70 | CF59J  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie        | m2  | 2,2500  | 259,70<br>119,46 | 584,33<br>268,79              |
| 71 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2  | 2,2500  | 2,37<br>1,59     | 5,34<br>3,58                  |
| 72 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                              | m2  | 2,2500  | 68,22<br>29,15   | 153,50<br>65,58               |
| 73 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2  | 2,2500  | 2,37<br>1,59     | 5,34<br>3,58                  |
| 74 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                          | m2  | 2,2500  | 47,50<br>29,15   | 106,87<br>65,59               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                  | 7                        |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------|
|    |       | straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                    | 855,38                   |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |     |         |                    | <b>855,38<br/>407,12</b> |
|    |       | <b>1.6.5. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    |                          |
| 75 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica, mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica)                             | buc | 1,0000  | 2 422,64<br>100,70 | 2 422,64<br>100,70       |
| 76 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amestecatoare pentru lavoar cromat calitate superioara)                 | buc | 1,0000  | 593,45<br>87,45    | 593,45<br>87,45          |
| 77 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica ) | buc | 1,0000  | 3 397,84<br>249,10 | 3 397,84<br>249,10       |
| 78 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                     | buc | 1,0000  | 287,07<br>60,95    | 287,07<br>60,95          |
| 79 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus lineara set 500x70mm, d50)                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 614,70<br>43,99    | 614,70<br>43,99          |
| 80 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                       | buc | 1,0000  | 91,40<br>9,54      | 91,40<br>9,54            |
| 81 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin                                                                                                                                                                                                | m   | 10,0000 | 29,60<br>9,54      | 296,01<br>95,40          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6              | 7                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|------------------|
|    |         | electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20)                                                                                                 |      |         |                |                  |
| 82 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm)                                                                                         | m    | 10,0000 | 48,66<br>27,03 | 486,60<br>270,30 |
| 83 | SF02A   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                               | 10 m | 1,0000  | 5,30<br>5,30   | 5,30<br>5,30     |
| 84 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu bila si fluturi de actionare D1/2")                                                       | buc  | 5,0000  | 81,08<br>9,54  | 405,41<br>47,70  |
| 85 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm)   | m    | 4,0000  | 40,50<br>13,25 | 162,00<br>53,00  |
| 86 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) | m    | 0,5000  | 78,86<br>16,96 | 39,43<br>8,48    |
| 87 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110)                                                                                | buc  | 1,0000  | 54,47<br>14,84 | 54,47<br>14,84   |
| 88 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50)                                                                                  | buc  | 1,0000  | 31,15<br>11,66 | 31,15<br>11,66   |
| 89 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                | buc  | 5,0000  | 25,88<br>11,66 | 129,40<br>58,30  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                    | 4    | 5        | 6              | 7                             |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|-------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                      |      |          |                |                               |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                         | lei  |          |                | 9 016,87                      |
|    |                   | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                           |      |          |                | <b>9 016,87<br/>1 116,71</b>  |
|    |                   | <b>1.6.6. Retele electrice</b>                                                                                       |      |          |                |                               |
| 90 | RpEJ08A           | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                     | m    | 5,0000   | 5,30<br>5,30   | 26,50<br>26,50                |
| 91 | RpEJ09D           | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                       | m    | 5,0000   | 26,68<br>15,90 | 133,40<br>79,50               |
| 92 | RpCU05D           | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime       | buc  | 1,0000   | 32,86<br>32,86 | 32,86<br>32,86                |
| 93 | RpCU07A           | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                     | buc  | 1,0000   | 11,69<br>7,95  | 11,69<br>7,95                 |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                         | lei  |          |                | 204,45                        |
|    |                   | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                   |      |          |                | <b>204,45<br/>146,81</b>      |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                         | lei  |          |                | 23 595,13                     |
|    |                   | <b>Total Hotel bloc sanitar comun<br/>Inclusiv salariu</b>                                                           |      |          |                | <b>23 595,13<br/>7 806,56</b> |
|    |                   | <b>1.7. Camera 105; 112; hol; coridor</b>                                                                            |      |          |                |                               |
|    |                   | <b>1.7.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                    |      |          |                |                               |
| 94 | norma compusa     | Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor k=1)                           | h-om | 32,0000  | 53,00<br>53,00 | 1 696,00<br>1 696,00          |
| 95 | RpCJ35A           | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor) | m2   | 30,0000  | 14,76<br>14,31 | 442,80<br>429,30              |
| 96 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea                                                                 | m2   | 335,0000 | 12,19<br>12,19 | 4 083,65<br>4 083,65          |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                         | lei  |          |                | 6 222,45                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5        | 6               | 7                            |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------------------------|
|     |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |    |          |                 | <b>6 222,45<br/>6 208,95</b> |
|     |         | <b>1.7.2. Reparatie pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                        |    |          |                 |                              |
| 97  | RpCE29A | Película din polimeri pe durata<br>efectuării reparației                                                                                                                                                        | m2 | 107,0000 | 29,97<br>7,95   | 3 206,99<br>850,65           |
| 98  | CN53A   | Grunduirea suprafețelor interioare<br>a peretilor cu grund cu patrundere<br>adîncă                                                                                                                              | m2 | 20,0000  | 6,27<br>1,59    | 125,36<br>31,80              |
| 99  | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                        | m2 | 20,0000  | 95,75<br>64,66  | 1 914,96<br>1 293,20         |
| 100 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                    | m2 | 20,0000  | 22,58<br>10,60  | 451,50<br>212,00             |
| 101 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei<br>(tencuiala de un strat) cu amestec<br>uscat de ipsos: glafuri de ferestre<br>si usi plane                                                                                    | m2 | 2,5000   | 151,06<br>78,76 | 377,66<br>196,90             |
| 102 | CN53A   | Grunduirea suprafețelor interioare<br>a pereti                                                                                                                                                                  | m2 | 22,5000  | 2,37<br>1,59    | 53,38<br>35,78               |
| 103 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                               | m2 | 22,5000  | 68,23<br>29,15  | 1 535,09<br>655,87           |
| 104 | CN53A   | Grunduirea suprafețelor interioare<br>a pereti                                                                                                                                                                  | m2 | 22,5000  | 2,37<br>1,59    | 53,38<br>35,78               |
| 105 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului<br>pentru lucrari la interior "Mesterul<br>Manole" grosime 0,5 mm pe<br>suprafetele peretilor, coloanelor<br>si tavanelor                                                          | m2 | 22,5000  | 24,26<br>15,90  | 545,78<br>357,75             |
| 106 | CN53A   | Grunduirea suprafețelor interioare<br>a pereti si tavane                                                                                                                                                        | m2 | 335,0000 | 2,37<br>1,59    | 794,79<br>532,65             |
| 107 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Vopsea calitate<br>superioara, lavabila tip Matlattice | m2 | 335,0000 | 47,14<br>29,15  | 15 790,96<br>9 765,25        |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        | 6              | 7                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|--------------------------------|
|     |                   | sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                  |      |          |                |                                |
| 108 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   | 107,0000 | 2,37<br>1,59   | 253,86<br>170,13               |
| 109 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   | 107,0000 | 47,14<br>29,15 | 5 043,68<br>3 119,05           |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |                | 30 147,39                      |
|     |                   | <b>Total Reparatie pereti si tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |      |          |                | <b>30 147,39<br/>17 256,81</b> |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |                | 36 369,84                      |
|     |                   | <b>Total Camera 105; 112; hol;<br/>coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |      |          |                | <b>36 369,84<br/>23 465,76</b> |
|     |                   | <b>1.8. Camera 108</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                |                                |
|     |                   | <b>1.8.1. Camera 108</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                |                                |
|     |                   | <b>1.8.1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |          |                |                                |
| 110 | norma compusa     | Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor k=1)                                                                                                                                                            | h-om | 4,0000   | 53,00<br>53,00 | 212,00<br>212,00               |
| 111 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea                                                                                                                                                                                                  | m2   | 40,0000  | 12,19<br>12,19 | 487,60<br>487,60               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |                | 699,60                         |
|     |                   | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |      |          |                | <b>699,60<br/>699,60</b>       |
|     |                   | <b>1.8.1.2. Reparatie pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                            |      |          |                |                                |
| 112 | RpCE29A           | Película din polimeri pe durata efectuării reparației                                                                                                                                                                                                 | m2   | 12,1000  | 29,97<br>7,95  | 362,58<br>96,19                |
| 113 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                 | m2   | 40,0000  | 2,37<br>1,59   | 94,90<br>63,60                 |
| 114 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                                     | m2   | 40,0000  | 47,14<br>29,15 | 1 885,49<br>1 166,00           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6              | 7                            |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------------------|
|     |         | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                   |     |         |                |                              |
| 115 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2  | 12,1000 | 2,37<br>1,59   | 28,70<br>19,24               |
| 116 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 12,1000 | 47,14<br>29,15 | 570,36<br>352,72             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                | 2 942,03                     |
|     |         | <b>Total Reparatie pereti si tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>2 942,03<br/>1 697,75</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                | 3 641,63                     |
|     |         | <b>Total Camera 108<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>3 641,63<br/>2 397,35</b> |
|     |         | <b>1.8.2. Bloc sanitar</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                |                              |
|     |         | <b>1.8.2.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                |                              |
| 117 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | 50,35<br>50,35 | 50,35<br>50,35               |
| 118 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000  | 58,30<br>58,30 | 58,30<br>58,30               |
| 119 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | 31,80<br>31,80 | 31,80<br>31,80               |
| 120 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 68,90<br>68,90 | 68,90<br>68,90               |
| 121 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                           | m   | 5,0000  | 12,19<br>12,19 | 60,95<br>60,95               |
| 122 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                         | m2  | 3,3500  | 43,59<br>41,34 | 146,02<br>138,48             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 123 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                      | m2  | 19,0000 | 85,47<br>84,80   | 1 624,02<br>1 611,20         |
| 124 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane                                                                                                                                           | m2  | 3,3500  | 49,82<br>49,82   | 166,90<br>166,90             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |         |                  | 2 207,24                     |
|     |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |     |         |                  | <b>2 207,24<br/>2 186,88</b> |
|     |         | <b>1.8.2.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                |     |         |                  |                              |
| 125 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                        | m2  | 3,3500  | 109,04<br>46,64  | 365,29<br>156,25             |
| 126 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                               | m2  | 3,3500  | 94,31<br>37,10   | 315,93<br>124,28             |
| 127 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                    | m2  | 3,3500  | 410,19<br>153,70 | 1 374,13<br>514,90           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |         |                  | 2 055,35                     |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |         |                  | <b>2 055,35<br/>795,43</b>   |
|     |         | <b>1.8.2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                   |     |         |                  |                              |
| 128 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                        | m2  | 19,0000 | 109,04<br>46,64  | 2 071,76<br>886,16           |
| 129 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 19,0000 | 133,72<br>90,10  | 2 540,68<br>1 711,90         |
| 130 | CI21A   | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                         | m2  | 19,0000 | 530,80<br>153,70 | 10 085,19<br>2 920,30        |
|     |         |                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                              |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                    | 14 697,63                     |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>14 697,63<br/>5 518,36</b> |
|     |       | <b>1.8.2.4. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                               |
| 131 | CF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie                                                                   | m2  | 3,3500 | 259,71<br>119,46   | 870,04<br>400,20              |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                      | m2  | 3,3500 | 2,37<br>1,59       | 7,95<br>5,33                  |
| 133 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                                         | m2  | 3,3500 | 68,22<br>29,15     | 228,55<br>97,65               |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                      | m2  | 3,3500 | 2,37<br>1,59       | 7,95<br>5,33                  |
| 135 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                         | m2  | 3,3500 | 47,50<br>29,15     | 159,12<br>97,65               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                    | 1 273,61                      |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>1 273,61<br/>606,16</b>    |
|     |       | <b>1.8.2.5. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                               |
| 136 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica, mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica)             | buc | 1,0000 | 2 422,64<br>100,70 | 2 422,64<br>100,70            |
| 137 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amestecatoare pentru lavoar cromat calitate superioara) | buc | 1,0000 | 593,45<br>87,45    | 593,45<br>87,45               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6                  | 7                  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|--------------------|
| 138 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica ) | buc  | 1,0000  | 3 397,84<br>249,10 | 3 397,84<br>249,10 |
| 139 | SD02A   | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                     | buc  | 1,0000  | 287,07<br>60,95    | 287,07<br>60,95    |
| 140 | SB24A   | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus lineara set 500x70mm, d50)                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 614,70<br>43,99    | 614,70<br>43,99    |
| 141 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 91,40<br>9,54      | 91,40<br>9,54      |
| 142 | SA21A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20)                                                                            | m    | 10,0000 | 29,60<br>9,54      | 296,01<br>95,40    |
| 143 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm)                                                                                                                         | m    | 10,0000 | 48,66<br>27,03     | 486,60<br>270,30   |
| 144 | SF02A   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                               | 10 m | 1,0000  | 5,30<br>5,30       | 5,30<br>5,30       |
| 145 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2")                                                                                       | buc  | 5,0000  | 81,08<br>9,54      | 405,41<br>47,70    |
| 146 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind                                                                                                                  | m    | 4,0000  | 40,50<br>13,25     | 162,00<br>53,00    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6              | 7                            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------|
|     |         | diametrul de 50 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm)                                                                                                                                      |     |        |                |                              |
| 147 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) | m   | 0,5000 | 78,86<br>16,96 | 39,43<br>8,48                |
| 148 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110)                                                                                | buc | 1,0000 | 54,47<br>14,84 | 54,47<br>14,84               |
| 149 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50)                                                                                  | buc | 1,0000 | 31,15<br>11,66 | 31,15<br>11,66               |
| 150 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                | buc | 5,0000 | 25,88<br>11,66 | 129,40<br>58,30              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                | 9 016,87                     |
|     |         | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |        |                | <b>9 016,87<br/>1 116,71</b> |
|     |         | <b>1.8.2.6. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                    |     |        |                |                              |
| 151 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                    | m   | 5,0000 | 5,30<br>5,30   | 26,50<br>26,50               |
| 152 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                      | m   | 5,0000 | 26,68<br>15,90 | 133,40<br>79,50              |
| 153 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                                                                      | buc | 1,0000 | 32,86<br>32,86 | 32,86<br>32,86               |
| 154 | RpCU07A | Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 11,69<br>7,95  | 11,69<br>7,95                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                |                              |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6              | 7                              |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|--------------------------------|
|     |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |         |                | 204,45                         |
|     |                      | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |      |         |                | <b>204,45<br/>146,81</b>       |
|     |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |         |                | 29 455,15                      |
|     |                      | <b>Total Bloc sanitar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |      |         |                | <b>29 455,15<br/>10 370,35</b> |
|     |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |         |                | 33 096,78                      |
|     |                      | <b>Total Camera 108<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |      |         |                | <b>33 096,78<br/>12 767,70</b> |
|     |                      | <b>1.9. Camera 111</b>                                                                                                                                                       |      |         |                |                                |
|     |                      | <b>1.9.1. Camera 111</b>                                                                                                                                                     |      |         |                |                                |
|     |                      | <b>1.9.1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                          |      |         |                |                                |
| 155 | norma<br>compusa     | Demontarea, evacuarea din<br>birouri si montarea la loc a<br>mobilierului (resurse Muncitor<br>k=1)                                                                          | h-om | 4,0000  | 53,00<br>53,00 | 212,00<br>212,00               |
| 156 | RpCR42A<br>aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor<br>peretilor de vopsea                                                                                                                      | m2   | 70,0000 | 12,19<br>12,19 | 853,30<br>853,30               |
|     |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |         |                | 1 065,30                       |
|     |                      | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |      |         |                | <b>1 065,30<br/>1 065,30</b>   |
|     |                      | <b>1.9.1.2. Reparatie pereti si tavane</b>                                                                                                                                   |      |         |                |                                |
| 157 | RpCE29A              | Pelicula din polimeri pe durata<br>efectuarii reparatiei                                                                                                                     | m2   | 32,0000 | 29,97<br>7,95  | 959,10<br>254,40               |
| 158 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor cu grund cu patrundere<br>adinca                                                                                           | m2   | 10,0000 | 6,27<br>1,59   | 62,68<br>15,90                 |
| 159 | CF50B                | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.     | m2   | 10,0000 | 95,75<br>64,66 | 957,48<br>646,60               |
| 160 | CF17C                | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   | 10,0000 | 22,58<br>10,60 | 225,75<br>106,00               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6              | 7                            |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------------------|
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 10,0000 | 2,37<br>1,59   | 23,72<br>15,90               |
| 162 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2  | 10,0000 | 68,23<br>29,15 | 682,26<br>291,50             |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2  | 10,0000 | 2,37<br>1,59   | 23,72<br>15,90               |
| 164 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2  | 10,0000 | 24,26<br>15,90 | 242,57<br>159,00             |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                 | m2  | 70,0000 | 2,37<br>1,59   | 166,08<br>111,30             |
| 166 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 70,0000 | 47,14<br>29,15 | 3 299,60<br>2 040,50         |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2  | 32,0000 | 2,37<br>1,59   | 75,92<br>50,88               |
| 168 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 32,0000 | 47,14<br>29,15 | 1 508,39<br>932,80           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                | 8 227,27                     |
|     |       | <b>Total Reparatie pereti si tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>8 227,27<br/>4 640,68</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                | 9 292,57                     |
|     |       | <b>Total Camera 111<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>9 292,57<br/>5 705,98</b> |
|     |       | <b>1.9.2. Bloc sanitar</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                |                              |
|     |       | <b>1.9.2.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                |                              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 169 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                               | buc | 1,0000  | 50,35<br>50,35   | 50,35<br>50,35               |
| 170 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                            | buc | 1,0000  | 58,30<br>58,30   | 58,30<br>58,30               |
| 171 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                               | buc | 1,0000  | 31,80<br>31,80   | 31,80<br>31,80               |
| 172 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile                                                                                 | buc | 1,0000  | 68,90<br>68,90   | 68,90<br>68,90               |
| 173 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"           | m   | 5,0000  | 12,19<br>12,19   | 60,95<br>60,95               |
| 174 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                         | m2  | 4,0000  | 43,59<br>41,34   | 174,36<br>165,36             |
| 175 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                   | m2  | 21,0000 | 85,48<br>84,80   | 1 794,98<br>1 780,80         |
| 176 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane                                                                                                        | m2  | 4,0000  | 49,82<br>49,82   | 199,28<br>199,28             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                          | lei |         |                  | 2 438,92                     |
|     |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |     |         |                  | <b>2 438,92<br/>2 415,74</b> |
|     |         | <b>1.9.2.2. Pardoseli</b>                                                                                                             |     |         |                  |                              |
| 177 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda     | m2  | 4,0000  | 109,04<br>46,64  | 436,16<br>186,56             |
| 178 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                            | m2  | 4,0000  | 94,31<br>37,10   | 377,24<br>148,40             |
| 179 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2  | 4,0000  | 410,18<br>153,70 | 1 640,72<br>614,80           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                          | lei |         |                  | 2 454,12                     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|     |        | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |         |                  | <b>2 454,12<br/>949,76</b>    |
|     |        | <b>1.9.2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                   |     |         |                  |                               |
| 180 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                        | m2  | 21,0000 | 109,04<br>46,64  | 2 289,84<br>979,44            |
| 181 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 21,0000 | 133,72<br>90,10  | 2 808,12<br>1 892,10          |
| 182 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                         | m2  | 21,0000 | 530,80<br>153,70 | 11 146,80<br>3 227,70         |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |         |                  | 16 244,76                     |
|     |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |     |         |                  | <b>16 244,76<br/>6 099,24</b> |
|     |        | <b>1.9.2.4. Tavane</b>                                                                                                                                                   |     |         |                  |                               |
| 183 | CF59J  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie        | m2  | 4,0000  | 259,71<br>119,46 | 1 038,84<br>477,85            |
| 184 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2  | 4,0000  | 2,37<br>1,59     | 9,49<br>6,36                  |
| 185 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                              | m2  | 4,0000  | 68,23<br>29,15   | 272,91<br>116,60              |
| 186 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2  | 4,0000  | 2,37<br>1,59     | 9,49<br>6,36                  |
| 187 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2  | 4,0000  | 47,50<br>29,15   | 189,99<br>116,60              |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |         |                  | 1 520,72                      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                  | 7                          |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                    |                            |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |     |         |                    | <b>1 520,72<br/>723,77</b> |
|     |       | <b>1.9.2.5. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                            |     |         |                    |                            |
| 188 | SC04C | Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavuar din ceramica, mecanism de fixare pe picior de lavuar din ceramica)                             | buc | 1,0000  | 2 422,64<br>100,70 | 2 422,64<br>100,70         |
| 189 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amestecatoare pentru lavuar cromat calitate superioara)                 | buc | 1,0000  | 593,45<br>87,45    | 593,45<br>87,45            |
| 190 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica ) | buc | 1,0000  | 3 397,84<br>249,10 | 3 397,84<br>249,10         |
| 191 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                     | buc | 1,0000  | 287,07<br>60,95    | 287,07<br>60,95            |
| 192 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus lineara set 500x70mm, d50)                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 614,70<br>43,99    | 614,70<br>43,99            |
| 193 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                       | buc | 1,0000  | 91,40<br>9,54      | 91,40<br>9,54              |
| 194 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20)                                                                            | m   | 10,0000 | 29,60<br>9,54      | 296,01<br>95,40            |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6              | 7                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|------------------|
| 195 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm)                                                                                         | m    | 10,0000 | 48,66<br>27,03 | 486,60<br>270,30 |
| 196 | SF02A   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                               | 10 m | 1,0000  | 5,30<br>5,30   | 5,30<br>5,30     |
| 197 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2")                                                       | buc  | 5,0000  | 81,08<br>9,54  | 405,41<br>47,70  |
| 198 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm)   | m    | 4,0000  | 40,50<br>13,25 | 162,00<br>53,00  |
| 199 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) | m    | 0,5000  | 78,86<br>16,96 | 39,43<br>8,48    |
| 200 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110)                                                                                | buc  | 1,0000  | 54,47<br>14,84 | 54,47<br>14,84   |
| 201 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50)                                                                                  | buc  | 1,0000  | 31,15<br>11,66 | 31,15<br>11,66   |
| 202 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                | buc  | 5,0000  | 25,88<br>11,66 | 129,40<br>58,30  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |                | 9 016,87         |
|     |         | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                               |      |         |                | <b>9 016,87</b>  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                              | 4      | 5      | 6                                 | 7                                  |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|------------------------------------|
|     |         | Inclusiv salariu                                                                                               |        |        |                                   | 1 116,71                           |
|     |         | 1.9.2.6. Retele electrice                                                                                      |        |        |                                   |                                    |
| 203 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp               | m      | 5,0000 | <div>5,30</div> <div>5,30</div>   | <div>26,50</div> <div>26,50</div>  |
| 204 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                 | m      | 5,0000 | <div>26,68</div> <div>15,90</div> | <div>133,40</div> <div>79,50</div> |
| 205 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc    | 1,0000 | <div>32,86</div> <div>32,86</div> | <div>32,86</div> <div>32,86</div>  |
| 206 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                               | buc    | 1,0000 | <div>11,69</div> <div>7,95</div>  | <div>11,69</div> <div>7,95</div>   |
|     |         | Total                                                                                                          | lei    |        |                                   | 204,45                             |
|     |         | Total Retele electrice<br>Inclusiv salariu                                                                     |        |        |                                   | 204,45<br>146,81                   |
|     |         | Total                                                                                                          | lei    |        |                                   | 31 879,84                          |
|     |         | Total Bloc sanitar<br>Inclusiv salariu                                                                         |        |        |                                   | 31 879,84<br>11 452,03             |
|     |         | Total                                                                                                          | lei    |        |                                   | 41 172,41                          |
|     |         | Total Camera 111<br>Inclusiv salariu                                                                           |        |        |                                   | 41 172,41<br>17 158,01             |
|     |         | Total                                                                                                          | lei    |        |                                   | 323 826,11                         |
|     |         | Asigurarea sociala si medicala                                                                                 | 24 %   |        |                                   | 34 381,04                          |
|     |         | Cheltuieli de transport                                                                                        | 4 %    |        |                                   | 7 100,89                           |
|     |         | Cheltuieli de regie                                                                                            | 14,5 % |        |                                   | 52 969,67                          |
|     |         | Benefciiu de deviz                                                                                             | 6 %    |        |                                   | 25 096,66                          |
|     |         | Total Lucrari de constructie<br>Inclusiv salariu                                                               |        |        |                                   | 443 374,37<br>143 254,33           |
|     |         | 2. Montare utilaj                                                                                              |        |        |                                   |                                    |
|     |         | 2.1. Hotel bloc sanitar comun                                                                                  |        |        |                                   |                                    |
|     |         | 2.1.1. Lucrari tehnico-sanitare                                                                                |        |        |                                   |                                    |
| 207 | SE44B   | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea                                            | buc    | 1,0000 | <div>497,62</div>                 | <div>497,62</div>                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                | 7                        |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------|
|     |         | de 50 kg,, montata pe console fixate in perete                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | 225,78           | 225,78                   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                  | 497,62                   |
|     |         | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>497,62<br/>225,78</b> |
|     |         | <b>2.1.2. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  |                          |
| 208 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP31)                                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 218,28<br>189,21 | 218,28<br>189,21         |
| 209 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc | 1,0000 | 25,64<br>14,31   | 25,64<br>14,31           |
| 210 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc | 1,0000 | 25,64<br>14,31   | 25,64<br>14,31           |
| 211 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) | buc | 1,0000 | 25,64<br>14,31   | 25,64<br>14,31           |
| 212 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 25,64<br>14,31   | 25,64<br>14,31           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6               | 7                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------|
|     |         | carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)                                                   |     |         |                 |                    |
| 213 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                  | m   | 5,0000  | 19,00<br>3,71   | 95,02<br>18,55     |
| 214 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                  | m   | 10,0000 | 26,74<br>3,71   | 267,43<br>37,10    |
| 215 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                      | m   | 15,0000 | 66,90<br>26,50  | 1 003,57<br>397,50 |
| 216 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                                                | buc | 1,0000  | 82,50<br>15,90  | 82,50<br>15,90     |
| 217 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54) | buc | 1,0000  | 99,97<br>16,43  | 99,97<br>16,43     |
| 218 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 358,56<br>14,84 | 358,56<br>14,84    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                | 7                          |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                  | 2 227,89                   |
|     |         | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  | <b>2 227,89<br/>746,77</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                  | 2 725,51                   |
|     |         | <b>Total Hotel bloc sanitar comun<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  | <b>2 725,51<br/>972,55</b> |
|     |         | <b>2.2. Bloc sanitar cam. 108</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  |                            |
|     |         | <b>2.2.1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                  |                            |
| 219 | SE44B   | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 497,62<br>225,78 | 497,62<br>225,78           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                  | 497,62                     |
|     |         | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  | <b>497,62<br/>225,78</b>   |
|     |         | <b>2.2.2. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  |                            |
| 220 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP31)                                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 218,28<br>189,21 | 218,28<br>189,21           |
| 221 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc | 1,0000 | 25,64<br>14,31   | 25,64<br>14,31             |
| 222 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc | 1,0000 | 25,64<br>14,31   | 25,64<br>14,31             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6              | 7                  |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--------------------|
| 223 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)                                 | buc | 1,0000  | 25,64<br>14,31 | 25,64<br>14,31     |
| 224 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,0000  | 25,64<br>14,31 | 25,64<br>14,31     |
| 225 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 5,0000  | 19,00<br>3,71  | 95,02<br>18,55     |
| 226 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 10,0000 | 26,74<br>3,71  | 267,43<br>37,10    |
| 227 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                    | m   | 15,0000 | 66,90<br>26,50 | 1 003,57<br>397,50 |
| 228 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000  | 82,50<br>15,90 | 82,50<br>15,90     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                          |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------------|
| 229 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54) | buc | 1,0000 | 99,97<br>16,43   | 99,97<br>16,43             |
| 230 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 358,56<br>14,84  | 358,56<br>14,84            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                  | 2 227,89                   |
|     |         | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  | <b>2 227,89<br/>746,77</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                  | 2 725,51                   |
|     |         | <b>Total Bloc sanitar cam. 108<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>2 725,51<br/>972,55</b> |
|     |         | <b>2.3. Bloc sanitar cam. 111</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  |                            |
|     |         | <b>2.3.1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  |                            |
| 231 | SE44B   | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 497,62<br>225,78 | 497,62<br>225,78           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                  | 497,62                     |
|     |         | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  | <b>497,62<br/>225,78</b>   |
|     |         | <b>2.3.2. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                  |                            |
| 232 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP31)                                                                                                         | buc | 1,0000 | 218,28<br>189,21 | 218,28<br>189,21           |
| 233 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate                                                                                                     | buc | 1,0000 | 25,64<br>14,31   | 25,64<br>14,31             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6              | 7               |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-----------------|
|     |         | ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A)                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                |                 |
| 234 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)                                 | buc | 1,0000  | 25,64<br>14,31 | 25,64<br>14,31  |
| 235 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)                                 | buc | 1,0000  | 25,64<br>14,31 | 25,64<br>14,31  |
| 236 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,0000  | 25,64<br>14,31 | 25,64<br>14,31  |
| 237 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 5,0000  | 19,00<br>3,71  | 95,02<br>18,55  |
| 238 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m   | 10,0000 | 26,74<br>3,71  | 267,43<br>37,10 |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6               | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|-------------------------------|
| 239 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                      | m    | 15,0000 | 66,90<br>26,50  | 1 003,57<br>397,50            |
| 240 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 82,50<br>15,90  | 82,50<br>15,90                |
| 241 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54) | buc  | 1,0000  | 99,97<br>16,43  | 99,97<br>16,43                |
| 242 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 358,56<br>14,84 | 358,56<br>14,84               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |                 | 2 227,89                      |
|     |         | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                 | <b>2 227,89<br/>746,77</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |                 | 2 725,51                      |
|     |         | <b>Total Bloc sanitar cam. 111<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |                 | <b>2 725,51<br/>972,55</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |                 | 8 176,53                      |
|     |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 24 % |         |                 | 700,24                        |
|     |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 %  |         |                 | 210,25                        |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | 76 % |         |                 | 6 906,13                      |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 %  |         |                 | 959,58                        |
|     |         | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |                 | <b>16 952,73<br/>2 917,65</b> |
|     |         | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |                 |                               |

| 1   | 2 | 3                                                                                                      | 4   | 5      | 6                | 7                |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------|
|     |   | <b>3.1. Hotel bloc sanitar comun</b>                                                                   |     |        |                  |                  |
|     |   | <b>3.1.1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                 |     |        |                  |                  |
| 243 |   | Boiler electric V=100l                                                                                 | buc | 1,0000 | 2 100,00<br>0,00 | 2 100,00<br>0,00 |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                           | lei |        |                  | 2 100,00         |
|     |   | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                             |     |        |                  | <b>2 100,00</b>  |
|     |   | <b>3.1.2. Retele electrice</b>                                                                         |     |        |                  |                  |
| 244 |   | Tablou electric, gata echipat<br>(panou pentru 6 automate)                                             | buc | 1,0000 | 180,00<br>0,00   | 180,00<br>0,00   |
| 245 |   | Intrerupator automat, modular, 3-<br>polar, caracteristica "C", In=25A,<br>Un=380V BA47-29/3P/C25A     | buc | 1,0000 | 180,00<br>0,00   | 180,00<br>0,00   |
| 246 |   | Intrerupator automat, modular, 1-<br>polar, caracteristica "C", In=10A,<br>Un=230V BA47-29/1P/C10A     | buc | 1,0000 | 120,00<br>0,00   | 120,00<br>0,00   |
| 247 |   | Intrerupator automat, modular, 1-<br>polar, caracteristica "C", In=20A,<br>Un=230V BA47-29/1P/C20A     | buc | 1,0000 | 155,00<br>0,00   | 155,00<br>0,00   |
| 248 |   | Automat diferential cu<br>caracteristica "AC", bipolar,<br>In=20A, Idn=30mA, U=230V<br>AB/Т C20A, 30mA | buc | 1,0000 | 240,00<br>0,00   | 240,00<br>0,00   |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                           | lei |        |                  | 875,00           |
|     |   | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |     |        |                  | <b>875,00</b>    |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                           | lei |        |                  | 2 975,00         |
|     |   | <b>Total Hotel bloc sanitar comun<br/>Inclusiv salariu</b>                                             |     |        |                  | <b>2 975,00</b>  |
|     |   | <b>3.2. Bloc sanitar cam. 108</b>                                                                      |     |        |                  |                  |
|     |   | <b>3.2.1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                 |     |        |                  |                  |
| 249 |   | Boiler electric V=100l                                                                                 | buc | 1,0000 | 2 100,00<br>0,00 | 2 100,00<br>0,00 |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                           | lei |        |                  | 2 100,00         |
|     |   | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                  |     |        |                  | <b>2 100,00</b>  |

| 1   | 2 | 3                                                                                                      | 4   | 5      | 6                | 7                |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------|
|     |   | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                |     |        |                  |                  |
|     |   | <b>3.2.2. Retele electrice</b>                                                                         |     |        |                  |                  |
| 250 |   | Tablou electric, gata echipat<br>(panou pentru 6 automate)                                             | buc | 1,0000 | 180,00<br>0,00   | 180,00<br>0,00   |
| 251 |   | Intrerupator automat, modular, 3-<br>polar, caracteristica "C", In=25A,<br>Un=380V BA47-29/3P/C25A     | buc | 1,0000 | 180,00<br>0,00   | 180,00<br>0,00   |
| 252 |   | Intrerupator automat, modular, 1-<br>polar, caracteristica "C", In=10A,<br>Un=230V BA47-29/1P/C10A     | buc | 1,0000 | 120,00<br>0,00   | 120,00<br>0,00   |
| 253 |   | Intrerupator automat, modular, 1-<br>polar, caracteristica "C", In=20A,<br>Un=230V BA47-29/1P/C20A     | buc | 1,0000 | 155,00<br>0,00   | 155,00<br>0,00   |
| 254 |   | Automat diferential cu<br>caracteristica "AC", bipolar,<br>In=20A, Idn=30mA, U=230V<br>ABDT C20A, 30mA | buc | 1,0000 | 240,00<br>0,00   | 240,00<br>0,00   |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                           | lei |        |                  | 875,00           |
|     |   | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |     |        |                  | <b>875,00</b>    |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                           | lei |        |                  | 2 975,00         |
|     |   | <b>Total Bloc sanitar cam. 108<br/>Inclusiv salariu</b>                                                |     |        |                  | <b>2 975,00</b>  |
|     |   | <b>3.3. Bloc sanitar cam. 111</b>                                                                      |     |        |                  |                  |
|     |   | <b>3.3.1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                 |     |        |                  |                  |
| 255 |   | Boiler electric V=100l                                                                                 | buc | 1,0000 | 2 100,00<br>0,00 | 2 100,00<br>0,00 |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                           | lei |        |                  | 2 100,00         |
|     |   | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                             |     |        |                  | <b>2 100,00</b>  |
|     |   | <b>3.3.2. Retele electrice</b>                                                                         |     |        |                  |                  |
| 256 |   | Tablou electric, gata echipat<br>(panou pentru 6 automate)                                             | buc | 1,0000 | 180,00<br>0,00   | 180,00<br>0,00   |
| 257 |   | Intrerupator automat, modular, 3-<br>polar, caracteristica "C", In=25A,<br>Un=380V BA47-29/3P/C25A     | buc | 1,0000 | 180,00<br>0,00   | 180,00<br>0,00   |

| 1   | 2 | 3                                                                                            | 4     | 5      | 6              | 7               |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|-----------------|
| 258 |   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A  | buc   | 1,0000 | 120,00<br>0,00 | 120,00<br>0,00  |
| 259 |   | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A  | buc   | 1,0000 | 155,00<br>0,00 | 155,00<br>0,00  |
| 260 |   | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA | buc   | 1,0000 | 240,00<br>0,00 | 240,00<br>0,00  |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                 | lei   |        |                | 875,00          |
|     |   | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                           |       |        |                | <b>875,00</b>   |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                 | lei   |        |                | 2 975,00        |
|     |   | <b>Total Bloc sanitar cam. 111<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |       |        |                | <b>2 975,00</b> |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                 | lei   |        |                | 8 925,00        |
|     |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                              | 1,2 % |        |                | 107,10          |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |       |        |                | <b>9 032,10</b> |

|  |  |                                          |      |                                        |
|--|--|------------------------------------------|------|----------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 469 359,20                             |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 93 871,84                              |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>563 231,04</b><br><b>146 171,98</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a  
incaperilor din incinta cladirii  
administrative a Centrului de  
Instruire al Serviciului Vamal,  
amplasat in mun. Chisinau,  
bd.Dacia 49/60**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 563 231,04 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                                  |       |            |       |                   |
|-----|---------------|----------------------------------|-------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 35435354545   | Muncitor                         | h-om. | 104,0000   | 53,00 | 5 512,00          |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                            | h-om  | 131,2080   | 53,00 | 6 954,03          |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                      | h-om  | 64,9450    | 53,00 | 3 442,08          |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                        | h-om  | 163,1000   | 53,00 | 8 644,30          |
| 5.  | 7124010010700 | Dulgher                          | h-om  | 74,1100    | 53,00 | 3 927,83          |
| 6.  | 7132010010900 | Faiantar                         | h-om  | 42,8000    | 53,00 | 2 268,40          |
| 7.  | 7132030012600 | Mozaicar                         | h-om  | 30,8160    | 53,00 | 1 633,25          |
| 8.  | 7132040012700 | Parchetar                        | h-om  | 3,7401     | 53,00 | 198,22            |
| 9.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal            | h-om  | 67,0600    | 53,00 | 3 554,18          |
| 10. | 7136040011800 | Instalator incalzire             | h-om  | 15,3000    | 53,00 | 810,90            |
| 11. | 7137010011520 | Electrician in constructii       | h-om  | 50,4300    | 53,00 | 2 672,79          |
| 12. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                  | h-om  | 1 023,7700 | 53,00 | 54 259,84         |
| 13. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3           | h-om  | 4,2000     | 53,00 | 222,60            |
| 14. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om  | 3,1500     | 53,00 | 166,95            |
| 15. | 7214240021810 | Lacatus CM                       | h-om  | 22,5000    | 53,00 | 1 192,50          |
| 16. | 7422010060100 | Timplar                          | h-om  | 211,6120   | 53,00 | 11 215,44         |
| 17. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM            | h-om  | 184,6291   | 53,00 | 9 785,31          |
| 18. | 9310060019922 | Muncitor deservire               | h-om  | 16,1820    | 53,00 | 857,65            |
| 19. | 9310060019930 | Muncitor                         | h-om  | 544,4094   | 53,00 | 28 853,71         |
|     |               | <b>Total manopera</b>            |       |            |       | <b>146 171,98</b> |

### Materiale:

|    |                 |                                                   |     |          |        |          |
|----|-----------------|---------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 1. | 00000117        | Película din polimeri grosime 1 mm                | m   | 832,6259 | 6,25   | 5 203,91 |
| 2. | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                          | kg  | 5,0000   | 26,30  | 131,50   |
| 3. | 1111000100020-1 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat              | buc | 3,0000   | 52,00  | 156,00   |
| 4. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 2,0112   | 350,00 | 703,92   |
| 5. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3  | 0,0135   | 350,00 | 4,74     |
| 6. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                   | kg  | 87,3700  | 20,00  | 1 747,40 |
| 7. | 1714227322940   | Cinepa fuior                                      | kg  | 0,0240   | 45,00  | 1,08     |

|     |                   |                                                                 |     |          |          |           |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 8.  | 1752117307067     | Calafat gudronat                                                | kg  | 0,1260   | 80,00    | 10,08     |
| 9.  | 2010102901167     | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                         | m3  | 1,5563   | 6 500,00 | 10 115,95 |
| 10. | 2010237318700     | Distantieri de rost                                             | buc | 192,0000 | 2,00     | 384,00    |
| 11. | 2051142950700     | Dibluri                                                         | buc | 6,0000   | 2,00     | 12,00     |
| 12. | 20511429507111    | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 16,5559  | 1,06     | 17,54     |
| 13. | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                               | kg  | 1,0275   | 10,00    | 10,29     |
| 14. | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                        | l   | 0,5000   | 25,00    | 12,50     |
| 15. | 2413217300101     | Clema de legatura                                               | buc | 2,4750   | 3,50     | 8,64      |
| 16. | 24165373438290    | Amestec "Penetron"                                              | kg  | 50,4800  | 78,00    | 3 937,44  |
| 17. | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                    | kg  | 289,1250 | 3,55     | 1 026,39  |
| 18. | 2416586105303-2   | Grund cu patrundere adinca                                      | kg  | 15,0000  | 29,52    | 442,80    |
| 19. | 2430116100798     | Grund, ulei anticoroziv                                         | kg  | 0,0300   | 28,50    | 0,84      |
| 20. | 2430116103000     | Vopsea pe baza de ulei                                          | kg  | 0,9000   | 50,25    | 45,22     |
| 21. | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                           | kg  | 3,8400   | 36,50    | 140,16    |
| 22. | 2430116103800-1   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                | kg  | 693,3200 | 35,60    | 24 682,19 |
| 23. | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                        | kg  | 0,6250   | 44,10    | 27,56     |
| 24. | 2430126106200     | Email de ulei                                                   | kg  | 0,5000   | 36,50    | 18,25     |
| 25. | 24302261000001    | Fuga                                                            | kg  | 26,1151  | 37,00    | 966,26    |
| 26. | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                       | kg  | 0,5000   | 19,68    | 9,84      |
| 27. | 2430226101010     | Grund cu quart "Gleta"                                          | kg  | 12,4500  | 61,60    | 766,92    |
| 28. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                              | kg  | 0,8780   | 40,00    | 35,12     |
| 29. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)    | kg  | 0,7500   | 38,00    | 28,50     |
| 30. | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                       | kg  | 2,7207   | 6,50     | 17,69     |
| 31. | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                | kg  | 0,3555   | 85,00    | 30,24     |
| 32. | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                     | kg  | 15,0000  | 28,50    | 427,49    |
| 33. | 2462106110557     | Adeziv de acril sau latex                                       | kg  | 237,7540 | 35,60    | 8 464,04  |
| 34. | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm    | m   | 0,6000   | 17,80    | 10,68     |
| 35. | 2513206621602     | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                   | m   | 7,6007   | 9,52     | 72,36     |
| 36. | 2513307336203     | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                   | buc | 3,1500   | 99,14    | 312,30    |
| 37. | 2513307336204     | Racord flexibil cu dn=1/2"                                      | buc | 6,0000   | 78,00    | 468,00    |
| 38. | 2513736621595     | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                   | buc | 3,1500   | 98,00    | 308,70    |
| 39. | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                     | m   | 48,4314  | 13,05    | 632,04    |
| 40. | 2521216717050     | Teava din material plastic                                      | m   | 0,9180   | 13,05    | 11,97     |
| 41. | 2521216717050-1   | Teava PPR PN16, D20                                             | m   | 30,6000  | 8,75     | 267,75    |
| 42. | 2521216720160-1   | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm      | m   | 1,5450   | 58,70    | 90,69     |
| 43. | 2521216720160-2   | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm       | m   | 12,3600  | 26,01    | 321,48    |
| 44. | 2521216720210     | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm              | m   | 2,1000   | 14,16    | 29,74     |
| 45. | 2521216720210-1   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm              | m   | 1,0500   | 14,16    | 14,87     |
| 46. | 2523156719401-1   | Mufa PPR d20                                                    | buc | 23,4000  | 4,15     | 97,11     |
| 47. | 2523156719431-1   | Cot PPR d20                                                     | buc | 2,4000   | 6,25     | 15,00     |
| 48. | 2523156719451-1   | Teu PP d20                                                      | buc | 21,3000  | 7,05     | 150,18    |

|     |                 |                                                                                                                 |     |          |          |           |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 49. | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                 | m   | 23,5797  | 11,25    | 265,27    |
| 50. | 2523156721037   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 15,0000  | 13,25    | 198,75    |
| 51. | 2523156721037-3 | Revizie D110                                                                                                    | buc | 3,0000   | 36,50    | 109,50    |
| 52. | 2523156721037-5 | Revizie D50                                                                                                     | buc | 3,0000   | 18,52    | 55,56     |
| 53. | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                    | m2  | 110,0000 | 7,00     | 770,00    |
| 54. | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                          | buc | 3,0906   | 850,00   | 2 627,01  |
| 55. | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                | buc | 3,1815   | 850,00   | 2 704,26  |
| 56. | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                             | buc | 3,1500   | 350,00   | 1 102,50  |
| 57. | 2622102453900   | Piedestal din portelan sanitar                                                                                  | buc | 3,0906   | 1 100,00 | 3 399,66  |
| 58. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                   | kg  | 704,0500 | 3,00     | 2 112,15  |
| 59. | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                    | kg  | 3,3465   | 3,00     | 10,05     |
| 60. | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                              | kg  | 8,6400   | 25,00    | 216,01    |
| 61. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                  | kg  | 133,7880 | 4,12     | 551,27    |
| 62. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                   | kg  | 714,0000 | 3,52     | 2 513,29  |
| 63. | 26531021008311  | Tink                                                                                                            | kg  | 69,0000  | 29,60    | 2 042,40  |
| 64. | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                               | kg  | 35,7425  | 16,86    | 602,62    |
| 65. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                 | kg  | 118,2543 | 37,00    | 4 375,42  |
| 66. | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                               | kg  | 36,5250  | 3,52     | 128,57    |
| 67. | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                   | m2  | 9,8880   | 160,00   | 1 582,08  |
| 68. | 2662102701000-1 | Gips Carton 125mm grosime rezistent la umeditate                                                                | m2  | 10,5356  | 45,68    | 481,27    |
| 69. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                              | m3  | 1,2840   | 0,00     | 0,00      |
| 70. | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                       | kg  | 38,8800  | 3,52     | 136,86    |
| 71. | 2670112202051   | Placi din ceramica granit                                                                                       | m2  | 55,1157  | 180,00   | 9 920,83  |
| 72. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                               | buc | 871,5000 | 5,00     | 4 357,50  |
| 73. | 2710703520284-2 | Profil de ghidaj UD                                                                                             | m   | 9,2235   | 7,29     | 67,24     |
| 74. | 2710703520285-2 | Profil de suport CD                                                                                             | m   | 22,0746  | 10,83    | 239,06    |
| 75. | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                           | m   | 33,9900  | 20,16    | 685,23    |
| 76. | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                           | m   | 16,9950  | 13,33    | 226,53    |
| 77. | 2722103306338   | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                           | m   | 1,8000   | 47,50    | 85,50     |
| 78. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate           | m2  | 99,7500  | 180,00   | 17 955,00 |
| 79. | 2746167335100-1 | Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54                                                                     | buc | 3,0600   | 65,00    | 198,90    |
| 80. | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                             | buc | 18,0000  | 11,02    | 198,36    |
| 81. | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                             | buc | 7,0875   | 86,36    | 612,09    |
| 82. | 2812106305714   | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                             | m   | 25,0000  | 1 800,00 | 45 000,00 |
| 83. | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                             | kg  | 1,5000   | 70,00    | 105,00    |
| 84. | 2874115801368   | Surub M 12x120 mm                                                                                               | buc | 12,1200  | 2,00     | 24,24     |
| 85. | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                              | buc | 162,4723 | 0,85     | 138,10    |
| 86. | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                               | buc | 6,0000   | 1,05     | 6,30      |
| 87. | 2874115840479   | Piulita M12                                                                                                     | buc | 24,2400  | 1,05     | 25,44     |
| 88. | 2874115883760   | Saiba M 12                                                                                                      | buc | 24,2400  | 1,02     | 24,84     |

|      |                 |                                                                                                |     |          |          |          |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 89.  | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                | buc | 3,1500   | 205,00   | 645,75   |
| 90.  | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                | buc | 380,0000 | 1,02     | 387,60   |
| 91.  | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                            | buc | 3,1500   | 174,00   | 548,10   |
| 92.  | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                | buc | 3,0600   | 135,00   | 413,10   |
| 93.  | 2875114202905-1 | Rigola de dus lineara set 500x70mm, d50                                                        | buc | 3,1500   | 540,00   | 1 701,00 |
| 94.  | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                             | buc | 3,0600   | 168,00   | 514,08   |
| 95.  | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                                                       | buc | 3,1500   | 850,00   | 2 677,50 |
| 96.  | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                          | buc | 3,1200   | 15,50    | 48,36    |
| 97.  | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                 | buc | 7,0875   | 81,00    | 574,08   |
| 98.  | 2875274117899   | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                          | buc | 6,0000   | 75,50    | 453,00   |
| 99.  | 2875274122143   | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                   | buc | 6,0000   | 44,00    | 264,00   |
| 100. | 2875274201000-5 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"                                                      | buc | 3,0600   | 80,25    | 245,58   |
| 101. | 2875274201000-6 | Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2"                                                  | buc | 15,3000  | 70,14    | 1 073,13 |
| 102. | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                        | buc | 3,1200   | 150,00   | 468,00   |
| 103. | 2913124201350   | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                              | buc | 3,0150   | 225,00   | 678,36   |
| 104. | 2913124201370-2 | baterie amestecatoare pentru lavoar cromat, calitate superioara                                | buc | 3,0000   | 350,00   | 1 050,00 |
| 105. | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                   | buc | 3,1500   | 215,00   | 677,25   |
| 106. | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                        | buc | 3,1500   | 135,00   | 425,25   |
| 107. | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                          | buc | 3,1200   | 165,00   | 514,80   |
| 108. | 3220137315778   | Decapant                                                                                       | kg  | 0,1800   | 68,00    | 12,24    |
| 109. | 33205173516-5   | Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm                                                    | m   | 32,4450  | 20,00    | 648,90   |
| 110. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                              | kw  | 20,5000  | 0,00     | 0,00     |
| 111. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                  | m3  | 11,1288  | 0,00     | 0,00     |
| 112. | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                   | m3  | 0,3150   | 0,00     | 0,00     |
| 113. | 4100126202818   | Apa                                                                                            | m3  | 1,0081   | 0,00     | 0,00     |
| 114. | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA | buc | 3,0000   | 240,00   | 720,00   |
| 115. | 465311315435    | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A    | buc | 3,0000   | 180,00   | 540,00   |
| 116. | 465653131535    | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A    | buc | 3,0000   | 120,00   | 360,00   |
| 117. | 46565315731535  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A    | buc | 3,0000   | 155,00   | 465,00   |
| 118. | 51577575577     | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)                                        | buc | 3,0000   | 180,00   | 540,00   |
| 119. | 54543453        | Boiler electric V=100l                                                                         | buc | 3,0000   | 2 100,00 | 6 300,00 |



|      |        |                                       |     |          |      |                   |
|------|--------|---------------------------------------|-----|----------|------|-------------------|
| 120. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata          | buc | 102,8750 | 5,00 | 514,36            |
|      |        | <b>Total materiale de construcții</b> |     |          |      | <b>191 703,47</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                               |      |         |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 22,2330 | 45,00  | 1 000,48        |
| 2.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 2,6870  | 45,00  | 120,93          |
| 3.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                              | h-ut | 0,3570  | 150,00 | 53,55           |
| 4.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 12,0427 | 45,00  | 541,93          |
| 5.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 1,7152  | 150,00 | 257,28          |
| 6.  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                                             | h-ut | 3,9055  | 200,00 | 781,10          |
| 7.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 0,7982  | 180,00 | 143,68          |
| 8.  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                       | h-ut | 0,5885  | 150,00 | 88,28           |
| 9.  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                  | h-ut | 0,1800  | 220,00 | 39,60           |
| 10. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0740  | 200,00 | 14,80           |
| 11. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 0,0480  | 220,00 | 10,56           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                           |      |         |        | <b>3 052,19</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 469 359,20 |
| TVA   | 20 % | 93 871,84  |

**Total deviz: 563 231,04**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a  
incaperilor din incinta cladirii administrative a  
Centrului de Instruire al Serviciului Vamal,  
amplasat in mun. Chisinau, bd.Dacia 49/60**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Reparatie coridor et. 2</b>                                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor)                                         | m2   |                                        |                      | 14,76                  |
|        |                             |                                                                                                                                                              |      |                                        |                      | 14,31                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200                                 | 53,00                | 6,36                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1500                                 | 53,00                | 7,95                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0,0100                                 | 45,00                | 0,45                   |
|        |                             | Total                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 295,20                 |
| 2      | RpCR42A aplicativ           | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea                                                                                                         | m2   |                                        |                      | 12,19                  |
|        |                             |                                                                                                                                                              |      |                                        |                      | 12,19                  |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300                                 | 53,00                | 12,19                  |
|        |                             | Total                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 4 632,20               |
|        |                             | <b>1.1.2. Reparatie pereti</b>                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 3      | RpCE29A                     | Película din polimeri pe durata efectuării reparației                                                                                                        | m2   |                                        |                      | 29,97                  |
|        |                             |                                                                                                                                                              |      |                                        |                      | 7,95                   |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000                                 | 53,00                | 5,30                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0500                                 | 53,00                | 2,65                   |
|        | 00000117                    | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                           | m    | 1,0700                                 | 6,25                 | 7,02                   |
|        | 2010102901167               | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                      | m3   | 0,0020                                 | 6 500,00             | 13,65                  |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300                                 | 45,00                | 1,35                   |
|        |                             | Total                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 4 945,36               |
| 4      | CN53A                       | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca                                                                                 | m2   |                                        |                      | 6,27                   |
|        |                             |                                                                                                                                                              |      |                                        |                      | 1,59                   |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300                                 | 53,00                | 1,59                   |
|        | 2416586105303-2             | Grund cu patrundere adinca                                                                                                                                   | kg   | 0,1500                                 | 29,52                | 4,43                   |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
|        |                             | Total                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 125,36                 |
| 5      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |                                        |                      | 95,75                  |
|        |                             |                                                                                                                                                              |      |                                        |                      | 64,66                  |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200                                 | 53,00                | 64,66                  |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400                                 | 3,52                 | 25,13                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790                                 | 45,00                | 3,56                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160                                 | 150,00               | 2,40                   |
|        |                             | Total                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 1 914,96               |
| 6      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor                                                                  | m2   |                                        |                      | 22,58                  |
|        |                             |                                                                                                                                                              |      |                                        |                      | 10,60                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
|    |                 | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                  |      |        |       |           |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 53,00 | 10,60     |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000 | 7,00  | 7,70      |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 28,50 | 4,28      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003 | 0,00  | 0,00      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 451,50    |
| 7  | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 2,37      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 1,59      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00 | 1,59      |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,55  | 0,53      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 47,45     |
| 8  | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2   |        |       | 68,23     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 29,15     |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 53,00 | 23,85     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 53,00 | 5,30      |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 37,00 | 39,03     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 1 364,53  |
| 9  | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 2,37      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 1,59      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00 | 1,59      |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,55  | 0,53      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 47,45     |
| 10 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2   |        |       | 24,26     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 15,90     |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 53,00 | 10,60     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 53,00 | 5,30      |
|    | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4930 | 16,86 | 8,31      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 485,14    |
| 11 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 2,37      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 1,59      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00 | 1,59      |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,55  | 0,53      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 901,55    |
| 12 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |       | 47,14     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 29,15     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 53,00 | 29,15     |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 35,60 | 14,24     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 4,12  | 0,25      |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50      |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 17 912,14 |
|    |                 | <b>1.2. Reparatie bir. 201; 202; 203; 204; 205; 206, sala de protocol</b>                                                                                                                                                                             |      |        |       |           |
|    |                 | <b>1.2.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |           |
| 13 | norma compusa   | Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor k=1)                                                                                                                                                            | h-om |        |       | 53,00     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 53,00     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6        | 7              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------|
|    | 35435354545       | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om. | 1,0000 | 53,00    | 53,00          |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei   |        |          | 3 392,00       |
| 14 | RpCJ35A           | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor)                                             | m2    |        |          | 14,76<br>14,31 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1200 | 53,00    | 6,36           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om  | 0,1500 | 53,00    | 7,95           |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0500 | 0,00     | 0,00           |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut  | 0,0100 | 45,00    | 0,45           |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei   |        |          | 295,20         |
| 15 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea                                                                                                             | m2    |        |          | 12,19<br>12,19 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2300 | 53,00    | 12,19          |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei   |        |          | 4 754,10       |
| 16 | RpCO56C           | Demontari: tavane suspendate tip Armstrong                                                                                                                       | m2    |        |          | 13,25<br>13,25 |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1300 | 53,00    | 6,89           |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om  | 0,1200 | 53,00    | 6,36           |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei   |        |          | 66,25          |
|    |                   | <b>1.2.2. Reparatie pereti si tavane</b>                                                                                                                         |       |        |          |                |
| 17 | RpCE29A           | Película din polimeri pe durata efectuarii reparatiei                                                                                                            | m2    |        |          | 29,97<br>7,95  |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1000 | 53,00    | 5,30           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om  | 0,0500 | 53,00    | 2,65           |
|    | 00000117          | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                               | m     | 1,0700 | 6,25     | 7,02           |
|    | 2010102901167     | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                          | m3    | 0,0020 | 6 500,00 | 13,65          |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0300 | 45,00    | 1,35           |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei   |        |          | 8 991,56       |
| 18 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca                                                                                     | m2    |        |          | 6,27<br>1,59   |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0300 | 53,00    | 1,59           |
|    | 2416586105303-2   | Grund cu patrundere adinca                                                                                                                                       | kg    | 0,1500 | 29,52    | 4,43           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc   | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei   |        |          | 125,36         |
| 19 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2    |        |          | 95,75<br>64,66 |
|    | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om  | 1,2200 | 53,00    | 64,66          |
|    | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg    | 7,1400 | 3,52     | 25,13          |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0040 | 0,00     | 0,00           |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut  | 0,0790 | 45,00    | 3,56           |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0160 | 150,00   | 2,40           |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei   |        |          | 1 914,96       |
| 20 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2    |        |          | 22,58<br>10,60 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2000 | 53,00    | 10,60          |
|    | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2    | 1,1000 | 7,00     | 7,70           |
|    | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg    | 0,1500 | 28,50    | 4,28           |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0003 | 0,00     | 0,00           |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei   |        |          | 451,50         |
| 21 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                      | m2    |        |          | 2,37<br>1,59   |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0300 | 53,00    | 1,59           |
|    | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg    | 0,1500 | 3,55     | 0,53           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc   | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei   |        |          | 47,45          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 22 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2   |        |        | 68,23<br>29,15   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 53,00  | 23,85            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 53,00  | 5,30             |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 37,00  | 39,03            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,04             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 364,53         |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 2,37<br>1,59     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00  | 1,59             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,55   | 0,53             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 47,45            |
| 24 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2   |        |        | 24,26<br>15,90   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 53,00  | 10,60            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 53,00  | 5,30             |
|    | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4930 | 16,86  | 8,31             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,04             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 485,14           |
| 25 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 2,37<br>1,59     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00  | 1,59             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,55   | 0,53             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 925,28           |
| 26 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |        | 47,14<br>29,15   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 53,00  | 29,15            |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 35,60  | 14,24            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 4,12   | 0,25             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 18 383,51        |
| 27 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 310,36<br>116,60 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 53,00  | 7,95             |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0500 | 53,00  | 108,65           |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 1,02   | 4,08             |
|    | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500 | 180,00 | 189,00           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 45,00  | 0,68             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 551,78         |
|    |                 | <b>1.3. Reparatia casa scarii 1</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
|    |                 | <b>1.3.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
| 28 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor)                                                                                                                                  | m2   |        |        | 14,76<br>14,31   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 53,00  | 6,36             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 53,00  | 7,95             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 45,00  | 0,45             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 221,40           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
| 29 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanelor de vopsea                                                                                                | m2   |        |          | 12,19<br>12,19 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 53,00    | 12,19          |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 2 525,77       |
|    |                   | <b>1.3.2. Reparatie pereti si tavane</b>                                                                                                                         |      |        |          |                |
| 30 | RpCE29A           | Película din polimeri pe durata efectuării reparatiei                                                                                                            | m2   |        |          | 29,97<br>7,95  |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,30           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 53,00    | 2,65           |
|    | 00000117          | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                               | m    | 1,0700 | 6,25     | 7,02           |
|    | 2010102901167     | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 6 500,00 | 13,65          |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35           |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 049,02       |
| 31 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca                                                                                     | m2   |        |          | 6,27<br>1,59   |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,59           |
|    | 2416586105303-2   | Grund cu patrundere adinca                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 29,52    | 4,43           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 94,02          |
| 32 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 95,75<br>64,66 |
|    | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 53,00    | 64,66          |
|    | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,52     | 25,13          |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00           |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 45,00    | 3,55           |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 150,00   | 2,40           |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 436,21       |
| 33 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 22,57<br>10,60 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 53,00    | 10,60          |
|    | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,00     | 7,70           |
|    | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 28,50    | 4,27           |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,00     | 0,00           |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 338,62         |
| 34 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                      | m2   |        |          | 2,37<br>1,59   |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,59           |
|    | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 3,55     | 0,53           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 35,59          |
| 35 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 68,23<br>29,15 |
|    | 7122050013401     | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 53,00    | 23,85          |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,30           |
|    | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 37,00    | 39,03          |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00           |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 45,00    | 0,05           |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 023,40       |
| 36 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                | m2   |        |          | 33,23<br>7,42  |
|    | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 53,00    | 7,42           |
|    | 2430226101010     | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 61,60    | 25,56          |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
|    |                   | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 498,51         |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
| 37 | CF30A             | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti interiori                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 134,06<br>64,66 |
|    | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,2200 | 53,00    | 64,66           |
|    | 26531021008311    | Tink                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,3000 | 29,60    | 68,08           |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00            |
|    | 2952270007607     | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060 | 220,00   | 1,32            |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 2 010,90        |
| 38 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 2,37<br>1,59    |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,59            |
|    | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,55     | 0,53            |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 491,58          |
| 39 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |          | 47,14<br>29,15  |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 53,00    | 29,15           |
|    | 2430116103800-1   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 35,60    | 14,24           |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 4,12     | 0,25            |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50            |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00            |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 0,00     | 0,00            |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 9 766,83        |
|    |                   | <b>1.4. Reparatie coridor et. 1</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                 |
|    |                   | <b>1.4.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                 |
| 40 | RpCJ35A           | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor)                                                                                                                                  | m2   |        |          | 14,76<br>14,31  |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 53,00    | 6,36            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 53,00    | 7,95            |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 0,00     | 0,00            |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45            |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 221,40          |
| 41 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanelor de vopsea                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 12,19<br>12,19  |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 53,00    | 12,19           |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 950,40        |
| 42 | RpCO56C           | Demontari: tavane suspendate tip Armstrong                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 13,25<br>13,25  |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1300 | 53,00    | 6,89            |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 53,00    | 6,36            |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 192,50        |
|    |                   | <b>1.4.2. Reparatie pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                 |
| 43 | RpCE29A           | Película din polimeri pe durata efectuarii reparatiei                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 29,97<br>7,95   |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,30            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 53,00    | 2,65            |
|    | 00000117          | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0700 | 6,25     | 7,02            |
|    | 2010102901167     | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 6 500,00 | 13,65           |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35            |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 2 697,47        |
| 44 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 6,27<br>1,59    |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,59            |
|    | 2416586105303-2   | Grund cu patrundere adinca                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 29,52    | 4,43            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 94,02           |
| 45 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                          | m2   |        |        | 95,75<br>64,66  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,2200 | 53,00  | 64,66           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,1400 | 3,52   | 25,13           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790 | 45,00  | 3,55            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0160 | 150,00 | 2,40            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 436,21        |
| 46 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                      | m2   |        |        | 22,57<br>10,60  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 53,00  | 10,60           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000 | 7,00   | 7,70            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 28,50  | 4,27            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003 | 0,00   | 0,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 338,62          |
| 47 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 2,37<br>1,59    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00  | 1,59            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,55   | 0,53            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 35,59           |
| 48 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2   |        |        | 68,23<br>29,15  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 53,00  | 23,85           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 53,00  | 5,30            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 37,00  | 39,03           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,05            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 023,40        |
| 49 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 33,23<br>7,42   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400 | 53,00  | 7,42            |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150 | 61,60  | 25,56           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 498,51          |
| 50 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti interiori                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 134,06<br>64,66 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,2200 | 53,00  | 64,66           |
|    | 26531021008311  | Tink                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,3000 | 29,60  | 68,08           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0060 | 220,00 | 1,32            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 2 010,90        |
| 51 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 2,37<br>1,59    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00  | 1,59            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,55   | 0,53            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 379,60          |
| 52 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |        | 47,14<br>29,15  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 53,00  | 29,15           |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 35,60  | 14,24           |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 4,12     | 0,25              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 0,00     | 0,00              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 7 541,95          |
| 53 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 310,35<br>116,60  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 53,00    | 7,95              |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 53,00    | 108,65            |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,02     | 4,08              |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 180,00   | 189,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 45,00    | 0,68              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 27 931,95         |
| 54 | CN23C         | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 63,92<br>46,11    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8700 | 53,00    | 46,11             |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1800 | 50,25    | 9,04              |
|    | 2430126106200 | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 36,50    | 3,65              |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 19,68    | 1,97              |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l    | 0,1000 | 25,00    | 2,50              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0100 | 5,00     | 0,05              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,60              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 319,61            |
|    |               | <b>1.5. Balustrada scara la intrarea principala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                   |
| 55 | CH06A         | Mina curenta metalica montata pe suport de 45 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox 450mm (h), modelul se va coordona cu beneficiarul) | m    |        |          | 1 860,36<br>47,70 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9000 | 53,00    | 47,70             |
|    | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00          |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,1000 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 70,00    | 4,20              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7000 | 3,00     | 2,10              |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 44,10    | 1,10              |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 26,30    | 5,26              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 46 509,06         |
|    |               | <b>1.6. Hotel bloc sanitar comun</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                   |
|    |               | <b>1.6.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                   |
| 56 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 50,35<br>50,35    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9500 | 53,00    | 50,35             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 50,35             |
| 57 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 58,30<br>58,30    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1000 | 53,00    | 58,30             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 58,30             |
| 58 | RpSD02A       | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 31,80<br>31,80    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 53,00    | 31,80             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 31,80             |
| 59 | RpSC02A       | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 68,90             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |                |                                                                                                                                       |      |         |        | 68,90    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                 | h-om | 1,3000  | 53,00  | 68,90    |
|    |                | Total                                                                                                                                 | lei  |         |        | 68,90    |
| 60 | RpSA01A        | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"           | m    |         |        | 12,19    |
|    |                |                                                                                                                                       |      |         |        | 12,19    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                 | h-om | 0,2300  | 53,00  | 12,19    |
|    |                | Total                                                                                                                                 | lei  |         |        | 121,90   |
| 61 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                         | m2   |         |        | 43,59    |
|    |                |                                                                                                                                       |      |         |        | 41,34    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                             | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,67    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,3900  | 53,00  | 20,67    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                   | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 45,00  | 2,25     |
|    |                | Total                                                                                                                                 | lei  |         |        | 97,64    |
| 62 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                   | m2   |         |        | 85,47    |
|    |                |                                                                                                                                       |      |         |        | 84,80    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                              | h-om | 0,8000  | 53,00  | 42,40    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 53,00  | 42,40    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                   | m3   | 0,0030  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 45,00  | 0,67     |
|    |                | Total                                                                                                                                 | lei  |         |        | 1 153,91 |
| 63 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la tavane                                                                                                        | m2   |         |        | 49,82    |
|    |                |                                                                                                                                       |      |         |        | 49,82    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                               | h-om | 0,4700  | 53,00  | 24,91    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                    | h-om | 0,4700  | 53,00  | 24,91    |
|    |                | Total                                                                                                                                 | lei  |         |        | 112,10   |
|    |                | <b>1.6.2. Pardoseli</b>                                                                                                               |      |         |        |          |
| 64 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda     | m2   |         |        | 109,04   |
|    |                |                                                                                                                                       |      |         |        | 46,64    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,5000  | 53,00  | 26,50    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                 | h-om | 0,3800  | 53,00  | 20,14    |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                    | kg   | 0,8000  | 78,00  | 62,40    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0,0250  | 0,00   | 0,00     |
|    |                | Total                                                                                                                                 | lei  |         |        | 245,34   |
| 65 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                            | m2   |         |        | 94,31    |
|    |                |                                                                                                                                       |      |         |        | 37,10    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 53,00  | 31,80    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 53,00  | 5,30     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                         | kg   | 13,0000 | 3,00   | 39,00    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                     | m3   | 0,0420  | 350,00 | 14,70    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 180,00 | 2,16     |
|    |                | Total                                                                                                                                 | lei  |         |        | 212,20   |
| 66 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2   |         |        | 410,19   |
|    |                |                                                                                                                                       |      |         |        | 153,70   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 53,00  | 138,33   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 53,00  | 15,37    |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80   |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                             | kg   | 4,0500  | 3,52   | 14,26    |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 37,00  | 11,10    |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 2,00   | 40,00    |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                    | kg   | 0,9000  | 25,00  | 22,50    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 45,00  | 2,03     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 150,00 | 1,80     |
|    |                | Total                                                                                                                                 | lei  |         |        | 922,92   |
|    |                | <b>1.6.3. Pereti</b>                                                                                                                  |      |         |        |          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 67 | IzF31A          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                       | m2   |         |        | 109,04<br>46,64  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,5000  | 53,00  | 26,50            |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3800  | 53,00  | 20,14            |
|    | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                       | kg   | 0,8000  | 78,00  | 62,40            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0250  | 0,00   | 0,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 1 472,04         |
| 68 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 133,72<br>90,10  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 53,00  | 74,20            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 53,00  | 15,90            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 3,00   | 31,50            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00 | 10,50            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 45,00  | 0,18             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 180,00 | 1,44             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 1 805,22         |
| 69 | CI21A           | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                         | m2   |         |        | 530,80<br>153,70 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 2,9000  | 53,00  | 153,70           |
|    | 2670112202051   | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                | m2   | 1,0200  | 180,00 | 185,44           |
|    | 2462106110557   | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                | kg   | 4,4000  | 35,60  | 158,21           |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4300  | 37,00  | 16,07            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0253  | 45,00  | 1,14             |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0110  | 150,00 | 1,65             |
|    | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                        | h-ut | 0,0730  | 200,00 | 14,60            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 7 165,81         |
|    |                 | <b>1.6.4. Tavane</b>                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 70 | CF59J           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie        | m2   |         |        | 259,70<br>119,46 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2540  | 53,00  | 119,46           |
|    | 2662102701000-1 | Gips Carton 125mm grosime rezistent la umeditate                                                                                                                         | m2   | 1,0920  | 45,68  | 50,13            |
|    | 2710703520284-2 | Profil de ghidaj UD                                                                                                                                                      | m    | 0,9560  | 7,29   | 7,00             |
|    | 2710703520285-2 | Profil de suport CD                                                                                                                                                      | m    | 2,2880  | 10,83  | 24,90            |
|    | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                          | m    | 2,4440  | 11,25  | 27,63            |
|    | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                            | m    | 0,7878  | 9,52   | 7,54             |
|    | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                | kg   | 0,2820  | 6,50   | 1,84             |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                       | kg   | 0,0910  | 40,00  | 3,66             |
|    | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                          | buc  | 1,7160  | 1,06   | 1,83             |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                       | buc  | 16,8400 | 0,85   | 14,39            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 45,00  | 0,22             |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,0050  | 220,00 | 1,09             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 584,33           |
| 71 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2   |         |        | 2,37<br>1,59     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 53,00  | 1,59             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 3,55   | 0,53             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 5,34             |
| 72 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                              | m2   |         |        | 68,22<br>29,15   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 53,00  | 23,85            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 53,00  | 5,30             |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 37,00  | 39,03            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 153,50   |
| 73 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 2,37     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 1,59     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 53,00    | 1,59     |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 3,55     | 0,53     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 5,34     |
| 74 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                         | m2   |        |          | 47,50    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 29,15    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 53,00    | 29,15    |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 36,50    | 14,60    |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 4,12     | 0,25     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 0,00     | 0,00     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 106,87   |
|    |                 | <b>1.6.5. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |          |
| 75 | SC04C           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica, mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica)                             | buc  |        |          | 2 422,64 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 100,70   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,9000 | 53,00    | 100,70   |
|    | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 850,00   | 875,67   |
|    | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 135,00   | 137,70   |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 168,00   | 171,36   |
|    | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,3000 | 13,05    | 3,99     |
|    | 2622102453900   | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 1 100,00 | 1 133,22 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 2 422,64 |
| 76 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amestecatoare pentru lavoar cromat calitate superioara)                 | buc  |        |          | 593,45   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 87,45    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6500 | 53,00    | 87,45    |
|    | 2913124201370-2 | baterie amestecatoare pentru lavoar cromat, calitate superioara                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00   |
|    | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 78,00    | 156,00   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 593,45   |
| 77 | SC07A           | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica ) | buc  |        |          | 3 397,84 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 249,10   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,7000 | 53,00    | 249,10   |
|    | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 850,00   | 901,42   |
|    | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 350,00   | 367,50   |
|    | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 215,00   | 225,75   |
|    | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 135,00   | 141,75   |
|    | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 205,00   | 215,25   |
|    | 2521216720210-1 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 14,16    | 14,87    |
|    | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 99,14    | 104,10   |
|    | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 174,00   | 182,70   |
|    | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 850,00   | 892,50   |
|    | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 98,00    | 102,90   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 3 397,84 |
| 78 | SD02A           | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                     | buc  |        |          | 287,07   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 60,95    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500 | 53,00    | 60,95    |
|    | 2913124201350   | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 225,00   | 226,12   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 287,07          |
| 79 | SB24A           | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus lineara set 500x70mm, d50)                                                                                                 | buc  |        |        | 614,70<br>43,99 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8300 | 53,00  | 43,99           |
|    | 2875114202905-1 | Rigola de dus lineara set 500x70mm, d50                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 540,00 | 567,00          |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1100 | 3,00   | 0,35            |
|    | 1752117307067   | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0400 | 80,00  | 3,36            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 614,70          |
| 80 | SD07A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"                                                                                                       | buc  |        |        | 91,40<br>9,54   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 53,00  | 9,54            |
|    | 2875274201000-5 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 80,25  | 81,86           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 91,40           |
| 81 | SA21A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20)                                            | m    |        |        | 29,60<br>9,54   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 53,00  | 9,54            |
|    | 2521216717050-1 | Teava PPR PN16, D20                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 8,75   | 8,92            |
|    | 2523156719431-1 | Cot PPR d20                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0800 | 6,25   | 0,50            |
|    | 2523156719451-1 | Teu PP d20                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,7100 | 7,05   | 5,01            |
|    | 2523156719401-1 | Mufa PPR d20                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,7800 | 4,15   | 3,24            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 10,00  | 0,20            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 68,00  | 0,41            |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0119 | 150,00 | 1,78            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 296,01          |
| 82 | RpIF09D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm)                                                                                         | m    |        |        | 48,66<br>27,03  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5100 | 53,00  | 27,03           |
|    | 33205173516-5   | Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm                                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 20,00  | 21,63           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 486,60          |
| 83 | SF02A           | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                               | 10 m |        |        | 5,30<br>5,30    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 53,00  | 5,30            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 5,30            |
| 84 | SD07A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2")                                                       | buc  |        |        | 81,08<br>9,54   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 53,00  | 9,54            |
|    | 2875274201000-6 | Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 70,14  | 71,54           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 405,41          |
| 85 | SB08C           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm)   | m    |        |        | 40,50<br>13,25  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 53,00  | 13,25           |
|    | 2521216720160-2 | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 26,01  | 26,79           |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0040 | 85,00  | 0,34            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 10,00  | 0,12            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 162,00          |
| 86 | SB08E           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) | m    |        |        | 78,86<br>16,96  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 53,00  | 16,96           |
|    | 2521216720160-1 | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 58,70  | 60,46           |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 85,00  | 1,28            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 10,00  | 0,16   |
|    |                 | Total                                                                                                                                | lei  |        |        | 39,43  |
| 87 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110) | buc  |        |        | 54,47  |
|    |                 |                                                                                                                                      |      |        |        | 14,84  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 53,00  | 14,84  |
|    | 2523156721037-3 | Revizie D110                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 36,50  | 36,50  |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 85,00  | 2,98   |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 10,00  | 0,15   |
|    |                 | Total                                                                                                                                | lei  |        |        | 54,47  |
| 88 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50)   | buc  |        |        | 31,15  |
|    |                 |                                                                                                                                      |      |        |        | 11,66  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                | h-om | 0,2200 | 53,00  | 11,66  |
|    | 2523156721037-5 | Revizie D50                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 18,52  | 18,52  |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 85,00  | 0,85   |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 10,00  | 0,12   |
|    |                 | Total                                                                                                                                | lei  |        |        | 31,15  |
| 89 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                 | buc  |        |        | 25,88  |
|    |                 |                                                                                                                                      |      |        |        | 11,66  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                | h-om | 0,2200 | 53,00  | 11,66  |
|    | 2523156721037   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                       | buc  | 1,0000 | 13,25  | 13,25  |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 85,00  | 0,85   |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 10,00  | 0,12   |
|    |                 | Total                                                                                                                                | lei  |        |        | 129,40 |
|    |                 | <b>1.6.6. Retele electrice</b>                                                                                                       |      |        |        |        |
| 90 | RpEJ08A         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                     | m    |        |        | 5,30   |
|    |                 |                                                                                                                                      |      |        |        | 5,30   |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 53,00  | 5,30   |
|    |                 | Total                                                                                                                                | lei  |        |        | 26,50  |
| 91 | RpEJ09D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                       | m    |        |        | 26,68  |
|    |                 |                                                                                                                                      |      |        |        | 15,90  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 53,00  | 15,90  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                       | kg   | 1,7000 | 4,12   | 7,00   |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                    | m3   | 0,0005 | 350,00 | 0,18   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                        | m3   | 0,0100 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 45,00  | 0,90   |
|    |                 | Total                                                                                                                                | lei  |        |        | 133,40 |
| 92 | RpCU05D         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                       | buc  |        |        | 32,86  |
|    |                 |                                                                                                                                      |      |        |        | 32,86  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 53,00  | 2,12   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                | h-om | 0,5800 | 53,00  | 30,74  |
|    |                 | Total                                                                                                                                | lei  |        |        | 32,86  |
| 93 | RpCU07A         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                     | buc  |        |        | 11,69  |
|    |                 |                                                                                                                                      |      |        |        | 7,95   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                | h-om | 0,0700 | 53,00  | 3,71   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 53,00  | 4,24   |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                       | kg   | 0,2200 | 4,12   | 0,91   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                    | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                        | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 180,00 | 1,80   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 45,00  | 0,68   |
|    |                 | Total                                                                                                                                | lei  |        |        | 11,69  |
|    |                 | <b>1.7. Camera 105; 112; hol; coridor</b>                                                                                            |      |        |        |        |
|    |                 | <b>1.7.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                    |      |        |        |        |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6        | 7               |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------------|
| 94  | norma compusa     | Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor k=1)                                                                       | h-om  |         |          | 53,00<br>53,00  |
|     | 35435354545       | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om. | 1,0000  | 53,00    | 53,00           |
|     |                   | Total                                                                                                                                                            | lei   |         |          | 1 696,00        |
| 95  | RpCJ35A           | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor)                                             | m2    |         |          | 14,76<br>14,31  |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1200  | 53,00    | 6,36            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om  | 0,1500  | 53,00    | 7,95            |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0500  | 0,00     | 0,00            |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut  | 0,0100  | 45,00    | 0,45            |
|     |                   | Total                                                                                                                                                            | lei   |         |          | 442,80          |
| 96  | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea                                                                                                             | m2    |         |          | 12,19<br>12,19  |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2300  | 53,00    | 12,19           |
|     |                   | Total                                                                                                                                                            | lei   |         |          | 4 083,65        |
|     |                   | <b>1.7.2. Reparatie pereti si tavane</b>                                                                                                                         |       |         |          |                 |
| 97  | RpCE29A           | Película din polimeri pe durata efectuarii reparatiei                                                                                                            | m2    |         |          | 29,97<br>7,95   |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1000  | 53,00    | 5,30            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om  | 0,0500  | 53,00    | 2,65            |
|     | 00000117          | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                               | m     | 1,0700  | 6,25     | 7,02            |
|     | 2010102901167     | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                          | m3    | 0,0020  | 6 500,00 | 13,65           |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0300  | 45,00    | 1,35            |
|     |                   | Total                                                                                                                                                            | lei   |         |          | 3 206,99        |
| 98  | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca                                                                                     | m2    |         |          | 6,27<br>1,59    |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0300  | 53,00    | 1,59            |
|     | 2416586105303-2   | Grund cu patrundere adinca                                                                                                                                       | kg    | 0,1500  | 29,52    | 4,43            |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc   | 0,0500  | 5,00     | 0,25            |
|     |                   | Total                                                                                                                                                            | lei   |         |          | 125,36          |
| 99  | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2    |         |          | 95,75<br>64,66  |
|     | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om  | 1,2200  | 53,00    | 64,66           |
|     | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg    | 7,1400  | 3,52     | 25,13           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0040  | 0,00     | 0,00            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut  | 0,0790  | 45,00    | 3,56            |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0160  | 150,00   | 2,40            |
|     |                   | Total                                                                                                                                                            | lei   |         |          | 1 914,96        |
| 100 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2    |         |          | 22,58<br>10,60  |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2000  | 53,00    | 10,60           |
|     | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2    | 1,1000  | 7,00     | 7,70            |
|     | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg    | 0,1500  | 28,50    | 4,28            |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0003  | 0,00     | 0,00            |
|     |                   | Total                                                                                                                                                            | lei   |         |          | 451,50          |
| 101 | CF61A             | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                              | m2    |         |          | 151,06<br>78,76 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om  | 1,4860  | 53,00    | 78,76           |
|     | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                     | kg    | 0,3000  | 38,00    | 11,40           |
|     | 2653102100834     | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                | kg    | 14,6100 | 3,52     | 51,43           |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                              | m3    | 0,0112  | 0,00     | 0,00            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut  | 0,0790  | 45,00    | 3,56            |
|     | 2952270007608     | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                    | h-ut  | 0,0296  | 200,00   | 5,92            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7         |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 377,66    |
| 102 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 2,37      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 1,59      |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00 | 1,59      |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,55  | 0,53      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 53,38     |
| 103 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2   |        |       | 68,23     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 29,15     |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 53,00 | 23,85     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 53,00 | 5,30      |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 37,00 | 39,03     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 1 535,09  |
| 104 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 2,37      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 1,59      |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00 | 1,59      |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,55  | 0,53      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 53,38     |
| 105 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2   |        |       | 24,26     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 15,90     |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 53,00 | 10,60     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 53,00 | 5,30      |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4930 | 16,86 | 8,31      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 545,78    |
| 106 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 2,37      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 1,59      |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00 | 1,59      |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,55  | 0,53      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 794,79    |
| 107 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |       | 47,14     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 29,15     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 53,00 | 29,15     |
|     | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 35,60 | 14,24     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 4,12  | 0,25      |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50      |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 15 790,96 |
| 108 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 2,37      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 1,59      |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00 | 1,59      |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,55  | 0,53      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 253,86    |
| 109 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |       | 47,14     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 29,15     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 53,00 | 29,15     |



| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5      | 6        | 7        |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
|     | 2430116103800-1   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,4000 | 35,60    | 14,24    |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0600 | 4,12     | 0,25     |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,5000 | 5,00     | 2,50     |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0500 | 20,00    | 1,00     |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0020 | 0,00     | 0,00     |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei   |        |          | 5 043,68 |
|     |                   | <b>1.8. Camera 108</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |          |
|     |                   | <b>1.8.1. Camera 108</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |        |          |          |
|     |                   | <b>1.8.1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |          |
| 110 | norma compusa     | Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor k=1)                                                                                                                                                            | h-om  |        |          | 53,00    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          | 53,00    |
|     | 35435354545       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om. | 1,0000 | 53,00    | 53,00    |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei   |        |          | 212,00   |
| 111 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea                                                                                                                                                                                                  | m2    |        |          | 12,19    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          | 12,19    |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,2300 | 53,00    | 12,19    |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei   |        |          | 487,60   |
|     |                   | <b>1.8.1.2. Reparatie pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                            |       |        |          |          |
| 112 | RpCE29A           | Película din polimeri pe durata efectuării reparației                                                                                                                                                                                                 | m2    |        |          | 29,97    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          | 7,95     |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 | 53,00    | 5,30     |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0500 | 53,00    | 2,65     |
|     | 00000117          | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                                                                                                                    | m     | 1,0700 | 6,25     | 7,02     |
|     | 2010102901167     | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0020 | 6 500,00 | 13,64    |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0300 | 45,00    | 1,35     |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei   |        |          | 362,58   |
| 113 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                 | m2    |        |          | 2,37     |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          | 1,59     |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0300 | 53,00    | 1,59     |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1500 | 3,55     | 0,53     |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei   |        |          | 94,90    |
| 114 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2    |        |          | 47,14    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          | 29,15    |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,5500 | 53,00    | 29,15    |
|     | 2430116103800-1   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,4000 | 35,60    | 14,24    |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0600 | 4,12     | 0,25     |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,5000 | 5,00     | 2,50     |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0500 | 20,00    | 1,00     |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0020 | 0,00     | 0,00     |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei   |        |          | 1 885,49 |
| 115 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2    |        |          | 2,37     |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          | 1,59     |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0300 | 53,00    | 1,59     |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1500 | 3,55     | 0,53     |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei   |        |          | 28,70    |
| 116 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2    |        |          | 47,14    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          | 29,15    |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,5500 | 53,00    | 29,15    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7        |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|     | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                  | kg   | 0,4000 | 35,60 | 14,24    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 4,12  | 0,25     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00     |
|     |                 | Total                                                                                                                             | lei  |        |       | 570,36   |
|     |                 | <b>1.8.2. Bloc sanitar</b>                                                                                                        |      |        |       |          |
|     |                 | <b>1.8.2.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                               |      |        |       |          |
| 117 | RpSC05A         | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile                                                                            | buc  |        |       | 50,35    |
|     |                 |                                                                                                                                   |      |        |       | 50,35    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                             | h-om | 0,9500 | 53,00 | 50,35    |
|     |                 | Total                                                                                                                             | lei  |        |       | 50,35    |
| 118 | RpSC06A         | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                        | buc  |        |       | 58,30    |
|     |                 |                                                                                                                                   |      |        |       | 58,30    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                             | h-om | 1,1000 | 53,00 | 58,30    |
|     |                 | Total                                                                                                                             | lei  |        |       | 58,30    |
| 119 | RpSD02A         | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                           | buc  |        |       | 31,80    |
|     |                 |                                                                                                                                   |      |        |       | 31,80    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                             | h-om | 0,6000 | 53,00 | 31,80    |
|     |                 | Total                                                                                                                             | lei  |        |       | 31,80    |
| 120 | RpSC02A         | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesorile                                                                              | buc  |        |       | 68,90    |
|     |                 |                                                                                                                                   |      |        |       | 68,90    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                             | h-om | 1,3000 | 53,00 | 68,90    |
|     |                 | Total                                                                                                                             | lei  |        |       | 68,90    |
| 121 | RpSA01A         | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"       | m    |        |       | 12,19    |
|     |                 |                                                                                                                                   |      |        |       | 12,19    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                             | h-om | 0,2300 | 53,00 | 12,19    |
|     |                 | Total                                                                                                                             | lei  |        |       | 60,95    |
| 122 | RpCK42C         | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                     | m2   |        |       | 43,59    |
|     |                 |                                                                                                                                   |      |        |       | 41,34    |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                         | h-om | 0,3900 | 53,00 | 20,67    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                             | h-om | 0,3900 | 53,00 | 20,67    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                           | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,25     |
|     |                 | Total                                                                                                                             | lei  |        |       | 146,02   |
| 123 | RpCM33A         | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                               | m2   |        |       | 85,47    |
|     |                 |                                                                                                                                   |      |        |       | 84,80    |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                          | h-om | 0,8000 | 53,00 | 42,40    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                             | h-om | 0,8000 | 53,00 | 42,40    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                               | m3   | 0,0030 | 0,00  | 0,00     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,67     |
|     |                 | Total                                                                                                                             | lei  |        |       | 1 624,02 |
| 124 | RpCO56B         | Demontari: lambriuri la tavane                                                                                                    | m2   |        |       | 49,82    |
|     |                 |                                                                                                                                   |      |        |       | 49,82    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 53,00 | 24,91    |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                | h-om | 0,4700 | 53,00 | 24,91    |
|     |                 | Total                                                                                                                             | lei  |        |       | 166,90   |
|     |                 | <b>1.8.2.2. Pardoseli</b>                                                                                                         |      |        |       |          |
| 125 | IzF31A          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2   |        |       | 109,04   |
|     |                 |                                                                                                                                   |      |        |       | 46,64    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                             | h-om | 0,5000 | 53,00 | 26,50    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                             | h-om | 0,3800 | 53,00 | 20,14    |
|     | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                | kg   | 0,8000 | 78,00 | 62,40    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0250  | 0,00   | 0,00      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 365,29    |
| 126 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                               | m2   |         |        | 94,31     |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |        | 37,10     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 53,00  | 31,80     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 53,00  | 5,30      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 3,00   | 39,00     |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 350,00 | 14,70     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35      |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 180,00 | 2,16      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 315,93    |
| 127 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                    | m2   |         |        | 410,19    |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |        | 153,70    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6100  | 53,00  | 138,33    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900  | 53,00  | 15,37     |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80    |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 3,52   | 14,26     |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 37,00  | 11,10     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 2,00   | 40,00     |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 25,00  | 22,50     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 45,00  | 2,03      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 150,00 | 1,80      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 1 374,13  |
|     |                | <b>1.8.2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                   |      |         |        |           |
| 128 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                        | m2   |         |        | 109,04    |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |        | 46,64     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,5000  | 53,00  | 26,50     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3800  | 53,00  | 20,14     |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                       | kg   | 0,8000  | 78,00  | 62,40     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0250  | 0,00   | 0,00      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 2 071,76  |
| 129 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 133,72    |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |        | 90,10     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 53,00  | 74,20     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 53,00  | 15,90     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 3,00   | 31,50     |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00 | 10,50     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00      |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 45,00  | 0,18      |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 180,00 | 1,44      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 2 540,68  |
| 130 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                         | m2   |         |        | 530,80    |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |        | 153,70    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 2,9000  | 53,00  | 153,70    |
|     | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                | m2   | 1,0200  | 180,00 | 185,44    |
|     | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                | kg   | 4,4000  | 35,60  | 158,21    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4300  | 37,00  | 16,07     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0253  | 45,00  | 1,14      |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0110  | 150,00 | 1,65      |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                        | h-ut | 0,0730  | 200,00 | 14,60     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 10 085,19 |
|     |                | <b>1.8.2.4. Tavane</b>                                                                                                                                                   |      |         |        |           |
| 131 | CF59J          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie        | m2   |         |        | 259,71    |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |        | 119,46    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2540  | 53,00    | 119,46             |
|     | 2662102701000-1 | Gips Carton 125mm grosime rezistent la umeditate                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0920  | 45,68    | 50,13              |
|     | 2710703520284-2 | Profil de ghidaj UD                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,9560  | 7,29     | 7,00               |
|     | 2710703520285-2 | Profil de suport CD                                                                                                                                                                                                                 | m    | 2,2880  | 10,83    | 24,90              |
|     | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                     | m    | 2,4440  | 11,25    | 27,63              |
|     | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                       | m    | 0,7878  | 9,52     | 7,54               |
|     | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2820  | 6,50     | 1,84               |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0910  | 40,00    | 3,66               |
|     | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                     | buc  | 1,7160  | 1,06     | 1,83               |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 16,8400 | 0,85     | 14,39              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050  | 45,00    | 0,23               |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0050  | 220,00   | 1,10               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 870,04             |
| 132 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 2,37<br>1,59       |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 53,00    | 1,59               |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 3,55     | 0,53               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 7,95               |
| 133 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                                         | m2   |         |          | 68,22<br>29,15     |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 53,00    | 23,85              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 53,00    | 5,30               |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 37,00    | 39,03              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 45,00    | 0,04               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 228,55             |
| 134 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 2,37<br>1,59       |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 53,00    | 1,59               |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 3,55     | 0,53               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 7,95               |
| 135 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                         | m2   |         |          | 47,50<br>29,15     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 53,00    | 29,15              |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 36,50    | 14,60              |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 4,12     | 0,25               |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50               |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 20,00    | 1,00               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 159,12             |
|     |                 | <b>1.8.2.5. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                    |
| 136 | SC04C           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica, mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica)             | buc  |         |          | 2 422,64<br>100,70 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,9000  | 53,00    | 100,70             |
|     | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100  | 850,00   | 875,67             |
|     | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 135,00   | 137,70             |
|     | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 168,00   | 171,36             |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,3000  | 13,05    | 3,99               |
|     | 2622102453900   | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100  | 1 100,00 | 1 133,22           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 2 422,64           |
| 137 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amestecatoare pentru lavoar cromat calitate superioara) | buc  |         |          | 593,45<br>87,45    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6500  | 53,00    | 87,45              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2913124201370-2 | baterie amestecatoare pentru lavoar cromat, calitate superioara                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 350,00 | 350,00             |
|     | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 78,00  | 156,00             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 593,45             |
| 138 | SC07A           | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica ) | buc  |        |        | 3 397,84<br>249,10 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,7000 | 53,00  | 249,10             |
|     | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 850,00 | 901,42             |
|     | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 350,00 | 367,50             |
|     | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 215,00 | 225,75             |
|     | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 135,00 | 141,75             |
|     | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 205,00 | 215,25             |
|     | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 14,16  | 14,87              |
|     | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 99,14  | 104,10             |
|     | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 174,00 | 182,70             |
|     | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 850,00 | 892,50             |
|     | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 98,00  | 102,90             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 3 397,84           |
| 139 | SD02A           | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                     | buc  |        |        | 287,07<br>60,95    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500 | 53,00  | 60,95              |
|     | 2913124201350   | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 225,00 | 226,12             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 287,07             |
| 140 | SB24A           | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus lineara set 500x70mm, d50)                                                                                                                                 | buc  |        |        | 614,70<br>43,99    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8300 | 53,00  | 43,99              |
|     | 2875114202905-1 | Rigola de dus lineara set 500x70mm, d50                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 540,00 | 567,00             |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1100 | 3,00   | 0,35               |
|     | 1752117307067   | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0400 | 80,00  | 3,36               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 614,70             |
| 141 | SD07A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                       | buc  |        |        | 91,40<br>9,54      |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 53,00  | 9,54               |
|     | 2875274201000-5 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 80,25  | 81,86              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 91,40              |
| 142 | SA21A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20)                                                                            | m    |        |        | 29,60<br>9,54      |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 53,00  | 9,54               |
|     | 2521216717050-1 | Teava PPR PN16, D20                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 8,75   | 8,92               |
|     | 2523156719431-1 | Cot PPR d20                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0800 | 6,25   | 0,50               |
|     | 2523156719451-1 | Teu PP d20                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,7100 | 7,05   | 5,01               |
|     | 2523156719401-1 | Mufa PPR d20                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,7800 | 4,15   | 3,24               |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 10,00  | 0,20               |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 68,00  | 0,41               |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0119 | 150,00 | 1,78               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 296,01             |
| 143 | RpIF09D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm)                                                                                                                         | m    |        |        | 48,66<br>27,03     |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5100 | 53,00  | 27,03              |
|     | 33205173516-5   | Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 20,00  | 21,63              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 486,60             |
| 144 | SF02A           | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                               | 10 m |        |        | 5,30<br>5,30       |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 53,00  | 5,30               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 5,30           |
| 145 | SD07A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2")                                                       | buc  |        |       | 81,08<br>9,54  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 53,00 | 9,54           |
|     | 2875274201000-6 | Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 70,14 | 71,54          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 405,41         |
| 146 | SB08C           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm)   | m    |        |       | 40,50<br>13,25 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 53,00 | 13,25          |
|     | 2521216720160-2 | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 26,01 | 26,79          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0040 | 85,00 | 0,34           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 10,00 | 0,12           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 162,00         |
| 147 | SB08E           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) | m    |        |       | 78,86<br>16,96 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 53,00 | 16,96          |
|     | 2521216720160-1 | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 58,70 | 60,46          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 85,00 | 1,28           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 10,00 | 0,16           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 39,43          |
| 148 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110)                                                                                | buc  |        |       | 54,47<br>14,84 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 53,00 | 14,84          |
|     | 2523156721037-3 | Revizie D110                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 36,50 | 36,50          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 85,00 | 2,98           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 10,00 | 0,15           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 54,47          |
| 149 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50)                                                                                  | buc  |        |       | 31,15<br>11,66 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 53,00 | 11,66          |
|     | 2523156721037-5 | Revizie D50                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 18,52 | 18,52          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 85,00 | 0,85           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 10,00 | 0,12           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 31,15          |
| 150 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                | buc  |        |       | 25,88<br>11,66 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 53,00 | 11,66          |
|     | 2523156721037   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 13,25 | 13,25          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 85,00 | 0,85           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 10,00 | 0,12           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 129,40         |
|     |                 | <b>1.8.2.6. Rețele electrice</b>                                                                                                                                                                                    |      |        |       |                |
| 151 | RpEJ08A         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                    | m    |        |       | 5,30<br>5,30   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 53,00 | 5,30           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 26,50          |
| 152 | RpEJ09D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                      | m    |        |       | 26,68<br>15,90 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 53,00 | 15,90          |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6        | 7      |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------|
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg    | 1,7000 | 4,12     | 7,00   |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                            | m3    | 0,0005 | 350,00   | 0,18   |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3    | 0,0100 | 0,00     | 0,00   |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                             | h-ut  | 0,0150 | 180,00   | 2,70   |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut  | 0,0200 | 45,00    | 0,90   |
|     |                   | Total                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 133,40 |
| 153 | RpCU05D           | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                               | buc   |        |          | 32,86  |
|     |                   |                                                                                                                                                              |       |        |          | 32,86  |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0400 | 53,00    | 2,12   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om  | 0,5800 | 53,00    | 30,74  |
|     |                   | Total                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 32,86  |
| 154 | RpCU07A           | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                             | buc   |        |          | 11,69  |
|     |                   |                                                                                                                                                              |       |        |          | 7,95   |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0700 | 53,00    | 3,71   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om  | 0,0800 | 53,00    | 4,24   |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg    | 0,2200 | 4,12     | 0,91   |
|     | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                            | m3    | 0,0010 | 350,00   | 0,35   |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3    | 0,0050 | 0,00     | 0,00   |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                             | h-ut  | 0,0100 | 180,00   | 1,80   |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut  | 0,0150 | 45,00    | 0,68   |
|     |                   | Total                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 11,69  |
|     |                   | <b>1.9. Camera 111</b>                                                                                                                                       |       |        |          |        |
|     |                   | <b>1.9.1. Camera 111</b>                                                                                                                                     |       |        |          |        |
|     |                   | <b>1.9.1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                          |       |        |          |        |
| 155 | norma compusa     | Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor k=1)                                                                   | h-om  |        |          | 53,00  |
|     |                   |                                                                                                                                                              |       |        |          | 53,00  |
|     | 35435354545       | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om. | 1,0000 | 53,00    | 53,00  |
|     |                   | Total                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 212,00 |
| 156 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea                                                                                                         | m2    |        |          | 12,19  |
|     |                   |                                                                                                                                                              |       |        |          | 12,19  |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om  | 0,2300 | 53,00    | 12,19  |
|     |                   | Total                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 853,30 |
|     |                   | <b>1.9.1.2. Reparatie pereti si tavane</b>                                                                                                                   |       |        |          |        |
| 157 | RpCE29A           | Película din polimeri pe durata efectuării reparatiei                                                                                                        | m2    |        |          | 29,97  |
|     |                   |                                                                                                                                                              |       |        |          | 7,95   |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1000 | 53,00    | 5,30   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om  | 0,0500 | 53,00    | 2,65   |
|     | 00000117          | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                           | m     | 1,0700 | 6,25     | 7,02   |
|     | 2010102901167     | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                      | m3    | 0,0020 | 6 500,00 | 13,65  |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0300 | 45,00    | 1,35   |
|     |                   | Total                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 959,10 |
| 158 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca                                                                                 | m2    |        |          | 6,27   |
|     |                   |                                                                                                                                                              |       |        |          | 1,59   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om  | 0,0300 | 53,00    | 1,59   |
|     | 2416586105303-2   | Grund cu patrundere adinca                                                                                                                                   | kg    | 0,1500 | 29,52    | 4,43   |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc   | 0,0500 | 5,00     | 0,25   |
|     |                   | Total                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 62,68  |
| 159 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2    |        |          | 95,75  |
|     |                   |                                                                                                                                                              |       |        |          | 64,66  |
|     | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om  | 1,2200 | 53,00    | 64,66  |
|     | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg    | 7,1400 | 3,52     | 25,13  |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3    | 0,0040 | 0,00     | 0,00   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut  | 0,0790 | 45,00    | 3,56   |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0160 | 150,00   | 2,40   |
|     |                   | Total                                                                                                                                                        | lei   |        |          | 957,48 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
| 160 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                      | m2   |        |       | 22,58<br>10,60 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 53,00 | 10,60          |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000 | 7,00  | 7,70           |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 28,50 | 4,28           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003 | 0,00  | 0,00           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 225,75         |
| 161 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 2,37<br>1,59   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00 | 1,59           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,55  | 0,53           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 23,72          |
| 162 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                              | m2   |        |       | 68,23<br>29,15 |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 53,00 | 23,85          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 53,00 | 5,30           |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 37,00 | 39,03          |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 682,26         |
| 163 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 2,37<br>1,59   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00 | 1,59           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,55  | 0,53           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 23,72          |
| 164 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2   |        |       | 24,26<br>15,90 |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 53,00 | 10,60          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 53,00 | 5,30           |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4930 | 16,86 | 8,31           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 242,57         |
| 165 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 2,37<br>1,59   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00 | 1,59           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,55  | 0,53           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 166,08         |
| 166 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |       | 47,14<br>29,15 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 53,00 | 29,15          |
|     | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 35,60 | 14,24          |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 4,12  | 0,25           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 3 299,60       |
| 167 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 2,37<br>1,59   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 53,00 | 1,59           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,55  | 0,53           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 75,92          |
| 168 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |       | 47,14<br>29,15 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 53,00 | 29,15          |
|     | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 35,60 | 14,24          |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 4,12  | 0,25           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 1 508,39       |
|     |                 | <b>1.9.2. Bloc sanitar</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                |
|     |                 | <b>1.9.2.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |                |
| 169 | RpSC05A         | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile                                                                                                                                                                                              | buc  |        |       | 50,35<br>50,35 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9500 | 53,00 | 50,35          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 50,35          |
| 170 | RpSC06A         | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                            | buc  |        |       | 58,30<br>58,30 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000 | 53,00 | 58,30          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 58,30          |
| 171 | RpSD02A         | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                                                                                               | buc  |        |       | 31,80<br>31,80 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000 | 53,00 | 31,80          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 31,80          |
| 172 | RpSC02A         | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriiile                                                                                                                                                                                                | buc  |        |       | 68,90<br>68,90 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3000 | 53,00 | 68,90          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 68,90          |
| 173 | RpSA01A         | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                           | m    |        |       | 12,19<br>12,19 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 53,00 | 12,19          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 60,95          |
| 174 | RpCK42C         | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 43,59<br>41,34 |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3900 | 53,00 | 20,67          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3900 | 53,00 | 20,67          |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,25           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 174,36         |
| 175 | RpCM33A         | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 85,48<br>84,80 |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000 | 53,00 | 42,40          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 | 53,00 | 42,40          |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0030 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,68           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 1 794,98       |
| 176 | RpCO56B         | Demontari: lambriuri la tavane                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 49,82<br>49,82 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700 | 53,00 | 24,91          |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700 | 53,00 | 24,91          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 199,28         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | <b>1.9.2.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                |      |         |        |                  |
| 177 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                        | m2   |         |        | 109,04<br>46,64  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,5000  | 53,00  | 26,50            |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3800  | 53,00  | 20,14            |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                       | kg   | 0,8000  | 78,00  | 62,40            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0250  | 0,00   | 0,00             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 436,16           |
| 178 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                               | m2   |         |        | 94,31<br>37,10   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 53,00  | 31,80            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 53,00  | 5,30             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 3,00   | 39,00            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 350,00 | 14,70            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 180,00 | 2,16             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 377,24           |
| 179 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                    | m2   |         |        | 410,18<br>153,70 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6100  | 53,00  | 138,33           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900  | 53,00  | 15,37            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 3,52   | 14,26            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 37,00  | 11,10            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 2,00   | 40,00            |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 25,00  | 22,50            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 45,00  | 2,03             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 150,00 | 1,80             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 1 640,72         |
|     |                | <b>1.9.2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 180 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                        | m2   |         |        | 109,04<br>46,64  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,5000  | 53,00  | 26,50            |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3800  | 53,00  | 20,14            |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                       | kg   | 0,8000  | 78,00  | 62,40            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0250  | 0,00   | 0,00             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 2 289,84         |
| 181 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 133,72<br>90,10  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 53,00  | 74,20            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 53,00  | 15,90            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 3,00   | 31,50            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00 | 10,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 45,00  | 0,18             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 180,00 | 1,44             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 2 808,12         |
| 182 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                         | m2   |         |        | 530,80<br>153,70 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 2,9000  | 53,00  | 153,70           |
|     | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                | m2   | 1,0200  | 180,00 | 185,44           |
|     | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                | kg   | 4,4000  | 35,60  | 158,21           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4300  | 37,00  | 16,07            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0253  | 45,00  | 1,14             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0110  | 150,00 | 1,65               |
|     | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0730  | 200,00 | 14,60              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 11 146,80          |
|     |                 | <b>1.9.2.4. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                    |
| 183 | CF59J           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie                                                       | m2   |         |        | 259,71<br>119,46   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2540  | 53,00  | 119,46             |
|     | 2662102701000-1 | Gips Carton 125mm grosime rezistent la umeditate                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0920  | 45,68  | 50,13              |
|     | 2710703520284-2 | Profil de ghidaj UD                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,9560  | 7,29   | 7,00               |
|     | 2710703520285-2 | Profil de suport CD                                                                                                                                                                                                     | m    | 2,2880  | 10,83  | 24,90              |
|     | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                         | m    | 2,4440  | 11,25  | 27,63              |
|     | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                           | m    | 0,7878  | 9,52   | 7,54               |
|     | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2820  | 6,50   | 1,84               |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0910  | 40,00  | 3,66               |
|     | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                         | buc  | 1,7160  | 1,06   | 1,83               |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 16,8400 | 0,85   | 14,38              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050  | 45,00  | 0,22               |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 220,00 | 1,10               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 1 038,84           |
| 184 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 2,37<br>1,59       |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 53,00  | 1,59               |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 3,55   | 0,53               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 9,49               |
| 185 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                             | m2   |         |        | 68,23<br>29,15     |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 53,00  | 23,85              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 53,00  | 5,30               |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 37,00  | 39,03              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 272,91             |
| 186 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 2,37<br>1,59       |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 53,00  | 1,59               |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 3,55   | 0,53               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 9,49               |
| 187 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                             | m2   |         |        | 47,50<br>29,15     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 53,00  | 29,15              |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 36,50  | 14,60              |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 4,12   | 0,25               |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50               |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 20,00  | 1,00               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 189,99             |
|     |                 | <b>1.9.2.5. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                |      |         |        |                    |
| 188 | SC04C           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica, mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica) | buc  |         |        | 2 422,64<br>100,70 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,9000  | 53,00  | 100,70             |
|     | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100  | 850,00 | 875,67             |
|     | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 135,00 | 137,70             |
|     | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 168,00 | 171,36             |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                              | m    | 0,3000  | 13,05  | 3,99               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2622102453900   | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 1 100,00 | 1 133,22           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 2 422,64           |
| 189 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amestecatoare pentru lavoar cromat calitate superioara)                 | buc  |        |          | 593,45<br>87,45    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6500 | 53,00    | 87,45              |
|     | 2913124201370-2 | baterie amestecatoare pentru lavoar cromat, calitate superioara                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00             |
|     | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 78,00    | 156,00             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 593,45             |
| 190 | SC07A           | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica ) | buc  |        |          | 3 397,84<br>249,10 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,7000 | 53,00    | 249,10             |
|     | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 850,00   | 901,42             |
|     | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 350,00   | 367,50             |
|     | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 215,00   | 225,75             |
|     | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 135,00   | 141,75             |
|     | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 205,00   | 215,25             |
|     | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 14,16    | 14,87              |
|     | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 99,14    | 104,10             |
|     | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 174,00   | 182,70             |
|     | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 850,00   | 892,50             |
|     | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 98,00    | 102,90             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 3 397,84           |
| 191 | SD02A           | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                     | buc  |        |          | 287,07<br>60,95    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500 | 53,00    | 60,95              |
|     | 2913124201350   | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 225,00   | 226,12             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 287,07             |
| 192 | SB24A           | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus lineara set 500x70mm, d50)                                                                                                                                 | buc  |        |          | 614,70<br>43,99    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8300 | 53,00    | 43,99              |
|     | 2875114202905-1 | Rigola de dus lineara set 500x70mm, d50                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 540,00   | 567,00             |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1100 | 3,00     | 0,35               |
|     | 1752117307067   | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0400 | 80,00    | 3,36               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 614,70             |
| 193 | SD07A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                       | buc  |        |          | 91,40<br>9,54      |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 53,00    | 9,54               |
|     | 2875274201000-5 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 80,25    | 81,86              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 91,40              |
| 194 | SA21A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20)                                                                            | m    |        |          | 29,60<br>9,54      |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 53,00    | 9,54               |
|     | 2521216717050-1 | Teava PPR PN16, D20                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 8,75     | 8,92               |
|     | 2523156719431-1 | Cot PPR d20                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0800 | 6,25     | 0,50               |
|     | 2523156719451-1 | Teu PP d20                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,7100 | 7,05     | 5,01               |
|     | 2523156719401-1 | Mufa PPR d20                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,7800 | 4,15     | 3,24               |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 10,00    | 0,20               |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 68,00    | 0,41               |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0119 | 150,00   | 1,78               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 296,01             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
| 195 | RpIF09D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm)                                                                                         | m    |        |       | 48,66<br>27,03 |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5100 | 53,00 | 27,03          |
|     | 33205173516-5   | Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm                                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 20,00 | 21,63          |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 486,60         |
| 196 | SF02A           | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                               | 10 m |        |       | 5,30<br>5,30   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 53,00 | 5,30           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 5,30           |
| 197 | SD07A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu bila si fluturi de actionare D1/2")                                                       | buc  |        |       | 81,08<br>9,54  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 53,00 | 9,54           |
|     | 2875274201000-6 | Robinet cu bila si fluturi de actionare D1/2"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 70,14 | 71,54          |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 405,41         |
| 198 | SB08C           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm)   | m    |        |       | 40,50<br>13,25 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 53,00 | 13,25          |
|     | 2521216720160-2 | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 26,01 | 26,79          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0040 | 85,00 | 0,34           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 10,00 | 0,12           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 162,00         |
| 199 | SB08E           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) | m    |        |       | 78,86<br>16,96 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 53,00 | 16,96          |
|     | 2521216720160-1 | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 58,70 | 60,46          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 85,00 | 1,28           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 10,00 | 0,16           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 39,43          |
| 200 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110)                                                                                | buc  |        |       | 54,47<br>14,84 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 53,00 | 14,84          |
|     | 2523156721037-3 | Revizie D110                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 36,50 | 36,50          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 85,00 | 2,98           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 10,00 | 0,15           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 54,47          |
| 201 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50)                                                                                  | buc  |        |       | 31,15<br>11,66 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 53,00 | 11,66          |
|     | 2523156721037-5 | Revizie D50                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 18,52 | 18,52          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 85,00 | 0,85           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 10,00 | 0,12           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 31,15          |
| 202 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                | buc  |        |       | 25,88<br>11,66 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 53,00 | 11,66          |
|     | 2523156721037   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 13,25 | 13,25          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 85,00 | 0,85           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 10,00 | 0,12           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 129,40         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |               | <b>1.9.2.6. Retele electrice</b>                                                                                                                                              |      |        |        |        |
| 203 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                              | m    |        |        | 5,30   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 53,00  | 5,30   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 26,50  |
| 204 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                | m    |        |        | 26,68  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 53,00  | 15,90  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                | kg   | 1,7000 | 4,12   | 7,00   |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                             | m3   | 0,0005 | 350,00 | 0,18   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 45,00  | 0,90   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 133,40 |
| 205 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                                | buc  |        |        | 32,86  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0400 | 53,00  | 2,12   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 0,5800 | 53,00  | 30,74  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 32,86  |
| 206 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                              | buc  |        |        | 11,69  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 53,00  | 3,71   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 53,00  | 4,24   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                | kg   | 0,2200 | 4,12   | 0,91   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                 | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 180,00 | 1,80   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 45,00  | 0,68   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 11,69  |
|     |               | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|     |               | <b>2.1. Hotel bloc sanitar comun</b>                                                                                                                                          |      |        |        |        |
|     |               | <b>2.1.1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                        |      |        |        |        |
| 207 | SE44B         | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete                                                            | buc  |        |        | 497,62 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                    | h-om | 2,2200 | 53,00  | 117,66 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000 | 53,00  | 47,70  |
|     | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                              | h-om | 1,0500 | 53,00  | 55,65  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900 | 53,00  | 4,77   |
|     | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 44,00  | 88,00  |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                             | kw   | 6,0000 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 75,50  | 151,00 |
|     | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                         | m    | 0,6000 | 47,50  | 28,50  |
|     | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 3,00   | 3,00   |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 350,00 | 0,70   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 45,00  | 0,36   |
|     | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 28,50  | 0,28   |
|     | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1050 | 0,00   | 0,00   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 497,62 |
|     |               | <b>2.1.2. Retele electrice</b>                                                                                                                                                |      |        |        |        |
| 208 | RpEG02B       | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP31) | buc  |        |        | 218,28 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                    | h-om | 3,5700 | 53,00  | 189,21 |
|     | 2874115840479 | Piulita M12                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 | 1,05   | 8,48   |
|     | 2874115883760 | Saiba M 12                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 1,02   | 8,28   |
|     | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,08   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 4,12  | 3,33           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 218,28         |
| 209 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A)                                 | buc  |        |       | 25,64<br>14,31 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 53,00 | 14,31          |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 11,02 | 11,02          |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 20,00 | 0,10           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 4,12  | 0,21           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 25,64          |
| 210 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)                                 | buc  |        |       | 25,64<br>14,31 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 53,00 | 14,31          |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 11,02 | 11,02          |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 20,00 | 0,10           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 4,12  | 0,21           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 25,64          |
| 211 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)                                 | buc  |        |       | 25,64<br>14,31 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 53,00 | 14,31          |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 11,02 | 11,02          |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 20,00 | 0,10           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 4,12  | 0,21           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 25,64          |
| 212 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc  |        |       | 25,64<br>14,31 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 53,00 | 14,31          |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 11,02 | 11,02          |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 20,00 | 0,10           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 4,12  | 0,21           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 25,64          |
| 213 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 19,00<br>3,71  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 53,00 | 3,71           |
|     | 2722103107001-3 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 13,33 | 15,10          |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 3,50  | 0,19           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 95,02          |
| 214 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16                                                                                                                                                                                                             | m    |        |       | 26,74<br>3,71  |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                   | mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0700 | 53,00  | 3,71             |
|     | 2722103107001-2   | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 20,16  | 22,84            |
|     | 2413217300101     | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 3,50   | 0,19             |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 267,43           |
| 215 | RpEA02B           | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                      | m    |        |        | 66,90<br>26,50   |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5000 | 53,00  | 26,50            |
|     | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0250 | 13,05  | 14,05            |
|     | 2875274117001     | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 81,00  | 12,76            |
|     | 2811236311007     | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500 | 86,36  | 13,60            |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 003,57         |
| 216 | RpEE14A           | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 82,50<br>15,90   |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 53,00  | 15,90            |
|     | 1111000100020-1   | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 52,00  | 52,00            |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 11,02  | 11,02            |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 4,12   | 0,02             |
|     | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000 | 17,80  | 3,56             |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 82,50            |
| 217 | RpEE03A           | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54) | buc  |        |        | 99,97<br>16,43   |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100 | 53,00  | 16,43            |
|     | 2746167335100-1   | Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0200 | 65,00  | 66,30            |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 11,02  | 11,02            |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 4,12   | 0,02             |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 20,00  | 0,10             |
|     | 2051142950700     | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 2,00   | 4,00             |
|     | 2874115836777     | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 1,05   | 2,10             |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 99,97            |
| 218 | RpEF01B           | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 358,56<br>14,84  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2800 | 53,00  | 14,84            |
|     | 2875274400501-1   | Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 150,00 | 156,00           |
|     | 3162165107229     | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 165,00 | 171,60           |
|     | 2875272700047     | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 15,50  | 16,12            |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 358,56           |
|     |                   | <b>2.2. Bloc sanitar cam. 108</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
|     |                   | <b>2.2.1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
| 219 | SE44B             | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 497,62<br>225,78 |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2200 | 53,00  | 117,66           |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000 | 53,00  | 47,70            |
|     | 7214070021500     | Lacatus intertinare si reparatii                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500 | 53,00  | 55,65            |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900 | 53,00  | 4,77             |
|     | 2875274122143     | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 44,00  | 88,00            |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 6,0000 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2875274117899     | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 75,50  | 151,00           |
|     | 2722103306338     | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,6000 | 47,50  | 28,50            |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                                         |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------|
|     | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 3,00   | 3,00                                      |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 350,00 | 0,70                                      |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0080 | 45,00  | 0,36                                      |
|     | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 28,50  | 0,28                                      |
|     | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1050 | 0,00   | 0,00                                      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 497,62                                    |
|     |               | <b>2.2.2. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                                           |
| 220 | RpEG02B       | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP31)                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | <div>218,28</div> <hr/> <div>189,21</div> |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,5700 | 53,00  | 189,21                                    |
|     | 2874115840479 | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 1,05   | 8,48                                      |
|     | 2874115883760 | Saiba M 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 1,02   | 8,28                                      |
|     | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,08                                      |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 4,12   | 3,33                                      |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 45,00  | 0,90                                      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 218,28                                    |
| 221 | RpEE01A       | Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A)                                 | buc  |        |        | <div>25,64</div> <hr/> <div>14,31</div>   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 53,00  | 14,31                                     |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 11,02  | 11,02                                     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 20,00  | 0,10                                      |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 4,12   | 0,21                                      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 25,64                                     |
| 222 | RpEE01A       | Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)                                 | buc  |        |        | <div>25,64</div> <hr/> <div>14,31</div>   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 53,00  | 14,31                                     |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 11,02  | 11,02                                     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 20,00  | 0,10                                      |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 4,12   | 0,21                                      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 25,64                                     |
| 223 | RpEE01A       | Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)                                 | buc  |        |        | <div>25,64</div> <hr/> <div>14,31</div>   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 53,00  | 14,31                                     |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 11,02  | 11,02                                     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 20,00  | 0,10                                      |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 4,12   | 0,21                                      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 25,64                                     |
| 224 | RpEE01A       | Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc  |        |        | <div>25,64</div> <hr/> <div>14,31</div>   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 53,00  | 14,31                                     |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 11,02  | 11,02                                     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 20,00  | 0,10            |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 4,12   | 0,21            |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 25,64           |
| 225 | RpEB01A           | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                  | m    |        |        | 19,00<br>3,71   |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0700 | 53,00  | 3,71            |
|     | 2722103107001-3   | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 13,33  | 15,10           |
|     | 2413217300101     | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 3,50   | 0,19            |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 95,02           |
| 226 | RpEB01A           | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                  | m    |        |        | 26,74<br>3,71   |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0700 | 53,00  | 3,71            |
|     | 2722103107001-2   | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 20,16  | 22,84           |
|     | 2413217300101     | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 3,50   | 0,19            |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 267,43          |
| 227 | RpEA02B           | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                      | m    |        |        | 66,90<br>26,50  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5000 | 53,00  | 26,50           |
|     | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0250 | 13,05  | 14,05           |
|     | 2875274117001     | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 81,00  | 12,76           |
|     | 2811236311007     | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500 | 86,36  | 13,60           |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 003,57        |
| 228 | RpEE14A           | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 82,50<br>15,90  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 53,00  | 15,90           |
|     | 1111000100020-1   | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 52,00  | 52,00           |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 11,02  | 11,02           |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 4,12   | 0,02            |
|     | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000 | 17,80  | 3,56            |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 82,50           |
| 229 | RpEE03A           | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54) | buc  |        |        | 99,97<br>16,43  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100 | 53,00  | 16,43           |
|     | 2746167335100-1   | Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0200 | 65,00  | 66,30           |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 11,02  | 11,02           |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 4,12   | 0,02            |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 20,00  | 0,10            |
|     | 2051142950700     | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 2,00   | 4,00            |
|     | 2874115836777     | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 1,05   | 2,10            |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 99,97           |
| 230 | RpEF01B           | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece)                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 358,56<br>14,84 |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2800 | 53,00  | 14,84           |
|     | 2875274400501-1   | Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 150,00 | 156,00          |
|     | 3162165107229     | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 165,00 | 171,60          |
|     | 2875272700047     | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 15,50  | 16,12           |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 358,56          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | <b>2.3. Bloc sanitar cam. 111</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                  |
|     |               | <b>2.3.1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                  |
| 231 | SE44B         | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 497,62<br>225,78 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2200 | 53,00  | 117,66           |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000 | 53,00  | 47,70            |
|     | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0500 | 53,00  | 55,65            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 53,00  | 4,77             |
|     | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 44,00  | 88,00            |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 6,0000 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 75,50  | 151,00           |
|     | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,6000 | 47,50  | 28,50            |
|     | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 3,00   | 3,00             |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 350,00 | 0,70             |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0080 | 45,00  | 0,36             |
|     | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 28,50  | 0,28             |
|     | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1050 | 0,00   | 0,00             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 497,62           |
|     |               | <b>2.3.2. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
| 232 | RpEG02B       | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP31)                                                                                                                                      | buc  |        |        | 218,28<br>189,21 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,5700 | 53,00  | 189,21           |
|     | 2874115840479 | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 1,05   | 8,48             |
|     | 2874115883760 | Saiba M 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 1,02   | 8,28             |
|     | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,08             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 4,12   | 3,33             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 45,00  | 0,90             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 218,28           |
| 233 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc  |        |        | 25,64<br>14,31   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 53,00  | 14,31            |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 11,02  | 11,02            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 20,00  | 0,10             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 4,12   | 0,21             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 25,64            |
| 234 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc  |        |        | 25,64<br>14,31   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 53,00  | 14,31            |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 11,02  | 11,02            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 20,00  | 0,10             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 4,12   | 0,21             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 25,64            |
| 235 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) | buc  |        |        | 25,64<br>14,31   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 53,00 | 14,31          |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 11,02 | 11,02          |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 20,00 | 0,10           |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 4,12  | 0,21           |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 25,64          |
| 236 | RpEE01A           | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc  |        |       | 25,64<br>14,31 |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 53,00 | 14,31          |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 11,02 | 11,02          |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 20,00 | 0,10           |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 4,12  | 0,21           |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 25,64          |
| 237 | RpEB01A           | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 19,00<br>3,71  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 53,00 | 3,71           |
|     | 2722103107001-3   | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 13,33 | 15,10          |
|     | 2413217300101     | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 3,50  | 0,19           |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 95,02          |
| 238 | RpEB01A           | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)                                                                                                                                                                | m    |        |       | 26,74<br>3,71  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 53,00 | 3,71           |
|     | 2722103107001-2   | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 20,16 | 22,84          |
|     | 2413217300101     | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 3,50  | 0,19           |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 267,43         |
| 239 | RpEA02B           | Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)                                                                                     | m    |        |       | 66,90<br>26,50 |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 53,00 | 26,50          |
|     | 25212167042335544 | Tub PVC d25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0250 | 13,05 | 14,05          |
|     | 2875274117001     | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 81,00 | 12,76          |
|     | 2811236311007     | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 86,36 | 13,60          |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 1 003,57       |
| 240 | RpEE14A           | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |       | 82,50<br>15,90 |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 53,00 | 15,90          |
|     | 1111000100020-1   | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 52,00 | 52,00          |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 11,02 | 11,02          |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 4,12  | 0,02           |
|     | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,2000 | 17,80 | 3,56           |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 82,50          |
| 241 | RpEE03A           | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54)                                                               | buc  |        |       | 99,97<br>16,43 |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3100 | 53,00 | 16,43          |
|     | 2746167335100-1   | Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0200 | 65,00 | 66,30          |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 11,02 | 11,02          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 4,12     | 0,02             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 20,00    | 0,10             |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 2,00     | 4,00             |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 1,05     | 2,10             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei  |        |          | 99,97            |
| 242 | RpEF01B         | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece) | buc  |        |          | 358,56<br>14,84  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                           | h-om | 0,2800 | 53,00    | 14,84            |
|     | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece                                                                              | buc  | 1,0000 | 150,00   | 156,00           |
|     | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                | buc  | 1,0000 | 165,00   | 171,60           |
|     | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                | buc  | 1,0000 | 15,50    | 16,12            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei  |        |          | 358,56           |
|     |                 | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                     |      |        |          |                  |
|     |                 | <b>3.1. Hotel bloc sanitar comun</b>                                                                                                 |      |        |          |                  |
|     |                 | <b>3.1.1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                               |      |        |          |                  |
| 243 |                 | Boiler electric V=100l                                                                                                               | buc  |        |          | 2 100,00<br>0,00 |
|     | 54543453        | Boiler electric V=100l                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00         |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei  |        |          | 2 100,00         |
|     |                 | <b>3.1.2. Retele electrice</b>                                                                                                       |      |        |          |                  |
| 244 |                 | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)                                                                              | buc  |        |          | 180,00<br>0,00   |
|     | 51577575577     | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)                                                                              | buc  | 1,0000 | 180,00   | 180,00           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei  |        |          | 180,00           |
| 245 |                 | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                          | buc  |        |          | 180,00<br>0,00   |
|     | 465311315435    | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A                                          | buc  | 1,0000 | 180,00   | 180,00           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei  |        |          | 180,00           |
| 246 |                 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                          | buc  |        |          | 120,00<br>0,00   |
|     | 465653131535    | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A                                          | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,00           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei  |        |          | 120,00           |
| 247 |                 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                          | buc  |        |          | 155,00<br>0,00   |
|     | 46565315731535  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A                                          | buc  | 1,0000 | 155,00   | 155,00           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei  |        |          | 155,00           |
| 248 |                 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA                                       | buc  |        |          | 240,00<br>0,00   |
|     | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA                                       | buc  | 1,0000 | 240,00   | 240,00           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei  |        |          | 240,00           |
|     |                 | <b>3.2. Bloc sanitar cam. 108</b>                                                                                                    |      |        |          |                  |
|     |                 | <b>3.2.1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                               |      |        |          |                  |
| 249 |                 | Boiler electric V=100l                                                                                                               | buc  |        |          | 2 100,00         |

| 1   | 2               | 3                                                                                              | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     |                 |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 54543453        | Boiler electric V=100l                                                                         | buc | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
|     |                 | Total                                                                                          | lei |        |          | 2 100,00 |
|     |                 | <b>3.2.2. Retele electrice</b>                                                                 |     |        |          |          |
| 250 |                 | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)                                        | buc |        |          | 180,00   |
|     |                 |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 51577575577     | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)                                        | buc | 1,0000 | 180,00   | 180,00   |
|     |                 | Total                                                                                          | lei |        |          | 180,00   |
| 251 |                 | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A    | buc |        |          | 180,00   |
|     |                 |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 465311315435    | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A    | buc | 1,0000 | 180,00   | 180,00   |
|     |                 | Total                                                                                          | lei |        |          | 180,00   |
| 252 |                 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A    | buc |        |          | 120,00   |
|     |                 |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 465653131535    | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A    | buc | 1,0000 | 120,00   | 120,00   |
|     |                 | Total                                                                                          | lei |        |          | 120,00   |
| 253 |                 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A    | buc |        |          | 155,00   |
|     |                 |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 46565315731535  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A    | buc | 1,0000 | 155,00   | 155,00   |
|     |                 | Total                                                                                          | lei |        |          | 155,00   |
| 254 |                 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA | buc |        |          | 240,00   |
|     |                 |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA | buc | 1,0000 | 240,00   | 240,00   |
|     |                 | Total                                                                                          | lei |        |          | 240,00   |
|     |                 | <b>3.3. Bloc sanitar cam. 111</b>                                                              |     |        |          |          |
|     |                 | <b>3.3.1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                         |     |        |          |          |
| 255 |                 | Boiler electric V=100l                                                                         | buc |        |          | 2 100,00 |
|     |                 |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 54543453        | Boiler electric V=100l                                                                         | buc | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
|     |                 | Total                                                                                          | lei |        |          | 2 100,00 |
|     |                 | <b>3.3.2. Retele electrice</b>                                                                 |     |        |          |          |
| 256 |                 | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)                                        | buc |        |          | 180,00   |
|     |                 |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 51577575577     | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)                                        | buc | 1,0000 | 180,00   | 180,00   |
|     |                 | Total                                                                                          | lei |        |          | 180,00   |
| 257 |                 | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A    | buc |        |          | 180,00   |
|     |                 |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 465311315435    | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A    | buc | 1,0000 | 180,00   | 180,00   |
|     |                 | Total                                                                                          | lei |        |          | 180,00   |
| 258 |                 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A    | buc |        |          | 120,00   |
|     |                 |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |

| 1   | 2               | 3                                                                                             | 4   | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|     | 465653131535    | Înterupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A    | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00         |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                  | lei |        |        | 120,00         |
| 259 |                 | Înterupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A    | buc |        |        | 155,00<br>0,00 |
|     | 46565315731535  | Înterupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A    | buc | 1,0000 | 155,00 | 155,00         |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                  | lei |        |        | 155,00         |
| 260 |                 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA | buc |        |        | 240,00<br>0,00 |
|     | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA | buc | 1,0000 | 240,00 | 240,00         |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                  | lei |        |        | 240,00         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.