

IP Liceul Teoretic „Dacia” str.
Petru Zadnipru 16,
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului moale

Valoarea de deviz 118 143,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	600,00	16,01 15,41	9 606,00 9 246,00
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	600,00	20,44 0,92	12 265,86 552,00
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Strat suport Bipoli)	m2	30,00	47,26 11,04	1 417,93 331,20
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli 1 strat)	m2	600,00	47,26 11,04	28 356,00 6 624,00
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipoli EKP 2 strat)	m2	600,00	62,96 11,04	37 774,50 6 624,00
6	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	8,00	8,05 8,05	64,40 64,40
7	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	8,00	95,25 0,00	762,00 0,00
		Total Acoperis moale				90 246,69

	Cheltuieli directe	lei	90 246,69
--	--------------------	-----	-----------

	Fondul social	24,00 %	5 625,98
	Transportul materialelor	1,00 %	640,08
	Total	100,00 +	96 512,75
	Cheltuieli de regie	1,00 %	965,13
	Total	100,00 +	97 477,88
	Beneficiu de deviz	1,00 %	974,78
	Total	100,00 +	98 452,66
	TVA	20,00 %	19 690,53

Total deviz:
Incluziv salariu

118 143,19
23 441,60

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)