

Investitor
Obiect

**Lucrări de reparații curente la zona din preajma ghișeului
vamal la intrare, ghișeului vamal la ieșire și alte lucrări -
ETAPA II, la Postul vamal Otaci (PVFI, rutier), raionul
Ocnița, orașul Otaci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-12-
2020
reparații
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucări de demontaj și desfaceri. (zona - intrare)				
1	RpCP44 A	Demontarea uni pilon din beton armat. (Retele electr. 1 - buc.)	kg			2,545
						0,865
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0040	57,66	0,231
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,058
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0030	560,00	1,680
2	RpEP21 A	Demontarea punctului de tip -, Scainer,, cu deconectarea de la retele.	buc			2 016,060
						1 787,460
	713701001 1510	Electromontor	h-om	31,0000	57,66	1 787,460
	030302	Troliuri manuale si cu pirghie, automacara.	h-ut.	0,9000	254,00	228,600
3	RpCI42E	Demontarea elementelor de acoperis (copertine) - cu invelitori din panouri portante usoare, inclusiv scheletul metalic.	m2			46,095
						43,245
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	57,00	2,850



1	2	3	4	5	6	7
4	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi, gresie, placi ceramice, etc (la pandus)	m2			47,825 44,975
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,487
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	57,00	2,850
		2. Lucrari - montare si diverse.				
5	RpEN03 A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), pina la 1 m3	buc			98,599 98,599
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,7100	57,66	98,599
6	34-02- 025-2	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5 - 9.5	buc			6 592,984 192,584
	1	Muncitor	h-om	3,3400	57,66	192,584
	546623170 09	Pilon -beton armat	buc	1,0000	4 810,00	4 810,000
	030301	Troliuri manuale si cu pirghie, sau automacara,fort de tractiune pina la 9,81 (1) kN (t)	h-ut	2,8400	560,00	1 590,400
7	RpCB04 A	Beton armat turnat in praguri si trepte, podeste, scari, din beton armat, etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			1 767,908 460,127
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,6100	57,66	323,473
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	57,66	136,654
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	307,0000	1,44	455,342
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,8780	280,00	253,232
	342786001	Plasa metalica 50-50	m2	2,3000	57,00	135,022
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	560,00	426,720
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	47,00	15,266
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	37,00	22,200
8	RpCB03	Beton armat turnat in fundatii la	m3			1 883,737



1	2	3	4	5	6	7
	A	Scaner, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)				506,253
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,9700	57,66	344,230
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	57,66	162,023
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	307,0000	1,44	453,130
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,8780	280,00	252,000
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9400	560,00	539,467
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	67,00	21,887
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	560,00	84,000
9	RpCD01 A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			12,396 2,479
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,479
	271060200 0078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,737
	274613380 3142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
10	RpEP01 A	Montarea punctului de tip „Scainer „ cu conectari si reglari.	buc			3 949,600 3 721,000
	713701001 1510	Electromontor	h-om	61,0000	61,00	3 721,000
	030302	Troliuri manuale si cu pirghie, automacara.	h-ut.	0,9000	254,00	228,600
11	CL15A	Schelete metalice pentru copertina (la „ Scaner „) din tiava profilata de otel , montate prin sudare, pe santier -5.8 m.p..	t			24 785,522 5 477,696
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	90,0000	57,66	5 189,400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,296
	281110630 1400	Constructii metalice din otel proflat.(20-40mm, 50-50mm)	kg	1 005,0000	19,20	19 296,000



1	2	3	4	5	6	7
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2800	39,40	10,965
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,3600	2,24	0,800
	268112600 2012	Pinza de slefuit 23x30 cm, gr.16	buc	0,0300	2,50	0,061
12	CE44A	Invelitori din panouri usoare din policarbonat, montate pe rigle metalice.	m2			252,767 86,490
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,192
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	281123630 4903	Panouri din policarbonat 10mm	m2	1,0200	139,00	144,608
	287411583 6897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,90	2,754
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	87,00	16,065
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	57,00	2,850
13	RpCK01 A	Repararea stratului-suport la pandus si trotuar, executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2			118,381 32,290
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3000	57,66	17,298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,992
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0300	1,44	17,323
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	560,00	44,800
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0467	280,00	13,078
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	67,00	8,040
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	57,00	2,850
14	CG50A	Executarea pavajelor la pandus, praguri din placi ceramice antiderapante fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 30x30cm	m2			170,290 28,830
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,830
	267011220 2052	placi cheramice	m2	1,0150	120,00	121,800
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau PVA	kg	4,3000	3,20	13,760




1	2	3	4	5	6	7
	5647893120	distantier	buc	10,0000	0,20	2,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	2,50	0,500
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	82,00	1,640
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	17,00	1,241
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	37,00	0,429
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	17,00	0,090
15	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton (refolosite) pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2			241,965 43,245
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	57,66	37,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0500	119,00	124,950
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	560,00	44,800
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	18,5000	1,44	26,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	16,00	0,320
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	67,00	2,010
		3. Instalatii electrice.				
16	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ferme.	m			10,239 4,613
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2430226100797	Tub de protectie	m	1,0200	3,55	3,802
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,50	0,525
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,00	0,315
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	6,25	0,985
17	RpEB08B	Conductori din cupru, izolati in PVS 3-2.5, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent.	m			20,136 4,613



1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,613
	272210310 7001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	14,17	15,325
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000	0,27	0,198
18	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, Pr0jector - Horz 200Wt, complet echipate	buc			509,274 8,072
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,072
	287527440 0501	Corp de iluminat,Projector Horz 100Wt	buc	1,0000	480,00	499,200
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	0,7700	2,50	2,002
		4. Lucrari de demontaj,desfacer (zona - iesire)				
19	RpEP21 A	Demontarea punctului de tip -, Scainer,, cu deconectarea de la retele.	buc			2 016,060 1 787,460
	713701001 1510	Electromontor	h-om	31,0000	57,66	1 787,460
	030302	Troliuri manuale si cu pirghie, automacara.	h-ut.	0,9000	254,00	228,600
20	RpCI42E	Demontarea elementelor de acoperis (copertine) - cu invelitori din panouri portante usoare, inclusiv scheletul metalic.	m2			28,797 25,947
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	57,00	2,850
21	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (la peretele de sprijin)	m3			276,657 197,197
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,086
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,111
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	257,00	74,530
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	17,00	4,930
		5. Lucrari - montare si diverse.				
22	TsA04B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m	m3			57,660 57,660



1	2	3	4	5	6	7
		adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	57,66	57,660
23	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			10,385 1,672
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,672
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,50	8,713
24	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			119,421 34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3500	57,66	20,181
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	18,00	2,700
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	21,00	5,250
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	13,50	1,620
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	2 500,00	4,936
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,318
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	64,000
25	CA03B2	Beton turnat in fundatii, (pentru- Arca la intrare), preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 628,755 296,949
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,885
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	297,0000	1,44	434,095
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8660	560,00	492,244
	142110220	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,8050	280,00	228,784



1	2	3	4	5	6	7
	0290					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	16,00	4,710
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,00	10,200
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	67,00	21,773
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	560,00	140,000
26	RpCF09 C1	Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, (La piereti de srijin) executata cu mortar M-50-Z, - ziduri drepte sau curbe peste 2 m inaltime cu piatra bruta	m3			940,493 219,685
	712203001 2940	Pietrar	h-om	2,2700	57,66	130,888
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5400	57,66	88,796
	141112220 1359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	1,2700	287,00	364,490
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,8900	1,44	113,602
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3960	560,00	221,767
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1000	67,00	6,700
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2500	57,00	14,250
27	RpCB03 A	Beton armat turnat in, centuri, fundatii (la Scaner), cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			1 539,023 333,273
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,9700	57,66	171,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	57,66	162,023
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	307,0000	1,44	453,130
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	280,00	194,133
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	560,00	425,600
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	67,00	21,887
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	560,00	84,000



1	2	3	4	5	6	7
28	RpCD01 A	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, fasonarea armăturilor pentru fundații și radieră	kg			12,395 2,477
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,477
	271060200 0078	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,737
	274613380 3142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
29	RpEP01 A	Montarea punctului de tip „Scainer”, cu conectarea la rețele și reglări.	buc			4 021,260 3 517,260
	713701001 1510	Electromontor	h-om	61,0000	57,66	3 517,260
	030302	Troluri manuale și cu pîrghie, automacără.	h-ut.	0,9000	560,00	504,000
30	CL15A	Schelete metalice pentru copertina (la „Scanner „) din țevă profilată de oțel , montate prin sudare, pe șantier -19 m.p..(3.8- 5.0 m.)	t			21 932,977 2 018,100
	721421002 6800	Montator construcții metalice	h-om	30,0000	57,66	1 729,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	281110630 1400	Construcții metalice din oțel profilat.(20-40mm, 50-50mm)	kg	1 005,0000	19,80	19 899,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudură	kg	0,3800	39,40	14,997
	401110620 2741	Energie electrică	kw	0,3600	2,24	0,810
	268112600 2012	Pinză de șlefuit 23x30 cm, gr.16	buc	0,0300	2,50	0,071
31	CE44A	Înveliți din panouri usoare din policarbonat, montate pe rigle metalice.	m2			212,413 46,128
	721421002 6800	Montator construcții metalice	h-om	0,5000	57,66	28,830
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	281123630 4903	Panouri din policarbonat 10mm	m2	1,0200	139,00	144,619
	287411583 6897	Șuruburi dimensiuni în mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,90	2,754
	241656610 1572	Spumă de poliuretan	kg	0,1810	87,00	16,063
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0500	57,00	2,850
32	RpDE11	Plantarea (montarea) stîlpilor din	buc			260,599




1	2	3	4	5	6	7
	A	metal. d - 76mm h 2.2m pentru gard, portite, copertina, gata confectionati.				46,705
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3100	57,66	17,875
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	57,66	28,830
	281110630 1795 A	Stilp metalic confectionat industrial..d-76.00MM h-2.2m	buc	1,0000	209,70	213,894
33	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, (tiava 15-15mm, 10-10mm, profil40mm). 1.7- 10m.l. model decorativ.	kg			31,157 11,532
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1000	57,66	5,766
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	271070351 8270	Otel, tiava, profilat 15-15mm, 30-20mm	kg	1,0600	17,20	18,232
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0180	39,40	0,709
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0060	2,24	0,013
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0200	33,50	0,670
34	RpCK01 A	Repararea stratului-suport la pandus si trotuar, executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii	m2			90,294 32,290
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3000	57,66	17,298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,992
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,44	14,443
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	560,00	22,400
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	280,00	10,271
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	67,00	8,040
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	57,00	2,850
35	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton (refolosite) pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2			239,085 43,245



1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266111280 0600	Placi din beton	m2	1,0500	119,00	124,950
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	560,00	44,800
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,5000	1,44	23,760
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	16,00	0,320
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	67,00	2,010

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)