

Lucrari de reparatie a pereului - IMSP Institutul Oncologic

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a pereului - IMSP Institutul Oncologic

Valoarea de deviz 894 965,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a pereului - IMSP Institutul Oncologic				
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	1 339,000	22,57 22,57	30 227,92 30 227,92
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	133,960	122,23 86,00	16 374,41 11 520,56
3	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	135,000	18,81 18,81	2 539,69 2 539,69
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	135,000	0,00 0,00	0,00 0,00
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	13,390	62,51 0,00	837,00 0,00
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	133,960	49,26 46,76	6 599,19 6 264,29

1	2	3	4	5	6	7
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	133,960	878,39 32,25	117 669,42 4 320,21
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	172,000	246,34 91,38	42 370,41 15 716,50
9	CC03C	Montare plase sudate C-1 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 122,400	20,70 1,61	23 235,50 1 809,87
10	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	160,680	2 063,19 241,87	331 512,62 38 864,47
		Total Lucrari de reparatie a pereului - IMSP Institutul Oncologic Inclusiv salariu				571 366,16 111 263,51

	Total	lei	571 366,16
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	26 703,24
	Cheltuieli de transport	7,00 %	30 135,35
	Cheltuieli de regie	12,00 %	75 384,57
	Beneficiu de deviz	6,00 %	42 215,35
	Total	100,00 +	745 804,67
	TVA	20,00 %	149 160,93
	Total deviz: Inclusiv salariu		894 965,60 111 263,51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a pereului - IMSP Institutul Oncologic

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie a pereului - IMSP Institutul Oncologic

Valoarea de deviz 894 965,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	658,788	53,75	35 409,855
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,060	53,75	1 508,225
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	249,400	53,75	13 405,250
4.	7129020012800	Pavator	h-om	80,376	53,75	4 320,210
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	163,795	53,75	8 803,982
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	675,264	53,75	36 295,440
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	214,336	53,75	11 520,560
		Total manopera				111 263,51

Materiale:

1.	*1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	117,425	0,00	0,000
2.	*421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	109,270	0,00	0,000
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	27,194	550,00	14 956,700
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	163,297	550,00	89 813,350
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,344	5 750,00	1 978,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,440	5 750,00	19 780,000
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,344	5 750,00	1 978,000
8.	2010237318750	Distantieri	buc	336,720	1,00	336,720
9.	2320187315789	Decofrol	kg	20,640	16,79	346,513
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	167,167	1 650,00	275 825,550
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,612	22,00	123,464
12.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	25,800	33,00	851,400
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,224	33,00	370,392
14.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 133,624	18,00	20 405,232
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	43,000	40,00	1 720,000
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	33,490	25,00	837,250
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	47,296	25,00	1 182,400
		Total materiale de construcții				430 504,97

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	103,819	20,00	2 076,380
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,673	282,05	189,817
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,185	404,27	3 308,911
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	34,562	167,88	5 802,414
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,892	500,00	1 446,000
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,674	500,00	837,000

7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	96,408	26,86	2 589,663
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	103,819	16,79	1 742,955
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	9,159	30,00	274,770
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	40,170	282,05	11 329,768
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,000	500,00	0,000
Total utilaje de construcții						29 597,68

Total	lei	571 366,16
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	26 703,24
Cheltuieli de transport	7,00 %	30 135,35
Cheltuieli de regie	12,00 %	75 384,57
Beneficiu de deviz	6,00 %	42 215,35
Total	100,00 +	745 804,67
TVA	20,00 %	149 160,93

Total deviz:

**894 965,6
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a pereului - IMSP Investitor
Institutul Oncologic
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a pereului - IMSP Institutul Oncologic				
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			22,57 22,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	53,75	22,575
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			122,23 86,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	53,75	86,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	404,27	7,723
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	16,79	13,011
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,500
3	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			18,81 18,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	53,75	18,813
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			0,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0000	500,00	0,000
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			62,51 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	500,00	62,509
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			49,26 46,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	53,75	46,762
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,500
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			878,39 32,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	53,75	32,250
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	550,00	111,650
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	550,00	670,449
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	404,27	16,978
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	167,88	43,315
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			246,34 91,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	53,75	77,938

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	40,00	10,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,79	2,015
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 750,00	11,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 750,00	11,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 750,00	115,000
9	CC03C	Montare plase sudate C-1 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,70 <hr/> 1,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,75	1,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,169
10	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			2 063,19 <hr/> 241,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	53,75	220,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,75	21,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 650,00	1 716,614
	*1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	0,00	0,000
	*421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,359
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	30,00	1,710
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	8,999
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,86	16,117
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	282,05	70,511

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.