

**Lucrări de terasament cu diferite
elemente constructive
(înveliș asfaltic) pe partea corosabilă**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 2 156 485,48 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea pavajelor cu imbracaminti din beton asfaltic h=4,0 cm				
1	DC04B 1/8 часть	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	450,1000	8,54 3,08	3 844,69 1 386,38
2	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotoare sau fundatii de drumuri	m3	12,6000	431,12 359,42	5 432,15 4 528,73
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,9200	1 880,58 0,00	1 730,13 0,00
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	192,9000	44,55 0,00	8 594,04 0,00
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (strat din piatra sparta de h=12,0 cm)	m3	125,8000	508,16 118,96	63 926,50 14 964,92
6	DI93 (A+B/2)	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 4,0 cm	m2	650,0000	237,41 62,03	154 318,80 40 318,26
Total Restabilirea pavajelor cu imbracaminti din beton asfaltic h=4,0 cm					237 846,31	
		2. Restabilirea drumurilor rutiere cu imbracaminti din beton				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic h=9,0 cm				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2000	1 880,55 0,00	376,11 0,00
8	DC04B 1/8 часть	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	40,5000	8,54 3,08	345,91 124,74
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	31,4000	44,55 0,00	1 398,93 0,00
10	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	407,9000	508,16 118,96	207 278,36 48 522,97
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 250,00 00	278,03 65,43	347 540,11 81 783,62
12	DI93 (A+B/2)	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 4,0 cm	m2	1 250,00 00	237,41 62,03	296 766,92 77 535,12
Total Restabilirea drumurilor rutiere cu imbracaminti din beton asfaltic h=9,0 cm						853 706,34
		3. Restabilirea pavajelor intra-bloc cu imbracaminti din beton asfaltic h=7,0 cm				
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,5000	1 880,57 0,00	2 820,86 0,00
14	DC04B 1/8 часть	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	618,2000	8,54 3,08	5 280,67 1 904,15
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	243,4000	44,55 0,00	10 843,90 0,00
16	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (strat din piatra sparta h=20,0 cm)	m3	113,3000	508,16 118,96	57 574,50 13 477,94
17	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: h=7,0 cm	m2	850,0000	385,35 93,47	327 546,81 79 446,95

1	2	3	4	5	6	7
Total Restabilirea pavajelor intra-bloc cu imbracaminti din beton asfaltic h=7,0 cm						404 066,74
		4. Montarea bordurilor dupa desfacerea pavajelor				
18	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	9,5000	508,16 118,96	4 827,52 1 130,10
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	310,0000	237,62 56,93	73 662,91 17 648,27
20	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri f/f)	m	85,0000	127,07 56,93	10 801,15 4 839,04
Total Montarea bordurilor dupa desfacerea pavajelor						89 291,58

Cheltuieli directe	Lei	1 584 910,97
Asigurarea sociala	24,00 %	93 026,69
Total	100,00 +	1 677 937,66
Cheltuieli de regie	5,00 %	83 896,88
Total	100,00 +	1 761 834,54
Beneficiu	2,00 %	35 236,69
Total	100,00 +	1 797 071,23
TVA	20,00 %	359 414,25

Total deviz: **2 156 485,48**
Inclusiv salariu **387 611,19**

Intocmit SA Drumuri Balti
(functia, semnatura)

Verificat _____
(functia, semnatura)