

**DETS sec.Riscani Lucrari de
reparatie a acoperisurii la IET
nr.108**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la IET nr.108 str.Miron
Costin 11/5**

Valoarea de deviz 213 568,80lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,750 | 50,00 | 37,50 |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 613,790 | 50,00 | 30 689,50 |
| 3. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 135,272 | 50,00 | 6 763,60 |
| 4. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 28,730 | 50,00 | 1 436,50 |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,330 | 48,00 | 159,84 |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 199,226 | 48,00 | 9 562,85 |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,000 | 48,00 | 144,00 |
| | | Total manopera | | | | 48 793,79 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|---------|--------|-------------------|
| 1. | 1120206201035 | Gaz GRL in butelii | kg | 337,452 | 14,84 | 5 007,79 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,055 | 360,00 | 19,80 |
| 3. | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 194,480 | 0,50 | 97,24 |
| 4. | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 43,672 | 18,00 | 786,10 |
| 5. | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 109,180 | 15,83 | 1 728,32 |
| 6. | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif Praimer | kg | 159,930 | 41,14 | 6 579,52 |
| 7. | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 1,160 | 24,48 | 28,40 |
| 8. | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 17,404 | 100,00 | 1 740,40 |
| 9. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 152,852 | 2,47 | 377,54 |
| 10. | 2682132600470 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 648,527 | 64,08 | 41 557,61 |
| 11. | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 648,527 | 59,41 | 38 528,99 |
| 12. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 69,056 | 15,00 | 1 035,84 |
| 13. | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 273,119 | 22,00 | 6 008,62 |
| 14. | 2743123549025 | Sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 116,025 | 27,50 | 3 190,69 |
| 15. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 6,933 | 15,00 | 104,00 |
| 16. | 2811237321800 | Materiale pentru armare - Uniflex EPP | m2 | 61,141 | 59,41 | 3 632,39 |
| 17. | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 4,299 | 30,00 | 128,97 |
| 18. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 663,000 | 2,08 | 1 379,04 |
| 19. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,533 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,131 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 111 931,26 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 10,662 | 5,00 | 53,31 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 53,469 | 8,00 | 427,75 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,541 | 8,00 | 36,33 |
| 4. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,795 | 10,00 | 7,95 |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,774 | 500,00 | 387,00 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 912,34 |

| | | |
|---------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe | lei | 161 637,39 |
| CNAS | 24,00 % | 11 710,51 |
| Total | 100,00 + | 173 347,90 |
| Transport | 1,00 % | 1 119,31 |
| Total | 100,00 + | 174 467,21 |
| Cheltuieli de regie | 1,00 % | 1 744,67 |
| Total | 100,00 + | 176 211,88 |
| Beneficiu | 1,00 % | 1 762,12 |
| Total | 100,00 + | 177 974,00 |
| TVA | 20,00 % | 35 594,80 |

Total deviz:**213 568,8
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)