

**Agentia asigurare resurse si administrare
patrimoniu, Ministerul Apararii
Spitalul Clinic Militar Central**

(denumirea obiectivului)

Ofertant: SRL "Fabianca"

DEVIZ OFERTA
**Reparatia blocului de operatiei si reanimare din cadrul
Spitalului Clinic Militar Central**

Valoarea de deviz 1 076 081,04 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terapia intensiva si reanimarea				
		1.1. Lucrari de desfacere si demontari				
1	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	6,00	7,13 7,13	42,81 42,81
2	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	20,00	38,61 38,61	772,25 772,25
3	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	10,00	12,59 12,59	125,91 125,91
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	180,00	67,23 67,15	12 100,86 12 087,36
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	270,71	11,38 11,33	3 081,56 3 068,01
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	64,92	32,99 32,74	2 141,61 2 125,36
7	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	25,00	78,06 78,06	1 951,61 1 951,61

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	25,00	22,45 0,00	561,15 0,00
		<i>Total</i>	Lei			20 777,76
		Total Lucrari de desfacere si demontari Inclusiv salariu				20 777,76 20 173,31
		1.2. Lucrari la instalatii electrice				
9	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	180,00	22,48 20,98	4 047,30 3 777,30
10	RpEA01B	Montarea tuburilor gofrate cu d=20 mm	m	500,00	22,47 18,89	11 237,17 9 443,25
11	RpED01A2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri VVG 3 x 1,5 mm	m	400,00	20,73 6,30	8 291,96 2 518,20
12	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG 5 x 6 mm	m	60,00	57,90 5,88	3 473,83 352,55
13	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet FTP CAT.5E 4*2*24	m	100,00	17,73 5,88	1 772,96 587,58
14	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	40,00	53,49 13,01	2 139,70 520,43
15	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - 10A 250V 2P+E SEDNA	buc	10,00	37,90 12,59	378,95 125,91
16	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor -	buc	1,00	203,34	203,34

1	2	3	4	5	6	7
		CiC60N 20 A-3P SCHNEIDER			27,28	27,28
17	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - CiC60N 25 A-3P SCHNEIDER	buc	1,00	192,49 27,28	192,49 27,28
18	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - CiC60N 6 A-1P SCHNEIDER	buc	3,00	86,63 27,28	259,88 81,84
19	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - CiC60N 10 A-1P SCHNEIDER	buc	2,00	81,63 27,28	163,26 54,56
20	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat Dif.DPN Vigi C25 A 3P+N 30mA SCHNEIDER	buc	1,00	472,48 27,28	472,48 27,28
21	08-03-594- 3	Corp de iluminat de tip LED 36W, 220V, 1195x295mm, montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat	100 buc	0,10	41 714,50 7 092,90	4 171,45 709,29
		<i>Total</i>	Lei			36 804,77
		Total Lucrari la instalatii electrice Inclusiv salariu				36 804,77 18 252,75
		1.3. Rețele apa si canalizare				
22	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	49,71 13,01	596,51 156,13
23	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	26,75 10,49	160,48 62,95
24	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	19,39 9,23	77,58 36,93
25	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	20,45 10,49	122,73 62,95
26	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	25,48 12,17	101,91 48,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 059,21
		Total Rețele apa și canalizare Inclusiv salariu				1 059,21 367,65
		1.4. Lucrari de reparatie la rețele termice				
27	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	50,00	25,19 14,69	1 259,26 734,48
28	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	50,00	28,50 14,69	1 425,10 734,48
29	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	10,00	15,08 11,33	150,82 113,32
30	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00	20,44 12,59	204,41 125,91
31	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00	19,76 7,55	197,60 75,55
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10,00	16,52 6,29	165,20 62,95
33	IC51A	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 3/8" ... 3/4" pentru mascarea strapungerilor	buc	4,00	69,60 2,10	278,39 8,39

1	2	3	4	5	6	7
34	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,00	144,47 7,55	1 155,72 60,44
		<i>Total</i>	Lei			4 836,50
		Total Lucrari de reparatie la retele termice Inclusiv salariu				4 836,50 1 915,52
		1.5. Lucrari de tencuieli si placaje				
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	180,00	153,14 96,53	27 565,38 17 375,58
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	180,00	13,44 5,88	2 419,46 1 057,64
37	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu	m	62,00	13,39 10,91	830,20 676,56
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	98,20	75,47 64,22	7 410,83 6 305,99
39	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15 mm la art CF52)	m2	98,20	229,51 195,16	22 538,23 19 164,76
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	308,00	2,61 1,26	805,14 387,80
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm	m	50,00	40,03 35,25	2 001,57 1 762,73

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, in jurul geamurilor	m2	50,00	13,44 5,88	672,07 293,79
43	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	50,00	43,53 26,86	2 176,32 1 343,04
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,00	27,21 23,08	2 721,02 2 308,35
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,00	14,91 8,39	1 490,60 839,40
46	CK30A	Masca pentru radiatoare gata confectionate	buc	5,00	83,91 46,17	419,54 230,84
47	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	180,00	222,62 128,01	40 072,23 23 041,53
48	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum dielectric, laminizat), la pardoseli	m2	122,50	401,98 133,89	49 242,81 16 401,04
		<i>Total</i>	Lei			160 365,40
		Total Lucrari de tencuieli si placaje Inclusiv salariu				160 365,40 91 189,05
		1.6. Lucrari de zugraveli si vopsitorii				
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	50,00	30,78 23,08	1 538,79 1 154,17

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual La pervazuri				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazurilor	m2	50,00	2,61 1,26	130,70 62,95
51	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	133,00	49,09 32,74	6 529,47 4 353,97
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,00	30,78 23,08	3 077,59 2 308,35
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	233,00	2,61 1,26	609,08 293,37
		<i>Total</i>	Lei			11 885,63
		Total Lucrari de zugraveli si vopsitorii Inclusiv salariu				11 885,63 8 172,81
		1.7. Lucrari de timplarie				
54	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	14,00	1 244,64 42,39	17 424,97 593,45
		<i>Total</i>	Lei			17 424,97
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				17 424,97 593,45
		1.8. Lucrari de instalare a obiectelor sanitare				
55	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3,00	811,20 86,04	2 433,59 258,12
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	402,25 69,25	1 206,75 207,75

1	2	3	4	5	6	7
57	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 32x3/4	buc	4,00	72,44 8,81	289,77 35,25
		<i>Total</i>	Lei			3 930,11
		Total Lucrari de instalare a obiectelor sanitare Inklusiv salariu				3 930,11 501,12
		<i>Total</i>	Lei			257 084,35
		Total Terapia intensiva si reanimarea Inklusiv salariu				257 084,35 141 165,66
		2. Bloc operatii				
		2.1. Lucrari de desfacere si demontari				
58	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	10,00	7,13 7,13	71,35 71,35
59	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	30,00	38,61 38,61	1 158,37 1 158,37
60	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	20,00	12,59 12,59	251,82 251,82
61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	320,00	67,23 67,15	21 512,64 21 488,64
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	320,00	11,38 11,33	3 642,21 3 626,21
63	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	25,00	78,06 78,06	1 951,61 1 951,61
64	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	25,00	22,45 0,00	561,15 0,00
		<i>Total</i>	Lei			29 149,15
		Total Lucrari de desfacere si demontari				29 149,15 28 548,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.2. Lucrari la instalatii electrice				
65	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	360,00	22,48 20,98	8 094,60 7 554,60
66	RpEA01B	Montarea tuburilor gofrate cu d=20 mm	m	500,00	22,98 18,89	11 489,17 9 443,25
67	RpED01A2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri VVG 3 x 1,5 mm	m	500,00	20,73 6,30	10 364,95 3 147,75
68	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG 5 x 6 mm	m	160,00	57,90 5,88	9 263,55 940,13
69	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet FTP CAT.5E 4*2*24	m	200,00	17,73 5,88	3 545,92 1 175,16
70	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	40,00	53,49 13,01	2 139,70 520,43
71	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - 10A 250V 2P+E SEDNA	buc	10,00	37,90 12,59	378,95 125,91
72	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - CiC60N 20 A-3P SCHNEIDER	buc	1,00	203,34 27,28	203,34 27,28
73	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - CiC60N 25 A-3P SCHNEIDER	buc	1,00	192,49 27,28	192,49 27,28
74	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - CiC60N 6 A-1P SCHNEIDER	buc	3,00	86,63 27,28	259,88 81,84
75	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - CiC60N 10 A-1P SCHNEIDER	buc	2,00	81,63 27,28	163,26 54,56

1	2	3	4	5	6	7
76	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat Dif.DPN Vigi C25 A 3P+N 30mA SCHNEIDER	buc	1,00	472,48 27,28	472,48 27,28
77	08-03-594-3	Corp de iluminat de tip LED 36W, 220V, 1195x295mm, montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat	100 buc	0,40	41 731,32 7 092,92	16 692,53 2 837,17
		<i>Total</i>	Lei			63 260,82
		Total Lucrari la instalatii electrice Inklusiv salariu				63 260,82 25 962,64
		2.3. Retele apa si canalizare				
78	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	50,00	49,71 13,01	2 485,28 650,53
79	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	26,00	26,78 10,49	696,35 272,81
80	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	19,40 9,23	155,17 73,87
81	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	20,46 10,49	163,65 83,94
82	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	25,48 12,17	101,91 48,69
		<i>Total</i>	Lei			3 602,36
		Total Retele apa si canalizare Inklusiv salariu				3 602,36 1 129,84
		2.4. Lucrari de reparatie la retele termice				
83	IC35B	Teava din polietilena armata de	m	150,00	25,19	3 777,79

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm			14,69	2 203,43
84	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	112,00	28,50 14,69	3 192,20 1 645,22
85	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	28,00	15,08 11,33	422,29 317,29
86	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00	20,44 12,59	204,41 125,91
87	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00	19,76 7,55	197,60 75,55
88	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10,00	16,52 6,29	165,20 62,95
89	IC51A	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 3/8" ... 3/4" pentru mascarea strapungerilor	buc	14,00	69,60 2,10	974,38 29,38
90	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	15,76	1 010,36 16,78	15 923,25 264,41
91	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	28,00	144,46 7,55	4 044,97 211,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			28 902,09
		Total Lucrari de reparatie la retele termice Inclusiv salariu				28 902,09 4 935,67
		2.5. Lucrari de tencuieli si placaje				
92	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	320,00	153,14 96,53	49 005,12 30 889,92
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	320,00	13,44 5,88	4 301,27 1 880,26
94	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu	m	82,00	13,39 10,91	1 098,00 894,80
95	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	155,00	75,47 64,21	11 697,11 9 953,19
96	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15 mm la art CF52)	m2	155,00	229,51 195,16	35 574,59 30 249,88
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	475,00	2,61 1,26	1 241,70 598,07
98	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	82,00	40,00 35,25	3 279,94 2 890,90
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, in jurul geamurilor	m2	50,00	13,44 5,88	672,07 293,79

1	2	3	4	5	6	7
100	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	50,00	43,53 26,86	2 176,32 1 343,04
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	475,00	27,21 23,08	12 924,85 10 964,67
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	475,00	14,91 8,39	7 080,35 3 987,15
103	CK30A	Masca pentru radiatoare gata confectionate	buc	14,00	83,91 46,17	1 174,70 646,34
104	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	320,00	222,62 128,01	71 239,52 40 962,72
105	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum dielectric, laminizat), la pardoseli	m2	155,00	401,98 133,88	62 306,80 20 752,07
		<i>Total</i>	Lei			263 772,34
		Total Lucrari de tencuieli si placaje Inclusiv salariu				263 772,34 156 306,80
		2.6. Lucrari de zugraveli si vopsitorii				
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual La pervazuri	m2	50,00	30,78 23,08	1 538,79 1 154,17
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazurilor	m2	50,00	2,61 1,26	130,70 62,95

1	2	3	4	5	6	7
108	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	155,00	49,09 32,74	7 609,51 5 074,17
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,00	30,78 23,08	1 815,78 1 361,93
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	214,00	2,61 1,26	559,42 269,45
		<i>Total</i>	Lei			11 654,20
		Total Lucrari de zugraveli si vopsitorii Inclusiv salariu				11 654,20 7 922,67
		2.7. Lucrari de timplarie				
111	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	37,00	1 244,65 42,39	46 051,89 1 568,42
		<i>Total</i>	Lei			46 051,89
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				46 051,89 1 568,42
		2.8. Lucrari de instalare a obiectelor sanitare				
112	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	7,00	811,17 86,04	5 678,21 602,27
113	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,00	402,25 69,25	2 815,75 484,75
114	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 32x3/4	buc	14,00	72,44 8,81	1 014,21 123,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 508,17
		Total Lucrari de instalare a obiectelor sanitare Inclusiv salariu				9 508,17 1 210,41
		<i>Total</i>	Lei			455 901,02
		Total Bloc operatii Inclusiv salariu				455 901,02 227 584,45

		Total	Lei			712 985,37
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			82 968,77
		Transportarea materialelor	3 %			10 171,55
		Cheltuieli de regie	8 %			64 490,05
		Total				870 615,74
		Venit	3 %			26 118,47
		Total				896 734,21
		Tva	20 %			179 346,83
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 076 081,04
						368 750,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)