

Lucrari de reparatii in incinta IMSP AMT Centru

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lot 1 Casa scarii

Valoarea de deviz 131 772,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lot 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,920	51,97	567,51
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,950	53,55	2 192,87
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	121,940	51,97	6 337,22
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	54,120	51,97	2 812,62
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	533,301	51,97	27 715,65
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	120,946	51,97	6 285,56
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,420	51,97	177,74
8.	7422010060100	Timplar	h-om	0,756	51,97	39,29
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,446	51,97	2 621,68
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,756	51,97	39,29
Total manopera						48 789,43

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,184	330,00	720,72
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,645	5,00	193,22
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,016	7 500,00	123,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,021	7 500,00	157,50
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,017	7 500,00	128,25
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,027	7 500,00	201,75
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,006	8 000,00	44,00
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,980	100,00	198,00
9.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	309,160	41,50	12 830,14
10.	24302261010b	Grund cu quart "Gleta"- "Betoncontact	kg	358,519	28,30	10 146,07
11.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,695	200,00	138,96
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	761,670	2,32	1 767,07
13.	2652102100713	Var pasta	m3	0,182	3 900,00	709,80
14.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	46,374	3,80	176,22
15.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	95,996	7,78	746,85
16.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,911	0,00	0,00
17.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,160	10,00	21,60
18.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,600	2 800,00	10 080,00

19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,629	25,00	15,71
20.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,400	0,50	7,20
21.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	386,450	10,00	3 864,50
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,600	2,00	7,20
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,687	14,00	93,62
24.	4100126202818	Apa	m3	0,091	14,00	1,27
25.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	43,195	10,00	431,95
Total materiale de constructii						42 804,62

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	534,000	2,50	1 335,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,911	5,00	39,55
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,910	5,00	4,55
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,163	5,00	0,81
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,455	15,00	6,83
Total utilaje de constructii						1 386,74

Total	lei	92 980,80
Asigurarea sociala	24,00 %	11 709,46
Transportarea	2,00 %	856,09
Total	100,00 +	105 546,36
Cheltueli de regie	2,00 %	2 110,93
Total	100,00 +	107 657,28
Beneficiul de deviz	2,00 %	2 153,15
Total	100,00 +	109 810,43
Tva	20,00 %	21 962,09

Total deviz:

**131 772,5
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)