

Construcția turnului de apă din satul Pietrosu, raionul Falești.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1 Plan general

Valoarea de deviz 433 411,52 Lei

Intocmit în prețuri curente 11.04.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Transeele fundatiilor)	100 m3	1,10	920,45 0,00	1 012,50 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,08	1 012,50 0,00	2 106,00 0,00
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	448,00	42,40 0,00	18 996,00 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,80	195,25 25,25	546,70 70,70
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3,90	822,31 0,00	3 207,00 0,00
6	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	3,90	399,23 0,00	1 557,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	3,90	1 146,69 211,44	4 472,10 824,60
		<i>Total</i>	Lei			31 897,30
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				31 897,30 895,30
		2. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic, S=180 m2				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	28,80	453,83 31,46	13 070,27 906,10
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	63,00	427,75 25,50	26 948,17 1 606,50
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,00	282,96 5,10	50 932,86 918,00
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,05	12 530,00 0,00	626,50 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,00	208,67 4,25	37 559,91 765,00
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 1000 x 300 x 150 pentru carosabil)	m	110,00	262,30 54,70	28 853,00 6 017,00
		<i>Total</i>	Lei			157 990,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic, S=180 m2 Inclusiv salariu				157 990,71 10 212,60
		3. Totuar din pavaj, S=35 m2				
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300, h=0.15 m	m3	5,25	400,97 69,33	2 105,07 364,00
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Dale din beton H=4,0 cm)	m2	35,00	221,75 50,42	7 761,27 1 764,85
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 1000 x 200 x 80 pentru trotuar)	m	27,00	191,68 54,70	5 175,40 1 476,90
		<i>Total</i>	Lei			15 041,74
		Total Totuar din pavaj, S=35 m2 Inclusiv salariu				15 041,74 3 605,75
		4. Gard metalic, L=130,0 m, H=1.80 m				
17	TsC39A1 k=0.2	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (K=0.2)	buc	52,00	45,03 28,24	2 341,70 1 468,45
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	2,52	1 762,14 321,17	4 440,60 809,35
19	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Panou din sirma de otel, cu celule patrute, inclusiv cornier 33.0 kg)	kg	585,75	51,94 6,05	30 426,65 3 543,75

1	2	3	4	5	6	7
20	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	208,00	6,00 0,00	1 248,00 0,00
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 52 buc)	kg	426,40	46,36 17,70	19 769,57 7 547,00
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3. Inclusiv capac - 2 buc)	kg	32,53	46,22 17,72	1 503,51 576,45
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 2buc)	kg	16,38	45,94 17,65	752,53 289,15
24	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,48	909,17 529,48	436,40 254,15
25	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	248,40 211,30	496,80 422,60
26	Pret de piata	Clempus	buc	2,00	27,00 0,00	54,00 0,00
27	Pret de piata	Miner	buc	2,00	23,00 0,00	46,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			61 515,76
		Total Gard metalic, L=130,0 m, H=1.80 m Inclusiv salariu				61 515,76 14 910,90
		5. Executarea inverzirii				
28	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2	200,00	25,50 25,50	5 100,00 5 100,00

1	2	3	4	5	6	7
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,00	944,30 409,70	5 665,80 2 458,20
30	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,00	156,30 56,10	937,80 336,60
31	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (Exclus arborii)	buc	20,00	1,01 1,01	20,30 20,30
32	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	20,00	1,88 0,00	37,50 0,00
33	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani	buc	4,00	170,30 20,30	681,20 81,20
34	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	16,00	93,19 30,30	1 491,00 484,80
35	TsH95A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m	100 buc	0,16	246,50 56,88	39,44 9,10
36	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,04	668,00 157,50	26,72 6,30
		<i>Total</i>	Lei			13 999,76
		Total Executarea inverzirii Inclisiv salariu				13 999,76 8 496,50

		Total	Lei	280 445,27
		Asigurari sociale	24 %	9 149,05
		Transportarea materialelor	4 %	7 988,50
		Total		297 582,82
		Cheltueli de regie	14,5 %	43 149,51
		Total		340 732,33
		Beneficiu de deviz	6 %	20 443,94
		Total		361 176,27
		TVA	20 %	72 235,25
		Total		433 411,52
		Total deviz: Inclisiv salariu		433 411,52 38 121,05

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)