

**Lucrari de reparatia a gardului
la gimnazia Mihai Eminescu s.
Baimaclia r-l Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia a gardului la gimnazia Mihai Eminescu s. Baimaclia r-l
Cantemir**

Valoarea de deviz 165 510,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din cotilet	m3	21,050	120.720 118.800	2 541.156 2 500.740
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,000	10.530 10.530	631.800 631.800
3	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,000	98.686 81.810	5 921.190 4 908.600
4	RpCJ01E	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat cu malaxorul in santier	m3	1,440	69,150 60,750	99,576 87,480
5	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6.00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile	m2	87,000	96,740 88,020	8 416,380 7 657,740
6	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu	kg	120,000	12,007	1 440,810