

**Lucrari de reparatii curente la
Centrul National de Transfuzie a
Singelui din str. Academiei 11,
mun. Chisinau etajul 3 si etajul 1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 1 149 236,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Et 3 (Birou 20,21,22,23,25,26,27,28,29)				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCM33D	Demontarea tapete textile	m2	361,62	7,27 7,06	2 627,53 2 551,59
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	102,62	12,84 12,70	1 317,70 1 303,34
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,50	75,47 75,27	113,21 112,90
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn dulap, rafturi din PAL	m2	68,50	19,76 19,76	1 353,34 1 353,34
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	2,70	19,76 19,76	53,34 53,34
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din mocheta,	m2	175,40	22,96 21,64	4 026,91 3 795,38
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 492,03 9 169,89
		1.1.2. Pereti				
7	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,03	36 916,33 8 004,67	1 107,49 240,14

1	2	3	4	5	6	7
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,00	93,86 56,45	750,88 451,58
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betogrund	m2	342,62	6,32 1,41	2 165,79 483,52
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	342,62	76,72 57,39	26 287,44 19 662,53
11	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	75,00	75,82 56,45	5 686,72 4 233,60
12	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	342,62	59,81 30,58	20 490,73 10 475,95
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	462,62	4,37 1,41	2 022,23 652,87
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	462,62	34,12 25,87	15 783,77 11 968,90
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	462,62	4,37 1,41	2 022,23 652,87
16	CN33B	Tapete lavabile cu structura densa pe baza de poliesteri aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti din elemente prefabricate din beton celular autoclavizat, pe glet de netezire existent, lipite cu adeziv pe baza de aracet (se va coordona cu beneficiarul marca, tipul, culoarea, factura)	m2	462,62	79,82 32,46	36 925,22 15 015,54
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	2,40	341,64	819,94

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			115,25	276,60
18	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	35,80	68,64 39,04	2 457,42 1 397,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				116 519,86 65 511,84
		1.1.3. Glafuri				
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,80	115,75 69,90	671,36 405,44
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,30	34,12 25,87	999,66 758,05
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	29,30	4,37 1,41	128,07 41,35
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,30	44,75 25,87	1 311,23 758,05
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 110,32 1 962,89
		1.1.4. Pardoseli				
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	195,40	137,18 11,01	26 804,09 2 150,86
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 8mm clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	195,40	340,07 61,15	66 450,40 11 949,10

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp (fara plinte) (se va coordona cu beneficiarul marca, tipul, culoarea, factura)				
25	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti, executate din PVC	m	165,00	61,51 18,35	10 148,43 3 027,03
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,20	341,63 117,60	6 559,35 2 257,92
27	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	20,00	55,59 18,82	1 111,76 376,32
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				111 074,03 19 761,23
		1.1.5. Tavan				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului betogrund	m2	64,30	6,32 1,41	406,45 90,74
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	64,30	91,32 71,97	5 871,96 4 627,75
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,30	34,12 25,87	2 193,79 1 663,57
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	64,30	4,37 1,41	281,06 90,74
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,30	44,75 25,87	2 877,55 1 663,57
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (complectarea existent)	m2	10,20	366,16 103,49	3 734,81 1 055,58
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 365,62 9 191,95
		Total Et 3 (Birou 20,21,22,23,25,26,27,28,29)				255 561,86 105 597,80

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2. Lucrari de reparatie WC barbati				
		1.2.1. Tavan				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,70	<u>12,84</u> 12,70	<u>111,72</u> 110,50
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	8,70	<u>17,48</u> 6,59	<u>152,11</u> 57,29
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,70	<u>25,05</u> 9,41	<u>217,96</u> 81,85
37	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,70	<u>182,64</u> 143,94	<u>1 589,00</u> 1 252,30
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,70	<u>34,12</u> 25,87	<u>296,83</u> 225,08
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,70	<u>6,77</u> 1,41	<u>58,91</u> 12,28
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Higiene sau analogic)	m2	8,70	<u>113,55</u> 25,87	<u>987,91</u> 225,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 414,44 1 964,39
		1.2.2. Pereti (volumele finale se stabilesc in procesul executarii lucrarilor)				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,70	<u>12,84</u> 12,70	<u>137,40</u> 135,90
42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	<u>7,53</u> 7,53	<u>11,29</u> 11,29

1	2	3	4	5	6	7
43	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	10,35 10,35	10,35 10,35
44	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,20	125,77 94,08	1 031,30 771,46
45	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	5,00	38,08 31,05	190,41 155,23
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,00	17,49 6,59	699,42 263,42
47	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,00	153,45 114,78	6 137,98 4 591,10
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,00	34,12 25,87	1 364,73 1 034,88
49	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	40,00	59,81 30,58	2 392,24 1 223,04
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,00	6,77 1,41	270,85 56,45
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Higiene sau analogic)	m2	40,00	113,55 25,87	4 542,08 1 034,88
52	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,00	76,45 10,35	76,45 10,35
53	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara cost calorifer)	m2	1,50	20,75 18,81	31,13 28,22

1	2	3	4	5	6	7
54	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,50	58,47 40,93	87,70 61,39
		Total Pereti (volumele finale se stabilesc in procesul executarii lucrarilor) Inclusiv salariu				16 983,33 9 387,96
		Total Lucrari de reparatie WC barbati Inclusiv salariu				20 397,77 11 352,35
		1.3. Lucrari de reparatii WC femei				
		1.3.1. Tavan				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	12,00	17,49 6,59	209,83 79,03
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,00	25,05 9,41	300,64 112,90
57	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,00	182,64 143,94	2 191,71 1 727,31
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,00	34,12 25,87	409,43 310,47
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,00	6,77 1,41	81,25 16,93
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Higiene sau analogic)	m2	12,00	113,55 25,87	1 362,62 310,46
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 555,48 2 557,10
		1.3.2. Pereti (volumele finale se stabilesc in procesul executarii				

1	2	3	4	5	6	7
		lucrarilor)				
61	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	10,35 10,35	10,35 10,35
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,00	12,84 12,70	321,02 317,52
63	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,00	125,77 94,08	3 144,18 2 352,00
64	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	16,00	21,98 12,23	351,65 195,69
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,00	17,49 6,59	961,71 362,21
66	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,00	153,45 114,78	8 439,73 6 312,77
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,00	34,12 25,87	1 876,50 1 422,96
68	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	55,00	59,81 30,58	3 289,35 1 681,68
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,00	6,77 1,41	372,42 77,62
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Higiene sau analogic)	m2	55,00	113,55 25,87	6 245,36 1 422,96
71	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,00	76,45 10,35	76,45 10,35
72	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,31	58,47 40,93	135,07 94,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti (volumele finale se stabilesc in procesul executarii lucrarilor) Inclusiv salariu				25 223,79 14 260,66
		Total Lucrari de reparatii WC femei Inclusiv salariu				29 779,27 16 817,76
		1.4. Lucrari de reparatie coridor 1.4.1. Tavan				
73	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	14,00	10,35 10,35	144,88 144,88
74	RpCO56C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2	90,00	11,76 11,76	1 058,40 1 058,40
75	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	90,00	42,88 42,34	3 859,38 3 810,24
76	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane (corob)	m2	4,00	300,54 175,46	1 202,16 701,84
77	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,25	1 535,04 375,56	383,76 93,89
78	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate la scari, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	10,00	32,92 3,29	329,18 32,93
79	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng 3x1,5 mmp	m	36,00	30,81 15,99	1 109,16 575,77
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	23,00	17,49 6,59	402,17 151,47

1	2	3	4	5	6	7
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,00	25,05 9,41	576,21 216,38
82	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,00	182,64 143,94	4 200,78 3 310,68
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,00	34,12 25,87	784,71 595,05
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,00	6,77 1,41	155,74 32,46
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Higiene sau analogic)	m2	23,00	113,55 25,87	2 611,70 595,06
86	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	14,00	413,63 57,39	5 790,80 803,44
87	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	84,00	31,18 28,22	2 619,46 2 370,82
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	140,00	366,16 103,49	51 262,12 14 488,32
89	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez	m	26,00	55,52 28,22	1 443,47 733,82
		Total Tavan Inclusiv salariu				77 934,08 29 715,45
		1.4.2. Pereti				
90	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	12,00	10,35 10,35	124,19 124,19
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	6,00	15,92 15,05	95,51 90,32
92	CG06A	Demontarea lambriului din lemn	m	52,00	32,93 32,93	1 712,26 1 712,26
93	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	13,90	7,53	104,62

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare			7,53	104,62
94	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	204,00	21,98 12,23	4 483,54 2 495,00
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	302,00	17,49 6,59	5 280,65 1 988,85
96	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	302,00	153,45 114,78	46 341,79 34 662,84
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	302,00	34,12 25,87	10 303,71 7 813,35
98	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	302,00	59,81 30,58	18 061,41 9 233,95
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	302,00	6,77 1,41	2 044,90 426,18
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Higiene sau analogic)	m2	302,00	113,55 25,87	34 292,70 7 813,34
101	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	12,00	76,44 10,35	917,33 124,19
102	CG06A	Lambriu din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti 20 cm	m	58,40	113,78 32,93	6 644,63 1 922,99
103	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret)	m2	13,90	20,76 18,82	288,53 261,54
104	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	13,90	58,47 40,92	812,69 568,85
		Total Pereti				131 508,46

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				69 342,47
		1.4.3. Pardoseli				
105	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	105,00	11,97 11,76	1 256,85 1 234,80
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	140,60	17,49 6,59	2 458,48 925,94
107	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	140,60	137,18 11,01	19 286,84 1 547,62
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	140,60	6,77 1,41	952,03 198,41
109	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor>6, Rezistenta la agenti chimici, Stabilitate dimensionala <0.40%, Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bf1-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic sau analogic), la pardoseli	m2	157,60	706,16 150,06	111 291,22 23 649,08
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				135 245,42 27 555,85
		Total Lucrari de reparatie coridor Inclusiv salariu				344 687,96 126 613,77
		1.5. Etaj I Nr.52				
		1.5.1. Tavan				
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	9,70	17,48 6,59	169,60 63,88
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,70	25,05 9,41	243,02 91,26
112	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,70	182,64 143,94	1 771,63 1 396,24

1	2	3	4	5	6	7
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,70	34,12 25,87	330,96 250,96
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,70	6,77 1,41	65,69 13,69
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,70	113,55 25,87	1 101,46 250,96
116	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez	m	12,50	55,53 28,22	694,11 352,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 376,47 2 419,79
		1.5.2. Pereti				
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,62	17,49 6,59	640,32 241,17
118	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,62	153,45 114,78	5 619,35 4 203,17
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,62	34,12 25,87	1 249,41 947,43
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,62	6,77 1,41	247,99 51,70
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,62	113,55 25,87	4 158,27 947,43
122	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,48	58,46 40,93	144,99 101,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 060,33 6 492,41

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.3. Pardoseli				
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,70	22,96 21,64	222,70 209,90
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,70	14,67 14,11	142,31 136,88
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,70	73,81 32,93	715,93 319,40
126	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	9,70	341,63 117,60	3 313,83 1 140,72
127	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,60	77,06 39,98	893,94 463,82
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 288,71 2 270,72
		Total Etaj I Nr.52 Inclusiv salariu				21 725,51 11 182,92
		1.6. Etaj I Nr. 53				
		1.6.1. Tavan				
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	9,70	17,48 6,59	169,60 63,88
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,70	25,05 9,41	243,02 91,26
130	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,70	182,64 143,94	1 771,63 1 396,24
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,70	34,12 25,87	330,96 250,96

1	2	3	4	5	6	7
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,70	6,77 1,41	65,69 13,69
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,70	113,55 25,87	1 101,46 250,96
134	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez	m	12,50	55,53 28,22	694,11 352,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 376,47 2 419,79
		1.6.2. Pereti				
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,62	17,49 6,59	640,32 241,17
136	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,62	153,45 114,78	5 619,35 4 203,17
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,62	34,12 25,87	1 249,41 947,43
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,62	6,77 1,41	247,99 51,70
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,62	113,55 25,87	4 158,27 947,43
140	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,48	58,46 40,93	144,99 101,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 060,33 6 492,41
		1.6.3. Pardoseli				
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	9,70	22,96	222,70

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			21,64	209,90
142	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,70	14,67 14,11	142,31 136,88
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,70	73,81 32,93	715,93 319,40
144	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	9,70	341,63 117,60	3 313,83 1 140,72
145	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,60	77,06 39,98	893,94 463,82
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 288,71 2 270,72
		Total Etaj I Nr. 53 Inclusiv salariu				21 725,51 11 182,92
		1.7. Etaj I Nr. 54				
		1.7.1. Tavan				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	8,90	17,48 6,59	155,61 58,61
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,90	34,12 25,87	303,66 230,27
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,90	6,77 1,41	60,27 12,56
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,90	113,55 25,87	1 010,61 230,26
150	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez	m	14,22	55,52 28,22	789,50 401,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 319,65 933,05
		1.7.2. Pereti				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,02	$\frac{6,77}{1,41}$	$\frac{176,20}{36,74}$
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,02	$\frac{113,55}{25,87}$	$\frac{2\,954,62}{673,19}$
153	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,86	$\frac{58,47}{40,92}$	$\frac{108,76}{76,11}$
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 239,58 786,04
		Total Etaj I Nr. 54 Inclusiv salariu				5 559,23 1 719,09
		1.8. Etaj I Nr. 55				
		1.8.1. Tavan				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,50	$\frac{6,77}{1,41}$	$\frac{281,01}{58,56}$
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,50	$\frac{113,55}{25,87}$	$\frac{4\,712,41}{1\,073,69}$
156	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez	m	25,94	$\frac{55,52}{28,22}$	$\frac{1\,440,16}{732,13}$
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 433,58 1 864,38
		1.8.2. Pereti				
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,00	$\frac{12,84}{12,70}$	$\frac{179,77}{177,81}$
158	RpCJ05A1	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de	m2	14,00	$\frac{58,66}{41,40}$	$\frac{821,30}{579,53}$

1	2	3	4	5	6	7
		1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)				
159	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,00	153,45 114,78	2 148,30 1 606,89
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	14,00	34,12 25,87	477,66 362,21
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,82	6,77 1,41	526,96 109,84
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,82	113,55 25,87	8 836,62 2 013,36
163	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	11,60	58,47 40,93	678,22 474,73
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 668,83 5 324,37
		1.8.3. Pardoseli				
164	RpCK42E	Desfacerea plintei din lemn	m	26,00	11,97 11,76	311,22 305,76
165	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,70	22,96 21,64	957,36 902,32
166	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	41,50	14,67 14,11	608,88 585,64
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,50	73,82 32,93	3 063,45 1 366,52
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41,50	137,18 11,01	5 692,78 456,81

1	2	3	4	5	6	7
169	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor>6, Rezistenta la agenti chimici, Stabilitate dimensionala <0.40%, Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bf1-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic sau analogic), la pardoseli	m2	43,01	706,16 150,06	30 371,78 6 453,98
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				41 005,47 10 071,03
		Total Etaj I Nr. 55 Inclusiv salariu				61 107,88 17 259,78
		1.9. Etaj I Nr. 56				
		1.9.1. Tavan				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	11,60	17,49 6,59	202,83 76,39
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,60	25,05 9,41	290,61 109,13
172	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,60	182,64 143,94	2 118,65 1 669,73
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,60	34,12 25,87	395,79 300,12
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,60	6,77 1,41	78,55 16,37
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,60	113,55 25,87	1 317,21 300,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 403,64 2 471,86
		1.9.2. Pereti				
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	34,54	17,49 6,59	603,97 227,49
177	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,54	153,45 114,78	5 300,17 3 964,44
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	34,54	34,12 25,87	1 178,45 893,62
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,54	6,77 1,41	233,87 48,73
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,54	113,55 25,87	3 922,09 893,62
181	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	11,60	58,47 40,93	678,22 474,73
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 916,77 6 502,63
		1.9.3. Pardoseli				
182	RpCK42E	Desfacerea plintei din lemn	m	15,70	11,97 11,76	187,92 184,63
183	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,60	22,96 21,64	266,31 251,00
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,60	14,67 14,11	170,20 163,70
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,60	73,81 32,93	856,24 381,97
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,60	137,17 11,01	1 591,22 127,67

1	2	3	4	5	6	7
187	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor>6, Rezistenta la agenti chimici, Stabilitate dimensionala <0.40%, Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bf1-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic sau analogic), la pardoseli	m2	13,30	706,16 150,06	9 391,97 1 995,76
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 463,86 3 104,73
		Total Etaj I Nr. 56 Inclusiv salariu				28 784,27 12 079,22
		1.10. Diverse				
188	TrI1AA01 D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (gunoiul)	t	10,00	25,87 25,87	258,72 258,72
189	TsI50A10	Transportarea deseuri constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,00	53,69 0,00	536,90 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				795,62 258,72
		<i>Total</i>	lei			790 124,88
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			75 375,44
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			14 156,61
		<i>Total</i>	100,00 +			879 656,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,50 %			39 584,56
		<i>Total</i>	100,00 +			919 241,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			27 577,25
		<i>Total</i>	100,00 +			946 818,74
		<i>TVA</i>	20,00 %			189 363,75
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 136 182,49 314 064,33
		2. Lucrari electrice in incaperi (volume finale se stabilesc in				

1	2	3	4	5	6	7
		procesul executarii lucrarilor)				
190	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	18,00	10,35 10,35	186,28 186,28
191	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,00	43,28 43,28	259,66 259,66
192	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x2.5 mmp	m	35,00	55,58 15,99	1 945,26 559,78
193	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	11,00	66,74 14,58	734,12 160,41
194	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	5,00	67,53 14,11	337,64 70,56
195	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub tip 2x36	buc	6,00	347,98 51,74	2 087,90 310,46
196	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub tip 1x36	buc	6,00	247,98 51,74	1 487,90 310,46
197	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente led	buc	18,00	70,06 7,06	1 261,01 127,01
198	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub tip (material beneficiar)	buc	6,00	57,98 51,74	347,90 310,46
199	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	10,00	21,06 14,11	210,62 141,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 858,29
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			584,69
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			192,66
		<i>Total</i>	100,00 +			9 635,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			925,76
		<i>Total</i>	100,00 +			10 561,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			316,84
		<i>Total</i>	100,00 +			10 878,24
		<i>TVA</i>	20,00 %			2 175,65
		Total Lucrari electrice in incaperi (volume finale se stabilesc in procesul executarii lucrarilor) Inclusiv salariu				13 053,89 2 436,20

						1 149 236,38
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				316 500,53

Intocmit

Ungureanu Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)