

Red-Nord . Cladirea PT268FR6 of.Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 69**Reparatia capitala a cladirii PT268FR6 of.Floresti. LOT nr.9****Valoarea de deviz 300 016,42 lei**

Intocmit in prețuri curente 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	69,14	38,05 37,85	2 630,74 2 616,94
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,32	211,36 207,49	278,99 273,89
3	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3	6,40	1 198,05 190,32	7 667,50 1 218,04
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	13,08	235,70 89,38	3 082,97 1 169,15
5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	168,28	24,99 3,68	4 205,83 619,28
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	2,02	2 077,22 278,73	4 195,98 563,03

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice				
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпильки	kg	12,04	31,33 11,05	377,17 133,01
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,15	8 106,33 1 183,06	9 322,28 1 360,52
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	1,15	371,89 44,80	427,67 51,52
10	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	69,40	82,11 24,71	5 698,63 1 714,84
11	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,78	1 311,27 165,79	1 022,79 129,32
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	69,40	249,41 63,08	17 309,35 4 378,03
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,80	214,78 15,77	2 534,39 186,10
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,60	227,23 18,40	1 045,25 84,64
15	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,00	117,60 89,37	3 175,27 2 412,96

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCH08A	Streasină infundată, din scinduri de rasinoase falcuite și geluite pe o parte, cu grosimea inițială de 24 mm	m2	12,20	437,54 63,08	5 337,95 769,63
17	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	12,20	45,32 28,91	552,94 352,74
		Total Acoperis Inclusiv salariu				68 865,70 18 033,64
		2. Lucrări interioare				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	254,63	15,54 14,19	3 957,94 3 614,19
19	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	5,58	316,07 52,01	1 763,69 290,19
20	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, în câmp continuu, în camere cu suprafață mai mare de 16 mp și de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	13,96	168,59 56,75	2 353,58 792,23
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2	45,81	76,73 36,80	3 515,04 1 685,92
22	CG47C	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm	m2	45,81	297,60 62,04	13 633,23 2 841,93
23	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2	79,00	117,58 89,37	9 288,62 7 060,15
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	210,46	100,89 64,14	21 232,27 13 497,87
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	44,17	117,22 80,43	5 177,53 3 552,68

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
26	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	254,63	53,42 36,27	13 603,40 9 236,02
27	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	44,17	52,41 31,54	2 314,91 1 393,11
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				76 840,21 43 964,29
		3. Lucrari exterioare				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	136,85	15,54 14,19	2 127,16 1 942,46
29	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2	42,46	139,95 97,79	5 942,44 4 151,98
30	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	136,85	145,37 94,63	19 894,00 12 949,57
31	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,18	20,34 12,09	715,52 425,29
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	35,18	78,01 57,83	2 744,47 2 034,46
33	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu	m2	91,21	53,56 31,54	4 885,27 2 877,16

1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)				
34	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,92	110,90 110,90	323,83 323,83
35	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,20	233,89 89,37	748,46 285,98
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,92	315,99 52,03	922,68 151,93
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	29,20	131,42 47,31	3 837,50 1 381,54
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				42 141,33 26 524,20

		Total	lei	187 847,24
		Fond social si asigurari medicale	24,00 %	21 245,31
		Transportarea materialelor	10,00 %	9 450,88
		Cheltuieli directe	100,00 +	218 543,43
		Cheltuieli de regie	10,00 %	21 854,34
		Total	100,00 +	240 397,77
		Beneficiu de deviz	4,00 %	9 615,91
		Total:	100,00 +	250 013,68
		TVA	20,00 %	50 002,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		300 016,42 88 522,13

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

