

Reparatia drumurilor locale din s.Suri, r-ul Drochia / rigola /

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 268 708,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rigole Ltotal=420m Sector Nelipovschi - Lutuc				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,20	1 621,80 0,00	6 811,56 0,00
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	42,00	32,25 32,25	1 354,50 1 354,50
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.10cm (L=420.0m x0.6 latime medie si h=0.1m =25,2m3)	m3	25,50	328,62 42,57	8 379,82 1 085,54
4	DH11A	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale (L=420 x 0,6 =252m2)	100m2	2,52	1 087,90 1 087,90	2 741,51 2 741,51
5	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8	m3	74,00	1 015,09 221,45	75 116,46 16 387,30

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 10/B 150) (L=370m x latimea pernii 0,6 x 0,1=22,2m3 + (L=370m x inaltimea 0,7m x 0,1m) x 2parti=25,9+25,9=51,8m3 Total beton =74m3)				
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje (exclusiv sprijinirile)	m2	42,80	69,81 51,60	2 987,78 2 208,48
7	DD50A	Umplerea rosturilor si cochiliilor la rigolele de beton cu mortar de ciment manual	m	422,00	3,39 1,46	1 430,56 616,96
8	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (peste rigola)	buc	3,00	128,20 32,25	384,60 96,75
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	30,80	11,00 0,00	338,80 0,00
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (inclusiv si la podet)	t	550,00	16,72 0,00	9 196,00 0,00
		Total Rigole Ltotal=420m Sector Nelipovschi - Lutuc Inklusiv salariu				108 741,59 24 491,04
		2. Podeturi				
11	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	6,00	32,25 32,25	193,50 193,50
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	64,80	69,81 51,60	4 523,86 3 343,68
13	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	11,00	955,07	10 505,82

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)			221,45	2 435,95
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,30	328,62 42,57	1 741,69 225,62
15		Costul tuburilor cu diam.0,5m,L:5,0m	buc	11,00	1 400,00 0,00	15 400,00 0,00
16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (85,25m2 tava + 42 оголовков =127.25m2)	m2	127,25	57,97 37,84	7 376,05 4 815,14
17	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Fara costul tuburilor cu diam. 0.5m)	m3	16,50	819,20 344,00	13 516,80 5 676,00
18	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (D=108mm 22buc x 1,5m=33m)	m	33,00	179,15 36,12	5 911,98 1 191,96
19	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email (Fara stratul de lac)	m	33,00	8,41 6,88	277,54 227,04
20	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm (Tava d=50mm la mina curenta indoeta la capete)	m	18,00	94,55 21,50	1 701,94 387,00
21	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea	m	18,00	9,35 6,88	168,21 123,84
		Total Podeturi Inclusiv salariu				61 317,39 18 619,73

		Total	lei	170 058,98
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	9 699,92

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	5,00 %			4 737,78
		Total	100,00 +			184 496,68
		Cheltuieli de regie	14,50 %			26 752,02
		Total	100,00 +			211 248,70
		Beneficiu	6,00 %			12 674,92
		Total	100,00 +			223 923,62
		TVA 20%	20,00 %			44 784,72
						268 708,34
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				43 110,77

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Suri, -rul Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia drumurilor locale din s.Suri, r-ul Drochia / rigola /

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 268 708,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	48,355	43,00	2 079,26
2.	7123010010200	Betonist	h-om	403,750	43,00	17 361,25
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,800	43,00	77,40
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	112,980	43,00	4 858,14
5.	7129020012800	Pavator	h-om	78,104	43,00	3 358,47
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	36,720	43,00	1 578,96
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,630	43,00	285,09
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,492	43,00	2 859,16
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	114,215	43,00	4 911,25
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,530	43,00	65,79
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	132,000	43,00	5 676,00
		Total manopera				43 110,77

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	35,420	220,00	7 792,40
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	60,824	200,00	12 164,80
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	66,086	200,00	13 217,20
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,530	5,00	7,65
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,053	3 050,00	161,65
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,377	3 050,00	1 149,85
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,760	15,00	161,40
8.	2112307324986	Hirtie, sulf tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	3,124	2,00	6,25
9.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,180	14,00	2,52
10.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	11,226	14,00	157,16
11.	2320187315789	Decofrol	kg	12,912	16,00	206,60
12.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,785	8,50	49,18
13.	2320322600374	Citom	kg	1,408	14,00	19,71
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,654	21,00	244,73
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	16,135	22,00	354,97
16.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	101,800	25,00	2 545,00
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,540	31,00	16,74
18.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,495	31,00	15,35
19.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,270	40,00	10,80
20.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,270	29,00	7,83
21.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,495	29,00	14,36
22.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,495	18,00	8,91
23.	2521216701000	Teava din otel 108mm	m	34,663	101,60	3 521,76

24.	25212167010001	Teava din oțel d50mm	m	19,089	51,30	979,27
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24 760,925	1,40	34 665,30
26.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,012	800,00	9,60
27.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,017	800,00	813,60
28.	2666122800600	Element prefabricat	buc	3,030	74,00	224,22
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,380	11,00	59,18
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,608	17,00	146,34
31.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	7,605	50,00	380,25
32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	32,280	0,80	25,82
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	32,280	0,40	12,92
34.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,538	0,40	0,22
35.	2875276311528	Scoabe din oțel pentru constructii	kg	3,228	11,00	35,50
36.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,100	2,00	10,20
37.	4022025105	Costul tuburilor cu diam.0,5m,L:5,0m	buc	11,000	1 400,00	15 400,00
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,206	5,00	141,04
39.	4100126202818	Apa	m3	3,080	5,00	15,40
		Total materiale de construcții				94 755,68

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,300	180,00	54,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,936	55,00	711,48
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,468	45,00	291,07
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,102	5,00	0,51
5.	2922140007000	Macara	h-ut	32,670	240,00	7 840,80
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	20,034	340,00	6 811,56
7.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	51,000	25,00	1 275,00
8.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,051	40,00	2,04
9.	29522700037002	Betonieră de 250 l cu cadere liberă	h-ut	27,625	33,00	911,63
10.	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	3,819	36,00	137,48
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,759	240,00	182,16
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	18,500	240,00	4 440,00
13.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	43,340	220,00	9 534,80
		Total utilaje de construcții				32 192,53

Total	lei	170 058,98
Asigurări sociale și medicale	22,50 %	9 699,92
Transport	5,00 %	4 737,78
Total	100,00 +	184 496,68
Cheltuieli de regie	14,50 %	26 752,02
Total	100,00 +	211 248,70
Beneficiu	6,00 %	12 674,92
Total	100,00 +	223 923,62
TVA 20%	20,00 %	44 784,72

Total deviz:

268 708,3

4

Intocmit

SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria s.Suri, -rul Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia drumurilor locale din s.Suri, r- Investitor Primaria s.Suri, -rul Drochia
ul Drochia / rigola /

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rigole Ltotal=420m Sector Nelipovschi - Lutuc				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 621,80
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	340,00	1 621,80
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			32,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	43,00	32,25
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.1Ocm (L=420.0m x0.6 latime medie si h=0.1m =25,2m3)	m3			328,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
4	DH11A	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale (L=420 x 0,6 =252m2)	100m2			1 087,90
	7129020012800	Pavator	h-om	25,3000	43,00	1 087,90
5	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (L=370m x latimea pernei 0,6 x 0,1=22,2m3 + (L=370m x inaltimea 0,7m x 0,1m) x 2parti=25,9+25,9=51,8m3 Total beton =74m3)	m3			1 015,09
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	43,00	204,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	43,00	17,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,40	407,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	155,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	200,00	143,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	33,00	10,72
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	240,00	60,00
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje (exclusiv sprijinirile)	m2			69,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,00	6,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	43,00	45,15
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,33
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	15,00	1,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 050,00	10,69
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 050,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
7	DD50A	Umplerea rosturilor si cochiliilor la rigolele de beton cu mortar de ciment manual	m			3,39
						1,46
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	43,00	1,46
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,00241	800,00	1,93
8	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (peste rigola)	buc			128,20
						32,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	43,00	25,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,00	6,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	800,00	3,20
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	74,00	74,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	180,00	18,00
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			11,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	220,00	11,00
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (inclusiv si la podet)	t			16,72
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,72
		2. Podeturi				
11	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			32,25
						32,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	43,00	32,25
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			69,81
						51,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,00	6,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	43,00	45,15
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,33
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	15,00	1,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 050,00	10,68
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 050,00	1,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
13	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			955,07
						221,45
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	43,00	204,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	43,00	17,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,40	407,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	155,49
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	200,00	143,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	33,00	10,73
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			328,62
						42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
15		Costul tuburilor cu diam.0,5m,L:5,0m	buc			1 400,00 0,00
	4022025105	Costul tuburilor cu diam.0,5m,L:5,0m	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (85,25m2 tava + 42 оголовок =127.25m2)	m2			57,97 37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	43,00	21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	43,00	16,34
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	25,00	20,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,13
17	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Fara costul tuburilor cu diam. 0.5m)	m3			819,20 344,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	43,00	344,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	240,00	475,20
18	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (D=108mm 22buc x 1,5m=33m)	m			179,15 36,12
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	43,00	36,12
	2521216701000	Teava din otel 108mm	m	1,0100	101,60	106,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	21,00	6,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	22,00	8,24
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1500	50,00	7,80
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	8,50	1,15
	2320322600374	Citom	kg	0,0300	14,00	0,44
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0800	2,00	0,17
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,2500	14,00	3,64
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0830	36,00	2,99
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	40,00	0,04
19	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email (Fara stratul de lac)	m			8,41 6,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	43,00	5,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0150	29,00	0,44
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0150	31,00	0,47
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,0150	18,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	5,00	0,01
20	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm (Tava d=50mm la mina curenta indoeta la capete)	m			94,55 21,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	43,00	21,50
	25212167010001	Teava din otel d50mm	m	1,0100	51,30	54,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	21,00	1,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	22,00	4,62
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	50,00	6,83
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	8,50	0,63
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	14,00	0,29
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	2,00	0,04
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	14,00	2,06
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	36,00	2,16
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	40,00	0,04
21	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu	m			9,35 6,88

1	2	3	4	5	6	7
		doua straturi de vopsea				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	43,00	5,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	29,00	0,43
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	31,00	0,93
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	14,00	0,14
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	40,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01

APROBAT:

Intocmit
SRL "Drosta1"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria s.Suri, -rul Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.