

**Constructia anexei cu doua  
niveluri cu 14 clase si blocul de  
sport la scoala medie or.Lipcani-  
constructia Blocul de sport-etapa  
II**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 841 126 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Bloc de sport.Lucrari generale de constructii</b>				
		<b>1.1. Fundatiile si svai</b>				
1	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	72,000	56,392 17,480	4 060,224 1 258,560
2	CA07A	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici	m2	7,500	125,804 84,180	943,527 631,350
		<b>Total Fundatiile si svai Inclusiv salariu</b>				<b>5 003,751 1 889,910</b>
		<b>1.2. Lucrari diverse</b>				
		<b>1.2.1. Pereul</b>				
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	12,000	487,492 52,900	5 849,904 634,800

1	2	3	4	5	6	7
4	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	120,000	87,097 3,680	10 451,640 441,600
		<b>Total Pereul Inclusiv salariu</b>				<b>16 301,544 1 076,400</b>
		<b>1.2.2. Подпольные каналы</b>				
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,550	1 206,098 181,742	663,354 99,958
6	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	0,670	3 725,063 325,707	2 495,792 218,224
7	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	5,500	59,275 39,100	326,010 215,050
8	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe	buc	13,000	930,326 66,700	12 094,236 867,100
		<b>Total Подпольные каналы Inclusiv salariu</b>				<b>15 579,392 1 400,332</b>
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>31 880,936 2 476,732</b>
		<b>Total Bloc de sport.Lucrari generale de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>36 884,687 4 366,642</b>
		<b>2. Bloc de sport. Arhitectura</b>				
		<b>2.1. Peretii din panou Sandwici</b>				

1	2	3	4	5	6	7
9	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Cu vata minerala gr.100 mm	m2	599,000	680,591 63,020	407 673,965 37 748,980
10	CP29A	Izolarea hidrofuga si termica a rosturilor verticale dintre panourile mari de fatada executata cu pinza bitumata neacoperita si fisii din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, prevazute cu bariera de vapori din folie de polietilena de 0,2 mm grosime, avind latimea fisiilor de pina la 20 cm inclusiv	m	554,000	64,061 43,700	35 489,794 24 209,800
11	CD14A	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc	m	1 108,000	155,506 50,600	172 300,094 56 064,800
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	525,000	43,447 34,500	22 809,900 18 112,500
		<b>Total Peretii din panou Sandwici Inclusiv salariu</b>				<b>638 273,753 136 136,080</b>
		<b>2.2. Planseul combinat cu acoperisul, cosurile de fum</b>				
13	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice.cu vata minerala, gr. 100mm	m2	93,220	649,592 69,000	60 554,943 6 432,180
14	CP29A	Izolarea hidrofuga si termica a rosturilor verticale dintre panourile mari de fatada executata cu pinza bitumata neacoperita si fisii din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, prevazute cu bariera de vapori din folie de polietilena de 0,2 mm grosime, avind latimea fisiilor de pina la 20 cm inclusiv	m	448,000	64,061 43,700	28 699,328 19 577,600

1	2	3	4	5	6	7
15	CD14A	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatate din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc	m	896,000	155,506 50,600	139 332,928 45 337,600
16	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	288,000	46,130 27,600	13 285,440 7 948,800
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	72,000	239,555 16,100	17 247,960 1 159,200
18	CD07A	Cosurile de ventilare.Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Panouri termoizolante cu vata minerala "Nobasil" 50mm captusite cu tabla "Ranila" si zincata gr.1mm	m2	60,000	235,050 41,400	14 103,000 2 484,000
19	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	30,000	223,334 57,500	6 700,025 1 725,000
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	6,700	283,962 52,900	1 902,546 354,430
		<b>Total Planseul combinat cu acoperisul, cosurile de fum Inklusiv salariu</b>				<b>281 826,170 85 018,810</b>
		<b>2.3. Pereti despartitori</b>				
21	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	1,360	28 299,366 4 454,187	38 487,138 6 057,694
		<b>Total Pereti despartitori Inklusiv salariu</b>				<b>38 487,138 6 057,694</b>
		<b>2.4. Goluri</b>				

1	2	3	4	5	6	7
22	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	140,400	<u>2 223,620</u> 33,580	<u>312 196,248</u> 4 714,632
23	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m cu geam	m2	9,540	<u>1 387,447</u> 75,900	<u>13 236,248</u> 724,086
24	CM01B	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie Stecluirea usilor	m2	3,200	<u>285,350</u> 25,300	<u>913,120</u> 80,960
25	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	10,400	<u>1 362,380</u> 55,200	<u>14 168,752</u> 574,080
26	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	7,770	<u>1 387,453</u> 75,903	<u>10 780,509</u> 589,766
27	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	<u>540,970</u> 90,160	<u>540,970</u> 90,160
28	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor blindate	buc	3,000	<u>540,970</u> 90,160	<u>1 622,910</u> 270,480
29	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	92,000	<u>108,398</u> 43,700	<u>9 972,599</u> 4 020,400
30	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	64,950	<u>31,080</u> 3,680	<u>2 018,662</u> 239,016

1	2	3	4	5	6	7
31	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	55,420	67,920 46,000	3 764,114 2 549,320
		<b>Total Goluri Inclusiv salariu</b>				<b>369 214,132 13 852,900</b>
		<b>2.5. Pardoseli</b>				
		<b>2.5.1. det. 191</b>				
32	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida	m2	295,000	523,744 60,260	154 504,480 17 776,700
33	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	132,000	92,175 32,200	12 167,100 4 250,400
34	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	295,000	51,570 32,200	15 213,150 9 499,000
		<b>Total det. 191 Inclusiv salariu</b>				<b>181 884,730 31 526,100</b>
		<b>2.5.2. det.245</b>				
35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,120	1 832,667 313,183	219,920 37,582
36	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,960	1 365,535 211,600	1 310,914 203,136
37	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	24,200	137,133 48,300	3 318,615 1 168,860

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
		<b>Total det.245 Inclusiv salariu</b>				<b>4 849,449 1 409,578</b>
		<b>2.5.3. det.222</b>				
38	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,260	1 832,769 313,331	476,520 81,466
39	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M100	m3	2,060	1 365,655 211,600	2 813,250 435,896
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,720	72,149 32,200	1 855,675 828,184
41	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	25,720	34,671 1,840	891,726 47,334
42	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	25,720	361,266 50,600	9 291,758 1 301,432
		<b>Total det.222 Inclusiv salariu</b>				<b>15 328,929 2 694,312</b>
		<b>2.5.4. det.240</b>				
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,170	1 832,818 313,341	311,579 53,268
44	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M100	m3	1,340	1 365,639 211,600	1 829,956 283,544

1	2	3	4	5	6	7
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,700	337,721 115,000	3 275,896 1 115,500
		<b>Total det.240 Inclusiv salariu</b>				<b>5 417,431 1 452,312</b>
		<b>2.5.5. det.243</b>				
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,510	1 832,700 313,251	934,677 159,758
47	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M100	m3	2,020	1 365,635 211,600	2 758,583 427,432
48	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	202,000	137,138 48,300	27 701,876 9 756,600
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	50,500	337,723 115,000	17 055,000 5 807,500
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	62,000	71,909 23,000	4 458,374 1 426,000
		<b>Total det.243 Inclusiv salariu</b>				<b>52 908,510 17 577,290</b>
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>260 389,049 54 659,592</b>
		<b>2.6. Finisarea interioara</b>				
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	203,800	73,874 56,120	15 055,515 11 437,256
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	203,800	40,804 25,300	8 315,864 5 156,140
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	66,400	335,586	22 282,909

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor			112,700	7 483,280
54	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	129,600	228,825 115,000	29 655,744 14 904,000
55	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	129,600	90,540 57,500	11 733,984 7 452,000
		<b>Total Finisarea interioara Inclusiv salariu</b>				<b>87 044,016 46 432,676</b>
		<b>2.7. Finisarea exterioara</b>				
56	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	70,040	625,680 312,800	43 822,599 21 908,512
		<b>Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>43 822,599 21 908,512</b>
		<b>2.8. Pragurile</b>				

1	2	3	4	5	6	7
57	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,110	<u>1 832,627</u> 313,218	<u>201,589</u> 34,454
58	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,430	<u>54,746</u> 54,746	<u>133,032</u> 133,032
59	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	2,430	<u>2 286,976</u> 177,109	<u>5 557,351</u> 430,376
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - rugoasa	m2	14,520	<u>337,727</u> 115,000	<u>4 903,798</u> 1 669,800
		<b>Total Pragurile Inclusiv salariu</b>				<b>10 795,770 2 267,662</b>
		<b>Total Bloc de sport. Arhitectura Inclusiv salariu</b>				<b>1 729 852,62 7 366 333,926</b>
		<b>3. Incalzirea ssi ventilarea</b>				
		<b>3.1. Incalzirea</b>				
61	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22VK500/500)	buc	1,000	<u>1 574,242</u> 23,000	<u>1 574,242</u> 23,000
62	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22VK700/500)	buc	1,000	<u>1 574,242</u> 23,000	<u>1 574,242</u> 23,000
63	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22VK800/500)	buc	1,000	<u>1 574,242</u> 23,000	<u>1 574,242</u> 23,000
64	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (tip 22VK1200/500)	buc	5,000	<u>1 583,856</u> 29,900	<u>7 919,280</u> 149,500
65	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm( tip 22VK1600/500)	buc	18,000	<u>1 594,670</u> 36,800	<u>28 704,060</u> 662,400

1	2	3	4	5	6	7
66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (термоголовка "Romstal")	buc	26,000	196,248 8,280	5 102,448 215,280
67	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de B=25" (вентиль запорный "Штремикс")	buc	4,000	671,404 6,900	2 685,616 27,600
68	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de D=25mm (Stremax G D=32mm)	buc	2,000	678,420 11,500	1 356,840 23,000
69	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de D=20mm (вентиль запорный "Штремакс")	buc	2,000	671,404 6,900	1 342,808 13,800
70	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de B=15" (вентиль Гери RL5)	buc	26,000	671,404 6,900	17 456,504 179,400
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de B=15" (вентиль Гери GP)	buc	26,000	671,404 6,900	17 456,504 179,400
72	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de (сливная арматура)	buc	10,000	671,404 6,900	6 714,040 69,000
73	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm	m	26,000	131,892 16,100	3 429,192 418,600
74	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m	88,000	140,040 22,080	12 323,520 1 943,040

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2mm				
75	IC01d	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 32x2mm	m	140,000	<u>189,543</u> 64,400	<u>26 536,020</u> 9 016,000
76	IC01d	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 38x2.5mm	m	43,000	<u>189,543</u> 64,400	<u>8 150,349</u> 2 769,200
77	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3mm	m	30,000	<u>157,874</u> 34,500	<u>4 736,220</u> 1 035,000
78	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	114,000	<u>11,620</u> 4,140	<u>1 324,680</u> 471,960
79	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	213,000	<u>14,410</u> 5,060	<u>3 069,330</u> 1 077,780
80	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	230,000	<u>7,735</u> 5,980	<u>1 779,050</u> 1 375,400
81	IA52A	Cutie metalica pentru colector de	buc	1,000	<u>1 469,421</u>	<u>1 469,421</u>

1	2	3	4	5	6	7
		distribuire 0.5x2.5x2.0 H(Распределительная гребенка)			92,000	92,000
82	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	2,000	1 176,300 34,500	2 352,600 69,000
83	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический кран для выпуска воздуха)	buc	2,000	45,800 4,600	91,600 9,200
84	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,000	32,580 10,580	1 629,000 529,000
85	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 15мм (соединение с наружной резьбой)	buc	52,000	37,328 7,360	1 941,056 382,720
86	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 20мм (колесо стальное)	buc	20,000	40,744 10,120	814,880 202,400
87	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 25мм (колесо стальное)	buc	24,000	43,700 12,420	1 048,800 298,080
88	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 32мм (колесо стальное)	buc	16,000	47,740 15,640	763,840 250,240
89	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ("Heralam-Lam 040")	m2	23,000	70,050 30,176	1 611,150 694,048

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Incalzirea Inclusiv salariu</b>				<b>166 531,534 22 222,048</b>
		<b>3.2. Nod de manevrare N3</b>				
90	IC46B	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 150 mm (распред.гребенка Д=150 мм)	buc	2,000	781,140 230,000	1 562,280 460,000
91	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (спусковой вентиль 15кч 18л2)	buc	4,000	671,404 6,900	2 685,616 27,600
92	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (спусковой вентиль)	buc	2,000	671,404 6,900	1 342,808 13,800
93	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32мм (спусковой вентиль 15кч 18п)	buc	2,000	678,420 11,500	1 356,840 23,000
94	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (спусковой вентиль 15кч 18п)	buc	4,000	671,404 6,900	2 685,616 27,600
95	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (спусковой вентиль)	buc	4,000	671,404 6,900	2 685,616 27,600
96	IC53C	Piese de instalare a apatelor de control (закладные)	buc	2,000	61,439 11,500	122,878 23,000
97	GE10A1	Manometru montare	buc	2,000	459,708 21,160	919,416 42,320
98	GE10B1	Termometru cu teaca de protectie - montare	buc	2,000	138,348 13,800	276,696 27,600
99	IC53C	Piese de instalare a apatelor de control (ЗКЧ)	buc	6,000	61,439 11,500	368,634 69,000
100	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si	buc	2,000	1 210,725	2 421,450

1	2	3	4	5	6	7
		de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm (15c58HЖ)			46,000	92,000
101	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ("Heralam-Lam 040")	m2	3,000	70,050 30,176	210,150 90,528
		<b>Total Nod de manevrare N3 Inclusiv salariu</b>				<b>16 638,000 924,048</b>
		<b>3.3. Ventilarea</b>				
102	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	3,600	583,032 158,240	2 098,916 569,664
103	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm D=400mm	m2	2,510	583,043 158,233	1 463,437 397,164
104	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 150x150mm, montata pe zidarie	buc	12,000	427,525 91,080	5 130,300 1 092,960
105	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	5,000	57,680 13,800	288,402 69,000
		<b>Total Ventilarea Inclusiv salariu</b>				<b>8 981,055 2 128,788</b>
		<b>Total Incalzirea ssi ventilarea Inclusiv salariu</b>				<b>192 150,589 25 274,884</b>
		<b>4. Rețele apa si canalizare</b>				
		<b>4.1. Apa rece</b>				

1	2	3	4	5	6	7
106	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -20 mm	buc	1,000	536,700 11,500	536,700 11,500
107	SD13B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32mm	buc	1,000	368,765 16,560	368,765 16,560
108	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de D=15mm	buc	6,000	108,240 8,280	649,440 49,680
109	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de D=20mm	buc	1,000	111,000 11,040	111,000 11,040
110	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 32mm	buc	2,000	118,360 18,400	236,720 36,800
111	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm	buc	3,000	363,350 105,800	1 090,050 317,400
112	GE10A1	Manometru montare	buc	1,000	459,708 21,160	459,708 21,160
113	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete	buc	4,000	886,875 27,600	3 547,500 110,400
114	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de D=15mm	buc	1,000	108,240 8,280	108,240 8,280
115	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	1,000	428,435 57,500	428,435 57,500
116	GD52B	Tranzitie PE-OT 32*40	m	2,000	67,686 8,280	135,372 16,560
117	GD52B	Tranzitie PE-OT 25mm	m	2,000	67,686 8,280	135,372 16,560

1	2	3	4	5	6	7
118	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" trecere D=32*20mm	buc	2,000	65,437 25,300	130,874 50,600
119	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" trecere D=32*25mm	buc	1,000	65,377 25,300	65,377 25,300
120	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" trecere D=32mm	buc	10,000	65,420 25,300	654,196 253,000
121	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" trecere (патрубок стальной Д=200мм Л=100мм)	buc	2,000	65,437 25,300	130,874 50,600
122	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Teu D=32*20mm	buc	2,000	65,437 25,300	130,874 50,600
123	GD52B	Tranzitie PE-OT 20*25mm	m	2,000	67,686 8,280	135,372 16,560
124	0412311	Mufa polipropilena D=20*1/2 mm	buc	10,000	3,000 0,000	30,000 0,000
125		Позиция	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
126		Позиция	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
127		Позиция	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
128		Позиция	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
129	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala	m3	0,050	1 186,700 212,520	59,335 10,626

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
130	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm	m	2,000	113,656 23,000	227,313 46,000
131	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 32mm	m	15,000	120,568 29,900	1 808,517 448,500
132	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	5,000	99,271 26,220	496,354 131,100
133	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	271,673 75,900	5 433,450 1 518,000
134	SA09C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	20,000	285,908 92,000	5 718,160 1 840,000
135	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	62,000	6,900 6,900	427,800 427,800
136	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	62,000	2,760 2,760	171,120 171,120
137	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	17,000	7,735 5,980	131,495 101,660

1	2	3	4	5	6	7
138	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	3,500	70,054 30,176	245,189 105,616
		<b>Total Apa rece Inclusiv salariu</b>				<b>23 803,602 5 920,522</b>
		<b>4.2. Canalizarea</b>				
139	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 382,830 193,200	3 382,830 193,200
140	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,000	248,975 48,300	497,950 96,600
141	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (переход полиэтиленовый D 100*50)	buc	11,000	78,957 25,300	868,528 278,300
142	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Cot D50mm)	buc	1,000	67,842 18,400	67,842 18,400
143	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	78,964 25,300	78,964 25,300
144	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Teu polietilen d=100mm)	buc	5,000	115,183 46,460	575,913 232,300

1	2	3	4	5	6	7
145	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Teu polietilen 100*50mm)	buc	1,000	115,202 46,460	115,202 46,460
146	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Revizia D=100mm)	buc	1,000	78,964 25,300	78,964 25,300
147	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,050	1 186,700 212,520	59,335 10,626
148	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	104,634 20,240	209,268 40,480
149	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000	118,533 33,120	2 370,656 662,400
		<b>Total Canalizarea Inclusiv salariu</b>				<b>8 305,452 1 629,366</b>
		<b>Total Retele apa si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>32 109,054 7 549,888</b>
		<b>5. Echipament electric de forta si iluminat</b>				
		<b>5.1. Lucrari de constructii</b>				
150	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3	7,500	61,180 61,180	458,850 458,850
151	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru priza de pamint	m3	7,500	46,720 44,620	350,400 334,650
152	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	8,000	38,640 38,640	309,120 309,120

1	2	3	4	5	6	7
153	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	69,000 69,000	138,000 138,000
154	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	112,000	13,800 13,800	1 545,600 1 545,600
155	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	122,000	9,279 6,900	1 132,038 841,800
156	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	27,000	73,600 73,600	1 987,200 1 987,200
157	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	27,000	18,025 11,040	486,670 298,080
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>6 407,878 5 913,300</b>
		<b>5.2. Lucrari de montare</b>				
158	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	271,360 109,020	271,360 109,020
159	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000	249,126 129,260	249,126 129,260
160	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	190,752 71,760	190,752 71,760
161	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	305,697 106,720	305,697 106,720
162	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	271,360 109,020	271,360 109,020
163	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	305,697 106,720	305,697 106,720
164	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	2,000	190,752	381,504

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 25 A			71,760	143,520
165	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000	257,126 154,560	257,126 154,560
166	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000	249,126 129,260	249,126 129,260
167	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	190,752 71,760	1 144,512 430,560
168	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000	257,126 154,560	257,126 154,560
169	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	190,752 71,760	381,504 143,520
170	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	271,360 109,020	271,360 109,020
171	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	305,697 106,720	305,697 106,720
172	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	50,020 40,020	50,020 40,020
173	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,080	14 188,950 4 048,000	1 135,116 323,840
174	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,500	17 986,000 5 336,000	8 993,000 2 668,000
175	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,020	19 233,400 5 106,000	384,668 102,120
176	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	12 132,333 4 061,800	363,970 121,854
177	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,020	8 328,800	166,576

1	2	3	4	5	6	7
					4 517,200	90,344
178	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	1 745,600 1 481,200	87,280 74,060
179	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	1 773,200 1 508,800	88,660 75,440
180	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 609,000 3 496,000	46,090 34,960
181	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,050	2 489,200 1 987,200	124,460 99,360
182	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200	buc	15,000	65,287 50,140	979,300 752,100
183	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,430	4 356,832 1 094,800	14 943,935 3 755,164
184	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	1,560	7 161,287 1 909,000	11 171,608 2 978,040
185	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	97,600 65,780	97,600 65,780
186	08-02-152-13	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg	100 buc	0,100	3 157,620 828,000	315,762 82,800
187	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm <sup>2</sup> , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,000	312,333 152,260	312,333 152,260
188	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,015	31 868,400 2 861,200	478,026 42,918
189	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	0,300	2 794,167 381,340	838,250 114,402
190	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m	0,250	3 627,408 874,000	906,852 218,500
191	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,250	2 334,060 924,600	583,515 231,150

1	2	3	4	5	6	7
192	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	3,000	383,357 258,060	1 150,070 774,180
193	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,900	448,059 310,040	403,253 279,036
194	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,090	533,733 361,543	581,769 394,082
195	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatore monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,600	194,223 105,340	1 476,092 800,584
196	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatore monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	2,010	432,599 258,058	869,524 518,696
197	33411248-01	Corp de iluminat LPO03 1x18W	buc	4,000	185,000 0,000	740,000 0,000
198	33411248-02	Corp de iluminat LPO03 2x36W	buc	14,000	155,000 0,000	2 170,000 0,000
199	33411248-03	Corp de iluminat LPO03 1x36W	buc	4,000	108,000 0,000	432,000 0,000
200	33411248-05	Corp de iluminat LPO25 2x36W	buc	36,000	225,000 0,000	8 100,000 0,000
201	33411249-01	Corp de iluminat LPPO1 1x36	buc	2,000	105,000 0,000	210,000 0,000
202	33411249-02	Corp de iluminat Apt.135	buc	3,000	280,000 0,000	840,000 0,000
203	33410155-02	Corp de iluminat "Indicator a cailor de evacuare" CYB-M	buc	2,000	100,000 0,000	200,000 0,000
204	3341203-22	Tub fluorescent ЛБ-36	buc	110,000	8,000 0,000	880,000 0,000
205	33400144-01	Bec incandescent Б220-60(Wt)	buc	7,000	7,000 0,000	49,000 0,000
206	33410033	Starter 80C- 220V	buc	110,000	6,000 0,000	660,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
207	33600035	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa инд. 02.1.2-02	buc	5,000	35,000 0,000	175,000 0,000
208	33600036	Intreruptor cu 2 clape la instalatie inchisa инд. 02.1.2-14	buc	5,000	40,000 0,000	200,000 0,000
209	3360018	Intreruptor semietansat ind. 02.1.1-03	buc	1,000	28,000 0,000	28,000 0,000
210	3331022-01	Conductor PVI 1.5mm2	m	680,000	16,000 0,000	10 880,000 0,000
211	3331022-02	Conductor PVI 2.5mm2	m	205,000	24,000 0,000	4 920,000 0,000
212	3331022-03	Conductor PVI 4mm2	m	265,000	29,000 0,000	7 685,000 0,000
213	3331022-05	Conductor PVI 10mm2	m	275,000	32,000 0,000	8 800,000 0,000
214	3331022-06	Conductor PVI 16mm2	m	35,000	32,000 0,000	1 120,000 0,000
215	33700011	Cutii pentru intreruptoare si prize Л25ОУ3 75x62	buc	15,000	3,000 0,000	45,000 0,000
216	33700012	Cutii de ramificatie Л245У3	buc	12,000	15,000 0,000	180,000 0,000
217	3370008-01	Cutii de ramificatie У994У2 100*100	buc	15,000	15,000 0,000	225,000 0,000
218	441000-1559	Teava ПВХ d=16mm	m	290,000	6,000 0,000	1 740,000 0,000
219	441000-1562	Teava ПВХ d=25mm	m	53,000	13,000 0,000	689,000 0,000
220	444019-175	Teava din otel apa-gaz d=32x1.8mm	m	55,000	43,000 0,000	2 365,000 0,000
221	444019-176-1	Teava din otel apa-gaz d=40x1.8mm	m	5,000	48,000 0,000	240,000 0,000
222	444019-177-2	Teava din otel apa-gaz d=40x3.5mm	m	96,000	55,000 0,000	5 280,000 0,000
223	335000526-1	Carlig p/u corpuri de iluminat У623УХЛ4	buc	112,000	7,000 0,000	784,000 0,000
224	3370007-11	Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0.25-23	buc	1,000	760,000 0,000	760,000 0,000
225	335000504	Profil de montare К101/1У2(1=1m)	buc	10,000	22,000 0,000	220,000 0,000
226	3370027	Cutie de ramificatie У614У2 (10 cleme)	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>112 026,676 16 793,910</b>
		<b>5.3. Utilaj</b>				
227	5550086-04	Dulap de distributie ЩРН-123-0 74 Y2 IP54, 240x330x120	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
228	555-100011-5	Intreruptor BH32/3/63, 63A	buc	1,000	79,000 0,000	79,000 0,000
229	5550243-12	Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B	buc	1,000	232,500 0,000	232,500 0,000
230	5550243-14	Intrerupator automat cu 3 pol. 40A BA47-29/3/40B	buc	1,000	232,500 0,000	232,500 0,000
231	5550086-107	Dulap de distributie ЩРН-123-0 74 Y2 IP54 (ЩЦ)	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
232	5550243-13	Intrerupator automat cu 3 pol. 32A BA47-29/3/32B	buc	1,000	232,500 0,000	232,500 0,000
233	5550243-11	Intrerupator automat cu 3 pol. 20A BA47-29/3/20B	buc	1,000	232,500 0,000	232,500 0,000
234	5550243-12	Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B	buc	1,000	232,500 0,000	232,500 0,000
235	5550086-27	Dulap de distributie ЩРН-123-0 74 Y2 IP54 395x310x120 (ЩЦ1)	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
236	555-100011-2	Intreruptor BH32/3/25, 25A	buc	1,000	79,000 0,000	79,000 0,000
237	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	2,000	79,000 0,000	158,000 0,000
238	5550236-11	Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B	buc	1,000	79,000 0,000	79,000 0,000
239	5550297-51	Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/C6/30, 6A, 30mA	buc	3,000	90,000 0,000	270,000 0,000
240	555007745-04	Panou de distributie 6 module, LEGRAND IP54 604031 dim: 215x165x61	buc	1,000	147,500 0,000	147,500 0,000
241	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	2,000	79,000 0,000	158,000 0,000
242	555053-05	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-100A-01(ШУ)	set	1,000	280,000 0,000	280,000 0,000
243	5550278-7	Intrerupator automat cu 3 pol, 63A, BA66-29/3/63B	buc	1,000	232,500	232,500

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
244	55500024-04	Contor cu 3 faze KRIZIK	buc	1,000	1 350,000	1 350,000
					0,000	0,000
245	33330003-1	Телескопический подъемник "Темп"	buc	1,000	37 000,000	37 000,000
					0,000	0,000
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>41 445,500</b>
		<b>Total Echipament electric de forta si iluminat Inclusiv salariu</b>				<b>159 880,054 22 707,210</b>
		<b>6. Instalarea si procurarea inventarului sportiv</b>				
		<b>6.1. Utlajelor</b>				
246		Щит баскетбольный	buc	1,000	580,000	580,000
					0,000	0,000
247		Стенка гимнастическая	buc	1,000	3 600,000	3 600,000
					0,000	0,000
248		Кольца гимнастические	buc	1,000	635,000	635,000
					0,000	0,000
249		Канат для лазанья	buc	1,000	735,000	735,000
					0,000	0,000
250		Конь гимнастический для махов	buc	1,000	5 200,000	5 200,000
					0,000	0,000
251		Конь гимнастический для прыжков	buc	1,000	4 990,000	4 990,000
					0,000	0,000
252		Брусья гимнастические разновысокие	buc	1,000	9 600,000	9 600,000
					0,000	0,000
253		Скамейка гимнастическая	buc	1,000	2 500,000	2 500,000
					0,000	0,000
254		Сетка волейбольная	buc	1,000	1 920,000	1 920,000
					0,000	0,000
255		Мат гимнастический	buc	1,000	1 250,000	1 250,000
					0,000	0,000
256		Стол рабочий	buc	1,000	2 100,000	2 100,000
					0,000	0,000
257		Стул рабочий	buc	1,000	800,000	800,000
					0,000	0,000
258		Шкаф комбинированный	buc	1,000	2 800,000	2 800,000
					0,000	0,000
259		Стеллаж 1000*600*2000	buc	1,000	2 800,000	2 800,000
					0,000	0,000
260		Скамья для переодевания	buc	1,000	1 200,000	1 200,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
261		Профессиональное оснащение спортзалов	buc	1,000	15 000,000 0,000	15 000,000 0,000
262		Спортоборудование	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
263		Профессиональное оснащение спортзалов	buc	1,000	15 000,000 0,000	15 000,000 0,000
264		Спортивные маты	buc	30,000	650,000 0,000	19 500,000 0,000
265		Оборудование для спорта	buc	1,000	7 500,000 0,000	7 500,000 0,000
		<b>Total Utlajelor Inklusiv salariu</b>				<b>99 210,000</b>
		<b>Total Instalarea si procurarea inventarului sportiv Inklusiv salariu</b>				<b>99 210,000</b>
		<b>7. Lucrari interioare. WC</b>				
		<b>7.1. Lucrari de interioare. WC</b>				
266	CD08A	Pereti din placi cutate, din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla (PAS), montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - перегородки сантехкабин	m2	32,000	225,230 34,500	7 207,360 1 104,000
267	RpCG16A	Montarea ghermelelor carbolinizate in ziduri existente, cu grosimea de minimum 1 caramida, cu mortar M 100-Z	buc	28,000	13,460 8,280	376,894 231,840
268	RpCJ01A1	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar de var nisip marca M4-T, pentru preparare manuala pe santier	m3	0,800	3 297,910 161,000	2 638,328 128,800
269	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	18,200	101,715 75,440	1 851,212 1 373,008
270	RpCM17A	Placaje cu gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrifiata, mata sau lucioasa, executata pe suprafete plane la	m2	81,000	422,705 184,920	34 239,133 14 978,520

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeaasi forma si culoare, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T pe strat suport de 2 cm din mortar				
271	RpCM29E	Finisarea placajelor prin elemente liniare (glafuri, solbancuri, profile, baghete din beton mozaicate) etc	m	9,000	69,759 57,960	627,829 521,640
272	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	50,000	344,380 115,000	17 219,000 5 750,000
273	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	21,200	1 146,726 117,300	24 310,591 2 486,760
274	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de d=15 mm	buc	5,000	108,240 8,280	541,200 41,400
275	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	271,673 75,900	5 433,450 1 518,000
276	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,000	102,202 12,880	1 839,636 231,840

1	2	3	4	5	6	7
277	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	54,000	39,490 1,840	2 132,460 99,360
278	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	31,000	118,533 33,120	3 674,521 1 026,720
279	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	12,000	248,975 48,300	2 987,698 579,600
280	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (переход полиэтилен d 100*50)	buc	12,000	78,958 25,300	947,492 303,600
281	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	17,000	78,958 25,300	1 342,291 430,100
282	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	115,181 46,460	1 382,173 557,520
283	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	3,000	2 656,784 2 064,020	7 970,352 6 192,060
284	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se assembleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	3,800	1 124,556 163,300	4 273,313 620,540
285	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I	m2	3,800	92,496 41,860	351,484 159,068

1	2	3	4	5	6	7
		sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm				
286	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	3,800	205,979 14,357	782,719 54,556
287	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	5,000	637,942 78,200	3 189,710 391,000
288	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	12,000	3 645,867 216,200	43 750,410 2 594,400
289	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	384,193 34,500	1 152,580 103,500
290	SE59A	Uscator de mini eau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	5,000	375,548 16,100	1 877,740 80,500
291	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	30,000	4,600 4,600	138,000 138,000
		<b>Total Lucrari de interioare. WC Inclusiv salariu</b>				<b>172 237,576 41 696,332</b>
		<b>Total Lucrari interioare. WC Inclusiv salariu</b>				<b>172 237,576 41 696,332</b>
		<b>8. Lucrari de protectie a construcțiilor metalice, pavare, gard</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>8.1. Protectia confectiilor metalice</b>				
292	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	300,000	38,115 34,500	11 434,500 10 350,000
293	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	18,000	277,480 212,980	4 994,640 3 833,640
294	RpIzF05A	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal. Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare	m2	600,000	27,028 18,400	16 217,094 11 040,000
295	RpIzC31C	Vopsitorii cu vopsele antiincendiu(Краска огнезащитная Pirex-Metal plus), in doua straturi, la constructiile metalice diverse.	t	18,000	497,404 256,680	8 953,279 4 620,240
		<b>Total Protectia confectiilor metalice Inclusiv salariu</b>				<b>41 599,513 29 843,880</b>
		<b>8.2. Amenajare</b>				
296	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,200	1 012,500 0,000	1 215,000 0,000
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	200,000	26,810	5 362,000

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,000	0,000
298	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,000	385,480 385,480	1 156,440 1 156,440
299	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,600	551,180 405,720	330,708 243,432
300	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=12cm	m3	36,000	389,460 75,900	14 020,560 2 732,400
301	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,000	148,580 148,580	742,900 742,900
302	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,500	353,840 45,540	884,600 113,850
303	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	80,000	112,218 13,800	8 977,440 1 104,000
304	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat,tip caramida, 60mm, culoare sura, "Zona pavata")	m2	300,000	314,310 27,416	94 293,000 8 224,800
		<b>Total Amenajare Inclusiv salariu</b>				<b>126 982,648 14 317,822</b>
		<b>8.3. Constructia gardului-160m</b>				
305	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	20,000	148,580 148,580	2 971,600 2 971,600

1	2	3	4	5	6	7
306	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3	4,800	353,840 45,540	1 698,432 218,592
307	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm	m2	32,000	32,135 18,258	1 028,332 584,246
308	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti - beton C12/15	m3	224,000	1 394,925 181,700	312 463,158 40 700,800
309	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat	m3	20,000	19,780 19,780	395,600 395,600
310	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,200	667,800 515,200	133,560 103,040
311	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (panou gata confectionat-Panou ECO H-1.65m L-2.5m D-3.8mm zincat vopsit (verde inchis)- pasul stilpilor 2.5m + Stilpi zincat ECO 16 60x40x1.2mm L-2.2m)	m	160,000	329,439 3,680	52 710,240 588,800
		<b>Total Constructia gardului-160m Inclusiv salariu</b>				<b>371 400,922 45 562,678</b>
		<b>Total Lucrari de protectie a constructiilor metalice, pavare, gard Inclusiv salariu</b>				<b>539 983,083 89 724,380</b>

	Total	lei	2 962 301
	CASM	24,00 %	133 838
	Cheltuieli de transport	10,00 %	227 805
	Total	100,00 +	3 323 944
	Cheltuieli de regie	14,50 %	481 973
	Total	100,00 +	7 129 861
	Beneficiu de deviz	6,00 %	228 354
	Total	100,00 +	4 034 271
	TVA	20,00 %	806 855
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>4 841 126 557 660</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_