

**Reparatia unei portiuni de drum
str.Valul lui Traian s.Chircaesti
r-l Causeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA
reparatie unei portiuni de drum

Valoarea de deviz 404 161,44 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Sector L= 240 m,B=3.0 m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,200	67,028 0,000	482,600 0,000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	72,000	721,459 50,982	51 945,048 3 670,704
3	CC03A	Montare plase sudate din armatura diam.4 mm /150 x 150 mm, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	m2	720,000	34,734 3,824	25 008,480 2 753,028
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare la drumuri de acces pe pante cu inclinatie 15%.	m2	64,000	306,083 144,449	19 589,286 9 244,736
5	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 h=12 cm) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,030	m3	86,400	2 098,177 327,135	181 282,497 28 264,421
		Total Sector L= 240 m,B=3.0 m Inclusiv salariu				278 307,911 43 932,889

	Total	lei	278 307,911
	Asigurari sociale	24,00 %	10 543,893
	Total	100,00 +	288 851,804

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			317 736,984
		Beneficiu de deviz	6,00 %			19 064,220
		Total	100,00 +			336 801,204
		TVA	20,00 %			67 360,241
		Total deviz:				404 161,44
		Inclusiv salariu				43 932,89



Intocmit

Stefan Dontu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia unei portiuni de drum
str.Valul lui Traian s.Chircaesti
r-l Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
reparatie unei portiuni de drum**

Valoarea de deviz 404 161,44 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2023:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	194,400	84,97	16 518,168
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,800	84,97	2 447,136
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	92,800	84,97	7 885,216
4.	7129020012800	Pavator	h-om	43,200	84,97	3 670,704
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,600	84,97	1 665,412
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	138,240	84,97	11 746,253
		Total manopera				43 932,889

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	28,032	20,10	563,443
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	14,616	418,00	6 109,488
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	87,768	398,00	34 931,664
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,543	226,00	1 930,718
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,128	6 195,00	792,960
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,280	6 195,00	7 929,600
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,128	6 202,00	793,856
8.	2010237318750	Distantieri	buc	216,000	0,15	32,400
9.	2320187315789	Decofrol	kg	7,680	12,33	94,694
10.	2663102100001	Beton clasa B30 C25/30 .(pt.informatie)	m3	91,662	1 583,75	145 169,693
11.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,060	214,00	12,840
12.	2682122600749	Cari bit. str.acop. CA 300	m2	51,704	17,24	891,377
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,600	23,43	84,348
14.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,623	29,44	18,341
15.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,600	25,00	240,000
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,200	25,00	180,000
17.	2873122004100	Plase sudate din armatura diam.4 mm/150 x 150 mm	m2	727,200	29,98	21 801,456
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,000	30,84	493,440
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,800	20,10	217,080
		Total materiale de constructii				222 287,398

Utilaje de constructii:

2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,974	508,00	2 018,792
3.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	405,216	4,00	1 620,864
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,576	275,00	5 108,400
5.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	11,664	162,00	1 889,568
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,758	344,00	1 292,752
		Total utilaje de constructii				12 087,624

Total	lei	278 307,911
Asigurari sociale	24,00 %	10 543,893
Total	100,00 +	288 851,804
Cheltueli de regie	10,00 %	28 885,180
Total	100,00 +	317 736,984
Beneficiu de deviz	6,00 %	19 064,220
Total	100,00 +	336 801,204
TVA	20,00 %	67 360,241

Total deviz:

404 161,4
4



Intocmit

Dontu Stefan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia unei portiuni de drum str.Valul
lui Traian s.Chircaesti r-l Causeni

Investitor Primaria satului Chircaesti r-l
Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector L= 240 m,B=3.0 m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			67,028
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	508,00	67,028
2	DA12B	Sirat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica executat cu impanare fara innororire	m3			721,459
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15- 25 mm	m3	0,2030	418,00	84,854
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40- 63 mm	m3	1,2190	398,00	485,162
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1500	20,10	3,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	508,00	21,336
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,00	70,950
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	344,00	5,160
3	CC03A	Montare plase sudate din armatura diam.4 mm /150 x 150 mm, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	m2			34,734
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2873122004100	Plase sudate din armatura diam.4 mm/150 x 150, mm	m2	1,0100	29,98	30,280
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	23,43	0,117
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,15	0,045
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	364,00	0,218
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare la drumuri de acces pe pante cu inclinatie 15%.	m2			306,083
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,242
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	84,97	123,207
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	30,84	7,710
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,33	1,480
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 195,00	12,390
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 202,00	12,404
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 195,00	123,900
5	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 h=12 cm) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,030	m3			2 098,177
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	84,97	191,182
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	84,97	135,952
	2663102100001	Beton clasa B30 C25/30 (pt.informatie)	m3	1,0300	1 583,75	1 680,205
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	226,00	22,346
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	20,10	6,521

1	2	3	4	5	6	7
	2682122600749	Cart bu. str.acop. CA 300	m2	0,5810	17,24	10,317
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	4,00	18,760
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	162,00	21,870
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	344,00	10,662

APROBAT:



Intocmit
Donțu Stefan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.