

Obiectivul: CONSILIUL RAIONAL CALARASI

Obiectul: Lucrări de construcție a copertinei la IP Gimnaziul Sadova.

Devizul: Lucrari de constructie a copertinei la IP Gimnaziul Sadova

Devizul local de resurse Nr. 23.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-30

Valoarea de deviz 72 195,871 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,3200	90,0000	118,800
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,9400	90,0000	1 344,600
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	70,7160	90,0000	6 364,440
4	7124010010700	Dulgher	h-om	54,3075	90,0000	4 887,675
5	7124010010730	Dulgher 3	h-om	3,2163	90,0000	289,463
6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,3000	90,0000	927,000
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9960	90,0000	89,640
8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	51,1000	90,0000	4 599,000
9	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	90,0000	180,000
10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,4485	90,0000	3 100,365
11	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0468	90,0000	4,212
Total manopera						21 905,195
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4980	350,0000	174,300
2	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0400	3 166,0000	126,640
3	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0000	3 277,0000	0,000
4	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,1540	3 200,0000	492,800
5	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,0030	3 270,0000	9,810
6	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,1038	3 270,0000	339,263
7	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	3 277,0000	32,770
8	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0003	3 277,0000	0,819
9	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0308	3 277,0000	100,768
10	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,0200	3 277,0000	65,540
11	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	25,026
12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,0000	86,333
13	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	589,894
14	23203226000361	Gudron	kg	0,0645	120,0000	7,740
15	2413217300010	Cleme	buc	2,5000	1,0100	2,525
16	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,9800	30,0000	149,400
17	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,2000	20,0000	4,000
18	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,3612	20,0000	7,224
19	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	2,5750	60,0000	154,500
20	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,1500	140,0000	721,000
21	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	102,2560	3,0000	306,768
22	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0664	580,0000	38,512
23	2653102100831	Amestec uscat	kg	237,0480	2,5000	592,620
24	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	35,0227	6,8500	239,905
25	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,1992	0,0000	0,000
26	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,1992	1 280,0000	254,976
27	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,0000	17,0000	34,000
28	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4588	6,0000	2,753
29	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	59,2250	3,6500	216,171
30	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	25,7500	9,8500	253,638
31	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	59,2250	160,0000	9 476,000

32	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,0600	129,0000	265,740
33	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	5,2500	120,0000	630,000
34	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	10,5000	150,0000	1 575,000
35	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,5475	24,0000	13,140
36	27859	Pastă antiseptică	kg	0,3203	19,0000	6,085
37	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	9,6040	12,0000	115,248
38	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	0,1400	0,2000	0,028
39	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,1875	50,0000	9,375
40	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,2500	200,0000	250,000
41	2874115837745	Suruburi	buc	100,0000	4,0000	400,000
42	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	0,1400	1,0000	0,140
43	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,1400	3,0000	0,420
44	28741363135	Ancora Conexpan dI2	buc	10,0000	0,5000	5,000
45	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,9750	22,0000	21,450
46	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,2500	20,0000	45,000
47	28752740000501	Cot de jgheab	buc	2,0000	147,0000	294,000
48	28752740000502	Cot burlan	buc	2,5000	107,0000	267,500
49	28752740000503	Cot de capat	buc	1,2500	41,0000	51,250
50	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,2500	20,0000	25,000
51	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,0000	20,0000	40,000
52	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	14,0000	12,5000	175,000
53	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2000	26,3000	5,260
54	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	463,5000	2,0000	927,000
55	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	618,0000	0,2000	123,600
56	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2556	19,0000	4,857
57	4100126202818	Apă	m3	0,0332	19,0000	0,631
58	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6600	5,0000	8,300
Total materiale						19 764,717
Utilaje						
1	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0225	25,0000	0,563
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0332	250,0000	8,300
3	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0058	150,0000	0,863
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,8660	25,0000	196,650
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5312	150,0000	79,680
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0664	50,0000	3,320
7	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,0633	400,0000	25,300
8	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0004	1 500,0000	0,540
Total utilaje						315,215
Total						41 985,127
Asigurari sociale				24,0000%		5 257,247
Total						47 242,374
Cheltuieli de transport				7,0000%		1 383,530
Total						48 625,904
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		395,294
Total						49 021,198
Cheltuieli de regie				14,7000%		7 206,116
Total						56 227,314
Beneficiu de deviz				7,0000%		3 935,912
TOTAL Deviz fara TVA						60 163,226
Total						60 163,226
TVA				20%		12 032,645
TOTAL Deviz						72 195,871

Intocmit:

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de constructie a copertinei la IP Gimnaziul Sadova

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 23.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			6 484,520 2 025,000
1.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,0000	375,000
1.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 277,0000	32,770
1.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 277,0000	3 047,610
1.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 270,0000	392,400
1.5	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	19,0000	57,190
1.6	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	120,0000	309,600
1.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,0000	66,000
1.8	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,0000	8,700
1.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	90,0000	1 822,500
1.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	90,0000	202,500
1.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,0000	3,750
1.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	400,0000	132,000
1.13	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	150,0000	34,500
2	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Ancora Conexpand d12	buc			18,500 18,000
2.1	28741363135	Ancora Conexpand d12	buc	1,0000	0,5000	0,500
2.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	90,0000	18,000
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			6 103,930 2 168,100
3.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 277,0000	524,320
3.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 277,0000	196,620
3.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 270,0000	2 714,100
3.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	22,0000	158,400
3.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	24,0000	105,120
3.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	6,0000	20,280
3.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	19,0000	37,240
3.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	90,0000	1 951,200
3.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	90,0000	216,900
3.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,0000	3,750
3.11	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	400,0000	176,000
4	CE30A	Asteaala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,08m3	m2			28,740 26,550
4.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0000	3 277,0000	0,000
4.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	12,0000	1,440
4.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	90,0000	20,250
4.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	90,0000	6,300
4.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			29,545 22,500
5.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	3,6500	4,198
5.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,2000	2,400
5.3	22222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,198
5.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	90,0000	18,000
5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	90,0000	4,500
5.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
6	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti-contrasipsi	m3			6 271,450 1 980,000
6.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 166,0000	3 166,000
6.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 277,0000	819,250
6.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5,0000	12,0000	60,000
6.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	26,3000	131,500
6.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	0,2000	0,700
6.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,0000	3,500
6.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	3,0000	10,500
6.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	20,0000	100,000

6.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	90,0000	1 800,000
6.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	90,0000	180,000
7	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			99,800 35,100
7.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,0000	60,200
7.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	90,0000	35,100
7.3	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	1 500,0000	4,500
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). Profnostil	m2			345,289 103,500
8.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	160,0000	184,000
8.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	9,8500	4,925
8.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,0000	18,000
8.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	140,0000	14,000
8.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	129,0000	5,160
8.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	60,0000	3,000
8.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	11,454
8.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	90,0000	81,000
8.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	90,0000	22,500
8.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125	m			288,914 27,000
9.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	150,0000	157,500
9.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	12,5000	17,500
9.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	17,0000	3,400
9.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,0000	2,000
9.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	20,0000	4,000
9.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	147,0000	29,400
9.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	4,0000	40,000
9.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	7,614
9.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	90,0000	27,000
9.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
10	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2			205,175 185,400
10.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 200,0000	17,600
10.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	12,0000	1,800
10.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	90,0000	5,400
10.4	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	90,0000	162,000
10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	90,0000	18,000
10.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			287,135 31,500
11.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	120,0000	126,000
11.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	107,0000	53,500
11.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	20,0000	5,000
11.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,0100	0,505
11.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	200,0000	50,000
11.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	41,0000	10,250
11.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,0000	5,000
11.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	5,005
11.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	90,0000	31,500
11.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
12	CE31A1	Frontoane din scinduri geluite simple	m2			85,886 67,950
12.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 200,0000	17,600
12.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	12,0000	0,336
12.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	90,0000	1,350
12.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7400	90,0000	66,600
13	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil.	m2			126,350 102,600
13.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,0000	0,000
13.2	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 280,0000	7,680
13.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0800	3,0000	9,240
13.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	580,0000	1,160
13.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	350,0000	5,250
13.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0037	19,0000	0,070
13.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9100	90,0000	81,900
13.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	90,0000	20,700
13.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	50,0000	0,100
13.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	250,0000	0,250
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			132,101

		preparare manuală a mortarului.					109,800
14.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000		17,850
14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000		0,076
14.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,0000		109,800
14.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000		1,975
14.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,0000		2,400
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				7,450
							2,700
15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,500
15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,0000		2,700
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				56,770
							49,500
16.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500		7,226
16.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000		0,019
16.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,0000		40,500
16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,0000		9,000
16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000		0,025

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: CONSILIUL RAIONAL CALARASI

Obiectul: Lucrări de construcție a copertinei la IP Gimnaziul Sadova.

Devizul: Lucrari de constructie a copertinei la IP Gimnaziul Sadova

Deviz local Nr. 23.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-30

Valoarea de deviz 72 195,871 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	0,0250	6 484,5200	162,113
					2 025,0000	50,625
2	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Ancora Conexpand d12	buc	10,0000	18,5000	185,000
					18,0000	180,000
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	0,1250	6 103,9300	762,991
					2 168,1000	271,013
4	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,08m3	m2	51,5000	28,7400	1 480,110
					26,5500	1 367,325
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	51,5000	29,5454	1 521,589
					22,5000	1 158,750
6	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti-contrasipsi	m3	0,0400	6 271,4500	250,858
					1 980,0000	79,200
7	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,1200	99,8000	11,976
					35,1000	4,212
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). Profnostil	m2	51,5000	345,2893	17 782,396
					103,5000	5 330,250
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125	m	10,0000	288,9140	2 889,140
					27,0000	270,000
10	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2	20,0000	205,1750	4 103,500
					185,4000	3 708,000
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	5,0000	287,1351	1 435,676
					31,5000	157,500
12	CE31A1	Frontoane din scinduri geluite simple	m2	8,0000	85,8860	687,088
					67,9500	543,600
13	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil.	m2	33,2000	126,3503	4 194,830
					102,6000	3 406,320
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	33,2000	132,1010	4 385,753
					109,8000	3 645,360
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	33,2000	7,4500	247,340
					2,7000	89,640
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	33,2000	56,7701	1 884,766
					49,5000	1 643,400

Total manopera (ore)	243,3911
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	41 985,127
Asigurari sociale	24,0000% 5 257,247
Total	47 242,374
Cheltuieli de transport	7,0000% 1 383,530
Total	48 625,904
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 395,294
Total	49 021,198

Cheltuieli de regie	14,7000%	7 206,116
Total		56 227,314
Beneficiu de deviz	7,0000%	3 935,912
Total General fara TVA		60 163,226
TVA (20%)		12 032,645
TOTAL GENERAL		72 195,871
Inclusiv salariul		21 905,195

Cursul de referință: 20.2877 Lei/Euro, din data de 2026-04-28

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;