

**Constructia unui stadion pe  
terenul aferent cladirii clubului  
sportiv "Speranta" din str. I.  
Creanga 47/2,4, sectorul  
Buiucani, mun. Chisinau"**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-2

Valoarea de deviz 26 944,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x440x120 (ЩПН-18)	buc	1,000	410,15 136,65	410,15 136,65
2		Siguranta I=160A, ППНИ-33	buc	1,000	42,00 0,00	42,00 0,00
3	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A BH32-3P-63A	buc	1,000	402,49 162,02	402,49 162,02
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B6	buc	2,000	168,16 89,95	336,33 179,90
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10	buc	1,000	174,17 89,95	174,17 89,95
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	368,17 89,95	368,17 89,95

1	2	3	4	5	6	7
		АВДТ-32С/16А/30МА				
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la ЦМП-1-0/У1/Р65-Garant	buc	1,000	776,15 136,65	776,15 136,65
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,650	716,72 714,98	1 899,32 1 894,71
9	158	Cablu ВВГнг LS 3*40	m	250,000	19,50 0,00	4 875,00 0,00
10	158	Cablu ВВГнг LS 4*1	m	15,000	13,50 0,00	202,50 0,00
11	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta Projector LEADER LED 140 D75 4000K Exstreme	buc	6,000	324,11 134,93	1 944,63 809,55
12	08-02-409-4	Teava PVC pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 3x25	100 m	2,650	2 025,72 1 574,12	5 368,15 4 171,41
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>16 799,06 7 670,79</b>

		Total	lei	16 799,06
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	1 725,93
		Transpotare materialelor	4,00 %	359,56
		Total	100,00 +	18 884,55
		Cheltuieli de regie	38,00 %	2 914,90
		Total	100,00 +	21 799,45
		Beneficiu de deviz	3,00 %	653,98
		Total	100,00 +	22 453,43
		TVA	20,00 %	4 490,69
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>26 944,12 7 670,79</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui stadion pe  
terenul aferent cladirii clubului  
sportiv "Speranta" din str. I.  
Creanga 47/2,4, sectorul  
Buiucani, mun. Chisinau"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-2

**Valoarea de deviz 26 944,12 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-2:</b>						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	133,035	57,66	7 670,79
<b>Total manopera</b>						<b>7 670,79</b>

### Materiale:

1.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,851	35,00	29,80
2.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	41,610	5,00	208,05
3.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,070	20,00	1,40
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	41,610	5,00	208,05
5.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,072	85,00	6,12
6.	1019852111	Dulap 265x440x120 ЦРН-15	buc	1,000	270,00	270,00
7.	1019852144	Dulap ЦМП-1-0/У1/Р65-Garant	buc	1,000	636,00	636,00
8.	111112	Siguranta ППНН-33	buc	1,000	42,00	42,00
9.	111113	Intreruptor ВН32-3Р-63А	buc	1,000	162,00	162,00
10.	111114	Intreruptor ВА47-29/1/В6	buc	2,000	29,00	58,00
11.	111115	Intreruptor ВА47-29/1/В10	buc	1,000	35,00	35,00
12.	111116	Intreruptor АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,000	229,00	229,00
13.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,007	11 000,00	77,00
14.	222111	Cablu ВВГнг -LS 3*40	m	250,000	19,50	4 875,00
15.	222112	Cablu ВВГнг -LS 40*1	m	15,000	13,50	202,50
16.	222224	Projector LEADER LED 140D75 4000K	buc	6,000	181,67	1 090,02
17.	333331	Teava PVC d 3x25	m	265,000	2,65	702,25
18.	5009062	Papuci de cablu	buc	27,500	3,00	82,50
19.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000	3,00	15,00
20.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,022	150,00	3,30
21.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,060	14,00	0,84
22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,111	85,00	9,43
23.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,025	15,00	0,38
24.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	11 000,00	33,00
25.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,144	85,00	12,24

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>8 988,88</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,939	10,00	139,39
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>139,39</b>

Total	lei	16 799,06
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	1 725,93
Transportare materialelor	4,00 %	359,56
Total	100,00 +	18 884,55
Cheltuieli de regie	38,00 %	2 914,90
Total	100,00 +	21 799,45
Beneficiu de deviz	3,00 %	653,98
Total	100,00 +	22 453,43
TVA	20,00 %	4 490,69

**Total deviz:**

**26 944,12**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unui stadion pe terenul aferent  
cladirii clubului sportiv "Speranta" din str. I.  
Creanga 47/2,4, sectorul Buiucani, mun. Chisinau"**      **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x440x120 (ЦПН-18)	buc			410,15 ----- 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,50
	1019852111	Dulap 265x440x120 ЦПН-15	buc	1,0000	270,00	270,00
2		Siguranta I=160A, ППНИ-33	buc			42,00 ----- 0,00
	111112	Siguranta ППНИ-33	buc	1,0000	42,00	42,00
3	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A ВН32-3Р-63А	buc			402,49 ----- 162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	35,00	15,93
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 000,00	33,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,00	9,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	85,00	1,70
	111113	Intreruptor ВН32-3Р-63А	buc	1,0000	162,00	162,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	85,00	3,06
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B6	buc			168,16 ----- 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	111114	Intreruptor BA47-29/1/B6	buc	1,0000	29,00	29,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	85,00	1,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	85,00	1,02
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10	buc			174,17 ----- 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	111115	Intreruptor BA47-29/1/B10	buc	1,0000	35,00	35,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	85,00	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	85,00	1,02
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32С/16А/30МА	buc			368,17
						89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	111116	Intreruptor АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,0000	229,00	229,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	85,00	1,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	85,00	1,02
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la ПЦМП-1-0/У1/Р65-Гарант	buc			776,15
						136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,50
	1019852144	Dulap ПЦМП-1-0/У1/Р65-Гарант	buc	1,0000	636,00	636,00
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			716,72
						714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	150,00	1,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	85,00	0,35
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,14
9	158	Cablu ВВГнг LS 3*40	m			19,50
						0,00
	222111	Cablu ВВГнг -LS 3*40	m	1,0000	19,50	19,50
10	158	Cablu ВВГнг LS 4*1	m			13,50
						0,00
	222112	Cablu ВВГнг -LS 40*1	m	1,0000	13,50	13,50
11	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta Projector LEADER LED 140 D75 4000K Exxtreme	buc			324,11
						134,93
	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	134,93
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	85,00	1,02
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	14,00	0,14
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	11 000,00	5,50
	222224	Projector LEADER LED 140D75 4000K	buc	1,0000	181,67	181,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	85,00	0,85
12	08-02-409-4	Teava PVC pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 3x25	100 m			2 025,72
						1 574,12
	1	Muncitor	h-om	27,3000	57,66	1 574,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	333331	Teava PVC d 3x25	m	100,0000	2,65	265,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,2600	10,00	52,60

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.