

АТО
Гагаузия, с. Конгаз, Примария, Р
емонт Дома Культуры и
мемориального комплекса с
благоустройством территории
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 2-3
Замена шиферной кровли на металлочерепицу.

Intocmit in prețuri curente 14.08.2019

Valoarea de deviz 688 462 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	1. Основная кровля Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка старого шифера с кровли со складированием на земле)	m2	1 605,00	16,70 16,70	26 801,57 26 798,36
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка старой обрешетки кровли с или без повторного использования материалов)	m2	1 605,00	8,35 8,35	13 403,99 13 399,18
3	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle (Замена поврежденных элементов несущей конструкции крыши новыми - сдвоенные стропильные ноги между двумя стойками ригеля)	m	185,00	69,43 44,52	12 844,15 8 237,09
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из	m2	1 605,00	40,38 13,68	64 803,85 21 959,54

1	2	3	4	5	6	7
		черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Обрешётка рейка (h)32*100, шаг 35см				
5	CE17Ак=0,3зп	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство параизоляции по обрешетке-антиконденсатная пленка) Монтаж кровельной мембраны (гидроизоляционной пленки) полимерно-тканевая плотностью 120г/м2	m2	1 605,00	12,15 3,48	19 507,74 5 582,76
6	CE40Вк=0,5зп	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Прижимная планка 25*50мм	m3	2,34	3 800,03 466,18	8 892,07 1 090,85
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши в комплекте с коньками, ендовами и вальмами)	m2	1 605,00	148,66 53,34	238 594,48 85 605,88
8	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий--- снегодержателей)	m	130,00	69,79 9,74	9 073,34 1 266,17
9	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон с деревянной жалюзийной решеткой)	buc	6,00	1 166,29 306,26	6 997,74 1 837,57
10	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтонная /ветровая доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно, 44*100)	m2	0,64	35,17 34,78	22,51 22,26
11	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Карнизные элементы-каркас из бруска 50*50мм для подшивки карнизов и ветровой доски	m3	1,08	4 298,25 932,32	4 642,11 1 006,91
12	CE31A1п	Обшивка свесов крыши	m2	138,30	110,11	15 228,52

1	2	3	4	5	6	7
	рим	профнастилом высотой прифиля 2см			35,01	4 842,54
13	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: обрешетки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивка карнизов)	m3	19,49	38,29 7,88	746,28 153,52
14	CN50Ак=1,5зп	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешетки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов)	m3	23,12	121,09 59,14	2 799,60 1 367,28
Total Основная кровля						424 357,95
Inclusiv salariu						173 169,91
		2. Кровля над входом на центральном фасаде (84м2)				
15	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	8,64	31,09 31,08	268,59 268,54
16	RCsB21A	Механизированное бурение отверстий в сущ.бетонных поясах диаметром 12-14мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см	buc	26,00	6,04 5,57	157,16 144,71
17	CL57Ак=0,6зп	Montarea si fixarea pieselor gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей : весом до 4 кг) Анкерные распорные болты, арматура AI d12, L=0,5м	kg	7,00	18,85 5,83	131,96 40,81
18	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Устройство бетонных столбиков 40*30*20см-	m3	0,34	1 068,12 305,56	363,16 103,89

1	2	3	4	5	6	7
		14шт,под иауэрлат				
19	CD52A	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка прямоугольных колонн, армированных, высотой до 4 м, размерами кирпича 250x120x65 мм) Устройство кирпичных столбиков 0,4*0,4*1,2(н)м, и кирпичная кладка пазух между стропилами вдоль свеса кровли	m3	4,86	2 137,99 408,16	10 390,62 1 983,67
20	CL57Ак=0,6зп	Montarea si fixarea pieselor gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей : весом до 4 кг) Анкерные болты в сечении каждого столбика,арматура AI d12, L=1,6м	kg	19,90	18,87 5,85	375,58 116,41
21	CE40Вк=0,6зп	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Установка мауэрлата 120*150мм. 48м	m3	0,86	3 893,72 559,27	3 348,60 480,97
22	CE41Ак=0,6зп	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка с антисептированием каркаса и креплений кровли (стропильная нога, подкосы,стойки,брус 70*150мм, шаг 80см)	m3	1,58	4 166,66 670,16	6 583,32 1 058,86
23	CE17Ак=0,3зп	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство параизоляции по обрешетке-антиконденсатная пленка) Монтаж кровельной мембраны (гидроизоляционной пленки) полимерно-тканевая плотностью 120г/м2	m2	84,00	12,15 3,48	1 020,98 292,20
24	CE40Вк=0,5зп	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Прижимная планка 25*50мм	m3	0,15	3 945,93 466,93	591,89 70,04
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия	m2	84,00	148,66 53,34	12 487,19 4 480,31

1	2	3	4	5	6	7
		крыши в комплекте с примыканиями-33,0м)				
26	CE23Dпр им	Обшивка парапетов из металлических листов идентичных кровле толщиной от 0,45мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 1,3м)	m	81,90	121,06 57,98	9 914,80 4 748,38
27	CE31A1п рим	Обшивка свесов крыши профнастилом высотой прифиля 2см	m2	16,80	110,11 35,01	1 849,78 588,10
28	CN50Ак= 1,5зп	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешетки,прижимной планки,карнизных элементов,подшивки карнизов)	m3	2,60	120,98 59,05	314,55 153,52
Total Кровля над входом на центральном фасаде (84м2)						47 798,18
Inclusiv salariu						14 530,41
		3. Водосточная система				
29	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10 см из метал.под цвет кровли)(*технические требования :проверять и очищать ливневые водостоки не менее 2раза в год)	buc	16,00	199,25 83,48	3 188,06 1 335,74
30	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=150мм из металла , состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)	m	161,20	138,06 18,55	22 255,97 2 990,58


1	2	3	4	5	6	7
31	CE21A1	Burlane uzinate rotunde, cu D=10,0 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=10,0 см пластиковые, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)	m	94,60	99,22 20,87	9 386,00 1 974,40

Total Водосточная система					34 830,03	
Inclusiv salariu					6 300,72	

Прямые затраты	lei	506 985
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	43 656
Cheltuieli de transport	2,00 %	6 259
Total cheltuieli directe	100,00 +	556 900
Cheltuieli de regie	2,00 %	11 138
Total	100,00 +	568 038
Beneficiu de deviz	1,00 %	5 680
Total	100,00 +	573 718
TVA	20,00 %	114 744

Total deviz:
Inclusiv salariu

688 462
194 003



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

АТО
Гагаузия, с. Конгаз, Примария, Р
емонт Дома Культуры и
мемориального комплекса с
благоустройством территории
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3

Замена шиферной кровли на металлочерепицу.

Valoarea de deviz 688 462 lei

Intocmit in prețuri curente 14.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,33	46,38	108,07
2.	7122050013400	Zidar	h-om	76,43	46,38	3 544,82
3.	7123010010200	Betonist	h-om	5,21	46,38	241,64
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	620,81	46,38	28 793,17
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	105,45	46,38	4 890,77
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	107,77	46,38	4 998,38
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	101,34	46,38	4 700,15
8.	7136080025001	Montator	h-om	3,39	46,38	157,22
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,30	46,38	60,29
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 950,86	46,38	90 480,88
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,70	46,38	1 145,59
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 139,88	46,38	52 867,63
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	43,39	46,38	2 012,43
		Total manopera				194 003

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,60	1,00	2,60
2.	1212121212121	apa	m3	5,92	0,10	0,59
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,25	250,00	62,50
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,11	200,00	222,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,27	200,00	54,00
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,78	2 800,00	2 184,00
7.	201010290090090	Прижимная планка 25*50мм Lemn rotund de rasinoase	m3	1,79	2 800,00	5 012,00
8.	201010290090091	мауэрлата 120*150мм Lemn rotund de rasinoase	m3	0,62	2 800,00	1 736,00
9.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,36	2 800,00	1 008,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	14,44	2 800,00	40 432,00

11.	20101029034973 3	(Фронтонная /ветровая доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно, 44*100) Scinduri geluite si faltuite	m3	0,00	2 800,00	0,00
12.	20101029034979 9	Обшивка свесов крыши профнастилом высотой прифиля 2см	m2	178,36	65,00	11 593,40
13.	20101029041692 72	(стропильная нога, подкосы,стойки,брус 70*150мм, шаг 80см) -Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,31	2 800,00	3 668,00
14.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,36	2 800,00	1 008,00
15.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,60	2 800,00	1 680,00
16.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,48	2 800,00	4 144,00
17.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,04	2 800,00	112,00
18.	20101029069611 90	Прижимная планка 25*50мм Scanduri brute, calit III	m3	0,09	2 800,00	252,00
19.	20101029069611 91	мауэрлата 120*150мм Scanduri brute, calit III	m3	0,03	2 800,00	84,00
20.	20101029087371 72	(стропильная нога, подкосы,стойки,брус 70*150мм, шаг 80см)-Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,09	2 800,00	252,00
21.	20101029087372 72	(стропильная нога, подкосы,стойки,брус 70*150мм, шаг 80см) -Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,25	2 800,00	700,00
22.	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnairei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,36	2 800,00	1 008,00
23.	20101029090019 0	Прижимная планка 25*50мм Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnairei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,82	2 800,00	2 296,00
24.	20101029090019 1	мауэрлата 120*150мм Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnairei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,28	2 800,00	784,00
25.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	43,72	10,50	459,06
26.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	25,72	0,10	2,57
27.	23203226000361	Gudron	kg	8,24	0,10	0,82
28.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,54	0,10	0,05
29.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	7,84	22,53	176,63
30.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,31	35,00	10,85
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,30	0,10	0,13
32.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	172,32	6,50	1 120,08
33.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	16,00	8,50	136,00
34.	2462106110601	Paste antisepetice	kg	26,31	22,53	592,76
35.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	84,45	1,00	84,45
36.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,07	1 050,00	1 123,50
37.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 963,44	3,40	6 675,70
38.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	168,90	1,00	168,90
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	468,33	1,42	665,02
40.	2652102100713	Var pasta	m3	0,05	1 950,00	97,50
41.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	3,00	450,00	1 350,00
42.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	7,39	8,50	62,82
43.	26821326004659	кровельной мембраны (гидроизоляционной пленки) полимерно-тканевая плотностью	m2	1 942,35	6,50	12 625,28

		120r/m2-Folie suplimentara polimerica				
44.	2682132601626	Carton bitumat	m2	85,18	8,50	724,03
45.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	844,50	1,00	844,50
46.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	272,56	12,50	3 407,00
47.	27104036425988 8	(Водосточная воронка сечением 10 см из метал.под цвет кровли)-Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	buc	16,00	105,00	1 680,00
48.	27104036430009 80	(Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши в комплекте с коньками,ендовами и вальмами) Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 845,75	81,50	150 428,62
49.	27104036430009 808	(Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши в комплекте с примыканиями-33,0м Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	96,60	81,50	7 872,90
50.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	17,04	12,50	213,00
51.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	39,89	10,83	432,01
52.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	67,56	1,00	67,56
53.	27104063117009	Jgheab confectionat in industrie din metal	m	170,95	95,00	16 240,25
54.	27104063117255 5	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	105,10	65,00	6 831,50
55.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	37,45	10,83	405,58
56.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	6,92	10,83	74,94
57.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	36,87	1,00	36,87
58.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	8,14	12,50	101,75
59.	28112363098003 21	(снегдержатели) Confectii metalice diverse	m	130,00	60,00	7 800,00
60.	28112363099001 20	Анкерные распорные болты,арматура AI d12, L=0,5м	kg	27,98	12,50	349,75
61.	2811236832352	Burghiu widia	buc	8,19	1,00	8,19
62.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	24,00	1,00	24,00
63.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	6,00	1,00	6,00
64.	2873122000750	Plase din armatura	kg	48,60	12,50	607,50
65.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	78,65	10,00	786,50
66.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	196,96	12,50	2 462,01
67.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,27	1,00	0,27
68.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,65	1,00	0,65
69.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	81,95	12,50	1 024,37
70.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	21,99	10,00	219,90
71.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	244,22	8,50	2 075,87
72.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	37,00	12,50	462,50
73.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	57,33	10,00	573,30
74.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	15 201,00	0,10	1 520,10
75.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	20 268,00	0,10	2 026,80
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	41,99	0,10	4,20
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,95	0,10	0,09
		Total materiale de constructii				312 958

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,15	0,10	0,01
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,66	0,10	0,16
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	51,19	0,10	5,12

4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,62	0,10	3,26
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,14	0,10	0,21
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,77	0,10	0,28
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,56	0,10	0,16
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,89	0,10	0,09
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	153,88	0,10	15,37
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,55	0,10	0,16
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,20	0,10	0,02
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,11	0,10	0,01
13.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,02	0,10	0,20
14.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,96	0,10	0,10
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,15	0,10	0,22
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,33	0,10	0,03
Total utilaje de construcții						24

Total:

Прямые затраты	lei	506 985
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	43 656
Cheltuieli de transport	2,00 %	6 259
Total cheltuieli directe	100,00 +	556 900
Cheltuieli de regie	2,00 %	11 138
Total	100,00 +	568 038
Beneficiu de deviz	1,00 %	5 680
Total	100,00 +	573 718
TVA	20,00 %	114 744

688 462

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

