

Primaria com.Ratus r-nul Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 1 439 935,79 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	1,20	69,67	83,61
2	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,18	38 201,72	6 876,31
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,00	51,77	517,70
4	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	10,00	628,49	6 284,90
5	111-1	Pilon din beton SV 9.5	buc	10,00	1 900,00	19 000,00
6	RpEL15A	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene	buc	150,00	78,42	11 762,64
7	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (SIP-4A 1x35+1x50mm2)	1 km	8,142	2 339,18	19 045,57
8		Cablu SIP-4A 1x35+1x50mm2	m	8 142,00	20,70	168 539,40

1	2	3	4	5	6	7
9	33-04-014-2 k=0.5	Demontarea corpurilor de iluminat k=0.5	buc	52,00	88,77	4 616,08
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 30 W	buc	215,00	178,45	38 366,45
		<i>Total</i>	lei			275 092,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			15 397,99
		<i>Transportul</i>	7,00 %			13 577,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,00 %			42 569,56
		<i>Total</i>	100,00 +			346 637,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			13 865,52
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				360 503,38 64 158,29
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
11		Lenta metalica F2007	m	595,00	9,00	5 355,00
12		Scoaba p/u lenta metalica A200	buc	595,00	2,50	1 487,50
13		Clema de ancorare CA 2000	buc	186,00	32,00	5 952,00
14		Clema de intindere PA 1500	buc	186,00	50,00	9 300,00
15		Clema ES 1500 (complet CS1500+RA 25)	buc	178,00	69,00	12 282,00
16		Clema de perforare KZ-1	buc	462,00	15,00	6 930,00
17		Clema ПC-1-1	buc	143,00	20,00	2 860,00
18		Clema KZ-2	buc	128,00	23,00	2 944,00
19	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (Dulap BZUM-TF-25A metal)	buc	6,00	184,56	1 107,33
20		Salnic D=27	buc	24,00	20,00	480,00
21		Conductor PV 1 4mm	m	36,00	10,00	360,00
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИИМП-2-074Y2)	buc	6,00	242,47	1 454,83

1	2	3	4	5	6	7
23	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	6,00	20,61	123,63
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu KΓ 3x2,5 mm2)	100 m	5,22	788,89	4 117,98
25		Cablu KΓ 3x2,5 mm2	m	522,00	29,00	15 138,00
26	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (Cablu AVVG 3x10 mm2)	100 m	0,12	1 508,25	180,99
27		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	12,00	16,00	192,00
28		Papuci pentru cablu cu sec 6-25 mm2	buc	48,00	11,00	528,00
29	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,54	3 851,43	2 079,77
30		Tub metalic gofrat d=25mm	m	54,00	20,00	1 080,00
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Consola pentru corp de iluminat)	buc	215,00	271,73	58 420,93
32		Consola pentru corp de iluminat	buc	215,00	300,00	64 500,00
33	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete releu de timp TE-15	buc	6,00	331,43	1 988,58
34	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete releu de timp Fotoelement	buc	6,00	331,43	1 988,58
35	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, separator de sarcina 2P 32A	buc	6,00	201,25	1 207,53
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	21,00	110,92	2 329,32
37	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana,	buc	6,00	221,38	1 328,29

1	2	3	4	5	6	7
		curent pina la 40 A				
38	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator OPI1-B 1P)	set	6,00	188,78	1 132,68
39	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 35x35x4 mm	10 buc	1,80	3 031,48	5 456,67
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,66	2 997,36	1 978,26
41	MsCC02	Montarea utilajului de semnalizare pietonal in regim intermitent	1 obiect	3,00	608,65	1 825,96
42	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	6,00	904,90	5 429,40
43	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	215,00	36,24	7 791,43
44	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	6,00	265,99	1 595,92
		<i>Total</i>	lei			230 926,58
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			17 907,31
		<i>Transportul</i>	7,00 %			9 700,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			44 768,27
		<i>Total</i>	100,00 +			303 302,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			12 132,11
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				315 435,10 74 613,78
		3. Capitolul 3. Utilaj				
45		Dulap de evidenta BZUM-TF-25A metal	buc	6,00	850,00	5 100,00
46		Corp de iluminat Drum central LED P<=30 W	buc	129,00	2 500,00	322 500,00
47		Corp de iluminat Drum secundar LED P<= 20W	buc	86,00	2 000,00	172 000,00
48		Intreruptor automat BA47-29 1P B 20A	buc	9,00	23,00	207,00
49		Intreruptor automat BA47-29 1P	buc	6,00	25,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
		C 25A				
50		Intreruptor automat BA47-29 1P C 20A	buc	6,00	25,00	150,00
51		Panou de distributie ИМП 350*300 mm	buc	6,00	500,00	3 000,00
52		Separator de sarcina BH 32A	buc	6,00	39,00	234,00
53		Contor electronic monofazat 220V	buc	6,00	890,00	5 340,00
54		Descarcator ОПС1-В 1P	buc	6,00	220,00	1 320,00
55		Contactator КМН-25 220 V	buc	6,00	120,00	720,00
56		Taimer TE 15A	buc	6,00	300,00	1 800,00
57		Fotoelement	buc	6,00	80,00	480,00
58		Semafor rutier pietonal galben	buc	3,00	2 800,00	8 400,00
		<i>Total</i>	lei			521 401,00
		<i>Cheltuieli de depozitarea</i>	0,50 %			2 607,01
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				524 008,01

		Total	lei	1 199 946,49
		TVA	20,00 %	239 989,30
		Total deviz: Inclusiv salariu	1 439 935,79	

Intocmit

Lux Gaz SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria com.Ratus r-nul
Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Valoarea de deviz 1 439 935,79 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 930,58	57,66	111 317,26
2.	7137010011510	Electromontator	h-om	213,00	57,66	12 281,58
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	250,90	57,66	14 466,90
4.	72120300227011	Electrosudor	h-om	5,40	57,66	311,36
5.	8281030022100	Lacatus	h-om	5,40	57,66	311,36
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	57,66	83,61
		Total manopera				138 772,07

Materiale:

1.	101-1745	Benzina solvent	t	0,01	18 000,00	180,00
2.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,36	35,00	12,60
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,13	1 000,00	130,00
4.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,03	2 100,00	63,00
5.	101161410	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	m	66,00	18,00	1 188,00
6.	10116411	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 35x35x4 mm	t	0,21	20 000,00	4 200,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,03	17 000,00	510,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm	kg	9,47	42,00	397,74
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,05	20,00	1,00
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	36,86	10,00	368,60
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	52,03	2,00	104,06
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,45	20,00	9,00
13.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,14	20,00	2,80
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	52,03	2,00	104,06
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,28	20,00	5,60
16.	1019852	Vopsea	kg	109,07	10,00	1 090,70
17.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	5,40	1,00	5,40
18.	1081	Clema de perforare KZ-1	buc	462,00	15,00	6 930,00
19.	110-0181	Bratari "СФ"	buc	48,85	0,50	24,43
20.	110-9126	Placi metalice	buc	1,00	20,00	20,00
21.	1102	Clema KZ-2	buc	128,00	23,00	2 944,00
22.	1102225	Cablu SIP-4A 1x35+1x50mm2	m	8 142,00	20,70	168 539,40
23.	111-1	Pilon din beton SV 9.5	buc	10,00	1 900,00	19 000,00
24.	111-3	Papuci pentru cablu cu sec 6-25 mm2	buc	48,00	11,00	528,00
25.	111-4	Semafor rutier pietonal galben	buc	3,00	2 800,00	8 400,00
26.	112007	Lenta metalica F2007	m	595,00	9,00	5 355,00
27.	112200	Scoaba p/u lenta metalica A200	buc	595,00	2,50	1 487,50
28.	113150	Clema ES 1500	buc	178,00	69,00	12 282,00
29.	114150	Clema de ancorare CA 2000	buc	186,00	32,00	5 952,00

30.	115150	Clema de intindere PA 1500	buc	186,00	50,00	9 300,00
31.	11911	Clema ПС-1-1	buc	143,00	20,00	2 860,00
32.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,15	5 000,00	750,00
33.	20194081	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,18	33 300,00	5 994,00
34.	28001	Intreruptor automat BA47-29 1P C 25A	buc	6,00	25,00	150,00
35.	280012	Intreruptor automat BA47-29 1P C 20A	buc	6,00	25,00	150,00
36.	3120355106598	Starter 40 W	buc	43,00	0,20	8,60
37.	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	3,00	1,50	4,50
38.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	70,95	1,00	70,95
39.	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	21,50	1,20	25,80
40.	330-010	Consola pentru corp de iluminat	buc	215,00	300,00	64 500,00
41.	34000	Conductor PV 1 4mm	m	36,00	10,00	360,00
42.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,03	160,00	4,80
43.	41510	Salnic D=27	buc	24,00	20,00	480,00
44.	43000	Separator de sarcina BH 32A	buc	6,00	39,00	234,00
45.	4310	Fotoelement	buc	6,00	80,00	480,00
46.	5009031	Scoabe	10 buc	10,80	5,00	54,00
47.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,40	11,00	59,40
48.	5009062	Papuci de cablu	buc	146,70	0,10	14,67
49.	5009070	Racordari	10 buc	0,54	2,00	1,08
50.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	41,70	1,00	41,70
51.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,04	250,00	10,00
52.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,75	50,00	37,50
53.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	36,60	0,10	3,66
54.	5009619	Ate de cusut	kg	0,04	20,00	0,80
55.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,05	20,00	1,00
56.	5130-1282351	Cablu AVVG 3x10 mm2	m	12,00	16,00	192,00
57.	5130-128341	Cablu КГ 3x2,5 mm2	m	522,00	29,00	15 138,00
58.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"	kg	2,67	5,00	13,35
59.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	3,96	7,00	27,72
60.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,25	20,00	5,00
61.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,91	65,00	59,15
62.	545-601	Corp de iluminat Drum central LED P<=30 W	buc	129,00	2 500,00	322 500,00
63.	545-602	Corp de iluminat Drum secundar LED P<= 20W	buc	86,00	2 000,00	172 000,00
64.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	17,10	1,00	17,10
65.	601-0271	Tub metalic gofrat d=25mm	m	54,00	20,00	1 080,00
66.	740-025	Contactator КМН-25 220V	buc	6,00	120,00	720,00
67.	740-1161	Intreruptor automat BA47-29 1P B 20A	buc	9,00	23,00	207,00
68.	74011	Descarcator ОПС1-В 1P	buc	6,00	220,00	1 320,00
69.	741-116	Taimer TE 15A	buc	6,00	300,00	1 800,00
70.	773-0125	Dulap de evidenta BZUM-TF-01-25A metal	buc	6,00	850,00	5 100,00
71.	773-1011	Contor electronic monofazat 220V	buc	6,00	890,00	5 340,00
72.	773-2741	Panou de distributie ИИМН 350*300 mm	buc	6,00	500,00	3 000,00
		Total materiale de constructii				853 950,67

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,40	30,00	72,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	21,62	30,00	648,60
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	9,57	50,00	478,50
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,40	50,00	120,00

5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	16,30	5,00	81,50
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	16,30	5,00	81,50
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	219,18	50,00	10 959,00
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	285,95	50,00	14 297,50
9.	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	5,40	50,00	270,00
10.	031051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut	16,44	50,00	822,00
11.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	36,96	20,00	739,20
12.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,74	20,00	34,80
13.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,74	20,00	34,80
14.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	8,30	350,00	2 905,00
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,32	20,00	26,40
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,51	20,00	50,20
17.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	4,80	50,00	240,00
18.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	43,56	50,00	2 178,00
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	13,17	50,00	658,50
Total utilaje de constructii						34 697,50

Total	lei	1 199 946,49
TVA	20,00 %	239 989,30

Total deviz: **1 439 935,79**

Intocmit

Lux Gaz SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			69,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	57,66	69,67
2	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			38 201,72
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 587,72
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 100,00	350,00
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	4,2000	42,00	177,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	10,00	270,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	20,00	15,56
	20194081	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	33 300,00	33 300,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	160,00	26,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	50,00	86,11
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	50,00	86,11
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			51,77
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	30,00	7,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	30,00	7,20
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	50,00	12,00
4	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc			628,49
	1	Muncitor	h-om	5,5600	57,66	320,59
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	20,00	2,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	35,00	0,70
	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,1000	7,00	0,70
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8300	350,00	290,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2800	50,00	14,00
5	111-1	Pilon din beton SV 9.5	buc			1 900,00
	111-1	Pilon din beton SV 9.5	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
6	RpEL15A	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene	buc			78,42
	7137010011510	Electromontator	h-om	1,3600	57,66	78,42
7	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (SIP-4A 1x35+1x50mm2)	1 km			2 339,18
	1	Muncitor	h-om	34,9000	57,66	2 012,36
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	35,00	0,69
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	18 000,00	0,00
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	0,50	3,00
	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,1000	7,00	0,70
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	1,00	2,10
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,00

1	2	3	4	5	6	7
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	30,00	70,82
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,51
8		Cablu SIP-4A 1x35+1x50mm2	m			20,70
	1102225	Cablu SIP-4A 1x35+1x50mm2	m	1,0000	20,70	20,70
9	33-04-014-2 k=0.5	Demontarea corpurilor de iluminat k=0.5	buc			88,77
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	66,02
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	50,00	20,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	50,00	2,75
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 30 W	buc			178,45
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	18 000,00	0,84
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0100	7,00	0,07
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	50,00	40,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
11		Lenta metalica F2007	m			9,00
	112007	Lenta metalica F2007	m	1,0000	9,00	9,00
12		Scoaba p/u lenta metalica A200	buc			2,50
	112200	Scoaba p/u lenta metalica A200	buc	1,0000	2,50	2,50
13		Clema de ancorare CA 2000	buc			32,00
	114150	Clema de ancorare CA 2000	buc	1,0000	32,00	32,00
14		Clema de intindere PA 1500	buc			50,00
	115150	Clema de intindere PA 1500	buc	1,0000	50,00	50,00
15		Clema ES 1500 (complet CS1500+RA 25)	buc			69,00
	113150	Clema ES 1500	buc	1,0000	69,00	69,00
16		Clema de perforare KZ-1	buc			15,00
	1081	Clema de perforare KZ-1	buc	1,0000	15,00	15,00
17		Clema ПC-1-1	buc			20,00
	11911	Clema ПC-1-1	buc	1,0000	20,00	20,00
18		Clema KZ-2	buc			23,00
	1102	Clema KZ-2	buc	1,0000	23,00	23,00
19	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (Dulap BZUM-TF-25A metal)	buc			184,56
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,66
	1011924	Electrozi Э42A, diametrul 4 mm	kg	0,1500	42,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,8400	20,00	16,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	50,00	6,00
20		Salnic D=27	buc			20,00
	41510	Salnic D=27	buc	1,0000	20,00	20,00
21		Conductor PV 1 4mm	m			10,00
	34000	Conductor PV 1 4mm	m	1,0000	10,00	10,00
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИПМII-2-074Y2)	buc			242,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42A, diametrul 4 mm	kg	0,1500	42,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	10,00	1,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	10,00	0,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	5 000,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	20,00	15,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
23	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			20,61
	1	Muncitor	h-om	0,3400	57,66	19,61
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	50,00	0,50
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu KI 3x2,5 mm2)	100 m			788,89
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,01
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	1 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	250,00	1,92
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,19
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,19
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	5,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	50,00	19,54
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	50,00	19,54
25		Cablu KI 3x2,5 mm2	m			29,00
	5130-128341	Cablu KI 3x2,5 mm2	m	1,0000	29,00	29,00
26	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (Cablu AVVG 3x10 mm2)	100 m			1 508,25
	1	Muncitor	h-om	23,2000	57,66	1 335,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	1 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	250,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	5,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	50,00	58,33
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	5,00	26,67
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	5,00	26,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	50,00	58,33
27		Cablu AVVG 3x10 mm2	m			16,00
	5130-1282351	Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,0000	16,00	16,00
28		Papuci pentru cablu cu sec 6-25 mm2	buc			11,00
	111-3	Papuci pentru cablu cu sec 6-25 mm2	buc	1,0000	11,00	11,00
29	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			3 851,43
	1	Muncitor	h-om	35,8000	57,66	2 064,02
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	1 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	17 000,00	944,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm	kg	1,0500	42,00	44,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	2,00	43,59
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	2,00	43,59
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	1,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	5,00	100,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	11,00	110,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	2,00	2,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,0000	1,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	50,00	16,67
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	17,9000	20,00	358,15
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	20,00	92,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	50,00	16,67
30		Tub metalic gofrat d=25mm	m			20,00
	601-0271	Tub metalic gofrat d=25mm	m	1,0000	20,00	20,00
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Consola pentru corp de iluminat)	buc			271,73

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	1 000,00	0,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
32		Consola pentru corp de iluminat	buc			300,00
	330-010	Consola pentru corp de iluminat	buc	1,0000	300,00	300,00
33	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete releu de timp TE-15	buc			331,43
	1	Muncitor	h-om	4,5600	57,66	262,93
	031051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut	1,3700	50,00	68,50
34	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete releu de timp Fotoelement	buc			331,43
	1	Muncitor	h-om	4,5600	57,66	262,93
	031051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut	1,3700	50,00	68,50
35	08-03-525-2	Interrupitor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, separator de sarcina 2P 32A	buc			201,25
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,03
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	10,00	4,55
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,27
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	20,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	10,00	0,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	5 000,00	16,67
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,10	0,31
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	20,00	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	50,00	0,42
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	50,00	0,42
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			110,92
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	10,00	0,49
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	10,00	0,36
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	5 000,00	4,76
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,10	0,61
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,77
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
37	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			221,38
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	1011924	Electrozi Э42A, diametrul 4 mm	kg	0,0800	42,00	3,36
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	10,00	3,73
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,27
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	20,00	0,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	10,00	0,38
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	5 000,00	16,67
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	50,00	1,58
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	0,10	0,61
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	20,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	65,00	1,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	50,00	0,33
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	50,00	0,33
38	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator ОИC1-B 1P)	set			188,78
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	10,00	3,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
39	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 35x35x4 mm	10 buc			3 031,48
	1	Muncitor	h-om	10,7000	57,66	616,96
	10116411	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 35x35x4 mm	t	0,1160	20 000,00	2 333,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametrul 4 mm	kg	0,6500	42,00	27,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	50,00	9,44
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	1,7500	20,00	35,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,44
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			2 997,36
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,55
	101161410	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	m	100,0000	18,00	1 800,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametrul 4 mm	kg	0,6000	42,00	25,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	50,00	6,82
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	3,1300	20,00	62,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	50,00	6,82
41	MsCC02	Montarea utilajului de semnalizare pietonal in regim intermitent	1 obiect			608,65
	7137010011510	Electromontator	h-om	3,0000	57,66	172,98
	8281030022100	Lacatus	h-om	1,8000	57,66	103,79
	72120300227011	Electrosudor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2000	10,00	2,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametrul 4 mm	kg	0,8000	42,00	33,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,1000	65,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	1,8000	20,00	36,00
	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	1,8000	50,00	90,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2000	50,00	60,00
42	RpEJ05D	Incarcari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			904,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	57,66	864,90
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	50,00	40,00
43	RpEJ06C	Incarcari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			36,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	57,66	35,75
	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	1,20	0,12
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	0,20	0,04
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	1,00	0,33
44	RpEJ06A	Incarcari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc			265,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	57,66	265,24
	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,5000	1,50	0,75
		3. Capitolul 3. Utilaj				
45		Dulap de evidenta BZUM-TF-25A metal	buc			850,00
	773-0125	Dulap de evidenta BZUM-TF-01-25A metal	buc	1,0000	850,00	850,00
46		Corp de iluminat Drum central LED P<=30 W	buc			2 500,00
	545-601	Corp de iluminat Drum central LED P<=30 W	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
47		Corp de iluminat Drum secundar LED P<= 20W	buc			2 000,00
	545-602	Corp de iluminat Drum secundar LED P<= 20W	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
48		Intreruptor automat BA47-29 1P B 20A	buc			23,00
	740-1161	Intreruptor automat BA47-29 1P B 20A	buc	1,0000	23,00	23,00
49		Intreruptor automat BA47-29 1P C 25A	buc			25,00
	28001	Intreruptor automat BA47-29 1P C 25A	buc	1,0000	25,00	25,00
50		Intreruptor automat BA47-29 1P C 20A	buc			25,00
	280012	Intreruptor automat BA47-29 1P C 20A	buc	1,0000	25,00	25,00
51		Panou de distributie IIIUMII 350*300 mm	buc			500,00
	773-2741	Panou de distributie IIIUMII 350*300 mm	buc	1,0000	500,00	500,00
52		Separator de sarcina BH 32A	buc			39,00
	43000	Separator de sarcina BH 32A	buc	1,0000	39,00	39,00
53		Contor electronic monofazat 220V	buc			890,00
	773-1011	Contor electronic monofazat 220V	buc	1,0000	890,00	890,00
54		Descarcator OIIC1-B 1P	buc			220,00
	74011	Descarcator OIIC1-B 1P	buc	1,0000	220,00	220,00
55		Contactator KMI-25 220 V	buc			120,00
	740-025	Contactator KMI-25 220V	buc	1,0000	120,00	120,00
56		Taimer TE 15A	buc			300,00
	741-116	Taimer TE 15A	buc	1,0000	300,00	300,00
57		Fotoelement	buc			80,00
	4310	Fotoelement	buc	1,0000	80,00	80,00
58		Semafor rutier pietonal galben	buc			2 800,00
	111-4	Semafor rutier pietonal galben	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00

APROBAT:

Intocmit
Lux Gaz SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.