

# **Lucrari de reparatie partiala a acoperisului Casei de cultura din s.Hrusova, rl Criuleni.**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL №**

### **Lucrari de reparatie partiala a acoperisului Casei de cultura din s.Hrusova, rl Criuleni.**

**Valoarea de deviz 451 085,07 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
| 1      |                             | Lucrari de demontare a membranei bituminoase (1660.01),demontarea din tabkla de la parapet (227,75m2),desfacerea de tencueli la pereti(261.91m2),desfacerea sapei de mortar(1493.5m2)si transportarea deseurilor (26.33t) vor fi realizate de catre Administratia publica locala                                             |      |                                       |                                       |                          |
| 2      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat,                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1 755,41                              | 17,282<br>4,341                       | 30 336,292<br>7 620,937  |
| 3      | CF15A                       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                     | m2   | 261,91                                | 63,584<br>40,251                      | 16 653,286<br>10 542,139 |
| 4      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1 493,50                              | 46,843<br>16,693                      | 69 960,020<br>24 930,995 |
| 5      | IzF01D2                     | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat | m2   | 1 660,01                              | 9,631<br>1,228                        | 15 988,386<br>2 039,322  |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5        | 6                 | 7                         |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|---------------------------|
| 6 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1.05                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 660,01 | 99,158<br>15,544  | 164 602,942<br>25 802,864 |
| 7 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1.05 | m2 | 227,75   | 115,715<br>24,317 | 26 353,978<br>5 538,197   |
| 8 | CE06A  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata pentru fatade) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.05           | m2 | 95,40    | 213,132<br>28,978 | 20 332,770<br>2 764,501   |

|  |                                |      |                   |
|--|--------------------------------|------|-------------------|
|  | Total                          | Lei  | 344 227,66        |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 19 017,35         |
|  | Transportarea                  | 2 %  | 5 252,43          |
|  | Total                          |      | 368 497,44        |
|  | Cheltueli de regie             | 1 %  | 3 684,97          |
|  | Total                          |      | 372 182,41        |
|  | Beneficiul de deviz            | 1 %  | 3 721,82          |
|  | Total                          |      | 375 904,23        |
|  | Tva                            | 20 % | 75 180,84         |
|  | <b>Total deviz:</b>            |      | <b>451 085,07</b> |
|  | <b>Inclusiv salariu</b>        |      | <b>79 238,95</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)