

Primaria com. Leuseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Primaria com. Leuseni, r-nul Hincesti

Valoarea de deviz 2 620 369,04 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM L=720m B=4,5m h=0,15m 1.1. Drum beton 1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 240,000	4,256 3,100	13 789,500 10 044,000
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Pietrisul existent)	100 m3	1,620	2 979,167 0,000	4 826,250 0,000
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Executarea casetei)	100 m3	6,480	2 977,894 0,000	19 296,750 0,000
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	4,860	4 230,078 314,337	20 558,180 1 527,680
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	162,000	198,216 37,200	32 110,950 6 026,400

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innororire h=5cm (Fara costul materialelor)				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=5cm	m3	162,000	937,675 37,200	151 903,350 6 026,400
		<i>Total</i>	Lei			242 484,980
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				242 484,980 23 624,480
		1.1.2. Imbracamintea rutiera				
7	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2	3 240,000	7,205 1,240	23 344,200 4 017,600
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3 240,000	16,947 1,860	54 909,100 6 026,400
9	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25	m2	3 240,000	416,590 38,440	1 349 752,95 6 124 545,600
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pnteni Alte utilaje=1,03	m3	2,400	2 828,717 197,883	6 788,920 474,920
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,000	75,579 1,965	27 208,310 707,420
12	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatoare se adauga sau se scade la norma DI115 k=5 K=5,00	m2	360,000	32,760 0,000	11 793,600 0,000
13	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	30,000	1 891,840 105,400	56 755,200 3 162,000

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
		<i>Total</i>	Lei			1 530 552,28 6
		Total Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu				1 530 552,28 6 138 933,940
		<i>Total</i>	Lei			1 773 037,26 6
		Total Drum beton Inclusiv salariu				1 773 037,26 6 162 558,420
		1.2. Rigola				
		1.2.1. Lucrari				
14	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,720	11 771,625 2 356,000	8 475,570 1 696,320
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,000	127,720 127,720	638,600 638,600
16	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,720	3 572,917 0,000	2 572,500 0,000
17	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	108,000	27,500 0,000	2 970,000 0,000
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,720	344,611 22,389	248,120 16,120
19	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Finisarea manuala a fundului)	100m2	0,720	519,250 519,250	373,860 373,860
20	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Finisarea taluzurilor)	100m2	2,160	625,454 625,454	1 350,980 1 350,980
21	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe	100m2	0,720	58 246,465 10 137,000	41 937,455 7 298,640

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie din piatra sparta h=10 cm (Fundul rigolei) C20/25 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03				
22	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5 K=5,00	100m2	-0,720	15 753,361 2 511,000	-11 342,420 -1 807,920
23	DI130	Consolidarea taluzului rampleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Taluzul rigolei) C20/25 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	2,160	58 303,014 10 137,000	125 934,510 21 895,920
24	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5 K=5,00	100m2	-2,160	15 800,583 2 511,000	-34 129,260 -5 423,760
25	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinenti Alte utilaje=1,03	m3	1,000	2 842,780 197,780	2 842,780 197,780
26	pret piata	Material lemnos	m3	0,160	6 550,000 0,000	1 048,000 0,000
27	RpCE23A Aplicativ	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare Aplicativ norma bitum - 1 kg	kg	23,040	39,743 19,832	915,670 456,940
		<i>Total</i>	Lei			143 836,365
		Total Lucrari Inclusiv salariu				143 836,365 26 693,480
		<i>Total</i>	Lei			143 836,365
		Total Rigola Inclusiv salariu				143 836,365 26 693,480
		<i>Total</i>	Lei			1 916 873,63 1
		Total LCM L=720m B=4,5m h=0,15m				1 916 873,63 1

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				189 251,900
		Total	Lei			1 916 873,63
		Asigurari sociale	24 %			45 420,46
		Total				1 962 294,09
		Cheltuieli de regie	7 %			137 360,59
		Total				2 099 654,68
		Beneficiu de deviz	4 %			83 986,19
		Total				2 183 640,87
		TVA	20 %			436 728,17
		Total deviz:				2 620 369,04
		Inclusiv salariu				189 251,90

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-1

Primaria com. Leuseni, r-nul Hincesti

Valoarea de deviz 2 620 369,04 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	25,50	62,00	1 581,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 879,20	62,00	116 510,400
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	81,00	62,00	5 022,000
4.	7129020012800	Pavator	h-om	194,40	62,00	12 052,800
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	90,30	62,00	5 598,600
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	70,33	62,00	4 360,460
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,82	62,00	7 924,840
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	180,04	62,00	11 162,480
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	403,86	62,00	25 039,320
		Total manopera				189 251,90

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	32,89 32,89	0,00 520,00	0,00 17 102,800
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	99,79	520,00	51 890,800
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	197,48 197,48	0,00 520,00	0,00 102 689,600
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	520,00	0,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	97,20	55,00	5 346,000
6.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine C20/25	m3	19,44	2 250,00	43 740,000
7.	1422102205515	Beton in imbracaminte C20/25	m3	486,00	2 250,00	1 093 500,000
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,42	6 550,00	2 751,000
9.	2010237318750	Distantieri	buc	972,00	1,50	1 458,000
10.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,06	5,00	0,300
11.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	12,96	18,60	241,056
12.	2320166200676	White spirit	kg	35,64	32,00	1 140,480
13.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	5,30	5,00	26,500
14.	2320187315789	Decofrol	kg	35,64	25,00	891,000
15.	23203226000401	Bitum	t	0,48	14 500,00	6 960,000
16.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	23,04	14,50	334,080
17.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	317,52	16,50	5 239,080
18.	2640112300739	Caramizi	buc	673,20	8,50	5 722,200
19.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,13	5,00	80,650
20.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	30,60	1 500,00	45 900,000
21.	2663102100000	Beton C20/25	m3	34,17	2 250,00	76 882,500

22.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,46	1 350,00	621,000
23.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	220,32	1,00	220,320
24.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	171,72	8,00	1 373,760
25.	2682132602070	Pellicula 90 mk	m2	3 499,20	5,50	19 245,600
26.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	16,20	18,50	299,700
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	16,20	18,50	299,700
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	32,40	28,50	923,400
29.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	58,32	5,00	291,600
30.	2873122000751	Piese forjate	kg	133,49	19,50	2 603,055
31.	2873122004100	Plase sudate	kg	3 272,40	14,00	45 813,600
32.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	6,48	10,00	64,800
33.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	12,96	23,50	304,560
34.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	22,68	21,50	487,620
35.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	281,16	22,00	6 185,520
36.	985632	Material lemnos	m3	0,16	6 550,00	1 048,000
		Total materiale de construcții				1 541 678,28

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,35	50,00	17,500
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,62	50,00	81,000
3.	2922140007000	Macara	h-ut	3,44	200,00	688,000
4.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	74,52	15,00	1 117,800
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	48,87	825,00	40 317,750
6.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	7 128,00	0,50	3 564,000
7.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	74,52	200,00	14 904,000
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,16	450,00	72,000
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	42,29	450,00	19 030,500
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	83,60	450,00	37 620,000
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,96	400,00	1 584,000
12.	2952260003000	Excavator	h-ut	2,19	850,00	1 861,500
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,06	800,00	48,000
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,29	800,00	232,000
15.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	74,52	65,00	4 843,800
16.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	74,52	80,00	5 961,600
17.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	3,43	750,00	2 572,500
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,00	450,00	1 350,000
19.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	64,80	200,00	12 960,000
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	64,80	200,00	12 960,000
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,40	550,00	2 970,000
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	35,50	465,00	16 507,500
23.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	7,20	650,00	4 680,000
		Total utilaje de construcții				185 943,45

Total	Lei	1 916 873,63
--------------	------------	---------------------

Asigurari sociale	24 %	45 420,46
Total		1 962 294,09
Cheltuieli de regie	7 %	137 360,59
Total		2 099 654,68
Beneficiu de deviz	4 %	83 986,19
Total		2 183 640,87
TVA	20 %	436 728,17

Total deviz:

2 620 369,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM L=720m B=4,5m h=0,15m				
		1.1. Drum beton				
		1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			4,256 3,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	62,00	3,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	825,00	1,16
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Pietrisul existent)	100 m3			2 979,167 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	825,00	2 979,17
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Executarea casetei	100 m3			2 977,894 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	825,00	2 977,89
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 230,078 314,337
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	62,00	314,34
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	450,00	3 915,74
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=5cm (Fara costul materialelor)	m3			198,216 37,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	62,00	37,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	0,00	0,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	825,00	34,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	465,00	6,97
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=5cm	m3			937,675 37,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	62,00	37,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	520,00	105,57
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	520,00	633,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	825,00	34,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	465,00	6,97
		1.1.2. Imbracamintea rutiera				

1	2	3	4	5	6	7
7	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2			7,205 1,240
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	62,00	1,24
	2682132602070	Pelucula 90 mk	m2	1,0800	5,50	5,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			16,947 1,860
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	62,00	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
9	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25	m2			416,590 38,440
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	62,00	1,24
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	62,00	35,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	62,00	1,24
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine C20/25	m3	0,0060	2 250,00	13,50
	1422102205515	Beton in imbracaminte C20/25	m3	0,1500	2 250,00	337,50
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	18,50	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	10,00	0,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	55,00	1,65
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	1,00	0,07
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	16,50	1,62
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	8,00	0,42
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	5,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	23,50	0,09
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	21,50	0,15
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	32,00	0,35
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	18,60	0,07
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	22,00	1,56
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,00	0,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	80,00	1,84
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	65,00	1,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	465,00	3,30
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	0,50	1,10
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	15,00	0,34
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni Alte utilaje=1,03	m3			2 828,717 197,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	62,00	197,88
	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0200	2 250,00	2 296,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 550,00	245,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	200,00	88,33
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			75,579 1,965
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	62,00	1,97
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	520,00	65,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	825,00	2,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	465,00	0,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
12	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se	m2			32,760

1	2	3	4	5	6	7
		scade la norma DI115 k=5 K=5,00				0,000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	520,00	32,76
13	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			1 891,840 105,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	62,00	52,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	62,00	52,70
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,50	190,74
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 350,00	20,70
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	1 500,00	1 530,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		1.2. Rigola				
		1.2.1. Lucrari				
14	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			11 771,625 2 356,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	62,00	2 356,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	850,00	2 585,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	825,00	263,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	800,00	66,67
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	650,00	6 500,00
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			127,720 127,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	62,00	127,72
16	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			3 572,917 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	750,00	3 572,92
17	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			27,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	550,00	27,50
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			344,611 22,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	62,00	22,39
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	520,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	322,22
19	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Finisarea manuala a fundului)	100m2			519,250 519,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	62,00	519,25
20	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Finisarea taluzurilor)	100m2			625,454 625,454
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	62,00	625,45
21	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Fundul rigolei) C20/25 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			58 246,465 10 137,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	62,00	10 137,00
	2663102100000	Beton C20/25	m3	15,3000	2 250,00	35 468,75
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	14 500,00	3 826,39
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	19,50	903,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	6 550,00	1 000,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	520,00	5 734,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	465,00	1 175,42
22	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5 K=5,00	100m2			15 753,361 2 511,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	62,00	2 511,00

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0200	2 250,00	11 468,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	6 550,00	363,89
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	14 500,00	1 409,72
23	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Taluzul rigolei) C20/25 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			58 303,014 10 137,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	62,00	10 137,00
	2663102100000	Beton C20/25	m3	15,3000	2 250,00	35 458,33
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	14 500,00	3 893,52
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	19,50	903,86
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	6 550,00	1 000,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	520,00	5 732,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	465,00	1 177,57
24	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5 K=5,00	100m2			15 800,583 2 511,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	62,00	2 511,00
	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0200	2 250,00	11 479,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	6 550,00	333,56
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	14 500,00	1 476,85
25	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni Alte utilaje=1,03	m3			2 842,780 197,780
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	62,00	197,78
	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0200	2 250,00	2 295,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 550,00	262,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	200,00	88,00
26	pret piata	Material lemnos	m3			6 550,000 0,000
	985632	Material lemnos	m3	1,0000	6 550,00	6 550,00
27	RpCE23A Aplicativ	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare Aplicativ norma bitum - 1 kg	kg			39,743 19,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	62,00	14,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	62,00	4,95
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	14,50	14,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	5,00	3,50
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2300	5,00	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	50,00	0,76

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.