



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 01

la contractul Nr. 21300827 din "29", octombrie 2024

Prezentul acord este semnat astăzi "27", decembrie 2024, între IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei, în persoana dlui Șef CS Lupacescu Iurie și SRL StrongBoss Construct, în persoana dnei Administrator Melnic Elena, în scopul modificării Contractului Nr. 21300827 din "29" octombrie 2024 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1729517032253 din data 28.10.2024.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21300827 din 27 decembrie 2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma totală a contractului (308211,90 lei) se majorează cu 60 022,94 lei, ceea ce constituie 19,47 % din suma totală a contractului.

2. Pct. 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **368 234,84** lei MD, (trei sute șazeci și opt mii două sute treizeci și patru lei, 84 bani, inclusiv _61372,47_ TVA lei MD (șazeci și unu mii trei sute șaptezeci și doi lei, 47 bani).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare la data înregistrării dării de seamă de către Agenția Achiziții Publice.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL/PRESTATORUL



BENEFICIAR



Antreprenor SRL „Strong Boss Construct,,
(denumirea)

Investitor IMSP CS nr. 1 Orhei
(denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare a
teritoriului OMF Tabara**

Valoarea lucrarilor executate

308 211,90 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ 12 _____ an 2024 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imprejmuire				
1	RpCS20A	Demontarea imprejmuirilor din plasa	m	35,000	15,60 15,60	546,00 546,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	4,55	60,00	273,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	4,55	60,00	273,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	7,600	79,18 79,18	601,80 601,80
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	10,03	60,00	601,80
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,600	18,63 18,63	141,60 141,60
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	2,36	60,00	141,60
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,070	447,30	478,61

1	2	3	4	5	6	7
					59,44	63,60
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,06	60,00	63,60
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15mm	m3	1,23	280,00	344,40
	41001262028 18	Apa	m3	0,11	15,00	1,65
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,22	68,00	14,96
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,45	120,00	54,00
5	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	192.000	20,23 3,78	3 884,88 726,00
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	11,33	60,00	679,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,77	60,00	46,20
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	196,80	15,50	3 050,40
	20102373187 50	Distantieri	buc	28,80	2,00	57,60
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,92	26,50	50,88
6	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	183,820	21,20 4,74	3 896,21 871,80
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	13,79	60,00	827,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,74	60,00	44,40
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	188,42	15,50	2 920,51
	20102373187 50	Distantieri	buc	27,57	2,00	55,14
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,84	26,50	48,76
7	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime/ pentru beton aparent	m2	72.000	101,21 68,40	7 287,44 4 924,80
	71240100107 00	Dulgher	h-om	73,44	60,00	4 406,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	8,64	60,00	518,40
	20202129283	Panou de cofraj tip P fag g 15	m2	8,00	90,00	720,00

1	2	3	4	5	6	7
	59	mm rezistent la umezeala				
	20101029043 39	Dulap rasiinos tivit cls.A. Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,07	4 166,00	291,62
	20101029040 30	Scind rasin lunga tiv cls D. gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,07	4 166,00	291,62
	23201862010 84	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	8,73	22,00	192,06
	20101029011 70	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,11	4 166,00	458,26
	28112373298 00	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	5,82	50,00	291,00
	29404200076 79	Fierastrau mecanic	h-ut	2,88	35,00	100,80
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	1,44	12,00	17,28
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice. in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C16/20.	m3	13,300	2 174,26 264,00	28 917,60 3 511,20
	71230100102 00	Betonist	h-om	53,20	60,00	3 192,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,32	60,00	319,20
	26631021000 00-11	Beton C16/20	m3	13,77	1 700,00	23 409,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,34	15,00	20,10
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	7,98	60,00	478,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,33	450,00	1 498,50
9	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.55 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier/ Panou din plasa Euro Gard 2500/1550/4.8mm, k=1.55m2. Stilp din otel zincat 60*40*1.2mm, 2.1H - 16buc - elemente de fixare zincate - 48buc, capace pentru stilpi - 16buc, Se exclde - pietris circuit spalat de riu 7-30mm, nisip sortat nespalat dee riu lacuri 0.0- 7.0mm S 1667, ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500	m	35,800	282,75 81,00	10 122,28 2 899,80

1	2	3	4	5	6	7
	71230100102 00	Betonist	h-om	8,95	60,00	537,00
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	32,94	60,00	1 976,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,44	60,00	386,40
	27321036462 50-1	Panouri de plasa Eurogard 2500/1550/4.8mm	m2	57,15	108,74	6 214,49
	27107037003 40	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	17,18	18,00	309,24
	3543544354	Elemente de fixare zincate	buc	48,00	4,33	207,84
	3543545345	Capace pentru stilpi	buc	16,08	7,20	115,78
	28111063020 05	Stilpi din otel zincat 60*40*1.2mm, 2.1h	kg	16,08	21,00	337,68
	29522700037 00	Centrala de beton	h-ut	1,07	35,00	37,45
10	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect / porti metalice duble (h)1850*40000mm, confectionate din stilpi metalici 80*80*3mm, portile din teava patrata 60*40*3mm, imbracate cu plasa Eugard 4.8mm, inclusiv lacat si furnitura necesara/	m2	7,400	1 091,76 102,57	8 079,02 759,00
	72120300227 00	Sudor	h-om	1,41	60,00	84,60
	72140700214 00	Lacatus constructii metalice	h-om	7,10	60,00	426,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,33	60,00	79,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,81	60,00	168,60
	20301129301 50	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,40	960,00	7 104,00
	28741158176 04	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	29,60	0,70	20,72
	28741158426 85	Piulita hexag. M8	buc	29,60	0,35	10,36
	28741258812 27	Saiba plata M 8	buc	29,60	0,35	10,36
	24302261000 34	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,74	37,00	27,38
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,85	48,00	40,80
	40111062027 41	Energie electrica	kw	1,70	3,00	5,10
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,25	2,62	24,23
	14211022004 96	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	314,00	9,42
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,15
	24105200067 00	Automacara	h-ut	0,15	450,00	67,50

1	2	3	4	5	6	7
11		Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect / porti metalice duble (h)1850*4000mm, confectionate din stilpi metalici 80*80*3mm, portile din teava patrata 60*40*3mm, imbracate cu plasa Eugard 4.8mm, inclusiv lacat si furnitura necesara/				
	CK14A		m2	1,850	1 092,73 102,49	2 021,55 189,60
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,35	60,00	21,00
	72140700214 00	Lacatus constructii metalice	h-om	1,78	60,00	106,80
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,33	60,00	19,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,70	60,00	42,00
	20301129301 50	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,85	960,00	1 776,00
	28741158176 04	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	7,40	0,70	5,18
	28741158426 85	Piulita hexag. M8	buc	7,40	0,35	2,59
	28741258812 27	Saiba plata M 8	buc	7,40	0,35	2,59
	24302261000 34	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,19	37,00	7,03
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,21	48,00	10,08
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,43	3,00	1,29
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,31	2,62	6,05
	14211022004 96	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	314,00	3,14
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	15,00	0,00
	24105200067 00	Automacara	h-ut	0,04	450,00	18,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				65 976,99 15 235,20
		2. Amenajarea teritoriului betonat				
12		Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/ gazon sol				
	TsC03E1		100 m3	0,350	1 068,57 0,00	374,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,68	550,00	374,00
13	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	49,000	32,27 0,00	1 581,00 0,00
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	3,72	425,00	1 581,00
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,350	154,29 17,14	54,00 6,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,10	60,00	6,00
	14111222017 52	Piatra sparta	m3	0,00	280,00	0,00
	29522600035 54	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,12	400,00	48,00
15	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,370	1 155,29 541,75	1 582,75 742,20
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	12,37	60,00	742,20
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,37	15,00	20,55
	29522400040 04	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,64	500,00	820,00
16	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prismia de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP 200mm	m3	27,400	408,09 75,59	11 181,70 2 071,20
	71290200128 00	Pavator	h-om	29,59	60,00	1 775,40
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	4,93	60,00	295,80
	14214022003 93-1	Piatra sparta	m3	34,25	260,00	8 905,00
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,74	15,00	41,10
	29522700040 19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,37	120,00	164,40
17	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu folie din polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	137,000	12,87 1,20	1 763,21 164,40
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	2,74	60,00	164,40
	26821326016 26-1	Folie din polietilena	m2	147,96	10,80	1 597,97

1	2	3	4	5	6	7
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,07	12,00	0,84
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m. la placi / plasa VR 150*150*5.5	kg	376,750	27,26 1,80	10 269,07 678,00
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	9,42	60,00	565,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,88	60,00	112,80
	28731220041 00	Plase sudate	kg	380,52	24,00	9 132,48
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,88	15,50	29,14
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,77	26,50	99,91
	20102373187 50	Distantieri	buc	113,02	2,00	226,04
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,23	450,00	103,50
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / beton C20/25 gr.12cm. 137m x 0.12m = 16,44m3	m3	16,440	2 158,00 270,00	35 477,50 4 438,80
	71230100102 00	Betonist	h-om	63,29	60,00	3 797,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	10,69	60,00	641,40
	26631021000 00	Beton C20/25	m3	17,02	1 700,00	28 934,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,66	15,00	24,90
	29221400070 00	Macara	h-ut	4,11	450,00	1 849,50
	29522700030 00	Vibrator de suprafata	h-ut	6,58	35,00	230,30
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				62 283,23 8 100,60
		3. Amenajarea teritoriului cu pavaj				
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	45,000	36,88 8,57	1 659,40 385,80
	93100600199 30	Muncitor	h-om	6,43	60,00	385,80
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,08	720,00	777,60
	29522600035 44	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,62	450,00	279,00
	29525000056 07	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,62	350,00	217,00
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,450	1 075,56 0,00	484,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/ incarcarea deseurilor				
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,88	550,00	484,00
22	Ts151B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	72,000	32,29 0,00	2 324,75 0,00
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	5,47	425,00	2 324,75
23	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	340,31 75,00	340,31 75,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,80	60,00	48,00
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,45	60,00	27,00
	26401123007 39	Caramizi	buc	44,88	5,33	239,21
	26631021011 83	Mortar M-100 Z	m3	0,03	870,00	26,10
24	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,250	1 156,87 541,87	2 602,95 1 219,20
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	20,32	60,00	1 219,20
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,25	15,00	33,75
	29522400040 04	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	2,70	500,00	1 350,00
25	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP 200mm	m3	45,000	408,10 75,60	18 364,50 3 402,00
	71290200128 00	Pavator	h-om	48,60	60,00	2 916,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,10	60,00	486,00
	14214022003 93-1	Piatra sparta	m3	56,25	260,00	14 625,00

1	2	3	4	5	6	7
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,50	15,00	67,50
	29522700040 19	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,25	120,00	270,00
26	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/ pavaj Caramida culoarea sură gr. 60mm	m2	225,000	247,29 35,76	55 640,82 8 046,60
	71290200128 00	Pavator	h-om	130,55	60,00	7 833,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	3,56	60,00	213,60
	26611128006 55-10	Plăci din beton, pentru trotuare culoarea sură 60mm	m2	228,37	168,00	38 366,16
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	360,00	2,62	943,20
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 770,75	2,62	4 639,36
	14211022005 46	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,12	314,00	351,68
	14211022005 47	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,63	314,00	3 023,82
	28811160027 01	Disc pentru tăiat plăci	buc	4,50	60,00	270,00
27	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundație de beton 35x15 cm/ bordura 100*15*30h pe beton C12	m	43,000	274,70 40,80	11 812,19 1 754,40
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	7,31	60,00	438,60
	71290200128 00	Pavator	h-om	21,93	60,00	1 315,80
	26631021000 01-2	Beton clasa..C12	m3	2,28	1 600,00	3 648,00
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	150,50	2,62	394,31
	14211022005 13	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,43	314,00	135,02
	41001162028 18	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,26	15,00	3,90
	26661228002 84-1	Bordura 100*15*30h	m	43,21	136,00	5 876,56
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				93 228,92 14 883,00

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	221 489,14
	Asigurarea socială și medicală	24,00 %	9 172,51
	Transportarea materialelor	4,00 %	6 804,37
	Cheltuieli directe	100,00 +	237 466,02
	Cheltuieli de regie	4,00 %	9 498,64
	Total	100,00 +	246 964,66

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	4,00 %			9 878,59
		Total	100,00 +			256 843,25
		TVA	20,00 %			51 368,65
						308 211,90
		TOTAL:				38 218,80

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)




(funcția, semnătura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor



()

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Se prezintă lunar de către subantreprenor - antreprenorul
General și de către antreprenorul general - beneficiarului
Construcției și bănește executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	De la începutul Anului, inclusiv luna raportată	Valoarea categoriilor executate, lei din care pe luna raportată	Total	Indicativ lucrări de montaj a utilajului
1	2	3	4	5
Valoarea lucrărilor de antrepriză	256 843,25	256 843,25	256 843,25	
Total	256 843,25	256 843,25	256 843,25	
TVA 20%	51 368,65	51 368,65	51 368,65	
Total pentru plată	308 211,90	308 211,90	308 211,90	

Beneficiar
INSP CS nr. 1 Orhei

Antreprenor
S.R.L. Strong Boss Constructiv



Într-o Lună

Într-o Lună

Antreprenor SRL „Strong Boss Construct.,
(denumirea)

Investitor IMSP CS nr. 1 mun. Orhei
(denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare a
teritoriului OMF Tabara**

Valoarea lucrarilor executate

60 022,94 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe ____ 02 ____ an 2025 ____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului cu pava				
1	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm/ bordura 100*15*30h pe beton C12	m	36,000	274,70 40,80	9 889,20 1 468,80
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	6,12	60,00	367,20
	71290200128 00	Pavator	h-om	18,36	60,00	1 101,60
	26631021000 01-2	Beton clasa..C12	m3	1,91	1 600,00	3 056,00
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	126,00	2,62	330,12
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,36	314,00	113,04
	26661228002 84-1	Bordura 100*15*30h	m	36,18	136,00	4 920,48
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	93,000	104,07 18,00	9 678,37 1 674,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	11,16	60,00	669,60
	71290200128 00	Pavator	h-om	16,74	60,00	1 004,40
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	94,86	2,62	248,53
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,28	314,00	87,92
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*15*8	m	93,46	82,00	7 663,72

1	2	3	4	5	6	7
3	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP 200mm	m3	1,400	407,93 75,43	571,10 105,60
	7129020012800	Pavator	h-om	1,51	60,00	90,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25	60,00	15,00
	1421402200393-1	Piatra sparta	m3	1,75	260,00	455,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,07	120,00	8,40
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ pavaj Caramida culoarea sura gr. 60mm	m2	7,000	247,29 35,74	1 731,03 250,20
	7129020012800	Pavator	h-om	4,06	60,00	243,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,11	60,00	6,60
	2661112800655-10	Placi din beton, pentru trotuare culoarea sura 60mm	m2	7,10	168,00	1 192,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	11,20	2,62	29,34
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	55,09	2,62	144,34
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,04	314,00	12,56
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,30	314,00	94,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,14	60,00	8,40
5	-	Pamint	m3	20,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	407-9085	Pamint	m3	20,00	0,00	0,00
6	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi	m2	148,000	7,80 7,80	1 154,40 1 154,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	19,24	60,00	1 154,40
7	TsH92B	Incarcarea in auto a pamintului fertil	t	20,000	66,60 66,60	1 332,00 1 332,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,20	60,00	1 332,00
		Total capital:				
		Total Incluziv salariu				24 356,10 5 985,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Amenajarea teritoriului cu pavaj/ la fintina				
8	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	80,000	21,60 21,60	1 728,00 1 728,00
	71290200128 00	Pavator	h-om	14,40	60,00	864,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	14,40	60,00	864,00
9	RpCG23A	Curatarea placilor demontate, inclusiv evacuarea molozului rezultat	buc	2 075,000	2,52 2,52	5 229,00 5 229,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	87,15	60,00	5 229,00
10	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,800	641,25 641,25	513,00 513,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,55	60,00	513,00
11	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP 200mm	m3	9,000	406,60 75,60	3 659,40 680,40
	71290200128 00	Pavator	h-om	9,72	60,00	583,20
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,62	60,00	97,20
	14214022003 93-1	Piatra sparta	m3	11,25	260,00	2 925,00
	29522700040 19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,45	120,00	54,00
12	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pietrisului, in straturi uniforme, de 10-15 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi/ Kman=2	m3	9,500	68,40 68,40	649,80 649,80
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	10,83	60,00	649,80
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	20,000	104,02 18,00	2 080,49 360,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	2,40	60,00	144,00
	71290200128 00	Pavator	h-om	3,60	60,00	216,00
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	20,40	2,62	53,45
	14211022005	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,06	314,00	18,84

1	2	3	4	5	6	7
	13	lacuri 0,0-3,0 mm				
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*15*8	m	20,10	82,00	1 648,20
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ pavaj Caramida culoarea sura gr. 60mm/ pret placi 0,00 lei/ norma la nisip k=0,25, norma la ciment k= 0,63	m2	80,000	55,97 35,76	4 477,34 2 860,80
	71290200128 00	Pavator	h-om	46,42	60,00	2 785,20
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,26	60,00	75,60
	26611128006 55-60	Placi din beton, pentru trotuare culoarea sura 60mm	m2	81,20	0,00	0,00
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	80,64	2,62	211,28
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	396,65	2,62	1 039,22
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,86	314,00	270,04
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	1,60	60,00	96,00
		Total capitul:				18 337,03
		Total Incluziv salariu				12 021,00

	Total proces-verbal:		lei	42 693,13
	Cheltuieli directe			4 321,44
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %		984,74
	Transportarea materialelor	4,00 %		47 999,31
	Cheltuieli directe	100,00 +		1 919,97
	Cheltuieli de regie	4,00 %		49 919,28
	Total	100,00 +		99,84
	Beneficiu	0,20 %		50 019,12
	Total	100,00 +		10 003,82
	TVA	20,00 %		60 022,94
	TOTAL:			18 006,00

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.