

**Reparatia capitala a  
trotuarului si constructia  
podetului tubular s. Coteala,  
raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Constructia trotuarului</b>		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	15,21
2	TsC02B1	Sapatura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,55
3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	7,60
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	77,00
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,17
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( bordurile a beneficiarului )	m	806,00
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	212,00
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	507,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,355
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0	m2	507,00

1	2	3	4	5
		cm, cu asternere manuala ( se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm) normativul la beton asfaltic - 0,097 tn/m2		
		<b>Capitolul 2. Montarea podetului tubular</b>		
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,07
12	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	11,20
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,40
14	DI122	Montarea podețelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,78
15	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	10,70
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,00
17	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	25,20
18	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri ( 1,30 x 1,30 x 0,40 ) x 2 + ( 1,0 x 1,0 x 0,10 ) x 2 = 1,53 m3	m3	1,53
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,42
20	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,42
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,00
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,014
23	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	20,00

1	2	3	4	5
		marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala ( se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t = 30mm) normativul la beton asfaltic - 0,097 tn/m2		

Proiectant



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.