

Lucrari de reparatie in laboratorul spitalului raional Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 097 861,413 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,850	31,497 31,497	688,200 688,200
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,210	101,160 98,998	729,363 713,775
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	43,000	60,300 58,500	2 592,900 2 515,500
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,000	23,940 22,500	1 029,420 967,500
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	20,610 20,250	2 844,180 2 794,500
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,800	120,540 120,000	2 868,852 2 856,000
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Inchiderea unui perete 1.44 m3 si ingustarea golului la 10 usi 0.62 m3)	m3	2,060	1 274,446 278,993	2 625,358 574,725
8	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi,	m2	5,120	215,917 117,012	1 105,497 599,100

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime				
9	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,510	2 430,486 658,529	1 239,548 335,850
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi albe Avalon Profil 105mm 5 camere 3 balamale prag aluminiu 20 mm grosimea!)	m2	16,800	3 533,925 60,750	59 369,940 1 020,600
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3	4,330	753,318 74,255	3 261,868 321,525
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg	64,500	22,193 3,376	1 431,421 217,725
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	43,000	205,455 67,500	8 834,565 2 902,500
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2	43,000	429,562 82,500	18 471,180 3 547,500
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	31,340	111,648 63,750	3 499,036 1 997,925

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
16	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	58,000	176,250 176,250	10 222,500 10 222,500
17	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	58,000	71,190 26,250	4 129,013 1 522,500
18	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	58,000	37,731 24,750	2 188,375 1 435,500
19	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	97,000	138,997 90,000	13 482,661 8 730,000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,370	4,825 2,250	677,272 315,825
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec uscat MP 75)	m2	97,000	123,773 91,500	12 005,981 8 875,500
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Amestec uscat MP 75)	m2	43,370	147,135 114,750	6 381,239 4 976,700
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Fibra 160 gr/m2)	m2	140,370	32,750 15,000	4 597,106 2 105,550
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	140,370	53,523	7 513,022

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)			41,250	5 790,300
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul)	m	41,000	67,597 39,000	2 771,485 1 599,000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,370	4,825 2,250	677,272 315,825
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul)	m2	140,370	56,667 41,250	7 954,414 5 790,300
28	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Glasvanduri confectionate din materialul descrie la pozitia 10)	m2	6,700	3 450,513 64,422	23 118,439 431,625
29	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	72,975 23,250	72,975 23,250
30	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	72,094 22,500	144,189 45,000
31	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000	504,589 21,000	2 018,358 84,000
		Total Coridor Inclusiv salariu				208 545,629 74 316,300
		2. Sectia Receptie				
32	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,250 71,250	71,250 71,250
33	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,250 71,250	71,250 71,250

1	2	3	4	5	6	7
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,780	60,297 58,497	589,704 572,100
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,780	23,939 22,500	234,126 220,050
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,600	20,610 20,250	919,206 903,150
37	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	12,000	176,250 176,250	2 115,000 2 115,000
38	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	12,000	71,190 26,250	854,278 315,000
39	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000	37,730 24,750	452,766 297,000
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3	0,480	753,431 74,219	361,647 35,625
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg	14,670	22,192 3,374	325,552 49,500
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,780	205,513 67,500	2 009,920 660,150
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2	9,780	429,559 82,500	4 201,086 806,850
44	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	14,340	111,646 63,750	1 601,010 914,175

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	42,385 37,500	442,079 391,125
46	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,320	138,992 90,000	4 909,189 3 178,800
47	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (K=4 manopera, caraboc pentru tevine de apa si canalizatie)	m2	1,990	765,550 600,000	1 523,444 1 194,000
48	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	296,204 56,250	296,204 56,250
49	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul)	m2	1,500	526,215 213,750	789,322 320,625
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,220	4,826 2,251	232,691 108,525
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	38,440	123,774 91,500	4 757,858 3 517,275

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. (Amestec uscat MP 75)				
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Amestec uscat MP 75)	m2	9,780	147,134 114,747	1 438,972 1 122,225
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Fibra 160 gr/m2)	m2	48,220	32,750 15,000	1 579,205 723,300
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	48,220	53,523 41,250	2 580,860 1 989,075
55	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul)	m	14,000	67,597 39,000	946,360 546,000
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,220	4,826 2,251	232,691 108,525
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul)	m2	48,220	56,667 41,250	2 732,491 1 989,075
58	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 708,593 138,750	1 708,593 138,750
59	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 016,968 78,750	1 016,968 78,750
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind	buc	1,000	727,425 172,500	727,425 172,500

1	2	3	4	5	6	7
		capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Boilerul oferit de Beneficiar)				
61	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	72,975 23,250	291,900 93,000
62	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	72,094 22,500	72,094 22,500
63	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	504,590 21,000	504,590 21,000
		Total Sectia Receptie Inclusiv salariu				40 589,731 22 802,400
		3. Bloc Sanitar				
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,250 71,250	71,250 71,250
65	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	82,500 82,500	82,500 82,500
66	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,100	101,160 99,000	414,756 405,900
67	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,280	120,540 120,000	2 082,924 2 073,600
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,750	60,334 58,527	165,918 160,950
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,750	23,913 22,473	65,760 61,800
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	2,750	20,603 20,236	56,658 55,650
71	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	127,175 50,625	127,175 50,625

1	2	3	4	5	6	7
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	87,906 37,500	175,811 75,000
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3	0,137	755,752 74,453	103,538 10,200
74	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg	4,125	22,194 3,382	91,550 13,950
75	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,750	205,431 67,500	564,935 185,625
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2	2,750	429,580 82,500	1 181,344 226,875
77	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	6,000	111,649 63,750	669,892 382,500
78	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	42,455 37,500	212,276 187,500
79	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	17,280	138,987 90,000	2 401,693 1 555,200

1	2	3	4	5	6	7
80	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie)	m2	3,500	765,532 600,000	2 679,363 2 100,000
81	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	296,204 56,250	296,204 56,250
82	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul)	m2	9,000	526,013 213,750	4 734,115 1 923,750
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,230	4,826 2,251	59,027 27,525
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec uscat MP 75)	m2	9,480	123,777 91,503	1 173,410 867,450
85	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Amestec uscat MP 75)	m2	2,750	147,150 114,764	404,662 315,600
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Fibra 160 gr/m2)	m2	12,230	32,751 15,000	400,544 183,450
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,230	53,525 41,253	654,609 504,525

1	2	3	4	5	6	7
		(Finito SV +)				
88	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul)	m	6,700	67,615 39,000	453,019 261,300
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,230	4,826 2,251	59,027 27,525
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul)	m2	12,230	56,670 41,253	693,080 504,525
91	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 708,593 138,750	1 708,593 138,750
92	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 016,968 78,750	1 016,968 78,750
93	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 764,115 352,500	2 764,115 352,500
94	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	72,094 22,500	72,094 22,500
95	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	504,590 21,000	504,590 21,000
		Total Bloc Sanitar Inclusiv salariu				26 141,400 12 984,525
		4. Sectia Biochimie 1				
96	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,250 71,250	71,250 71,250

1	2	3	4	5	6	7
97	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,560	60,294 58,494	636,708 617,700
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,560	23,939 22,500	252,792 237,600
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,430	20,610 20,250	895,074 879,450
100	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	5,000	176,250 176,250	881,250 881,250
101	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	5,000	71,189 26,250	355,947 131,250
102	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	37,792 24,750	188,959 123,750
103	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	127,175 50,625	127,175 50,625
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	87,906 37,500	175,811 75,000
105	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3	0,528	753,252 74,290	397,717 39,225
106	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg	15,840	22,192 3,376	351,523 53,475
107	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,560	205,443 67,500	2 169,475 712,800
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie	m2	10,560	429,573	4 536,290

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)			82,500	871,200
109	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,560	111,629 63,750	1 178,798 673,200
110	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	42,385 37,500	442,079 391,125
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,870	139,003 90,000	4 569,041 2 958,300
112	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (K=4 manopera, caraboc pentru tevine de apa si canalizatie)	m2	2,310	765,517 600,000	1 768,345 1 386,000
113	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	296,204 56,250	296,204 56,250
114	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (	m2	1,500	526,215 213,750	789,322 320,625

1	2	3	4	5	6	7
		Modelul faianței se discută cu Beneficiarul)				
115	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	45,050	4,824 2,249	217,319 101,325
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. (Amestec uscat MP 75)	m2	34,490	123,774 91,500	4 268,963 3 155,850
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului (Amestec uscat MP 75)	m2	10,560	147,136 114,751	1 553,753 1 211,775
118	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Fibra 160 gr/m2)	m2	45,050	32,750 15,000	1 475,376 675,750
119	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Finito SV +)	m2	45,050	53,524 41,251	2 411,237 1 858,350
120	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Modelul Baghetei se discută cu Beneficiarul)	m	13,000	67,597 39,000	878,764 507,000
121	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	45,050	4,824 2,249	217,319 101,325
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discută cu Beneficiarul)	m2	45,050	56,666 41,249	2 552,818 1 858,275
123	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	1,000	1 708,593 138,750	1 708,593 138,750

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida sau b.c.a.				
124	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 016,968 78,750	1 016,968 78,750
125	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	72,975 23,250	364,876 116,250
126	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	72,094 22,500	72,094 22,500
127	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	504,590 21,000	504,590 21,000
		Total Sectia Biochimie 1 Inclusiv salariu				37 326,430 20 376,975
		5. Seful Sectiei				
128	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,250 71,250	71,250 71,250
129	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,450	60,296 58,495	871,278 845,250
130	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,450	23,935 22,495	345,858 325,050
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,230	20,610 20,250	1 097,052 1 077,900
132	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	127,175 50,625	127,175 50,625
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	87,906 37,500	175,811 75,000
134	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (	m3	0,720	753,329	542,397

1	2	3	4	5	6	7
		Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)			74,271	53,475
135	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg	21,670	22,191 3,374	480,886 73,125
136	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,450	205,451 67,500	2 968,763 975,375
137	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2	14,450	429,556 82,500	6 207,086 1 192,125
138	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,500	111,649 63,750	1 618,904 924,375
139	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	42,385 37,500	442,079 391,125
140	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,780	138,993 90,000	5 390,134 3 490,200
141	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (K=4 manopera, caraboc pentru	m2	2,000	765,533 600,000	1 531,065 1 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		tevine de apa si canalizatie)				
142	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	<u>296,204</u> 56,250	<u>296,204</u> 56,250
143	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul)	m2	1,500	<u>526,215</u> 213,750	<u>789,322</u> 320,625
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,350	<u>4,825</u> 2,249	<u>271,861</u> 126,750
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec uscat MP 75)	m2	41,900	<u>123,773</u> 91,500	<u>5 186,072</u> 3 833,850
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Amestec uscat MP 75)	m2	14,450	<u>147,134</u> 114,747	<u>2 126,087</u> 1 658,100
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Fibra 160 gr/m2)	m2	56,350	<u>32,750</u> 15,000	<u>1 845,474</u> 845,250
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	56,350	<u>53,523</u> 41,251	<u>3 016,041</u> 2 324,475
149	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul)	m	15,300	<u>67,590</u> 39,000	<u>1 034,125</u> 596,700

1	2	3	4	5	6	7
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,350	4,825 2,249	271,861 126,750
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul)	m2	56,350	56,668 41,251	3 193,235 2 324,475
152	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 708,593 138,750	1 708,593 138,750
153	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 016,968 78,750	1 016,968 78,750
154	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	72,975 23,250	145,950 46,500
155	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	72,094 22,500	72,094 22,500
156	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	504,590 21,000	504,590 21,000
		Total Seful Sectiei Inclusiv salariu				43 348,215 23 265,600
		6. Spalatorie				
157	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	3,000	66,000 66,000	198,000 198,000
158	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,250 71,250	71,250 71,250
159	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	12,810	60,303 58,501	772,476 749,400

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,810	23,933 22,494	306,582 288,150
161	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,110	120,541 120,000	2 303,532 2 293,200
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,260	20,610 20,250	623,658 612,750
163	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	127,175 50,625	127,175 50,625
164	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	87,906 37,500	175,811 75,000
165	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3	0,640	753,427 74,297	482,193 47,550
166	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg	19,215	22,193 3,376	426,443 64,875
167	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,810	205,506 67,500	2 632,535 864,675
168	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2	12,810	429,557 82,500	5 502,626 1 056,825
169	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,340	111,646 63,750	1 601,010 914,175
170	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare,	m	10,430	42,385	442,079

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			37,500	391,125
171	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,560	139,004 90,000	5 081,981 3 290,400
172	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (K=4 manopera, caraboc pentru tevine de apa si canalizatie)	m2	2,200	765,532 600,000	1 684,170 1 320,000
173	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	296,204 56,250	296,204 56,250
174	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul)	m2	19,110	526,017 213,748	10 052,190 4 084,725
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,260	4,825 2,250	146,019 68,100
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec uscat MP 75)	m2	17,450	123,774 91,500	2 159,849 1 596,675
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	12,810	147,134 114,748	1 884,782 1 469,925

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Amestec uscat MP 75)				
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Fibra 160 gr/m2)	m2	30,260	32,750 15,000	991,015 453,900
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	30,260	53,522 41,250	1 619,589 1 248,225
180	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul)	m	14,340	67,585 39,001	969,163 559,275
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,260	4,825 2,250	146,019 68,100
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul)	m2	30,260	56,667 41,250	1 714,751 1 248,225
183	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	14,000	90,871 27,750	1 272,196 388,500
184	RpSD33A	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc	2,000	166,674 55,500	333,348 111,000
185	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta din Inox, se discuta cu Beneficiarul)	buc	3,000	1 161,330 153,750	3 483,990 461,250
186	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare	buc	3,000	954,940	2 864,820

1	2	3	4	5	6	7
		pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.			97,500	292,500
187	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Boilerul oferit de Beneficiar)	buc	1,000	727,425 172,500	727,425 172,500
188	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	72,975 23,250	218,925 69,750
189	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	72,094 22,500	72,094 22,500
190	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	504,590 21,000	504,590 21,000
		Total Spalatorie Inclusiv salariu				51 888,490 24 680,400
		7. Sectia Biochimie 2				
191	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,250 71,250	71,250 71,250
192	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,770	60,299 58,498	1 312,704 1 273,500
193	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,770	23,937 22,497	521,106 489,750
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	71,090	20,611 20,251	1 465,221 1 439,625
195	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	127,175 50,625	127,175 50,625
196	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	2,000	87,906 37,500	175,811 75,000

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie				
197	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	16,000	176,250 176,250	2 820,000 2 820,000
198	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	16,000	71,190 26,250	1 139,038 420,000
199	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	16,000	37,731 24,750	603,692 396,000
200	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3	1,088	753,250 74,242	819,536 80,775
201	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg	32,650	22,192 3,374	724,569 110,175
202	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,770	205,462 67,500	4 472,912 1 469,475
203	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2	21,770	429,559 82,500	9 351,492 1 796,025
204	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,000	111,649 63,750	2 121,323 1 211,250
205	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	10,430	42,385 37,500	442,079 391,125

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49,370	139,001 90,000	6 862,500 4 443,300
207	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie)	m2	2,570	765,504 600,000	1 967,346 1 542,000
208	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	296,204 56,250	296,204 56,250
209	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul)	m2	1,500	526,215 213,750	789,322 320,625
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,760	4,825 2,250	351,082 163,725
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec uscat MP 75)	m2	50,990	123,773 91,500	6 311,199 4 665,600
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Amestec uscat MP	m2	21,770	147,136 114,750	3 203,144 2 498,100

1	2	3	4	5	6	7
		75)				
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Fibra 160 gr/m2)	m2	72,760	32,750 15,000	2 382,890 1 091,400
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	72,760	53,523 41,250	3 894,336 3 001,350
215	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul)	m	19,060	67,591 38,999	1 288,291 743,325
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,760	4,825 2,250	351,082 163,725
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul)	m2	72,760	56,667 41,250	4 123,107 3 001,350
218	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 708,593 138,750	1 708,593 138,750
219	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 016,968 78,750	1 016,968 78,750
220	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	72,975 23,250	291,900 93,000
221	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc	1,000	72,094	72,094

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158			22,500	22,500
222	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,000	504,590 21,000	1 513,769 63,000
		Total Sectia Biochimie 2 Inclusiv salariu				62 591,735 34 181,325
		8. Sectia Serologica				
223	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,250 71,250	71,250 71,250
224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,470	23,937 22,496	489,984 460,500
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,990	20,610 20,250	1 421,865 1 397,025
226	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	127,175 50,625	127,175 50,625
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	87,906 37,500	175,811 75,000
228	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	5,000	176,250 176,250	881,250 881,250
229	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	5,000	71,189 26,250	355,947 131,250
230	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	37,792 24,750	188,959 123,750
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3	2,660	753,356 74,239	2 003,928 197,475
232	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	30,700	22,189 3,374	681,216 103,575

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata VR d3 100x100mm)				
233	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,470	205,466 67,500	4 205,880 1 381,725
234	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2	20,470	429,565 82,500	8 793,191 1 688,775
235	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,000	111,649 63,750	2 009,675 1 147,500
236	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	42,385 37,500	442,079 391,125
237	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,520	139,003 90,000	6 744,412 4 366,800
238	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (	m2	1,500	526,215 213,750	789,322 320,625

1	2	3	4	5	6	7
		Modelul faianței se discută cu Beneficiarul)				
239	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	70,610	4,825 2,250	340,661 158,850
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. (Amestec uscat MP 75)	m2	50,140	123,773 91,500	6 205,985 4 587,825
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului (Amestec uscat MP 75)	m2	20,470	147,134 114,750	3 011,837 2 348,925
242	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Fibra 160 gr/m2)	m2	70,610	32,750 15,000	2 312,466 1 059,150
243	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Finito SV +)	m2	70,610	53,522 41,249	3 779,219 2 912,625
244	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Modelul Baghetei se discută cu Beneficiarul)	m	18,700	67,603 39,000	1 264,185 729,300
245	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	70,610	4,825 2,250	340,661 158,850
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discută cu Beneficiarul)	m2	70,610	56,668 41,251	4 001,308 2 912,700
247	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	1,000	1 708,593 138,750	1 708,593 138,750

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuarul oferit de Beneficiar)				
248	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 016,968 78,750	1 016,968 78,750
249	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	72,975 23,250	218,925 69,750
250	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,000	72,094 22,500	216,283 67,500
251	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,000	504,590 21,000	2 522,948 105,000
		Total Sectia Serologica Inclusiv salariu				56 321,983 28 116,225
		9. Sectia Clinica				
252	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,250 71,250	71,250 71,250
253	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,410	60,302 58,501	1 291,056 1 252,500
254	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,410	23,943 22,504	512,616 481,800
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,970	20,610 20,250	1 462,710 1 437,150
256	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	127,175 50,625	127,175 50,625
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	87,906 37,500	175,811 75,000

1	2	3	4	5	6	7
258	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	22,000	176,250 176,250	3 877,500 3 877,500
259	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	22,000	71,190 26,250	1 566,178 577,500
260	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	22,000	37,731 24,750	830,072 544,500
261	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3	1,070	753,065 74,229	805,780 79,425
262	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg	32,115	22,193 3,377	712,740 108,450
263	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,410	205,477 67,500	4 399,269 1 445,175
264	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)	m2	21,410	429,567 82,500	9 197,019 1 766,325
265	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,000	111,649 63,750	2 009,675 1 147,500
266	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm	m	10,430	42,385 37,500	442,079 391,125

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
267	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49,560	139,002 90,000	6 888,935 4 460,400
268	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (K=4 manopera, caraboc pentru tevile de apa si canalizatie)	m2	2,000	765,533 600,000	1 531,065 1 200,000
269	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	296,204 56,250	296,204 56,250
270	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul)	m2	1,500	526,215 213,750	789,322 320,625
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,090	4,825 2,250	357,517 166,725
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec uscat MP 75)	m2	52,680	123,774 91,501	6 520,405 4 820,250
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Amestec uscat MP 75)	m2	21,410	147,132 114,749	3 150,106 2 456,775

1	2	3	4	5	6	7
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Fibra 160 gr/m2)	m2	74,090	32,750 15,000	2 426,459 1 111,350
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	74,090	53,523 41,251	3 965,547 3 056,250
276	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul)	m	19,060	67,591 38,999	1 288,291 743,325
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,090	4,825 2,250	357,517 166,725
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul)	m2	74,090	56,668 41,251	4 198,510 3 056,250
279	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 708,593 138,750	1 708,593 138,750
280	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 016,968 78,750	1 016,968 78,750
281	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	72,975 23,250	583,801 186,000
282	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,000	72,094 22,500	216,283 67,500

1	2	3	4	5	6	7
283	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,000	504,590 21,000	2 522,948 105,000
		Total Sectia Clinica Inclusiv salariu				65 299,401 35 496,750
		10. Camera de Relaxare				
284	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,250 71,250	71,250 71,250
285	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,240	60,304 58,504	979,332 950,100
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,240	23,941 22,500	388,800 365,400
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,320	20,609 20,250	1 263,768 1 241,700
288	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	127,175 50,625	127,175 50,625
289	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	87,906 37,500	175,811 75,000
290	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Compactarea necesara cu atentie din motivul subsolului si peretilor cu fisuri dispartitori)	m3	0,812	753,531 74,261	611,867 60,300
291	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata VR d3 100x100mm)	kg	24,360	22,193 3,374	540,611 82,200
292	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,240	205,437 67,500	3 336,297 1 096,200
293	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300	m2	16,240	429,554 82,500	6 975,949 1 339,800

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Modelul gresiei se discuta cu Beneficiarul)				
294	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000	111,649 63,750	1 786,378 1 020,000
295	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,430	42,385 37,500	442,079 391,125
296	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,080	138,995 90,000	6 265,895 4 057,200
297	CK50A k=4 manopera	Caraboc suspendat executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (K=4 manopera, caraboc pentru tevine de apa si canalizatie)	m2	2,040	765,526 600,000	1 561,673 1 224,000
298	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	296,204 56,250	296,204 56,250
299	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Modelul faiantei se discuta cu Beneficiarul)	m2	1,500	526,215 213,750	789,322 320,625

1	2	3	4	5	6	7
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,440	4,825 2,250	310,908 144,975
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec uscat MP 75)	m2	48,200	123,773 91,500	5 965,859 4 410,300
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Amestec uscat MP 75)	m2	16,240	147,135 114,749	2 389,471 1 863,525
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Fibra 160 gr/m2)	m2	64,440	32,750 15,000	2 110,410 966,600
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	64,440	53,523 41,250	3 448,999 2 658,150
305	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Modelul Baghetei se discuta cu Beneficiarul)	m	17,200	67,587 39,000	1 162,499 670,800
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,440	4,825 2,250	310,908 144,975
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vodoemulsie Lavabila, culoarea se discuta cu Beneficiarul)	m2	64,440	56,667 41,250	3 651,632 2 658,150
308	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 708,593 138,750	1 708,593 138,750
309	SD03A	Robinet pentru lavoar sau	buc	1,000	1 016,968	1 016,968

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			78,750	78,750
310	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	72,975 23,250	72,975 23,250
311	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	72,094 22,500	72,094 22,500
312	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	504,590 21,000	504,590 21,000
		Total Camera de Relaxare Inclusiv salariu				48 338,317 26 203,500
		11. Diverse				
313	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m (Transportarea materialelor din curte la obiect)	t	90,330	59,250 59,250	5 352,075 5 352,075
314	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Transportarea materialului fragil din curte la obiect)	t	3,600	123,000 123,000	442,800 442,800
315	TsI50A5	Transportarea materialului desfacut cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	8,258	55,628 0,000	459,375 0,000
		Total Diverse Inclusiv salariu				6 254,250 5 794,875

		Total	lei	646 645,581
		CASM	24,00 %	73 972,530
		Cheltuieli de transport	10,00 %	33 179,789
		Total	100,00 +	753 797,900
		Cheltuieli de Regie	14,50 %	109 300,695
		Total	100,00 +	863 098,595

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	6,00 %			51 785,916
		Total	100,00 +			914 884,511
		TVA	20,00 %			182 976,902
		Total	100,00 +			1 097 861,413
						1 097 861,413
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				308 218,875

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)