

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare (dusuri) in caminul nr.2,
str. Hristo Botev 4/1,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Rețele interioare de alimentare cu apeduct si canalizare (04/02-25-RAC)_Dus

Valoarea de deviz 83 847,47 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sistema B1 | | | | |
| | | 1.1. Арматура | | | | |
| 1 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15 | buc | 16,0000 | 93,39 12,19 | 1 494,24 195,04 |
| 2 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф20 | buc | 3,0000 | 93,39 12,19 | 280,17 36,57 |
| 3 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой ф25 | buc | 1,0000 | 156,94 14,84 | 156,94 14,84 |
| 4 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровой ф32 | buc | 1,0000 | 227,38 24,38 | 227,38 24,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 158,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|---|---------|-----------------|----------------------------|
| | | Total Арматура Inclusiv salariu | | | | 2 158,73 270,83 |
| | | 1.2. Трубы и их соединения | | | | |
| 5 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 | m | 9,0000 | 108,78 33,39 | 979,06 300,51 |
| 6 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25 | m | 24,0000 | 35,22 7,42 | 845,18 178,08 |
| 7 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32 | m | 15,0000 | 43,84 8,48 | 657,64 127,20 |
| 8 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40 | m | 7,0000 | 100,59 22,79 | 704,13 159,53 |
| 9 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de | m | 9,0000 | 52,54 | 472,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|----------------|--------------------|
| | | izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF - D -022 sau analog | | | 22,26 | 200,34 |
| 10 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF - D -022 sau analog | m | 24,0000 | 54,70 22,26 | 1 312,92 534,24 |
| 11 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF - D -022 sau analog | m | 15,0000 | 63,36 22,26 | 950,36 333,90 |
| 12 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF - D -022 sau analog | m | 7,0000 | 74,44 22,26 | 521,10 155,82 |
| 13 | | Крепления для труб | buc | 9,0000 | 3,52 0,00 | 31,68 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|-----------------|------------------------------------|
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 55,0000 | 8,48 8,48 | 466,40 466,40 |
| 15 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 55,0000 | 2,65 2,65 | 145,75 145,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 087,10 |
| | | Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu | | | | 7 087,10 2 601,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 245,83 |
| | | Total Sistema B1 Inclusiv salariu | | | | 9 245,83 2 872,60 |
| | | 2. Sistema T3 2.1. Арматура | | | | |
| 16 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15 | buc | 10,0000 | 93,39 12,19 | 933,90 121,90 |
| 17 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф20 | buc | 3,0000 | 93,39 12,19 | 280,17 36,57 |
| 18 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой ф25 | buc | 8,0000 | 156,94 14,84 | 1 255,52 118,72 |
| 19 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровой ф32 | buc | 1,0000 | 227,38 24,38 | 227,38 24,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 696,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|---|---------|-----------------|----------------------------|
| | | Total Арматура Inclusiv salariu | | | | 2 696,97 301,57 |
| | | 2.2. Трубы и их соединения | | | | |
| 20 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25 | m | 15,0000 | 35,22 7,42 | 528,24 111,30 |
| 21 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32 | m | 15,0000 | 43,84 8,48 | 657,64 127,20 |
| 22 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40 | m | 7,0000 | 100,59 22,79 | 704,13 159,53 |
| 23 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF - D-022 sau analog | m | 15,0000 | 54,71 22,26 | 820,58 333,90 |
| 24 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de | m | 15,0000 | 63,36 | 950,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-----------------|--------------------|
| | | izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF - D -022 sau analog | | | 22,26 | 333,90 |
| 25 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog | m | 7,0000 | 74,44 22,26 | 521,10 155,82 |
| 26 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 37,0000 | 8,48 8,48 | 313,76 313,76 |
| 27 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 37,0000 | 2,65 2,65 | 98,05 98,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 593,86 |
| | | Total Трубы и их соединения | | | | 4 593,86 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 1 633,46 |
| | | 2.3. Материалы и изделия | | | | |
| 28 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге | buc | 10,0000 | 181,55 60,95 | 1 815,50 609,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 815,50 |
| | | Total Материалы и изделия Inclusiv salariu | | | | 1 815,50 609,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 106,33 |
| | | Total Sistema T3 Inclusiv salariu | | | | 9 106,33 2 544,53 |
| | | 3. Sistema K1 | | | | |
| | | 3.1. Трубы и их соединения | | | | |
| 29 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 | m | 33,0000 | 131,61 16,96 | 4 343,13 559,68 |
| 30 | SA37I | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 33,0000 | 31,56 27,56 | 1 041,48 909,48 |
| 31 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 | m | 28,0000 | 53,86 13,25 | 1 508,08 371,00 |
| 32 | SA37F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 28,0000 | 25,04 22,79 | 701,12 638,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|-----------------|--------------------|
| 33 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110 | buc | 2,0000 | 97,86 16,96 | 195,72 33,92 |
| 34 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50 | buc | 15,0000 | 67,01 16,96 | 1 005,15 254,40 |
| 35 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50 | buc | 8,0000 | 39,24 13,25 | 313,92 106,00 |
| 36 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Cot PVC 45* ϕ 110 | buc | 4,0000 | 55,29 14,84 | 221,16 59,36 |
| 37 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ϕ 50 | buc | 5,0000 | 25,48 11,66 | 127,40 58,30 |
| 38 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 45* ϕ 50 | buc | 20,0000 | 23,83 11,66 | 476,60 233,20 |
| 39 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura | buc | 6,0000 | 152,79 14,84 | 916,74 89,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|------|---------|-------------------|-------------------------------|
| | | de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC φ110 | | | | |
| 40 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 6,1000 | 4,24 4,24 | 25,86 25,86 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 876,36 |
| | | Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu | | | | 10 876,36 3 338,36 |
| | | 3.2. Материалы и изделия | | | | |
| 41 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа | buc | 10,0000 | 139,11 15,37 | 1 391,05 153,70 |
| 42 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон | buc | 10,0000 | 2 261,05 98,05 | 22 610,50 980,50 |
| 43 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап φ50 mm | buc | 5,0000 | 43,93 13,25 | 219,67 66,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 221,22 |
| | | Total Материалы и изделия Inclusiv salariu | | | | 24 221,22 1 200,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 35 097,58 |
| | | Total Sistema K1 Inclusiv salariu | | | | 35 097,58 4 538,81 |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|------|-----------|
| | | Total | lei | 53 449,74 |
| | | Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 2 389,43 |
| | | Cheltuieli de transport | 4 % | 1 730,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|------------------|
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | | | 8 347,67 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | | | 3 955,07 |
| | | Total | | | | 69 872,89 |
| | | TVA | 20 % | | | 13 974,58 |
| | | | | | | 83 847,47 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 9 955,94 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare (dusuri) in caminul nr.2,
str. Hristo Botev 4/1,
mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Rețele interioare de alimentare cu apeduct si canalizare (04/02-25-RAC)_Dus**

Valoarea de deviz 83 847,47 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 149,2080 | 53,00 | 7 908,02 |
| 2. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 38,6400 | 53,00 | 2 047,92 |
| Total manopera | | | | | | 9 955,94 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|-----|---------|--------|----------|
| 1. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 4,0250 | 10,00 | 40,25 |
| 2. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 2,6201 | 80,00 | 209,61 |
| 3. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0180 | 48,92 | 0,88 |
| 4. | 25212167170506 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 | m | 9,1800 | 15,00 | 137,70 |
| 5. | 25212167170507 | Трубы из полипропилена PP - R PN10 ф25 | m | 39,7800 | 22,00 | 875,16 |
| 6. | 25212167170508 | Трубы из полипропилена PP - R PN10 ф32 | m | 30,6000 | 28,00 | 856,80 |
| 7. | 25212167170522 | Трубы из полипропилена PP - R PN10 ф40 | m | 14,2800 | 55,00 | 785,40 |
| 8. | 252121672016019 | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 | m | 33,9900 | 110,00 | 3 738,90 |
| 9. | 2521216720160200 | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 | m | 28,8400 | 39,00 | 1 124,76 |
| 10. | 25231267211545 | Трап ф50 mm | buc | 5,0500 | 30,00 | 151,50 |
| 11. | 25231267211557 | Сифон для душа | buc | 10,1000 | 122,00 | 1 232,20 |
| 12. | 25231567194007 | Mufa din PP -R ф25 | buc | 3,5100 | 4,00 | 14,04 |
| 13. | 25231567194008 | Mufa din PP -R ф32 | buc | 2,7000 | 12,05 | 32,54 |
| 14. | 25231567194022 | Mufa din PP -R D40 | buc | 0,9800 | 15,10 | 14,80 |
| 15. | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 6,3000 | 3,40 | 21,42 |
| 16. | 25231567194307 | Cot din PP -R ф25 | buc | 2,3400 | 6,20 | 14,51 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 17. | 25231567194308 | Cot din PP -R φ32 | buc | 1,8000 | 12,00 | 21,60 |
| 18. | 25231567194322 | Cot din PP -R D40 | buc | 1,1200 | 16,52 | 18,50 |
| 19. | 25231567194506 | Teu din PP-R φ20 | buc | 4,0500 | 12,00 | 48,60 |
| 20. | 25231567194507 | Teu din PP -R φ25 | buc | 5,8500 | 15,00 | 87,75 |
| 21. | 25231567194508 | Teu din PP -R φ32 | buc | 4,5000 | 17,00 | 76,50 |
| 22. | 25231567194522 | Teu din PP -R D40 | buc | 9,9400 | 18,65 | 185,38 |
| 23. | 25231567194606 | Reductie din PP-R φ20 | buc | 0,9000 | 3,25 | 2,92 |
| 24. | 25231567194608 | Reductie din PP -R φ32 | buc | 1,5000 | 5,00 | 7,50 |
| 25. | 25231567194622 | Reductie din PP -R D40 | buc | 1,5400 | 9,50 | 14,64 |
| 26. | 2523156719467 | Reductie din PP -R φ25 | buc | 1,9500 | 7,12 | 13,88 |
| 27. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 9,0000 | 45,00 | 405,00 |
| 28. | 25231567210127 | Ramificatie simpla PVC 50x50 | buc | 8,0000 | 24,15 | 193,20 |
| 29. | 25231567210152 3 | Ramificatie simpla PVC 110x110 | buc | 2,0000 | 75,00 | 150,00 |
| 30. | 25231567210152 4 | Ramificatie simpla PVC 110x50 | buc | 15,0000 | 44,15 | 662,25 |
| 31. | 25231567210372 5 | Cot PVC 45* φ110 | buc | 4,0000 | 37,50 | 150,00 |
| 32. | 25231567210372 6 | Cot PVC 90* φ50 | buc | 5,0000 | 12,90 | 64,50 |
| 33. | 25231567210373 232 | Revizie PVC φ110 | buc | 6,0000 | 135,00 | 810,00 |
| 34. | 25231567210373 3 | Cot PVC 45* φ50 | buc | 20,0000 | 11,25 | 225,00 |
| 35. | 28751142007805 8 | Душевой поддон | buc | 10,3000 | 2 000,00 | 20 600,00 |
| 36. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 10,3000 | 100,00 | 1 030,00 |
| 37. | 2875274204015 | Bratară pt. tevi 2" | buc | 28,0000 | 2,25 | 63,00 |
| 38. | 2875274204020 | Bratară pt. tevi 4" | buc | 33,0000 | 4,00 | 132,00 |
| 39. | 2913124201350 | Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге | buc | 10,0500 | 120,00 | 1 206,00 |
| 40. | 29131245031501 | Кран шаровой φ15 | buc | 26,3900 | 80,00 | 2 111,20 |
| 41. | 29131245031502 | Кран шаровой φ20 | buc | 6,0900 | 80,00 | 487,20 |
| 42. | 29131245031503 | Кран шаровой φ25 | buc | 9,1350 | 140,00 | 1 278,90 |
| 43. | 29131245031511 | Кран шаровой φ32 | buc | 2,0300 | 200,00 | 406,00 |
| 44. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,5800 | 68,00 | 39,44 |
| 45. | 33205173522310 | Теплоизоляционные трубки φ20 de tip AF - D -022 | m | 9,7335 | 28,00 | 272,54 |
| 46. | 33205173522312 | Теплоизоляционные трубки φ40 de tip AF - D -022 | m | 15,1410 | 48,25 | 730,56 |
| 47. | 3320517352238 | Теплоизоляционные трубки φ32 de tip AF - D -022 | m | 32,4450 | 38,00 | 1 232,92 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|---------|-------|------------------|
| 48. | 3320517352239 | Теплоизоляционные трубки φ25 de tip AF - D -022 | m | 42,1785 | 30,00 | 1 265,36 |
| 49. | 6009 | Крепления для труб | buc | 9,0000 | 3,52 | 31,68 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 43 274,49 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,4621 | 150,00 | 219,31 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 219,31 |

| | | |
|--------------------------------|--------|-----------|
| Total | lei | 53 449,74 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 2 389,43 |
| Cheltuieli de transport | 4 % | 1 730,98 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 8 347,67 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 3 955,07 |
| Total | | 69 872,89 |
| TVA | 20 % | 13 974,58 |

Total deviz: 83 847,47

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Investitor
(dusuri) in caminul nr.2, str. Hristo Botev 4/1,
mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sistema B1 | | | | |
| | | 1.1. Арматура | | | | |
| 1 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15 | buc | | | 93,39 12,19 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 53,00 | 12,19 |
| | 29131245031501 | Кран шаровой ф15 | buc | 1,0000 | 80,00 | 81,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 494,24 |
| 2 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф20 | buc | | | 93,39 12,19 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 53,00 | 12,19 |
| | 29131245031502 | Кран шаровой ф20 | buc | 1,0000 | 80,00 | 81,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 280,17 |
| 3 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой ф25 | buc | | | 156,94 14,84 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 53,00 | 14,84 |
| | 29131245031503 | Кран шаровой ф25 | buc | 1,0000 | 140,00 | 142,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 156,94 |
| 4 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровой ф32 | buc | | | 227,38 24,38 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 53,00 | 24,38 |
| | 29131245031511 | Кран шаровой ф32 | buc | 1,0000 | 200,00 | 203,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 227,38 |
| | | 1.2. Трубы и их соединения | | | | |
| 5 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 | m | | | 108,78 33,39 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 53,00 | 33,39 |
| | 25212167170506 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,7000 | 3,40 | 2,38 |
| | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,4500 | 12,00 | 5,40 |
| | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,1000 | 3,25 | 0,32 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 68,00 | 0,41 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 48,92 | 0,10 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 150,00 | 6,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 979,06 |
| 6 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social | m | | | 35,22 7,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
| | | culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 φ25 | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 53,00 | 7,42 |
| | 25212167170507 | Трубы из полипропилена PP - R PN10 φ25 | m | 1,0200 | 22,00 | 22,44 |
| | 25231567194307 | Cot din PP -R φ25 | buc | 0,0600 | 6,20 | 0,37 |
| | 25231567194507 | Teu din PP -R φ25 | buc | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | 2523156719467 | Reductie din PP -R φ25 | buc | 0,0500 | 7,12 | 0,36 |
| | 25231567194007 | Mufa din PP -R φ25 | buc | 0,0900 | 4,00 | 0,36 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 68,00 | 0,41 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 150,00 | 1,41 |
| | | Total | lei | | | 845,18 |
| 7 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP -R PN10 φ32 | m | | | 43,84 ----- 8,48 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 53,00 | 8,48 |
| | 25212167170508 | Трубы из полипропилена PP - R PN10 φ32 | m | 1,0200 | 28,00 | 28,56 |
| | 25231567194308 | Cot din PP -R φ32 | buc | 0,0600 | 12,00 | 0,72 |
| | 25231567194508 | Teu din PP -R φ32 | buc | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 25231567194608 | Reductie din PP -R φ32 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 25231567194008 | Mufa din PP -R φ32 | buc | 0,0900 | 12,05 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 68,00 | 0,41 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0106 | 150,00 | 1,59 |
| | | Total | lei | | | 657,64 |
| 8 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP -R PN10 φ40 | m | | | 100,59 ----- 22,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 53,00 | 22,79 |
| | 25212167170522 | Трубы из полипропилена PP - R PN10 φ40 | m | 1,0200 | 55,00 | 56,10 |
| | 25231567194322 | Cot din PP -R D40 | buc | 0,0800 | 16,52 | 1,32 |
| | 25231567194522 | Teu din PP -R D40 | buc | 0,7100 | 18,65 | 13,24 |
| | 25231567194022 | Mufa din PP -R D40 | buc | 0,0700 | 15,10 | 1,06 |
| | 25231567194622 | Reductie din PP -R D40 | buc | 0,1100 | 9,50 | 1,05 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 68,00 | 0,54 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0286 | 150,00 | 4,29 |
| | | Total | lei | | | 704,13 |
| 9 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки φ20 de tip AF - D -022 sau analog | m | | | 52,54 ----- 22,26 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 53,00 | 22,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|-------|----------------------|
| | 33205173522310 | Теплоизоляционные трубы ф20 de tip AF - D -022 | m | 1,0300 | 28,00 | 30,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 472,88 |
| 10 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубы ф25 de tip AF - D -022 sau analog | m | | | 54,70 <hr/> 22,26 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 53,00 | 22,26 |
| | 3320517352239 | Теплоизоляционные трубы ф25 de tip AF - D -022 | m | 1,0300 | 30,00 | 32,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 312,92 |
| 11 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубы ф32 de tip AF - D -022 sau analog | m | | | 63,36 <hr/> 22,26 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 53,00 | 22,26 |
| | 3320517352238 | Теплоизоляционные трубы ф32 de tip AF - D -022 | m | 1,0300 | 38,00 | 41,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 950,36 |
| 12 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубы ф40 de tip AF - D -022 sau analog | m | | | 74,44 <hr/> 22,26 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 53,00 | 22,26 |
| | 33205173522312 | Теплоизоляционные трубы ф40 de tip AF - D -022 | m | 1,0300 | 48,25 | 52,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 521,10 |
| 13 | | Крепления для труб | buc | | | 3,52 <hr/> 0,00 |
| | 6009 | Крепления для труб | buc | 1,0000 | 3,52 | 3,52 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 31,68 |
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | | | 8,48 <hr/> 8,48 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 53,00 | 8,48 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 466,40 |
| 15 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | | | 2,65 <hr/> 2,65 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 53,00 | 2,65 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 145,75 |
| | | 2. Sistema T3 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | | 2.1. Armatura | | | | |
| 16 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15 | buc | | | 93,39 12,19 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 53,00 | 12,19 |
| | 29131245031501 | Кран шаровой ф15 | buc | 1,0000 | 80,00 | 81,20 |
| | | Total | lei | | | 933,90 |
| 17 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф20 | buc | | | 93,39 12,19 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 53,00 | 12,19 |
| | 29131245031502 | Кран шаровой ф20 | buc | 1,0000 | 80,00 | 81,20 |
| | | Total | lei | | | 280,17 |
| 18 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой ф25 | buc | | | 156,94 14,84 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 53,00 | 14,84 |
| | 29131245031503 | Кран шаровой ф25 | buc | 1,0000 | 140,00 | 142,10 |
| | | Total | lei | | | 1 255,52 |
| 19 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровой ф32 | buc | | | 227,38 24,38 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 53,00 | 24,38 |
| | 29131245031511 | Кран шаровой ф32 | buc | 1,0000 | 200,00 | 203,00 |
| | | Total | lei | | | 227,38 |
| | | 2.2. Трубы и их соединения | | | | |
| 20 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25 | m | | | 35,22 7,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 53,00 | 7,42 |
| | 25212167170507 | Трубы из полипропилена PP - R PN10 ф25 | m | 1,0200 | 22,00 | 22,44 |
| | 25231567194307 | Cot din PP -R ф25 | buc | 0,0600 | 6,20 | 0,37 |
| | 25231567194507 | Teu din PP -R ф25 | buc | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | 2523156719467 | Reductie din PP -R ф25 | buc | 0,0500 | 7,12 | 0,36 |
| | 25231567194007 | Mufa din PP -R ф25 | buc | 0,0900 | 4,00 | 0,36 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 68,00 | 0,41 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 150,00 | 1,41 |
| | | Total | lei | | | 528,24 |
| 21 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP -R PN10 ф32 | m | | | 43,84 8,48 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 53,00 | 8,48 |
| | 25212167170508 | Трубы из полипропилена PP - R PN10 ф32 | m | 1,0200 | 28,00 | 28,56 |
| | 25231567194308 | Cot din PP -R ф32 | buc | 0,0600 | 12,00 | 0,72 |
| | 25231567194508 | Teu din PP -R ф32 | buc | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 25231567194608 | Reductie din PP -R ф32 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
| | 25231567194008 | Mufa din PP -R φ32 | buc | 0,0900 | 12,05 | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 68,00 | 0,41 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0106 | 150,00 | 1,59 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 657,64 |
| 22 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP -R PN10 φ40 | m | | | 100,59 ----- 22,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 53,00 | 22,79 |
| | 25212167170522 | Трубы из полипропилена PP - R PN10 φ40 | m | 1,0200 | 55,00 | 56,10 |
| | 25231567194322 | Cot din PP -R D40 | buc | 0,0800 | 16,52 | 1,32 |
| | 25231567194522 | Teu din PP -R D40 | buc | 0,7100 | 18,65 | 13,24 |
| | 25231567194022 | Mufa din PP -R D40 | buc | 0,0700 | 15,10 | 1,06 |
| | 25231567194622 | Reductie din PP -R D40 | buc | 0,1100 | 9,50 | 1,05 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 68,00 | 0,54 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0286 | 150,00 | 4,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 704,13 |
| 23 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки φ25 de tip AF - D -022 sau analog | m | | | 54,71 ----- 22,26 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 53,00 | 22,26 |
| | 3320517352239 | Теплоизоляционные трубки φ25 de tip AF - D -022 | m | 1,0300 | 30,00 | 32,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 820,58 |
| 24 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки φ32 de tip AF - D -022 sau analog | m | | | 63,36 ----- 22,26 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 53,00 | 22,26 |
| | 3320517352238 | Теплоизоляционные трубки φ32 de tip AF - D -022 | m | 1,0300 | 38,00 | 41,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 950,36 |
| 25 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки φ40 de tip AF-D-022 sau analog | m | | | 74,44 ----- 22,26 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 53,00 | 22,26 |
| | 33205173522312 | Теплоизоляционные трубки φ40 de tip AF - D -022 | m | 1,0300 | 48,25 | 52,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 521,10 |
| 26 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din | m | | | 8,48 ----- 8,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | | material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 53,00 | 8,48 |
| | | Total | lei | | | 313,76 |
| 27 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | | | 2,65 |
| | | | | | | 2,65 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 53,00 | 2,65 |
| | | Total | lei | | | 98,05 |
| | | 2.3. Материалы и изделия | | | | |
| 28 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге | buc | | | 181,55 |
| | | | | | | 60,95 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 53,00 | 60,95 |
| | 2913124201350 | Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,60 |
| | | Total | lei | | | 1 815,50 |
| | | 3. Sistema K1 | | | | |
| | | 3.1. Трубы и их соединения | | | | |
| 29 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 | m | | | 131,61 |
| | | | | | | 16,96 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 53,00 | 16,96 |
| | 252121672016019 | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 | m | 1,0300 | 110,00 | 113,30 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 80,00 | 1,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | 4 343,13 |
| 30 | SA37I | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" | buc | | | 31,56 |
| | | | | | | 27,56 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 | 53,00 | 27,56 |
| | 2875274204020 | Bratară pt. tevi 4" | buc | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| | | Total | lei | | | 1 041,48 |
| 31 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 | m | | | 53,86 |
| | | | | | | 13,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 53,00 | 13,25 |
| | 252121672016020 | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 | m | 1,0300 | 39,00 | 40,17 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 80,00 | 0,32 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | | Total | lei | | | 1 508,08 |
| 32 | SA37F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" | buc | | | 25,04 |
| | | | | | | 22,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 53,00 | 22,79 |
| | 2875274204015 | Bratară pt. tevi 2" | buc | 1,0000 | 2,25 | 2,25 |
| | | Total | lei | | | 701,12 |
| 33 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, | buc | | | 97,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | | imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110 | | | | 16,96 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 53,00 | 16,96 |
| | 252315672101523 | Ramificatie simpla PVC 110x110 | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 80,00 | 5,60 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 195,72 |
| 34 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50 | buc | | | 67,01 16,96 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 53,00 | 16,96 |
| | 252315672101524 | Ramificatie simpla PVC 110x50 | buc | 1,0000 | 44,15 | 44,15 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 80,00 | 5,60 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 1 005,15 |
| 35 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50 | buc | | | 39,24 13,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 53,00 | 13,25 |
| | 25231567210127 | Ramificatie simpla PVC 50x50 | buc | 1,0000 | 24,15 | 24,15 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 10,00 | 0,24 |
| | | Total | lei | | | 313,92 |
| 36 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* φ110 | buc | | | 55,29 14,84 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 53,00 | 14,84 |
| | 252315672103725 | Cot PVC 45* φ110 | buc | 1,0000 | 37,50 | 37,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 80,00 | 2,80 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | 221,16 |
| 37 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* φ50 | buc | | | 25,48 11,66 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 53,00 | 11,66 |
| | 252315672103726 | Cot PVC 90* φ50 | buc | 1,0000 | 12,90 | 12,90 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 80,00 | 0,80 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | | Total | lei | | | 127,40 |
| 38 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 45* φ50 | buc | | | 23,83 11,66 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 53,00 | 11,66 |
| | 252315672103733 | Cot PVC 45* φ50 | buc | 1,0000 | 11,25 | 11,25 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 80,00 | 0,80 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | | Total | lei | | | 476,60 |
| 39 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC φ110 | buc | | | 152,79 14,84 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 53,00 | 14,84 |
| | 25231567210373232 | Revizie PVC φ110 | buc | 1,0000 | 135,00 | 135,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 80,00 | 2,80 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | 916,74 |
| 40 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi | 10 m | | | 4,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | | de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | | | | 4,24 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 53,00 | 4,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25,86 |
| | | 3.2. Материалы и изделия | | | | |
| 41 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа | buc | | | 139,11 |
| | | | | | | 15,37 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 53,00 | 15,37 |
| | 25231267211557 | Сифон для душа | buc | 1,0000 | 122,00 | 123,22 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 | 80,00 | 0,36 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 391,05 |
| 42 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон | buc | | | 2 261,05 |
| | | | | | | 98,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 53,00 | 98,05 |
| | 287511420078058 | Душевой поддон | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 060,00 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 100,00 | 103,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 610,50 |
| 43 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап φ50 mm | buc | | | 43,93 |
| | | | | | | 13,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 53,00 | 13,25 |
| | 25231267211545 | Трап φ50 mm | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,30 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 | 80,00 | 0,28 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 219,67 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.