

**LISTA CU CANTITATILE LUCRARI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Huluboaia r.Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Huluboaia r.Cahul

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie acoperisului la Primaria s.Huluboaia r.Cahul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	596,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	596,00
3	RCsH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	48,00
4	RCsH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	24,00
5	RCsH05F	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	36,00
6	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m(streasina din tabla profilata 40m2,se exlude scinduri de rasinoase cu cuie si se adauga elemente de fixare 160buc	m2	40,00
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 100x30MM Ltot=1050 m V=3,15m3)	m2	596,00
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi	m2	596,00

1	2	3	4	5
		ondulate sau amprentate		
9	CK17G	FRONTOANE, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu(tabla profilata)	m2	12,00
10	CE30A Kman=0.4	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. . 50*25mm Ltot=640m V=0,8m3	m2	596,00
11	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,35
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,35
13	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tabla profilata LK/LS 20)	m2	596,00
15	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu(opritori de zapada)	m	98,00
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	98,00
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,00

Intocmit Chiosa G. *(semnatura)*
 Verificat Cretu D. *(semnatura)*

