

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Liceul Teoretic „M.Eminescu”, RM, mun. Cahul, 3900, MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, str. C. Negruzzi, 143

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Lungu

Valentin

reprezentanți ai ofertantului Societatea pe Acțiuni “Constructorul-Sud”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrari de imprejmuiri a teritoriului (gard).

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

967 242,08 lei (Nouă sute șasezeci și șapte mii două sute patruzeci și două lei 08 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

193 448,42 lei (Una mie nouăzeci și trei mii patru sute patruzeci și opt lei 42 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate conform contractului 60 (șasezeci) zile lucrătoare.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de _____

(durata în litere și în cifre)

_____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

Lungu




6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu suntem obligați să acceptăm oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 25 / 09 / 2019

LUNGU VALENTIN, în calitate de
ADMINISTRATOR, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
Societatea pe Acțiuni "Constructorul-Sud"
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor nu sunt (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă nu se cere
în cuantum de 0,0 % (din prețul total oferat) și constituie _____ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (șasezeci) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant, **S.A. "Constructorul-Sud"**

(semnătura autorizată)



FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrari de imprejmui a teritoriului (gard) la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, mun.Cahul

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		
		Luni		
		OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE
1.	Lucrari de imprejmui a teritoriului (gard) la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, mun.Cahul	_____	_____	_____

Data : 25.09.2019

Semnătură : _____

Nume: Lungu Valentin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei : S.A. „Constructorul-Sud”



**Lucrari de imprejmuiri a
teritoriului Liceul Teoretic
"Mihai Eminescu" din or.Cahul**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 160 690,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	479,512	28,40	13 618,14
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 682,500	28,40	47 783,00
3.	7212030022700	Sudor	h-om	37,292	28,40	1 059,09
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5 669,695	28,40	161 019,34
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	217,800	28,40	6 185,52
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	708,544	28,40	20 122,65
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,560	28,40	214,70
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 697,585	28,40	48 211,41
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43,560	28,40	1 237,10
10.	9312040019600	Sapator	h-om	241,335	28,40	6 853,91
		Total manopera				306 304,86

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	2 484,319	2,40	5 962,37
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	55,938	12,40	693,63
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	72,237	530,00	38 285,61
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	78,488	100,00	7 848,80
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	84,125	2,50	210,31
6.	2107035182701	Otel profilat 40x20x3	kg	3 204,880	14,40	46 150,27
7.	2107035182702	Otel profilat 20x20x2.5	kg	12 266,600	14,40	176 639,04
8.	2107035182703	Metal profilat 10x10	kg	999,900	15,20	15 198,48
9.	2107035205821	Profil normal I 24 OL37-1n (Metal profilat 10x10)	kg	15,700	15,20	238,64
10.	2107035205822	Profil normal I 24 OL37-1n (Otel profilat 40x20x3)	kg	66,080	14,40	951,55
11.	2107035205823	Profil normal I 24 OL37-1n (Otel profilat 20x20x2.5)	kg	190,470	14,40	2 742,77
12.	2320166200676	White spirit	kg	168,250	17,00	2 860,25
13.	2430116104160	Email alchidic	kg	117,775	39,00	4 593,23
14.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	10,890	19,00	206,92
15.	2430226100700	Grund alchidic	kg	134,600	19,00	2 557,40
16.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	50,475	38,00	1 918,05
17.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	161,991	38,00	6 155,66

Lucrari



18.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	168,250	20,00	3 365,00
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29 407,240	1,75	51 462,67
20.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	168,250	1,80	302,85
21.	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	108,900	18,50	2 014,66
22.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	37,292	18,00	671,25
23.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	5,446	44,00	239,62
24.	27752763098861	Confecții metalice inglobate in beton din teava prof.60x60x3	kg	3 589,400	15,10	54 199,94
25.	27752763098862	Confecții metalice inglobate in beton din teava prof.100x100x3	kg	139,780	20,00	2 795,60
26.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	5,446	350,00	1 906,10
27.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	10,890	89,00	969,22
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	99,642	44,00	4 384,25
29.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	32,670	0,75	24,50
30.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	129,593	0,65	84,24
31.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	10,890	0,75	8,16
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	137,918	1,89	260,66
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,715	14,00	416,01
Total materiale de construcții						436 317,71

Utilaje de construcții:

1.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	27,226	28,00	762,32
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	60,570	25,00	1 514,25
3.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	32,809	38,00	1 246,74
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	27,226	26,00	707,88
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	65,340	35,00	2 286,90
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	25,238	15,00	378,57
Total utilaje de construcții						6 896,66


Total:

Cheltuieli directe	lei	749 519,23
CASM	22,50 %	68 918,59
Transportarea materialelor	10,00 %	43 631,77
Total	100,00 +	862 069,59
Cheltuieli de regie	10,00 %	86 206,96
Total	100,00 +	948 276,55
Beneficiu de deviz	2,00 %	18 965,53
Total	100,00 +	967 242,08
TVA	20,00 %	193 448,42
Total	100,00 +	1 160 690,50

Total deviz:

1 160 690,50


Intocmit



(Lungu V.)

(funcția, semnătura)

Verificat



(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

L.P. Liceul Teoretic Mihai Eminescu, or.Cahul

**Lucrari de imprejmuii a teritoriului Liceul Teoretic
"Mihai Eminescu" din or.Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Imprejmuiri din metal profilat cu inaltimea de 2.0 m, distanta intre axe 2.5m				
1	DG05 A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			15,34 15,34
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	28,40	15,34
2	RpCA 01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			88,04 88,04
	93120400 19600	Sapator	h-om	3,1000	28,40	88,04
3	CA03 B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 148,27 146,26
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,7500	28,40	134,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,40	11,36
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,75	509,78
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3660	100,00	77,75
	14211022	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	530,00	379,25

Lucrari

REPUBLICA MOLDOVA, or. CAHUL
«CONSTRUCTORUL-SUD»
SOCIETATE SA
IDNO 1008503005589

1	2	3	4	5	6	7
	00290					
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,12
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	38,00	12,35
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	15,00	3,75
4	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Stilpi din teava profilata 60x60x3, 266 buc cu H=2.6m, L total=691.6m	kg			21,67 5,96
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,40	5,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,40	0,28
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	28,40	0,28
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	27752763 098861	Confectii metalice inglobate in beton din teava prof.60x60x3	kg	1,0000	15,10	15,10
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	44,00	0,22
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,40	0,19
5	CO07 A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit. Teava profilata 40x20x3, L total 1330m, masa=3138.8kg, teava profilata 20x20x2.5 L total - 10879.4m, masa=12076.13kg, meatl profilat 10x10, L total 1330m, masa=984.2kg	kg			28,21 12,78
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	28,40	9,94
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,40	2,84
	21070351 82703	Metal profilat 10x10	kg	0,0610	15,20	0,92
	21070351 82702	Otel profilat 20x20x2.5	kg	0,7450	14,40	10,73
	21070351 82701	Otel profilat 40x20x3	kg	0,1938	14,40	2,79
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	44,00	0,22
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0060	1,89	0,01
	28741258 84800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	0,65	0,01
	24302261 03294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	38,00	0,38
	10101162 00303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	2,40	0,36
6	RpCP0	Confectionarea portilor din schelet	kg			45,12

Lucey



1	2	3	4	5	6	7
	4B	de otel ornamentale. Teava profilata 40x20x3, L total -28m, masa=66.08kg, teava profilata 20x20x2.5, L total -171.6m, masa=190.74kg, metal profilat 10x10, L total=20m, masa=15.7kg. Poarta din fata edificiului				13,63
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,4000	28,40	11,36
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	28,40	2,27
	21070351 82703	Profil normal I 24 OL37-1n Metal profilat 10x10	kg	0,0578	15,20	0,88
	21070351 82701	Profil normal I 24 OL37-1n Otel profilat 40x20x3	kg	0,2431	14,40	3,50
	21070351 82702	Profil normal I 24 OL37-1n Otel profilat 20x20x2.5	kg	0,6993	14,40	10,07
	27321036 00174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	0,2000	18,50	3,70
	28741258 85651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	0,75	0,01
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	0,0600	0,75	0,04
	27357259 01235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0100	44,00	0,44
	10101162 00303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	2,40	0,24
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	19,00	0,38
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0200	1,89	0,04
	28631463 10225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,0100	350,00	3,50
	28631463 10952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,0200	89,00	1,78
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	35,00	4,20
	29405200 03828	Aparat de polizat (biar)	h-ut	0,0500	28,00	1,40
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	26,00	1,30
7	RpCP0 4B	Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale. Teava profilata 40x20x3, L total - 28m, masa = 66.08 kg, teava profilata 20x20x2.5, L total - 171.6 m, masa = 190.47 kg, metal profilat 10x10, L total - 20m, masa = 15.7 kg	kg			45,12 13,63
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,4000	28,40	11,36
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	28,40	2,27
	27107035 20582	Profil normal I 24 OL37-1n Otel profilat 20x20x2.5	kg	0,6993	14,40	10,07
	27107035 20582	Profil normal I 24 OL37-1n Otel profilat 40x20x3	kg	0,2500	14,40	3,50

Lucian



1	2	3	4	5	6	7
	27107035 20582	Profil normal I 24 OL37-1n Metal profilat 10x10	kg	0,0600	15,20	0,88
	27321036 00174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	0,2000	18,50	3,70
	28741258 85651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	0,75	0,01
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	0,0600	0,75	0,04
	27357259 01235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0100	44,00	0,44
	10101162 00303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	2,40	0,24
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	19,00	0,38
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0200	1,89	0,04
	28631463 10225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,0100	350,00	3,50
	28631463 10952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,0200	89,00	1,78
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	35,00	4,20
	29405200 03828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	28,00	1,40
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	26,00	1,30
8	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Stilpi din teava profilata 100x100x3, 6 buc. cu H=2.6 m, L total - 15.6 m, masa=139.78 kg	kg			26,57 5,96
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,40	5,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,40	0,28
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	28,40	0,28
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	27752763 098862	Confectii metalice inglobate in beton din teava prof.100x100x3	kg	1,0000	20,00	20,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	44,00	0,22
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,40	0,19
9	CN21 B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			37,80 28,40
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	28,40	28,40
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,0860	19,00	1,52
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	20,00	2,00

Lucruri



1	2	3	4	5	6	7
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	38,00	1,14
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,0700	39,00	2,73
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,80	0,18
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	23201662 00676	White spirit.	kg	0,1000	17,00	1,70

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Lungu V.

(Lungu V.)

Investitor

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de imprejmuiri a
teritoriului Liceul Teoretic
"Mihai Eminescu" din or.Cahul**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 160 690,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Imprejmuiri din metal profilat cu inaltimea de 2.0 m, distanta intre axe 2.5m				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	14,000	15,34 15,34	214,70 214,70
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	77,850	88,04 88,04	6 853,91 6 853,91
3	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	100,950	1 148,27 146,26	115 917,58 14 764,93
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Stilpi	kg	3 589,40 0	21,67 5,96	77 764,78 21 407,18

Lucrari



1	2	3	4	5	6	7
		din teava profilata 60x60x3, 266 buc cu H=2.6m, L total=691.6m				
5	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit. Teava profilata 40x20x3, L total 1330m, masa=3138.8kg, teava profilata 20x20x2.5 L total - 10879.4m, masa=12076.13kg, meatl profilat 10x10, L total 1330m, masa=984.2kg	kg	16 199,1 30	28,21 12,78	456 898,81 207 024,87
6	RpCP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale. Teava profilata 40x20x3, L total -28m, masa=66.08kg, teava profilata 20x20x2.5, L total -171.6m, masa=190.74kg, metal profilat 10x10, L total=20m, masa=15.7kg. Poarta din fata edificiului	kg	272,250	45,12 13,63	12 283,04 3 711,31
7	RpCP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale. Teava profilata 40x20x3, L total - 28m, masa = 66.08 kg, teava profilata 20x20x2.5, L total - 171.6 m, masa = 190.47 kg, metal profilat 10x10, L total - 20m, masa = 15.7 kg	kg	272,250	45,12 13,63	12 283,04 3 711,31
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Stilpi din teava profilata 100x100x3, 6 buc. cu H=2.6 m, L total - 15.6 m, masa=139.78 kg	kg	139,780	26,57 5,96	3 713,28 833,65
9	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	1 682,50 0	37,80 28,40	63 590,09 47 783,00

Total Imprejmuiri din metal profilat cu inaltimea de 2.0 m, distanta intre

749 519,23




Lucrari

1	2	3	4	5	6	7
axe 2.5m						
Incluziv salariu						306 304,86
	Cheltuieli directe	lei				749 519,23
	CASM	22,50 %				68 918,59
	Transportarea materialelor	10,00 %				43 631,77
	Total	100,00 +				862 069,59
	Cheltuieli de regie	10,00 %				86 206,96
	Total	100,00 +				948 276,55
	Beneficiu de deviz	2,00 %				18 965,53
	Total	100,00 +				967 242,08
	TVA	20,00 %				193 448,42
	Total	100,00 +				1 160 690,50

Total deviz:
Incluziv salariu


1 160 690,50
306 304,86

Intocmit


(funcția, semnătura)

(Lungu V.)

Verificat


(funcția, semnătura)

