

## Reparatia drumurilor locale or. Drochia. Varianta alba

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 1 413 081,85 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. str. Dorohoi 162 - 174 (L=166.0 m, b=5.0 m)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100m2	8,30	145,19 0,00	1 205,05 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,30	8 130,31 467,32	67 481,59 3 878,79
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2	-8,30	1 701,00 0,00	-14 118,30 0,00
		<b>Total Capitolul 1. str. Dorohoi 162 - 174 (L=166.0 m, b=5.0 m) Inclusiv salariu</b>				<b>54 568,34 3 878,79</b>
		<b>2. Capitolul 2. str. Prieteniei (L=228.0 m, b=3.5 m)</b>				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00	100m2	7,98	217,79 0,00	1 738,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00				
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,98	8 130,34 467,32	64 880,10 3 729,23
		<b>Total Capitolul 2. str. Prieteniei (L=228.0 m, b=3.5 m) Inklusiv salariu</b>				<b>66 618,10 3 729,23</b>
		<b>3. Capitolul 3. str. Tamara Ciobanu (L=500.0 m, b=3.5 m)</b>				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2	17,50	217,80 0,00	3 811,50 0,00
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,50	8 130,30 467,32	142 280,32 8 178,17
		<b>Total Capitolul 3. str. Tamara Ciobanu (L=500.0 m, b=3.5 m) Inklusiv salariu</b>				<b>146 091,82 8 178,17</b>
		<b>4. Capitolul 4. str. Igor Vieru (L=550.0 m, b=5.0 m)</b>				
8	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	628,00	32,01 5,50	20 100,87 3 451,67
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100m2	27,50	145,20 0,00	3 993,00 0,00
10	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar	buc	4,00	466,57 118,25	1 866,28 473,00

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
11	DI110	Amenajarea stratului de structura in covata drumului din material frezat	m3	62,80	40,81 14,19	2 562,70 891,13
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,50	8 130,30 467,32	223 583,36 12 851,41
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2	-27,50	1 701,00 0,00	-46 777,50 0,00
		<b>Total Capitolul 4. str. Igor Vieru (L=550.0 m, b=5.0 m) Inclusiv salariu</b>				<b>205 328,71 17 667,21</b>
		<b>5. Capitolul 5. str. Tineretului (L=385.0 m, b=3.5 m)</b>				
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2	13,475	217,80 0,00	2 934,80 0,00
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,475	8 130,30 467,33	109 555,73 6 297,24
		<b>Total Capitolul 5. str. Tineretului (L=385.0 m, b=3.5 m) Inclusiv salariu</b>				<b>112 490,53 6 297,24</b>
		<b>6. Capitolul 6. str. Nicolae Testemiteanu (L=690.0 m, b=3.5 m)</b>				
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2	24,15	217,79 0,00	5 259,65 0,00
17	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	24,15	8 130,31	196 346,97

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			467,32	11 285,87
		<b>Total Capitolul 6. str. Nicolae Testemiteanu (L=690.0 m, b=3.5 m)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>201 606,62</b> <b>11 285,87</b>
		<b>7. Capitolul 7. str. Miron Costin (L=490.0 m, b=3.5 m)</b>				
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2	17,15	217,79 0,00	3 735,05 0,00
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,15	8 130,29 467,32	139 434,50 8 014,61
		<b>Total Capitolul 7. str. Miron Costin (L=490.0 m, b=3.5 m)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>143 169,55</b> <b>8 014,61</b>
		<b>8. Capitolul 8. Segment de interconexiune str. Burebista -str. Dimitrie Cantemir (L=525.0 m, b=3.5 m)</b>				
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2	18,375	217,81 0,00	4 002,35 0,00
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,375	8 130,30 467,33	149 394,27 8 587,13
		<b>Total Capitolul 8. Segment de interconexiune str. Burebista -str. Dimitrie Cantemir (L=525.0 m, b=3.5 m)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>153 396,62</b> <b>8 587,13</b>
		Total		lei		1 083 270,29

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			16 233,18
		Total	100,00 +			1 099 503,47
		Cheltuieli de regie	5,00 %			54 975,17
		Total	100,00 +			1 154 478,64
		Beneficiu	2,00 %			23 089,57
		Total	100,00 +			1 177 568,21
		TVA 20%	20,00 %			235 513,64
		<b>Total deviz:</b>				<b>1 413 081,85</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>67 638,25</b>

Intocmit

SRL "Drostal"

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia drumurilor locale or. Drochia. Varianta alba

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 1 413 081,85 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,20	94,60	302,72
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,80	94,60	170,28
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	709,992	94,60	67 165,25
<b>Total manopera</b>						<b>67 638,25</b>

### Materiale:

1.	11202062010361 2	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	134,43	200,00	26 886,00
2.	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	134,43	280,00	37 640,40
3.	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	2 315,186	270,00	625 100,22
4.	14111222017521 7	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	201,644	280,00	56 460,32
5.	1421102200467	Material frezat (fara pret)	m3	76,616	0,00	0,00
6.	2640112300739	Caramizi	buc	179,52	7,00	1 256,64
7.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,122	1 120,00	136,64
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	440,97	20,00	8 819,40
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>756 299,62</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	19,028	240,00	4 566,72
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	55,51	550,00	30 530,50
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	364,305	350,00	127 506,75
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	150,562	350,00	52 696,70
5.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,714	400,00	685,60
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	34,684	400,00	13 873,60
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	14,25	280,00	3 990,00
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	19,028	350,00	6 659,80
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	75,291	250,00	18 822,75
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>259 332,42</b>

Total	lei	1 083 270,29
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	16 233,18
Total	100,00 +	1 099 503,47

Cheltuieli de regie	5,00 %	54 975,17
Total	100,00 +	1 154 478,64
Beneficiu	2,00 %	23 089,57
Total	100,00 +	1 177 568,21
TVA 20%	20,00 %	235 513,64

**Total deviz:** **1 413 081,85**

Intocmit

SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia drumurilor locale or. Drochia. Investitor**  
**Varianta alba**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. str. Dorohoi 162 - 174 (L=166.0 m, b=5.0 m)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100m2			145,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,19
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 130,31 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	280,00	420,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,49
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	280,00	29,69
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2			1 701,00 0,00
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,2600	270,00	1 701,00
		<b>2. Capitolul 2. str. Prieteniei (L=228.0 m, b=3.5 m)</b>				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2			217,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	217,79
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 130,34 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm	m3	18,9000	270,00	5 103,00

1	2	3	4	5	6	7
		conform SM SR EN 13242+A1:2010				
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	280,00	420,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,02
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,51
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	280,00	29,68
		<b>3. Capitolul 3. str. Tamara Ciobanu (L=500.0 m, b=3.5 m)</b>				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2			217,80 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	217,80
7	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 130,30 ----- 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	280,00	420,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	280,00	29,68
		<b>4. Capitolul 4. str. Igor Vieru (L=550.0 m, b=5.0 m)</b>				
8	DII155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			32,01 ----- 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	20,00	1,06
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	240,00	7,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	250,00	7,57
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	350,00	10,60
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100m2			145,20 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
10	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			466,57 ----- 118,25

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,00	314,16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 120,00	34,16
11	DII10	Amenajarea stratului de structura in covata drumului din material frezat	m3			40,81
						14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1421102200467	Material frezat (fara pret)	m3	1,2200	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	400,00	10,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
12	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 130,30
						467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	280,00	420,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	280,00	29,68
13	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2			1 701,00
						0,00
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,2600	270,00	1 701,00
		<b>5. Capitolul 5. str. Tineretului (L=385.0 m, b=3.5 m)</b>				
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2			217,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	217,80
15	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 130,30
						467,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,33
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 102,99
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	280,00	419,99
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,51
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	280,00	29,67
		<b>6. Capitolul 6. str. Nicolae Testemiteanu (L=690.0 m, b=3.5 m)</b>				
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2			217,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	217,79
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 130,31 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	280,00	420,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	280,00	29,68
		<b>7. Capitolul 7. str. Miron Costin (L=490.0 m, b=3.5 m)</b>				
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2			217,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	217,79
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 130,29 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	280,00	420,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	280,00	29,68
		<b>8. Capitolul 8. Segment de interconexiune str. Burebista -str. Dimitrie Cantemir (L=525.0 m, b=3.5 m)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2			217,81 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	217,81
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 130,30 ----- 467,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,33
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 102,99
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	280,00	419,99
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	280,00	280,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	280,00	29,68

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL "DrostaI"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.