

Obiectivul: [2] Gard

Obiectul: Gard gradinia

Devizul: Imprejmuiri Gradinita de copii Lastarel

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	I-1	Pregatire teren		
1	RpCS20C	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor.	m	102,0000
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3	8,1200
3	Tsl50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км).	t	12,9920
	I-1	TOTAL Pregatire teren		
	I-2	Constructie imprejmuiri		
4	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare.	m3	26,6500
5	CB03B1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse.	m2	46,5800
6	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм).	kg	160,3700
7	CA02A1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	29,7000
8	DF18A	Plantarea stilpilor pentru imprejmuiri ECO 1.9 m, 35x61 mm. Fara beton.	buc	41,0000
9	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ .Panou zincat gata vopsit, grosimea 4.00 mm, marimi 2.5x1.43 m	kg	858,0000
10	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт).	m3	26,6500
	I-2	TOTAL Constructie imprejmuiri		
	III	Reparatie imprejmuiri		
11	RCsS17B	Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model decorativ sau forjat.	m	160,0000
12	RCsR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta.	m2	312,0000
	III	TOTAL Reparatie imprejmuiri		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.