

Lucrari de reparatie curenta la accesele spre blocurile locative cartierul Centru or. Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Valoarea de deviz 4 497 228,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Cartierul Centru 1.1. Capitolul 1.1. Acces Nr.1 Casa Nr.9 1.1.1. Capitolul 1.1.1. Demolarea sistemului rutier existent				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,450	1 783,026 0,000	802,362 0,000
2	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	80,000	12,460 1,005	996,816 80,401
3	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,760	9,010 0,000	943,894 0,000
		Total Capitolul 1.1.1. Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				2 743,071 80,401
		1.1.2. Capitolul 1.1.2. Excavarea pamintului				
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei	100 m3	2,580	1 783,026 0,000	4 600,207 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		drumului)				
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	495,360	9,010 0,000	4 463,234 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	3,030	183,369 20,758	555,607 62,895
7	DI96	Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,900	1 403,586 0,000	2 666,813 0,000
		Total Capitolul 1.1.2. Excavarea pamintului Inclusiv salariu				12 285,861 62,895
		1.1.3. Capitolul 1.1.3 Ajustarea capacelor la fintini				
8	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	4,000	222,869 196,044	891,476 784,176
9	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	0,160	369,138 267,543	59,062 42,807
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,160	1 793,218 183,936	286,915 29,430
11	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	4,000	2 224,894 0,000	8 899,574 0,000
		Total Capitolul 1.1.3 Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				10 137,027 856,413
		1.1.4. Capitolul 1.1.4. Montarea bordurei				
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	3,590	1 375,044 750,610	4 936,408 2 694,688
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m	254,000	226,398 29,407	57 504,965 7 469,276
		Total Capitolul 1.1.4. Montarea bordurei Inclusiv salariu				62 441,373 10 163,965

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.5. Capitolul 1.1.5. Reamenajare trotuar				
14	DE12C	Reamanajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25 m, in grosime de 3,0 cm	m2	11,000	110,961 20,181	1 220,567 221,991
		Total Capitolul 1.1.5. Reamenajare trotuar Inklusiv salariu				1 220,567 221,991
		1.1.6. Capitolul 1.1.6 Constructia sistemului rutier				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3	75,900	662,887 100,554	50 313,157 7 632,051
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)	m3	99,200	1 099,988 0,000	109 118,842 0,000
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)	m3	74,600	0,000 0,000	0,000 0,000
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,368	13 783,446 0,000	5 072,308 0,000
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	613,000	186,427 6,343	114 279,690 3 888,014
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,184	0,000 0,000	0,000 0,000
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2	613,000	118,182 0,000	72 445,260 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.1.6 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				351 229,257 11 520,064
		Total Capitolul 1.1. Acces Nr.1 Casa Nr.9 Inclusiv salariu				440 057,156 22 905,729
		1.2. Capitolul 1.2. Acces Nr. 2 Casa nr.12				
		1.2.1. Capitolul 1.2.1. Demolarea sistemului rutier existent				
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,369	1 782,996 0,000	657,925 0,000
23	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	321,000	12,460 1,005	3 999,734 322,608
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,220	9,010 0,000	939,024 0,000
		Total Capitolul 1.2.1. Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				5 596,684 322,608
		1.2.2. Capitolul 1.2.2. Excavarea pamintului				
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,049	1 782,798 0,000	87,357 0,000
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,400	9,010 0,000	84,690 0,000
27	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,418	183,404 20,760	76,663 8,678
28	DI96	Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,020	1 402,305 0,000	28,046 0,000
		Total Capitolul 1.2.2. Excavarea pamintului				276,756 8,678

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2.3. Capitolul 1.2.3. Demolarea bordurei				
29	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	191,000	71,326 9,226	13 623,190 1 762,090
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	119,000	18,470 18,470	2 197,895 2 197,895
31	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	5,400	369,119 267,542	1 993,243 1 444,729
32	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,106	1 782,956 0,000	188,993 0,000
33	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,320	9,011 0,000	210,125 0,000
34	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,106	162,514 0,000	17,227 0,000
		Total Capitolul 1.2.3. Demolarea bordurei				18 230,673
		Inclusiv salariu				5 404,714
		1.2.4. Capitolul 1.2.4 Ajustarea capacelor la fintini				
35	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,000	222,869 196,044	222,869 196,044
36	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,100	1 793,595 183,935	179,359 18,393
37	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	0,040	369,045 267,543	14,762 10,702
38	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	1,000	2 224,894 0,000	2 224,894 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.2.4 Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				2 641,884 225,139
		1.2.5. Capitolul 1.2.5. Montarea bordurei				
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	2,900	1 242,609 618,175	3 603,567 1 792,707
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m	166,000	226,398 29,407	37 581,985 4 881,496
		Total Capitolul 1.2.5. Montarea bordurei Inclusiv salariu				41 185,552 6 674,203
		1.2.6. Capitolul 1.2.6 Constructia sistemului rutier				
41	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3	1,100	1 554,060 103,106	1 709,466 113,417
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)	m3	1,500	1 088,258 0,000	1 632,388 0,000
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)	m3	1,100	0,000 0,000	0,000 0,000
44	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	321,000	0,093 0,000	29,925 0,000
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,026	0,000 0,000	0,000 0,000
46	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	64,000	165,795 0,000	10 610,887 0,000

1	2	3	4	5	6	7
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,005	<u>356 471,740</u> 0,000	<u>1 782,359</u> 0,000
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	8,000	<u>1 332,282</u> 535,049	<u>10 658,258</u> 4 280,390
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,002	<u>0,000</u> 0,000	<u>0,000</u> 0,000
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	8,000	<u>7 231,230</u> 0,000	<u>57 849,844</u> 0,000
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,161	<u>0,000</u> 0,000	<u>0,000</u> 0,000
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	321,000	<u>0,000</u> 0,000	<u>0,000</u> 0,000
		Total Capitolul 1.2.6 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				84 273,127 4 393,807
		Total Capitolul 1.2. Acces Nr. 2 Casa nr.12 Inclusiv salariu				152 204,676 17 029,149
		1.3. Capitolul 1.3. Acces nr.3 Casa nr.60				
		1.3.1. Capitolul 1.3.1. Demolarea sistemului rutier existent				
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,249	<u>1 782,981</u> 0,000	<u>443,962</u> 0,000
54	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea	m2	227,000	<u>12,460</u> 1,005	<u>2 828,427</u> 228,138

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de: 3 cm (k=0.3)				
55	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,100	9,010 0,000	640,609 0,000
		Total Capitolul 1.3.1. Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				3 912,999 228,138
		1.3.2. Capitolul 1.3.2. Excavarea pamintului				
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,063	1 782,967 0,000	112,327 0,000
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,090	9,009 0,000	108,921 0,000
58	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,312	183,300 20,754	57,190 6,475
59	DI96	Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,025	1 404,392 0,000	35,110 0,000
		Total Capitolul 1.3.2. Excavarea pamintului Inclusiv salariu				313,547 6,475
		1.3.3. Capitolul 1.3.3. Demolarea bordurei				
60	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	128,000	71,326 9,226	9 129,677 1 180,877
61	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	70,000	18,470 18,470	1 292,870 1 292,870
62	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	3,200	369,119 267,542	1 181,181 856,136
63	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,062	1 782,785 0,000	110,533 0,000

1	2	3	4	5	6	7
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,640	9,010 0,000	122,895 0,000
65	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,062	162,273 0,000	10,061 0,000
		Total Capitolul 1.3.3. Demolarea bordurei Inclusiv salariu				11 847,216 3 329,882
		1.3.4. Capitolul 1.3.4 Ajustarea capacelor la fintini				
66	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,000	222,869 196,044	222,869 196,044
67	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,100	1 793,595 183,935	179,359 18,393
68	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	0,040	369,045 267,543	14,762 10,702
69	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	1,000	2 224,894 0,000	2 224,894 0,000
		Total Capitolul 1.3.4 Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				2 641,884 225,139
		1.3.5. Capitolul 1.3.5. Montarea bordurei				
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	2,100	1 236,976 612,541	2 597,649 1 286,337
71	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m	119,000	226,398 29,407	26 941,303 3 499,385
		Total Capitolul 1.3.5. Montarea bordurei Inclusiv salariu				29 538,952 4 785,722
		1.3.6. Capitolul 1.3.6 Constructia sistemului rutier				
72	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	1,400	1 148,747 100,411	1 608,246 140,575

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)				
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)	m3	1,800	1 116,163 0,000	2 009,093 0,000
74	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)	m3	1,400	0,000 0,000	0,000 0,000
75	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	227,000	0,093 0,000	21,162 0,000
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,018	106 701,361 0,000	1 920,624 0,000
77	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulat mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	20,000	262,448 96,653	5 248,954 1 933,052
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,006	0,000 0,000	0,000 0,000
79	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	10,000	529,215 0,000	5 292,150 0,000
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,071	0,000 0,000	0,000 0,000
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	10,000	0,000 0,000	0,000 0,000
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,114	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic 0.5 l/m2				
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	227,000	182,478 0,000	41 422,616 0,000
		Total Capitolul 1.3.6 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				57 522,844 2 073,627
		Total Capitolul 1.3. Acces nr.3 Casa nr.60 Inclusiv salariu				105 777,442 10 648,983
		1.4. Capitolul 1.4. Acces Nr.4 Casa nr.58 1.4.1. Capitolul 1.4.1. Demolarea sistemului rutier existent				
84	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,066	1 782,912 0,000	117,672 0,000
85	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	60,000	12,460 1,005	747,612 60,301
86	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,840	9,010 0,000	169,756 0,000
		Total Capitolul 1.4.1. Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				1 035,041 60,301
		1.4.2. Capitolul 1.4.2. Excavarea pamintului				
87	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,079	1 782,883 0,000	140,848 0,000
88	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,160	9,010 0,000	136,586 0,000

1	2	3	4	5	6	7
89	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,145	183,433 20,758	26,598 3,010
90	DI96	Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,028	1 403,846 0,000	39,308 0,000
		Total Capitolul 1.4.2. Excavarea pamintului Inclusiv salariu				343,339 3,010
		1.4.3. Capitolul 1.4.3. Demolarea bordurei				
91	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	35,000	71,326 9,226	2 496,396 322,896
92	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	42,000	18,470 18,470	775,717 775,717
93	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)	m3	1,900	369,119 267,542	701,326 508,331
94	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,037	1 783,127 0,000	65,976 0,000
95	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,140	9,011 0,000	73,351 0,000
96	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,037	162,043 0,000	5,996 0,000
		Total Capitolul 1.4.3. Demolarea bordurei Inclusiv salariu				4 118,762 1 606,944
		1.4.4. Capitolul 1.4.4. Montarea bordurei				
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	0,700	1 255,647 631,212	878,953 441,849
98	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m	41,000	226,398 29,407	9 282,298 1 205,671

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.4.4. Montarea bordurei Inclusiv salariu				10 161,250 1 647,519
		1.4.5. Capitolul 1.4.5 Constructia sistemului rutier				
99	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3	1,800	735,391 96,292	1 323,703 173,326
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)	m3	2,200	1 112,992 0,000	2 448,582 0,000
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)	m3	1,700	0,000 0,000	0,000 0,000
102	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	60,000	0,093 0,000	5,593 0,000
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,005	82 783,120 0,000	413,916 0,000
104	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	60,000	215,681 49,886	12 940,837 2 993,131
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,007	0,000 0,000	0,000 0,000
106	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	11,000	263,978 0,000	2 903,756 0,000
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,003	0,000 0,000	0,000 0,000
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	11,000	1 085,121	11 936,332

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)			0,000	0,000
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,030	0,000 0,000	0,000 0,000
110	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	60,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Capitolul 1.4.5 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				31 972,718 3 166,457
		Total Capitolul 1.4. Acces Nr.4 Casa nr.58 Inclusiv salariu				47 631,111 6 484,230
		1.5. Caoitolul 1.5. Acces Nr.5 Casa nr.15				
		1.5.1. Capitolul 1.5.1. Demolarea sistemului rutier existent				
111	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,351	1 783,058 0,000	625,853 0,000
112	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	337,000	12,460 1,005	4 199,049 338,689
113	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	101,460	9,010 0,000	914,158 0,000
		Total Capitolul 1.5.1. Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				5 739,060 338,689
		1.5.2. Capitolul 1.5.2. Demolarea bordurei				
114	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	190,000	71,326 9,226	13 551,864 1 752,864

1	2	3	4	5	6	7
115	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	160,000	18,470 18,470	2 955,138 2 955,138
116	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	7,200	369,119 267,542	2 657,657 1 926,305
117	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,142	1 782,920 0,000	253,175 0,000
118	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,240	9,010 0,000	281,477 0,000
119	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,142	162,713 0,000	23,105 0,000
		Total Capitolul 1.5.2. Demolarea bordurei Inclusiv salariu				19 722,416 6 634,308
		1.5.3. Capitolul 1.5.3. Ajustarea capacelor la fintini				
120	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,000	222,869 196,044	222,869 196,044
121	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,100	1 793,595 183,935	179,359 18,393
122	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	0,040	369,045 267,543	14,762 10,702
123	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	1,000	2 224,894 0,000	2 224,894 0,000
		Total Capitolul 1.5.3. Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				2 641,884 225,139
		1.5.4. Capitolul 1.5.4. Montarea bordurei				
124	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	3,100	1 244,354	3 857,497

1	2	3	4	5	6	7
					619,919	1 921,750
125	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m	178,000	226,398 29,407	40 298,755 5 234,375
		Total Capitolul 1.5.4. Montarea bordurei Inclusiv salariu				44 156,252 7 156,125
		1.5.5. Capitolul 1.5.5. Constructia sistemului rutier				
126	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	337,000	0,158 0,000	53,335 0,000
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,027	70 771,067 0,000	1 910,819 0,000
128	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	67,000	233,270 67,475	15 629,105 4 520,832
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,008	0,000 0,000	0,000 0,000
130	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	14,000	626,572 0,000	8 772,001 0,000
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,004	0,000 0,000	0,000 0,000
132	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	14,000	4 385,378 0,000	61 395,289 0,000
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,169	0,000 0,000	0,000 0,000
134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in	m2	337,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5				
		Total Capitolul 1.5.5. Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				87 760,549 4 520,832
		Total Caoitolul 1.5. Acces Nr.5 Casa nr.15 Inclusiv salariu				160 020,162 18 875,093
		1.6. Capitolul 1.6. Acces Nr.6 Casa Nr.35				
		1.6.1. Capitolul 1.6.1. Demolarea sistemului rutier existent				
135	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	1,113	<u>1 783,023</u> 0,000	<u>1 984,504</u> 0,000
136	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	1 089,000	<u>12,460</u> 1,005	<u>13 569,146</u> 1 094,462
137	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	323,340	<u>9,010</u> 0,000	<u>2 913,313</u> 0,000
		Total Capitolul 1.6.1. Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				18 466,962 1 094,462
		1.6.2. Capitolul 1.6.2. Excavarea pamintului				
138	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,273	<u>1 783,013</u> 0,000	<u>486,762</u> 0,000
139	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,410	<u>9,010</u> 0,000	<u>472,217</u> 0,000
140	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,386	<u>183,359</u> 20,759	<u>254,136</u> 28,772
141	DI96	Compactarea fundatiei drumului	100 m3	0,105	<u>1 404,021</u>	<u>147,422</u>

1	2	3	4	5	6	7
		cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,000	0,000
		Total Capitolul 1.6.2. Excavarea pamintului Inclusiv salariu				1 360,538 28,772
		1.6.3. Capitolul 1.6.3. Demolarea bordurei				
142	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	310,000	71,326 9,226	22 110,936 2 859,936
143	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	146,000	18,470 18,470	2 696,574 2 696,574
144	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	6,600	369,119 267,542	2 436,186 1 765,780
145	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21- 0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,130	1 783,026 0,000	231,793 0,000
146	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,600	9,010 0,000	257,693 0,000
147	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,130	162,546 0,000	21,131 0,000
		Total Capitolul 1.6.3. Demolarea bordurei Inclusiv salariu				27 754,313 7 322,289
		1.6.4. Capitolul 1.6.4 Ajustarea capacelor la fintini				
148	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	7,000	222,869 196,044	1 560,083 1 372,308
149	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,700	1 793,595 183,935	1 255,517 128,755
150	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	0,280	369,143 267,543	103,360 74,912
151	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau	buc	7,000	2 224,894 0,000	15 574,254 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil				
		Total Capitolul 1.6.4 Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				18 493,214 1 575,975
		1.6.5. Capitolul 1.6.5. Montarea bordurei				
152	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	5,600	1 245,144 620,710	6 972,809 3 475,975
153	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m	322,000	226,398 29,407	72 899,995 9 468,925
		Total Capitolul 1.6.5. Montarea bordurei Inclusiv salariu				79 872,804 12 944,901
		1.6.6. Capitolul 1.6.6. Reamenajarea trotuar				
154	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3,0 cm	m2	10,000	110,961 20,181	1 109,606 201,810
		Total Capitolul 1.6.6. Reamenajarea trotuar Inclusiv salariu				1 109,606 201,810
		1.6.7. Capitolul 1.6.7 Constructia sistemului rutier				
155	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3	6,200	1 176,250 97,780	7 292,748 606,237
156	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)	m3	7,700	1 117,069 0,000	8 601,428 0,000
157	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)	m3	6,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
158	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	1 089,000	0,093 0,000	101,522 0,000
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,087	70 791,475 0,000	6 158,858 0,000
160	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	1 089,000	214,762 48,967	233 876,284 53 325,410
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,025	0,000 0,000	0,000 0,000
162	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	42,000	578,877 0,000	24 312,817 0,000
163	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,013	0,000 0,000	0,000 0,000
164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	42,000	4 714,598 0,000	198 013,103 0,000
165	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,545	0,000 0,000	0,000 0,000
166	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	1 089,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Capitolul 1.6.7 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				478 356,760 53 931,647
		Total Capitolul 1.6. Acces Nr.6 Casa Nr.35				625 414,197 77 099,856

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.7. Capitolul 1.7. Acces Nr.7 Casa Nr.28				
		1.7.1. Capitolul 1.7.1. Demolarea sistemului rutier existent				
167	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,167	1 783,049 0,000	297,769 0,000
168	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	361,000	12,460 1,005	4 498,142 362,808
169	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	62,660	9,010 0,000	564,577 0,000
		Total Capitolul 1.7.1. Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				5 360,488 362,808
		1.7.2. Capitolul 1.7.2. Demolarea bordurei				
170	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	137,000	71,326 9,226	9 771,607 1 263,907
171	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	118,000	18,470 18,470	2 179,421 2 179,421
172	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	5,300	369,119 267,542	1 956,331 1 417,975
173	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,105	1 782,848 0,000	187,199 0,000
174	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,100	9,010 0,000	208,126 0,000
175	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,105	162,530 0,000	17,066 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.7.2. Demolarea bordurei Inclusiv salariu				14 319,750 4 861,303
		1.7.3. Capitolul 1.7.3. Montarea bordurei				
176	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	2,100	1 236,976 612,541	2 597,649 1 286,337
177	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m	119,000	226,398 29,407	26 941,303 3 499,385
		Total Capitolul 1.7.3. Montarea bordurei Inclusiv salariu				29 538,952 4 785,722
		1.7.4. Capitolul 1.7.4 Constructia sistemului rutier				
178	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	361,000	0,158 0,000	57,134 0,000
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,029	66 536,148 0,000	1 929,548 0,000
180	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulat mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	361,000	214,518 48,723	77 440,929 17 588,895
181	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,181	0,000 0,000	0,000 0,000
182	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	361,000	195,617 0,000	70 617,631 0,000
		Total Capitolul 1.7.4 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				150 045,242 17 588,895
		Total Capitolul 1.7. Acces Nr.7 Casa Nr.28 Inclusiv salariu				199 264,432 27 598,728

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Capitolul 1.8. Acces Nr.8 Casa Nr.33				
		1.8.1. Capitolul 1.8.1. Demolarea sistemului rutier existent				
183	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,250	1 783,026 0,000	445,757 0,000
184	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	398,000	12,460 1,005	4 959,132 399,993
185	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,560	9,010 0,000	752,871 0,000
		Total Capitolul 1.8.1. Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				6 157,759 399,993
		1.8.2. Capitolul 1.8.2. Demolarea trotuarului existent				
186	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,029	1 782,638 0,000	51,697 0,000
187	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,380	9,012 0,000	57,495 0,000
		Total Capitolul 1.8.2. Demolarea trotuarului existent Inclusiv salariu				109,192
		1.8.3. Capitolul 1.8.3. Excavarea pamintului				
188	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,416	1 783,008 0,000	741,731 0,000
189	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,870	9,010 0,000	719,630 0,000

1	2	3	4	5	6	7
190	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,695	183,385 20,758	127,452 14,427
191	DI96	Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,150	1 403,586 0,000	210,538 0,000
		Total Capitolul 1.8.3. Excavarea pamintului Inclusiv salariu				1 799,351 14,427
		1.8.4. Capitolul 1.8.4. Demolarea bordurei				
192	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	195,000	71,326 9,226	13 908,492 1 798,992
193	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)	m3	9,600	369,119 267,542	3 543,543 2 568,407
		Total Capitolul 1.8.4. Demolarea bordurei Inclusiv salariu				17 452,035 4 367,399
		1.8.5. Capitolul 1.8.5 Ajustarea capacelor la fintini				
194	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	2,000	222,869 196,044	445,738 392,088
195	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,200	1 793,595 183,935	358,719 36,787
196	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	0,080	369,201 267,543	29,536 21,403
197	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	2,000	2 224,894 0,000	4 449,787 0,000
		Total Capitolul 1.8.5 Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				5 283,780 450,279
		1.8.6. Capitolul 1.8.6. Montarea bordurei Bp 100.30.15				
198	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	3,800	1 243,855 619,420	4 726,648 2 353,796

1	2	3	4	5	6	7
199	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m	218,000	226,398 29,407	49 354,655 6 410,639
		Total Capitolul 1.8.6. Montarea bordurei Bp 100.30.15 Inklusiv salariu				54 081,303 8 764,435
		1.8.7. Capitolul 1.8.7. Reamenajarea trotuar existent				
200	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3,0 cm	m2	25,000	110,961 20,181	2 774,015 504,525
		Total Capitolul 1.8.7. Reamenajarea trotuar existent Inklusiv salariu				2 774,015 504,525
		1.8.8. Capitolul 1.8.8. Amenajarea trotuarului nou				
201	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (excavarea pamintului sub trotuar)	m3	9,900	3 828,331 3 828,331	37 900,471 37 900,471
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,800	9,009 0,000	160,370 0,000
203	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,099	162,632 0,000	16,101 0,000
204	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	76,000	0,000 0,000	0,000 0,000
205	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 la trotuare	m2	76,000	91,841 13,204	6 979,883 1 003,515
206	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=2)	m2	-76,000	0,000 0,000	0,000 0,000
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,040	9 188,325 0,000	367,533 0,000

1	2	3	4	5	6	7
208	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	76,000	101,469 5,189	7 711,664 394,394
		Total Capitolul 1.8.8. Amenajarea trotuarului nou Inclusiv salariu				53 136,022 39 298,380
		1.8.9. Capitolul 1.8.9. Montarea bordurei mici Bp 100.20.08				
209	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	0,770	1 175,746 551,312	905,325 424,510
210	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B15)	m	55,000	134,779 10,379	7 412,831 570,834
		Total Capitolul 1.8.9. Montarea bordurei mici Bp 100.20.08 Inclusiv salariu				8 318,156 995,344
		1.8.10. Capitolul 1.8.10 Constructia sistemului rutier				
211	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	398,000	0,158 0,000	62,989 0,000
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,032	81 819,738 0,000	2 618,232 0,000
213	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	398,000	215,474 49,679	85 758,644 19 772,191
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,036	0,000 0,000	0,000 0,000
215	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	60,000	306,689 0,000	18 401,321 0,000

1	2	3	4	5	6	7
216	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,018	0,000 0,000	0,000 0,000
217	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	60,000	1 294,087 0,000	77 645,246 0,000
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,199	0,000 0,000	0,000 0,000
219	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	398,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Capitolul 1.8.10 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				184 486,432 19 772,191
		Total Capitolul 1.8. Acces Nr.8 Casa Nr.33 Inclusiv salariu				333 598,045 74 566,973
		1.9. Capitolul 1.9. Acces Nr.9 Casa Nr.42 1.9.1. Capitolul 1.9.1. Demolarea sistemului rutier existent				
220	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,275	1 782,958 0,000	490,313 0,000
221	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	268,000	12,460 1,005	3 339,306 269,341
222	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,700	9,010 0,000	718,101 0,000
		Total Capitolul 1.9.1. Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				4 547,720 269,341
		1.9.2. Capitolul 1.9.2. Demolarea				

1	2	3	4	5	6	7
		bordurei				
223	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	150,000	71,326 9,226	10 698,840 1 383,840
224	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	45,000	18,470 18,470	831,134 831,134
225	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	2,000	369,119 267,542	738,238 535,085
226	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21- 0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,040	1 783,025 0,000	71,321 0,000
227	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,800	9,009 0,000	79,279 0,000
228	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,040	163,055 0,000	6,522 0,000
		Total Capitolul 1.9.2. Demolarea bordurei Inclusiv salariu				12 425,335 2 750,059
		1.9.3. Capitolul 1.9.3 Ajustarea capacelor la fintini				
229	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	3,000	222,869 196,044	668,607 588,132
230	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	0,120	369,064 267,543	44,288 32,105
231	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,300	1 793,595 183,935	538,078 55,181
232	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	3,000	2 224,894 0,000	6 674,681 0,000
		Total Capitolul 1.9.3 Ajustarea capacelor la fintini				7 925,654 675,418

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.9.4. Capitolul 1.9.4. Montarea bordurei				
233	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	2,200	1 238,461 614,027	2 724,614 1 350,859
234	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m	125,000	226,398 29,407	28 299,688 3 675,825
		Total Capitolul 1.9.4. Montarea bordurei Inclusiv salariu				31 024,302 5 026,684
		1.9.5. Capitolul 1.9.5 Constructia sistemului rutier				
235	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	268,000	0,158 0,000	42,415 0,000
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,021	67 839,591 0,000	1 424,631 0,000
237	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulat mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	268,000	214,518 48,723	57 490,773 13 057,684
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,134	0,000 0,000	0,000 0,000
239	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	268,000	195,617 0,000	52 425,218 0,000
		Total Capitolul 1.9.5 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				111 383,038 13 057,684
		Total Capitolul 1.9. Acces Nr.9 Casa Nr.42 Inclusiv salariu				167 306,048 21 779,185
		1.10. Capitolul 1.10. Acces Nr.10 Casa Nr.44				

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1. Capitolul 1.10.1. Demolarea sistemului rutier existent				
240	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,457	1 783,034 0,000	814,847 0,000
241	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	440,000	12,460 1,005	5 482,487 442,206
242	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 156,540	9,010 0,000	10 420,516 0,000
		Total Capitolul 1.10.1. Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				16 717,850 442,206
		1.10.2. Capitolul 1.10.2. Excavarea pamintului				
243	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,132	1 782,913 0,000	235,345 0,000
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,344	9,010 0,000	228,357 0,000
245	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,589	183,401 20,754	108,023 12,224
246	DI96	Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,056	1 403,848 0,000	78,615 0,000
		Total Capitolul 1.10.2. Excavarea pamintului Inclusiv salariu				650,340 12,224
		1.10.3. Capitolul 1.10.3. Demolarea bordurei				
247	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	208,000	71,326 9,226	14 835,725 1 918,925
248	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra	m	98,000	18,470	1 810,022

1	2	3	4	5	6	7
		sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton			18,470	1 810,022
249	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)	m3	4,400	369,119 267,542	1 624,124 1 177,187
250	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,087	1 783,069 0,000	155,127 0,000
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,140	9,011 0,000	172,462 0,000
252	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,087	162,371 0,000	14,126 0,000
		Total Capitolul 1.10.3. Demolarea bordurei Inclusiv salariu				18 611,586 4 906,134
		1.10.4. Capitolul 1.10.4. Ajustarea capacelor la fintini				
253	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	2,000	222,869 196,044	445,738 392,088
254	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,200	1 793,595 183,935	358,719 36,787
255	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	0,080	369,201 267,543	29,536 21,403
256	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	2,000	2 224,894 0,000	4 449,787 0,000
		Total Capitolul 1.10.4. Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				5 283,780 450,279
		1.10.5. Capitolul 1.10.5. Montarea bordurei				
257	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	3,700	1 237,859 613,424	4 580,078 2 269,671
258	DE10E	Borduri prefabricate din beton,	m	210,000	226,398	47 543,475

1	2	3	4	5	6	7
		(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)			29,407	6 175,386
		Total Capitolul 1.10.5. Montarea bordurei Inclusiv salariu				52 123,553 8 445,057
		1.10.6. Capitolul 1.10.6 Constructia sistemului rutier				
259	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3	3,000	1 096,476 98,599	3 289,427 295,796
260	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)	m3	3,800	1 106,984 0,000	4 206,538 0,000
261	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)	m3	2,900	0,000 0,000	0,000 0,000
262	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	440,000	0,093 0,000	41,019 0,000
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,035	72 461,546 0,000	2 536,154 0,000
264	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	88,000	233,474 67,678	20 545,671 5 955,701
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,014	0,000 0,000	0,000 0,000
266	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	23,000	474,320 0,000	10 909,348 0,000

1	2	3	4	5	6	7
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,007	0,000 0,000	0,000 0,000
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	23,000	3 509,477 0,000	80 717,965 0,000
269	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,220	0,000 0,000	0,000 0,000
270	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	440,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Capitolul 1.10.6 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				122 246,122 6 251,497
		Total Capitolul 1.10. Acces Nr.10 Casa Nr.44 Inclusiv salariu				215 633,232 20 507,396
		1.11. Capitolul 1.11. Acces Nr.11 Casa Nr.40 1.11.1. Capitolul 1.11.1. Demolarea sistemului rutier existent				
271	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	1,353	1 783,023 0,000	2 412,430 0,000
272	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2	1 281,000	12,460 1,005	15 961,525 1 287,421
273	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 372,060	9,010 0,000	30 382,514 0,000
		Total Capitolul 1.11.1. Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				48 756,469 1 287,421
		1.11.2. Capitolul 1.11.2. Excavarea				

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului				
274	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,857	1 783,030 0,000	1 528,057 0,000
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	164,540	9,010 0,000	1 482,522 0,000
276	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,210	183,364 20,758	405,234 45,874
277	DI96	Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,360	1 403,550 0,000	505,278 0,000
		Total Capitolul 1.11.2. Excavarea pamintului Inclusiv salariu				3 921,091 45,874
		1.11.3. Capitolul 1.11.3. Demolarea bordurei				
278	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	232,000	71,326 9,226	16 547,539 2 140,339
279	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	158,000	18,470 18,470	2 918,219 2 918,219
280	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)	m3	7,100	369,119 267,542	2 620,746 1 899,551
281	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,140	1 783,026 0,000	249,624 0,000
282	TsI51A5	Transportarea pmaterialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,020	9,010 0,000	279,500 0,000
283	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,141	162,727 0,000	22,945 0,000
		Total Capitolul 1.11.3. Demolarea bordurei				22 638,572 6 958,109

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.11.4. Capitolul 1.11.4. Ajustarea capacelor la fintini				
284	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	2,000	222,869 196,044	445,738 392,088
285	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,200	1 793,595 183,935	358,719 36,787
286	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	0,080	369,201 267,543	29,536 21,403
287	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	2,000	2 224,894 0,000	4 449,787 0,000
		Total Capitolul 1.11.4. Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				5 283,780 450,279
		1.11.5. Capitolul 1.11.5. Montarea bordurei				
288	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	5,800	1 239,229 614,795	7 187,530 3 565,810
289	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m	330,000	226,398 29,407	74 711,175 9 704,178
		Total Capitolul 1.11.5. Montarea bordurei Inclusiv salariu				81 898,705 13 269,988
		1.11.6. Capitolul 1.11.6 Constructia sistemului rutier				
290	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3	19,500	850,223 98,687	16 579,344 1 924,402
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)	m3	24,700	1 108,255 0,000	27 373,887 0,000

1	2	3	4	5	6	7
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)	m3	18,900	0,000 0,000	0,000 0,000
293	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	1 281,000	0,093 0,000	119,421 0,000
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t	0,102	78 554,629 0,000	8 012,572 0,000
295	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulat mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2	256,000	235,400 69,605	60 262,506 17 818,958
296	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,086	0,000 0,000	0,000 0,000
297	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	144,000	316,906 0,000	45 634,467 0,000
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,043	0,000 0,000	0,000 0,000
299	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	144,000	1 695,166 0,000	244 103,888 0,000
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,641	0,000 0,000	0,000 0,000
301	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	1 281,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.11.6 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				402 086,086 19 743,361
		Total Capitolul 1.11. Acces Nr.11 Casa Nr.40 Inclusiv salariu				564 584,703 41 755,031
		Total Capitolul 1. Cartierul Centru Inclusiv salariu				3 011 491,20 4 339 250,354

		Total	lei	3 011 491,20
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	76 331,33
		Total	100,00 +	3 087 822,53
		Cheltuieli de regie	14,50 %	447 734,27
		Total	100,00 +	3 535 556,80
		Beneficiu de deviz	6,00 %	212 133,41
		Total	100,00 +	3 747 690,21
		TVA	20,00 %	749 538,04
				4 497 228,25
		Total deviz: Inclisiv salariu		339 250,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie curenta la accesele Investitor
spre blocurile locative cartierul Centru or. Cahul**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Cartierul Centru				
		1.1. Capitolul 1.1. Acces Nr.1 Casa Nr.9				
		1.1.1. Capitolul 1.1.1. Demolarea sistemului rutier existent				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			1 783,026

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)				0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 783,026
2	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			12,460 1,005
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	1,005
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	10,50	0,167
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	833,33	7,575
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	216,80	1,971
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	191,70	1,743
3	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
		1.1.2. Capitolul 1.1.2. Excavarea pamintului				
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3			1 783,026 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 783,026
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			183,369 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	1,763
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,848
7	DI96	Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 403,586 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	392,52	467,884
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	402,12	639,371
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	248,60	296,331
		1.1.3. Capitolul 1.1.3 Ajustarea capacelor la fintini				
8	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			222,869 196,044
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	196,044
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	72,50	26,825
9	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3			369,138 267,543
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,543
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,931
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,664
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 793,218 183,936
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,936
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 285,00	1 310,700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 420,00	126,112
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	402,85	172,470
11	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale	buc			2 224,894 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil				
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 820,50	1 820,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,55	55,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	128,80	16,744
	2661126420769	Placa din beton CTP1-10-1	buc	1,0100	328,20	331,482
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	10,50	0,367
		1.1.4. Capitolul 1.1.4. Montarea bordurei				
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			1 375,044
						750,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	750,610
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	441,52	507,748
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,25	26,513
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	212,20	89,124
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m			226,398
						29,407
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,407
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0530	1 267,60	67,183
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,55	5,425
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	128,80	1,288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,063
	2666122800284	Bordura beton 100x30x15	m	1,0050	122,42	123,032
		1.1.5. Capitolul 1.1.5. Reamenajare trotuar				
14	DE12C	Reamanajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25 m, in grosime de 3,0 cm	m2			110,961
						20,181
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,460
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 257,25	90,522
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	128,80	0,258
		1.1.6. Capitolul 1.1.6 Constructia sistemului rutier				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3			662,887
						100,554
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	100,554
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,50	6,043
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	128,80	168,857
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	372,80	317,026
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	216,80	12,433
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	57,975
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)	m3			1 099,988
						0,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	441,52	157,031
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	441,52	942,958
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)	m3			0,000
						0,000
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			13 783,446
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 820,00	13 627,859
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,75	155,588

1	2	3	4	5	6	7
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			186,427 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,343
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,20	156,397
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 257,25	7,543
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	372,80	4,921
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,20	11,223
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			0,000 0,000
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2			118,182 0,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 257,25	118,182
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
		1.2. Capitolul 1.2. Acces Nr. 2 Casa nr.12				
		1.2.1. Capitolul 1.2.1. Demolarea sistemului rutier existent				
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			1 782,996 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 782,996
23	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			12,460 1,005
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	1,005
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	10,50	0,167
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	833,33	7,575
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	216,80	1,971
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	191,70	1,743
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
		1.2.2. Capitolul 1.2.2. Excavarea pamintului				
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3			1 782,798 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 782,798
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
27	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			183,404 20,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,760
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	1,796
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,848
28	DI96	Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 402,305 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	392,52	467,100
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	402,12	639,370
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	248,60	295,835
		1.2.3. Capitolul 1.2.3. Demolarea bordurei				
29	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			71,326 9,226
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,226
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,800
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,50	0,420
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	151,20	24,192
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	216,80	34,688
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,470 18,470
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,470
31	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			369,119 267,542
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,542
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,944
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,633
32	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 782,956 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 782,956
33	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,011 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,011
34	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			162,514 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	1,666
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,848
		1.2.4. Capitolul 1.2.4 Ajustarea capacelor la fintini				
35	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			222,869 196,044
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	196,044
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	72,50	26,825
36	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 793,595 183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 285,00	1 310,700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 420,00	126,540
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	402,85	172,420
37	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3			369,045 267,543
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,543
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,995
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,508
38	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			2 224,894 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 820,50	1 820,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,55	55,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	128,80	16,744
	2661126420769	Placa din beton CTP1-10-1	buc	1,0100	328,20	331,482
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	10,50	0,367
		1.2.5. Capitolul 1.2.5. Montarea bordurei				
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			1 242,609
						618,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	618,175
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	441,52	507,748
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,25	26,513
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	212,20	89,124
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m			226,398
						29,407
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,407
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0530	1 267,60	67,183
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,55	5,425
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	128,80	1,288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,063
	2666122800284	Bordura beton 100x30x15	m	1,0050	122,42	123,032
		1.2.6. Capitolul 1.2.6 Constructia sistemului rutier				
41	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3			1 554,060
						103,106
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	103,107
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,50	6,159
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	128,80	168,857
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	372,80	1 185,063
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	216,80	31,653
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	59,221
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)	m3			1 088,258
						0,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	441,52	155,356
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	441,52	932,902
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)	m3			0,000
						0,000
44	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,093
						0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,50	0,032
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	205,75	0,062
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			0,000
						0,000
46	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2			165,795
						0,000
	14221022055070	Beton asfaltic SKPg-II	t	0,1150	1 109,20	127,558
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 820,00	5,292
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	198,35	24,794
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	372,80	5,219
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	117,92	0,943
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	248,60	1,989

1	2	3	4	5	6	7
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			356 471,740 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 820,00	352 447,200
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,75	4 024,540
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			1 332,282 535,049
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	535,049
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,20	156,397
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 257,25	234,556
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	372,80	123,844
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,20	282,436
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			0,000 0,000
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			7 231,230 0,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 257,25	7 231,231
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			0,000 0,000
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			0,000 0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
		1.3. Capitolul 1.3. Acces nr.3 Casa nr.60				
		1.3.1. Capitolul 1.3.1. Demolarea sistemului rutier existent				
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			1 782,981 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 782,981
54	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			12,460 1,005
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	1,005
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	10,50	0,167
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	833,33	7,575
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	216,80	1,971
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	191,70	1,743
55	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
		1.3.2. Capitolul 1.3.2. Excavarea pamintului				
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3			1 782,967 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39	h-ut	4,7700	373,80	1 782,967

1	2	3	4	5	6	7
		mc buldoex				
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,009 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,009
58	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			183,300 20,754
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,754
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	1,698
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,848
59	DI96	Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursiuri pe o urma	100 m3			1 404,392 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	392,52	467,884
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	402,12	640,176
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	248,60	296,332
		1.3.3. Capitolul 1.3.3. Demolarea bordurei				
60	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			71,326 9,226
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,226
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,50	0,420
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	151,20	24,192
	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	216,80	34,688
61	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,470 18,470
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,470
62	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			369,119 267,542
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,542
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,944
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,633
63	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 782,785 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 782,785
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
65	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			162,273 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	1,424
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,848
		1.3.4. Capitolul 1.3.4 Ajustarea capacelor la fintini				
66	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			222,869 196,044
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	196,044
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	72,50	26,825
67	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 793,595 183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 285,00	1 310,700

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 420,00	126,540
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	402,85	172,420
68	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3			369,045 267,543
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,543
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,995
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,508
69	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			2 224,894 0,000
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 820,50	1 820,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,55	55,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	128,80	16,744
	2661126420769	Placa din beton CTP1-10-1	buc	1,0100	328,20	331,482
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	10,50	0,367
		1.3.5. Capitolul 1.3.5. Montarea bordurei				
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			1 236,976 612,541
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	612,541
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	441,52	507,748
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,25	26,513
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	212,20	89,124
71	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m			226,398 29,407
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,407
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0530	1 267,60	67,183
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,55	5,425
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	128,80	1,288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,063
	2666122800284	Bordura beton 100x30x15	m	1,0050	122,42	123,032
		1.3.6. Capitolul 1.3.6 Constructia sistemului rutier				
72	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3			1 148,747 100,411
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	100,411
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,50	6,036
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	128,80	168,857
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	372,80	792,573
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	216,80	22,965
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	57,905
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)	m3			1 116,163 0,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	441,52	159,340
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	441,52	956,823
74	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)	m3			0,000 0,000
75	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,093 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,50	0,032

1	2	3	4	5	6	7
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	205,75	0,062
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			106 701,361 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 820,00	105 497,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,75	1 204,361
77	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulat mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2			262,448 96,653
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	96,653
	14221022055070	Beton asfaltic SKPg-II	t	0,1150	1 109,20	127,558
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 820,00	5,292
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	198,35	24,794
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	372,80	5,219
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	117,92	0,943
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	248,60	1,989
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			0,000 0,000
79	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			529,215 0,000
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,20	156,397
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 257,25	135,972
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	372,80	72,196
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,20	164,650
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			0,000 0,000
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			0,000 0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			0,000 0,000
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			182,478 0,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 257,25	182,478
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
		1.4. Capitolul 1.4. Acces Nr.4 Casa nr.58				
		1.4.1. Capitolul 1.4.1. Demolarea sistemului rutier existent				
84	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			1 782,912 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 782,912
85	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			12,460 1,005
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	1,005
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	10,50	0,167
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	833,33	7,575
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	216,80	1,971

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	191,70	1,743
86	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
		1.4.2. Capitolul 1.4.2. Excavarea pamintului				
87	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3			1 782,883
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 782,884
88	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
89	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			183,433
						20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	1,827
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,848
90	DI96	Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 403,846
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	392,52	468,221
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	402,12	639,082
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	248,60	296,543
		1.4.3. Capitolul 1.4.3. Demolarea bordurei				
91	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			71,326
						9,226
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,226
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,800
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,50	0,420
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	151,20	24,192
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	216,80	34,688
92	DG04B	Defacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,470
						18,470
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,469
93	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)	m3			369,119
						267,542
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,542
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,944
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,633
94	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 783,127
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 783,127
95	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,011
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,011
96	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			162,043
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	1,195
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,849

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.4. Capitolul 1.4.4. Montarea bordurei				
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			1 255,647 631,212
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	631,212
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	441,52	507,748
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,25	26,512
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	212,20	89,124
98	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m			226,398 29,407
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,407
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0530	1 267,60	67,183
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,55	5,425
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	128,80	1,288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,063
	2666122800284	Bordura beton 100x30x15	m	1,0050	122,42	123,032
		1.4.5. Capitolul 1.4.5 Constructia sistemului rutier				
99	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3			735,391 96,292
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	96,292
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,50	5,848
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	128,80	168,857
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	372,80	394,298
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	216,80	14,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	55,895
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)	m3			1 112,992 0,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	441,52	158,887
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	441,52	954,105
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)	m3			0,000 0,000
102	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,093 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,50	0,032
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	205,75	0,062
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			82 783,120 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 820,00	81 849,600
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,75	933,520
104	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2			215,681 49,886
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	49,886
	14221022055070	Beton asfaltic SKPg-II	t	0,1150	1 109,20	127,558
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 820,00	5,292
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	198,35	24,794
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	372,80	5,219
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	117,92	0,943
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	248,60	1,989
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,000

1	2	3	4	5	6	7
		0.6 l/m2				0,000
106	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			263,978 0,000
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,20	156,397
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 257,25	38,403
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	372,80	21,087
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,20	48,090
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			0,000 0,000
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			1 085,121 0,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 257,25	1 085,121
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			0,000 0,000
110	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			0,000 0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
		1.5. Caoitolul 1.5. Acces Nr.5 Casa nr.15				
		1.5.1. Capitolul 1.5.1. Demolarea sistemului rutier existent				
111	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			1 783,058 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 783,058
112	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			12,460 1,005
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	1,005
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	10,50	0,167
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	833,33	7,575
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	216,80	1,971
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	191,70	1,743
113	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
		1.5.2. Capitolul 1.5.2. Demolarea bordurei				
114	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			71,326 9,226
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,226
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,800
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,50	0,420
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	151,20	24,192
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	216,80	34,688
115	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton	m			18,470

1	2	3	4	5	6	7
		de orice dimensiune, asezate pe beton				18,470
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,470
116	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3			369,119
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,542
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,944
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,633
117	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 782,920
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	0,000
118	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			1 782,920
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
119	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			9,010
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	162,713
		1.5.3. Capitolul 1.5.3. Ajustarea capacelor la fintini				0,000
120	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			222,869
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	196,044
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	72,50	26,825
121	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 793,595
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 285,00	183,935
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 420,00	1 310,700
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	402,85	126,540
122	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3			172,420
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	369,045
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	267,543
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	62,995
123	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			38,508
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 820,50	2 224,894
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,55	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	128,80	1 820,500
	2661126420769	Placa din beton CTP1-10-1	buc	1,0100	328,20	55,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	10,50	16,744
		1.5.4. Capitolul 1.5.4. Montarea bordurei				331,482
124	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			0,367
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	1 244,354
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	441,52	619,919
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,25	1,050
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	212,20	26,512
125	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de	m			89,124
						226,398

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)				29,407
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,407
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0530	1 267,60	67,183
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,55	5,425
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	128,80	1,288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,063
	2666122800284	Bordura beton 100x30x15	m	1,0050	122,42	123,032
		1.5.5. Capitolul 1.5.5. Constructia sistemului rutier				
126	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,158
						0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,50	0,032
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	205,75	0,062
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	216,80	0,065
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			70 771,067
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 820,00	69 972,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,75	799,067
128	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2			233,270
						67,475
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	67,475
	14221022055070	Beton asfaltic SKPg-II	t	0,1150	1 109,20	127,558
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 820,00	5,292
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	198,35	24,794
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	372,80	5,219
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	117,92	0,943
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	248,60	1,989
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			0,000
						0,000
130	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			626,572
						0,000
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,20	156,397
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 257,25	143,731
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	372,80	76,262
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	372,80	76,262
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,20	173,921
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			0,000
						0,000
132	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			4 385,378
						0,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 257,25	4 385,378
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			0,000
						0,000
134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			0,000
						0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
		1.6. Capitolul 1.6. Acces Nr.6 Casa Nr.35				

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.1. Capitolul 1.6.1. Demolarea sistemului rutier existent				
135	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			1 783,023 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 783,023
136	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			12,460 1,005
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	1,005
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	10,50	0,167
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	833,33	7,575
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	216,80	1,971
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	191,70	1,743
137	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
		1.6.2. Capitolul 1.6.2. Excavarea pamintului				
138	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3			1 783,013 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 783,012
139	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
140	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			183,359 20,759
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,759
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	1,752
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,848
141	DI96	Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 404,021 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	392,52	468,033
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	402,12	639,562
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	248,60	296,426
		1.6.3. Capitolul 1.6.3. Demolarea bordurei				
142	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			71,326 9,226
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,226
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,50	0,420
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	151,20	24,192
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	216,80	34,688
143	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,470 18,470
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,470
144	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			369,119 267,542

1	2	3	4	5	6	7
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,542
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,944
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,633
145	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 783,026 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 783,026
146	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
147	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			162,546 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	1,698
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,848
		1.6.4. Capitolul 1.6.4 Ajustarea capacelor la fintini				
148	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			222,869 196,044
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	196,044
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	72,50	26,825
149	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 793,595 183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 285,00	1 310,700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 420,00	126,540
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	402,85	172,420
150	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3			369,143 267,543
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,542
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,959
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,641
151	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			2 224,894 0,000
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 820,50	1 820,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,55	55,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	128,80	16,744
	2661126420769	Placa din beton CTP1-10-1	buc	1,0100	328,20	331,482
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	10,50	0,367
		1.6.5. Capitolul 1.6.5. Montarea bordurei				
152	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			1 245,144 620,710
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	620,710
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	441,52	507,748
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,25	26,513
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	212,20	89,124
153	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m			226,398 29,407
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,407
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0530	1 267,60	67,183
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,55	5,425
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	128,80	1,288

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,063
	2666122800284	Bordura beton 100x30x15	m	1,0050	122,42	123,032
		1.6.6. Capitolul 1.6.6. Reamenajarea trotuar				
154	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3,0 cm	m2			110,961 20,181
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,460
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 257,25	90,522
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	128,80	0,258
		1.6.7. Capitolul 1.6.7 Constructia sistemului rutier				
155	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3			1 176,250 97,780
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	97,780
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,50	5,916
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	128,80	168,857
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	372,80	823,479
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	216,80	23,596
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	56,621
156	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)	m3			1 117,069 0,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	441,52	159,469
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	441,52	957,600
157	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)	m3			0,000 0,000
158	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,093 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,50	0,032
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	205,75	0,062
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			70 791,475 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 820,00	69 992,276
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,75	799,199
160	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2			214,762 48,967
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	48,967
	14221022055070	Beton asfaltic SKPg-II	t	0,1150	1 109,20	127,558
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 820,00	5,292
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	198,35	24,794
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	372,80	5,219
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	117,92	0,943
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	248,60	1,989
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			0,000 0,000
162	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			578,877 0,000
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,20	156,397
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 257,25	154,238
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	372,80	81,767
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,20	186,475
163	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			0,000
						0,000
164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			4 714,598
						0,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 257,25	4 714,598
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
165	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			0,000
						0,000
166	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			0,000
						0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
		1.7. Capitolul 1.7. Acces Nr.7 Casa Nr.28				
		1.7.1. Capitolul 1.7.1. Demolarea sistemului rutier existent				
167	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			1 783,049
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 783,049
168	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			12,460
						1,005
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	1,005
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	10,50	0,167
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	833,33	7,575
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	216,80	1,971
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	191,70	1,743
169	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
		1.7.2. Capitolul 1.7.2. Demolarea bordurei				
170	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			71,326
						9,226
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,226
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,800
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,50	0,420
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	151,20	24,192
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	216,80	34,688
171	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,470
						18,470
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,470
172	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3			369,119
						267,542
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,542
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,944
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,3060	126,25	38,632

1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
173	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 782,848 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 782,848
174	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
175	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			162,530 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	1,682
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,848
		1.7.3. Capitolul 1.7.3. Montarea bordurei				
176	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			1 236,976 612,541
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	612,541
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	441,52	507,748
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,25	26,513
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	212,20	89,124
177	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m			226,398 29,407
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,407
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0530	1 267,60	67,183
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,55	5,425
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	128,80	1,288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,063
	2666122800284	Bordura beton 100x30x15	m	1,0050	122,42	123,032
		1.7.4. Capitolul 1.7.4 Constructia sistemului rutier				
178	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,158 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,50	0,032
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	205,75	0,062
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	216,80	0,065
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			66 536,148 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 820,00	65 785,034
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,75	751,114
180	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2			214,518 48,723
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	48,723
	14221022055070	Beton asfaltic SKPg-II	t	0,1150	1 109,20	127,558
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 820,00	5,292
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	198,35	24,794
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	372,80	5,219
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	117,92	0,943
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	248,60	1,989
181	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			0,000 0,000
182	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			195,617 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 257,25	177,272
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 257,25	5,658
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	372,80	2,964
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	372,80	2,964
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,20	6,759
		1.8. Capitolul 1.8. Acces Nr.8 Casa Nr.33				
		1.8.1. Capitolul 1.8.1. Demolarea sistemului rutier existent				
183	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			1 783,026 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 783,026
184	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			12,460 1,005
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	1,005
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	10,50	0,167
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	833,33	7,575
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	216,80	1,971
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	191,70	1,743
185	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
		1.8.2. Capitolul 1.8.2. Demolarea trotuarului existent				
186	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			1 782,638 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 782,638
187	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,012 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,012
		1.8.3. Capitolul 1.8.3. Excavarea pamintului				
188	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3			1 783,008 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 783,008
189	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
190	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			183,385 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	1,779
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,848
191	DI96	Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 403,586 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	392,52	467,884
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	402,12	639,371
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	248,60	296,331
		1.8.4. Capitolul 1.8.4. Demolarea bordurei				
192	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			71,326 9,226
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,226
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,800
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,50	0,420
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	151,20	24,192
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	216,80	34,688
193	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)	m3			369,119 267,542
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,542
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,944
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,633
		1.8.5. Capitolul 1.8.5 Ajustarea capacelor la fintini				
194	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			222,869 196,044
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	196,044
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	72,50	26,825
195	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 793,595 183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 285,00	1 310,700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 420,00	126,540
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	402,85	172,420
196	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3			369,201 267,543
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,543
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,995
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,664
197	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			2 224,894 0,000
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 820,50	1 820,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,55	55,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	128,80	16,744
	2661126420769	Placa din beton CTP1-10-1	buc	1,0100	328,20	331,482
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	10,50	0,367
		1.8.6. Capitolul 1.8.6. Montarea bordurei Bp 100.30.15				
198	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			1 243,855 619,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	619,420
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	441,52	507,748
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,25	26,513
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	212,20	89,124
199	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de	m			226,398

1	2	3	4	5	6	7
		beton B15)				29,407
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,407
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0530	1 267,60	67,183
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,55	5,425
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	128,80	1,288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,063
	2666122800284	Bordura beton 100x30x15	m	1,0050	122,42	123,032
		1.8.7. Capitolul 1.8.7. Reamenajarea trotuar existent				
200	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3,0 cm	m2			110,961 20,181
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,460
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 257,25	90,522
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	128,80	0,258
		1.8.8. Capitolul 1.8.8. Amenajarea trotuarului nou				
201	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (excavarea pamintului sub trotuar)	m3			3 828,331 3 828,331
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	3 828,330
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,009 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
203	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			162,632 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	1,784
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,848
204	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			0,000 0,000
205	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 la trotuare	m2			91,841 13,204
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	13,204
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	441,52	71,791
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	10,50	0,210
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	372,80	5,443
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	216,80	1,192
206	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=2)	m2			0,000 0,000
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			9 188,325 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 820,00	9 084,600
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,75	103,725
208	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			101,469 5,189
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	57,66	5,189
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0710	1 257,25	89,265
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 257,25	3,772
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	372,80	3,243
		1.8.9. Capitolul 1.8.9. Montarea bordurei mici Bp 100.20.08				
209	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			1 175,746

1	2	3	4	5	6	7
						551,312
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	551,312
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	441,52	507,748
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,25	26,512
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	212,20	89,124
210	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B15)	m			134,779 10,379
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0480	1 267,60	60,845
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,55	1,581
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	128,80	0,386
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare 100x20x8	m	1,0050	61,25	61,556
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,50	0,032
		1.8.10. Capitolul 1.8.10 Constructia sistemului rutier				
211	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,158 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,50	0,032
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	205,75	0,062
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	216,80	0,065
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			81 819,738 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 820,00	80 895,938
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,75	923,800
213	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulat mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2			215,474 49,679
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	49,679
	14221022055070	Beton asfaltic SKPg-II	t	0,1150	1 109,20	127,558
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 820,00	5,292
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	198,35	24,794
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	372,80	5,219
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	117,92	0,943
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	248,60	1,989
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			0,000 0,000
215	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			306,689 0,000
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,20	156,397
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 257,25	45,072
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	372,80	24,581
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	372,80	24,581
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,20	56,058
216	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			0,000 0,000
217	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			1 294,087 0,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 257,25	1 294,087
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			0,000 0,000
219	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			0,000 0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
		1.9. Capitolul 1.9. Acces Nr.9 Casa Nr.42				
		1.9.1. Capitolul 1.9.1. Demolarea sistemului rutier existent				
220	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			1 782,958 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 782,958
221	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			12,460 1,005
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	1,005
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	10,50	0,167
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	833,33	7,575
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	216,80	1,971
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	191,70	1,743
222	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
		1.9.2. Capitolul 1.9.2. Demolarea bordurei				
223	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			71,326 9,226
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,226
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,50	0,420
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	151,20	24,192
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	216,80	34,688
224	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,470 18,470
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,470
225	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3			369,119 267,542
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,542
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,944
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,633
226	TsC02D1	Incercarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 783,025 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 783,025
227	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,009 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,009
228	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			163,055

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	2,208
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,847
		1.9.3. Capitolul 1.9.3 Ajustarea capacelor la fintini				
229	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			222,869
						196,044
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	196,044
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	72,50	26,825
230	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3			369,064
						267,543
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,543
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,910
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,612
231	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 793,595
						183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 285,00	1 310,700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 420,00	126,540
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	402,85	172,420
232	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa- suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			2 224,894
						0,000
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 820,50	1 820,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,55	55,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	128,80	16,744
	2661126420769	Placa din beton CTP1-10-1	buc	1,0100	328,20	331,482
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	10,50	0,367
		1.9.4. Capitolul 1.9.4. Montarea bordurei				
233	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			1 238,461
						614,027
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	614,027
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	441,52	507,748
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,25	26,512
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	212,20	89,124
234	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m			226,398
						29,407
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,407
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0530	1 267,60	67,183
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,55	5,425
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	128,80	1,288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,063
	2666122800284	Bordura beton 100x30x15	m	1,0050	122,42	123,032
		1.9.5. Capitolul 1.9.5 Constructia sistemului rutier				
235	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,158
						0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,50	0,032
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	205,75	0,062
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	216,80	0,065
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			67 839,591
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 820,00	67 074,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,75	765,590

1	2	3	4	5	6	7
237	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2			214,518 48,723
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	48,723
	14221022055070	Beton asfaltic SKPg-II	t	0,1150	1 109,20	127,558
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 820,00	5,292
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	198,35	24,794
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	372,80	5,219
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	117,92	0,943
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	248,60	1,989
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			0,000 0,000
239	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			195,617 0,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 257,25	177,272
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 257,25	5,658
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	372,80	2,964
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	372,80	2,964
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,20	6,759
		1.10. Capitolul 1.10. Acces Nr.10 Casa Nr.44				
		1.10.1. Capitolul 1.10.1. Demolarea sistemului rutier existent				
240	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			1 783,034 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 783,034
241	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			12,460 1,005
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	1,005
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	10,50	0,167
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	833,33	7,575
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	216,80	1,971
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	191,70	1,743
242	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
		1.10.2. Capitolul 1.10.2. Excavarea pamintului				
243	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3			1 782,913 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 782,913
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
245	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			183,401 20,754
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,754

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	1,799
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,848
246	DI96	Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 403,848 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	392,52	468,220
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	402,12	639,084
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	248,60	296,545
		1.10.3. Capitolul 1.10.3. Demolarea bordurei				
247	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			71,326 9,226
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,226
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,50	0,420
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	151,20	24,192
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	216,80	34,688
248	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,470 18,470
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,470
249	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)	m3			369,119 267,542
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,542
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,944
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,633
250	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 783,069 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 783,069
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,011 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,011
252	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			162,371 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	1,523
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,848
		1.10.4. Capitolul 1.10.4. Ajustarea capacelor la fintini				
253	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			222,869 196,044
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	196,044
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	72,50	26,825
254	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 793,595 183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 285,00	1 310,700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 420,00	126,540
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	402,85	172,420
255	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3			369,201 267,543
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,543
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,995
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,664

1	2	3	4	5	6	7
256	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			2 224,894 0,000
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 820,50	1 820,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,55	55,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	128,80	16,744
	2661126420769	Placa din beton CTP1-10-1	buc	1,0100	328,20	331,482
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	10,50	0,367
		1.10.5. Capitolul 1.10.5. Montarea bordurei				
257	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			1 237,859 613,424
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	613,424
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	441,52	507,748
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,25	26,512
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	212,20	89,124
258	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m			226,398 29,407
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,407
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0530	1 267,60	67,183
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,55	5,425
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	128,80	1,288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,063
	2666122800284	Bordura beton 100x30x15	m	1,0050	122,42	123,032
		1.10.6. Capitolul 1.10.6 Constructia sistemului rutier				
259	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3			1 096,476 98,599
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	98,599
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,50	5,954
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	128,80	168,857
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	372,80	744,258
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	216,80	21,788
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	57,021
260	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)	m3			1 106,984 0,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	441,52	158,029
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	441,52	948,954
261	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10 m)	m3			0,000 0,000
262	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,093 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,50	0,032
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	205,75	0,062
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			72 461,546 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 820,00	71 643,600
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,75	817,946
264	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulat mare SKPg-II) 20% din	m2			233,474 67,678

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata frezata				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	67,678
	14221022055070	Beton asfaltic SKPg-II	t	0,1150	1 109,20	127,558
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 820,00	5,292
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	198,35	24,794
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	372,80	5,219
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	117,92	0,943
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	248,60	1,989
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			0,000
						0,000
266	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			474,320
						0,000
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,20	156,397
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 257,25	115,776
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	372,80	61,619
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,20	140,527
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			0,000
						0,000
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			3 509,477
						0,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 257,25	3 509,477
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
269	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			0,000
						0,000
270	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			0,000
						0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
		1.11. Capitolul 1.11. Acces Nr.11 Casa Nr.40				
		1.11.1. Capitolul 1.11.1. Demolarea sistemului rutier existent				
271	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			1 783,023
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 783,023
272	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k=0.3)	m2			12,460
						1,005
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	1,005
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	10,50	0,167
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	833,33	7,575
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	216,80	1,971
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	191,70	1,743
273	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
		1.11.2. Capitolul 1.11.2. Excavarea pamintului				

1	2	3	4	5	6	7
274	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3			1 783,030 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 783,030
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
276	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			183,364 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	1,758
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,848
277	DI96	Compactarea fundatiei drumului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 403,550 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	392,52	467,862
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	402,12	639,371
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	248,60	296,317
		1.11.3. Capitolul 1.11.3. Demolarea bordurei				
278	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			71,326 9,226
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,226
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,50	0,420
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	151,20	24,192
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	216,80	34,688
279	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,470 18,470
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,470
280	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)	m3			369,119 267,542
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,542
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,944
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,633
281	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 783,026 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	373,80	1 783,026
282	TsI51A5	Transportarea pmaterialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,010 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	235,25	9,010
283	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			162,727 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	441,52	1,879
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,12	160,848
		1.11.4. Capitolul 1.11.4. Ajustarea capacelor la fintini				
284	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			222,869 196,044
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	196,044
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	72,50	26,825

1	2	3	4	5	6	7
285	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 793,595 183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 285,00	1 310,700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 420,00	126,540
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	402,85	172,420
286	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3			369,201 267,543
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,543
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	102,85	62,995
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	126,25	38,664
287	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			2 224,894 0,000
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 820,50	1 820,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,55	55,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	128,80	16,744
	2661126420769	Placa din beton CTP1-10-1	buc	1,0100	328,20	331,482
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	10,50	0,367
		1.11.5. Capitolul 1.11.5. Montarea bordurei				
288	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			1 239,229 614,795
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	614,795
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	441,52	507,748
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,25	26,512
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	212,20	89,124
289	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m			226,398 29,407
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,407
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0530	1 267,60	67,183
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,55	5,425
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	128,80	1,288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,063
	2666122800284	Bordura beton 100x30x15	m	1,0050	122,42	123,032
		1.11.6. Capitolul 1.11.6 Constructia sistemului rutier				
290	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3			850,223 98,687
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	98,687
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,50	5,958
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	128,80	168,857
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	372,80	503,127
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	216,80	16,530
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	57,064
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14 m)	m3			1 108,255 0,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	441,52	158,211
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	441,52	950,044
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		innororire (h=0.10 m)				
293	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,093 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,50	0,032
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	205,75	0,062
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2	t			78 554,629 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 820,00	77 667,882
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,75	886,747
295	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulat mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata	m2			235,400 69,605
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	69,605
	14221022055070	Beton asfaltic SKPg-II	t	0,1150	1 109,20	127,558
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 820,00	5,292
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	198,35	24,794
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	372,80	5,219
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	117,92	0,943
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	248,60	1,989
296	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			0,000 0,000
297	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			316,906 0,000
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,20	156,397
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 257,25	57,873
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	372,80	31,286
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,20	71,350
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			0,000 0,000
299	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			1 695,166 0,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 257,25	1 695,166
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t			0,000 0,000
301	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			0,000 0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie curenta la
accesele spre blocurile locative
cartierul Centru or. Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1

Valoarea de deviz 4 497 228,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	248,797	57,66	14 345,624
2.	7123010010200	Betonist	h-om	284,160	57,66	16 384,666
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 260,513	57,66	72 681,180
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 537,250	57,66	146 297,835
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	78,200	57,66	4 509,012
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 365,995	57,66	78 763,248
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	108,720	57,66	6 268,789
		Total manopera				339 250,35

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	130,425	1 109,20	144 667,410
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	766,608	1 257,25	963 817,908
3.	1111000200010	Asfalt turnat	t	3,312	1 257,25	4 164,012
4.	1212121212121	Apa	m3	14,346	10,50	150,633
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	50,243	441,52	22 183,069
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	12,358	441,52	5 456,128
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	301,702	441,52	133 207,688
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	41,853	441,52	18 478,848
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	27,297	1 257,25	34 319,153
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,077	128,80	2 714,718
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	145,758	128,80	18 773,618
12.	14221022055070	Beton asfaltic SKPg-II	t	307,165	1 109,20	340 707,418
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,076	3 420,00	260,604
14.	23203226000401	Bitum	t	3,828	8 820,00	33 762,078
15.	23203226001101	Bitum	t	1,603	8 820,00	14 134,932
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7 343,100	1,55	11 381,805
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	828,000	1,55	1 283,400
18.	2661126420769	Placa din beton CTP1-10-1	buc	23,230	328,20	7 624,086
19.	2663102100000	Beton B20	m3	2,101	1 285,00	2 700,042
20.	2663102100001	Beton B15	m3	112,986	1 267,60	143 221,054
21.	2666122800284	Bordura beton 100x30x15	m	2 092,410	122,42	256 152,832
22.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare 100x20x8	m	55,275	61,25	3 385,594

23.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	6,216	800,00	4 972,800
24.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	104,486	0,00	0,000
25.	2875274200000	Capac cu rama	buc	23,000	1 820,50	41 871,500
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	212,256	10,50	2 228,684
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,462	10,50	141,351
28.	4100126202818	Apa	m3	3,636	10,50	38,178
		Total materiale de construcții				2 211 799,54

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,271	212,20	3 240,549
2.	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	1,435	205,75	295,169
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,636	126,25	963,995
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	16,408	126,25	2 071,472
5.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	333,875	198,35	66 224,106
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,882	402,85	355,193
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	44,196	833,33	36 829,436
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,115	345,75	385,477
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,622	402,12	6 281,999
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	50,227	372,80	18 724,551
11.	29522400040040	Compactor	h-ut	37,394	372,80	13 940,483
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	131,405	372,80	48 987,710
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,110	372,80	413,659
14.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,152	392,52	1 237,105
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	50,227	850,20	42 702,825
16.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	49,737	373,80	18 591,466
17.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,204	402,12	1 690,512
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,894	402,12	1 565,695
19.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	21,368	117,92	2 519,715
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	32,815	102,85	3 375,084
21.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	284,160	151,20	42 964,992
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,510	72,50	616,975
23.	29525000050040	Tractor	h-ut	21,368	248,60	5 312,085
24.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,152	248,60	783,513
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	44,196	191,70	8 472,277
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	250,620	235,25	58 958,261
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	336,425	216,80	72 937,005
		Total utilaje de construcții				460 441,31

Total	lei	3 011 491,20
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	76 331,33
Total	100,00 +	3 087 822,53
Cheltuieli de regie	14,50 %	447 734,27
Total	100,00 +	3 535 556,80
Beneficiu de deviz	6,00 %	212 133,41
Total	100,00 +	3 747 690,21

TVA	20,00 %	749 538,04
-----	---------	------------

Total deviz: **4 497 228,25**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)