

**Reconstructia acoperisului,bloc  
"A" la Azil p/u persoane in  
virsta si cu dezabilitati s. Sarata  
Galbena,r-nul Hincesti**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 1 081 843,71 Lei**

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari,demolari,desfaceri</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	630,0000	40,300 39,600	25 389,000 24 948,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	630,0000	10,500 9,900	6 615,000 6 237,000
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	456,0000	22,850 21,450	10 419,600 9 781,200
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente si srontoane	m2	50,0000	16,800 16,500	840,000 825,000
5	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	2,0000	97,000 96,800	194,000 193,600
6	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau	m2	85,6000	154,200 114,000	13 199,520 9 758,400

1	2	3	4	5	6	7
		pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,2000				
		<i>Total</i>	Lei			56 657,120
		<b>Total Demontari,demolari,desfaceri Inklusiv salariu</b>				<b>56 657,120 51 743,200</b>
		<b>2. Acoperisul</b>				
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Srear izolant sub costoroabe,,)	m2	30,0000	39,017 1,200	1 170,525 36,000
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,1500	8 985,530 1 433,350	46 275,480 7 381,753
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,7500	8 541,150 1 338,750	74 735,062 11 714,062
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	590,4000	32,719 14,750	19 317,297 8 708,400
11	CE30A	Asterala scindura 100x30mm le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura 100x30mm peste 350mm)	m2	590,4000	72,040 17,350	42 532,416 10 243,440
12	CE30A	Contrasterala 50x30H la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (La 100m calculat 0.0018m3)	m2	590,4000	40,240 17,350	23 757,816 10 243,440

1	2	3	4	5	6	7
13	CE42A	Executarea lucarnelor (Forma triunghi 2.50Bx1.50H resou ventilare din scindura geluita,vopsita de 3ori grosime 25mm instalata sub unghi 45*)	buc	1,0000	2 089,415 393,015	2 089,415 393,015
14	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,85 m (Resursa Scinduri jeluite faltuite se ia cu K=0.625 deoarece grosimea se prevede 27mm)(	m2	60,0000	718,350 242,100	43 101,000 14 526,000
15	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa frontoanelor)	m3	0,8000	7 951,550 1 435,500	6 361,240 1 148,400
16	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	40,0000	79,056 45,300	3 162,240 1 812,000
17	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. ( Asterala la frontoaneScindura 100x30mm peste 350mm)	m2	40,0000	201,040 17,350	8 041,600 694,000
18	CK01B Adaptiv	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,3800	967,270 76,900	6 171,183 490,622
19	CK03A Adaptiv	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Resou ventilare) in frontoane 1100x1700H=2buc)	m2	3,7400	1 086,795 106,350	4 064,613 397,749
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	26,4450	302,719	8 005,396

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.			51,000	1 348,692
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	130,0000	93,100 60,000	12 103,000 7 800,000
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi d=125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	76,4000	221,770 16,500	16 943,228 1 260,600
23	CE22A	Sisteme de burlane d=89mm tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	68,0000	256,880 19,250	17 467,840 1 309,000
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla cutata H20 amprentata grosime 0.6mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea la discretia beneficiarului) Material marunt=1,0500	m2	590,4000	329,808 63,250	194 718,348 37 342,800
25	RpCP18A Aplicat	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (ATENTIE ! Se perfectioneaza din tabla gros 0.7mm)	kg	330,0000	68,535 30,000	22 616,550 9 900,000
26	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Imprejmuire la acoperis din profil metal40x20x3mm)	t	0,6500	33 712,751 5 078,751	21 913,288 3 301,188
27	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,6500	1 237,549 438,000	804,407 284,700

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			575 351,944
		<b>Total Acoperisul Inclusiv salariu</b>				<b>575 351,944 130 335,861</b>
		<b>3. Lucrari diverse</b>				
28	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	15,0000	27,000 27,000	405,000 405,000
29	TrI1AC02 B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3 (Ardezia acoperisului existent SV40)	t	18,0000	33,000 33,000	594,000 594,000
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	15,0000	13,920 0,000	208,800 0,000
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18,0000	18,420 0,000	331,560 0,000
32	TrI1AC13E 3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale - prin asezare - din auto categoria 3, pe rampa sau teren (Placile de ardezie la locul destinatiei)	t	18,0000	21,000 21,000	378,000 378,000
33	TrI22AT04	Insotirea transportului de muncitori incarcatori-descarcatori categoria 4, pe drum categoria T, efectuat cu autocamion de 5 t	1 km	3,0000	1,980 1,980	5,940 5,940
34	RCsB21A K0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Gauri cu d=10mm in betonul vechi p/u intarirea costorobei --mauerlat) K=0,2000 Material marunte=1,0500	buc	110,0000	5,325 1,440	585,750 158,400
35	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Pentru intarirea scari metalice de urcare la cerdac)	buc	6,0000	26,625 7,200	159,750 43,200

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte=1,0500				
36	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe perimetru cladirei)	m2	485,0000	41,250 41,250	20 006,250 20 006,250
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Pentru executarea lucrailor la streasina pe exterior)	m2	175,0000	50,991 41,250	8 923,425 7 218,750
		<i>Total</i>	Lei			31 598,475
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>31 598,475 28 809,540</b>
		<b>4. Centura beton armat +6.60 (CL1,2)</b>				
38	CB02B4	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv pentru inaltimei ale elementelor mai mari de 3 m	m2	25,0000	117,050 57,750	2 926,250 1 443,750
39	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) (PERMUTAREA cofrajelor pe perimetrul cladirei)	m2	75,0000	72,975 66,000	5 473,125 4 950,000
40	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	301,9000	20,885 4,005	6 305,181 1 209,109

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere (A240 d=6A1 Vezi proiectul)				
41	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (B500 D+14,16mm vezi proiectul)	kg	1 037,7000	20,045 3,165	20 800,697 3 284,321
42	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/25(M350) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	22,5000	2 264,148 65,500	50 943,330 1 473,750
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton( Poz 3.7 vezi proiectul)	kg	89,9000	42,862 11,950	3 853,294 1 074,305
		<i>Total</i>	Lei			90 301,877
		<b>Total Centura beton armat +6.60 (CL1,2) Inclusiv salariu</b>				<b>90 301,877 13 435,235</b>

		Total	Lei	753 909,42
		Fondul social	24 %	53 837,72
		Cheltuieli de transport	2 %	10 269,77
		Total		818 016,91
		Cheltuieli de regie	7 %	57 261,18
		Total		875 278,09
		Beneficiu de deviz	3 %	26 258,34
		Total		901 536,43
		TVA	20 %	180 307,28
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 081 843,71 224 323,83</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului,bloc  
"A" la Azil p/u persoane in  
virsta si cu dezabilitati s. Sarata  
Galbena,r-nul Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 1 081 843,71 Lei**

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,2000	60,00	252,000
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,4244	60,00	145,464
3.	7123010010200	Betonist	h-om	25,8600	60,00	1 551,600
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	71,2066	60,00	4 272,396
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	807,2920	55,00	44 401,060
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	526,2800	60,00	31 576,800
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	294,8095	60,00	17 688,570
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	140,0800	60,00	8 404,800
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	134,7450	60,00	8 084,700
10.	7212030022700	Sudor	h-om	19,3375	60,00	1 160,250
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	804,8800	55,00	44 268,400
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,5250	60,00	331,500
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,6250	60,00	1 657,500
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	82,5000	60,00	4 950,000
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,0810	60,00	1 024,860
16.	7422010060100	Timplar	h-om	9,9638	60,00	597,828
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,0490	60,00	1 382,940
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	841,3541	55,00	46 274,476
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,5000	60,00	4 950,000
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,4782	60,00	1 348,692
<b>Total manopera</b>						<b>224 323,83</b>

**Materiale:**

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	33,0000	25,00	825,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,3485	25,00	33,712
3.	1212121212121	apa	m3	6,0823	20,00	121,646
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,3180	0,00	0,000
5.	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	6,3180	0,00	0,000
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,3160	0,00	0,000
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,4175	15,00	126,262
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0375	6 000,00	225,000
9.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea	m3	0,0600	6 000,00	360,000

		lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a				
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,2425	6 000,00	7 455,000
11.	201010290349501	Contraasterala rigle 50x30mm	m3	1,8893	6 000,00	11 335,800
12.	201010290349502	Aasterala scindura 100x30mm	m3	5,0184	6 000,00	30 110,400
13.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,7200	6 000,00	10 320,000
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44MM calit II	m3	1,0500	6 000,00	6 300,000
15.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	4,2745	6 000,00	25 647,000
16.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22MM calit a III a	m3	0,0600	6 000,00	360,000
17.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	6 000,00	600,000
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0775	6 000,00	465,000
19.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,4000	6 000,00	14 400,000
20.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,3360	6 000,00	2 016,000
21.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0875	6 000,00	525,000
22.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	8,4465	6 000,00	50 679,000
23.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75MM calit a II a	m3	0,8240	6 000,00	4 944,000
24.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,5040	6 000,00	3 024,000
25.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0525	6 000,00	315,000
26.	2010237318750	Distantieri	buc	200,9400	2,00	401,880
27.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0210	8 000,00	168,000
28.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,5000	225,00	562,500
29.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	3,7400	950,00	3 553,000
30.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	6,3800	850,00	5 423,000
31.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	300,0000	15,00	4 500,000
32.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	44,9565	25,00	1 123,912
33.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	10,2720	25,00	256,800
34.	2320166200676	White spirit	kg	0,8580	35,00	30,030
35.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	26,4450	25,00	661,125
36.	2320187315789	Decofrol	kg	12,0000	45,00	540,000
37.	23203226000361	Gudron	kg	22,5750	35,00	790,125
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3900	15,00	5,850
39.	2413217300010	Cleme	buc	34,6800	35,00	1 213,800
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2600	25,00	6,500
41.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	36,4315	25,00	910,788
42.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,3000	54,00	178,200
43.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,3173	60,00	19,038
44.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	23,4000	75,00	1 755,000
45.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	177,1815	25,00	4 429,538
46.	2430226100700	Grund alchidic	kg	15,6000	35,00	546,000
47.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	22,1000	35,00	773,500
48.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	5,5900	54,00	301,860
49.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	15,6000	35,00	546,000
50.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	30,9960	15,00	464,940
51.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	61,9920	85,00	5 269,320
52.	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	9 547,2000	0,00	0,000
53.	26631021000011	Beton clasa.C20/25 M350	m3	23,9850	2 000,00	47 970,000

54.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,7384	45,00	708,228
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	77,8700	9,00	700,830
56.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	250,00	125,000
57.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	30,0945	35,00	1 053,307
58.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	699,3288	14,00	9 790,603
59.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,3834	35,00	188,419
60.	2682132601626	Carton bitumat	m2	32,4000	35,00	1 134,000
61.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,9282	55,00	161,051
62.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	309,9600	135,00	41 844,600
63.	27104036430001 1	Placi din tabla cutata H20 gros 0.6mm	m2	712,9080	150,00	106 936,200
64.	2710403643700	Tabla zincata 1x1000 mm	kg	2,9700	45,00	133,650
65.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	24,7968	75,00	1 859,760
66.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	72,8280	105,00	7 646,940
67.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	82,6266	90,00	7 436,394
68.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	22,5570	16,00	360,912
69.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	346,5000	16,00	5 544,000
70.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal cu D6A1	kg	309,4475	16,00	4 951,160
71.	27106023000001	Otel beton OB 37 diam.D=14,16 mm	kg	1 063,6425	16,00	17 018,280
72.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,8990	18,00	16,182
73.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,0000	18,00	90,000
74.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,3960	18,00	241,128
75.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	16,5000	65,00	1 072,500
76.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	89,9000	30,00	2 697,000
77.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	650,0000	25,00	16 250,000
78.	2811236832352	Burghiu widia	buc	8,8200	35,00	308,700
79.	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,2350	35,00	43,225
80.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	35,00	140,000
81.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	35,00	35,000
82.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	225,4500	20,00	4 509,000
83.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	175,3417	27,00	4 734,226
84.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	3,3000	65,00	214,500
85.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4495	65,00	29,218
86.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,5750	65,00	232,375
87.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,2500	9,00	29,250
88.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,5000	6,00	45,000
89.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	65,6250	55,00	3 609,375
90.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	660,0000	0,50	330,000
91.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	17,3400	115,00	1 994,100
92.	2874115837745	Suruburi	buc	786,9200	0,50	393,460
93.	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	2,8000	2,00	5,600
94.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,5000	0,50	3,750
95.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	2,8000	0,50	1,400
96.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,2500	0,50	1,625
97.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,2500	0,50	1,625
98.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1250	55,00	6,875
99.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	2,8000	0,50	1,400
	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	3,3000	55,00	181,500

100.						
101.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	4,0000	27,00	108,000
102.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	64,7300	27,00	1 747,710
103.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	25,2092	65,00	1 638,598
104.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,7384	65,00	1 022,996
105.	2875274000502	Cot burlan	buc	34,6800	65,00	2 254,200
106.	2875274000503	Cot de capat	buc	17,3400	65,00	1 127,100
107.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	17,3400	45,00	780,300
108.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,7384	75,00	1 180,380
109.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	110,1688	40,00	4 406,752
110.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,5500	20,00	71,000
111.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 579,2800	0,10	557,928
112.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 297,3440	0,10	729,734
113.	4011106202741	Energie electrica	kw	48,1192	4,00	192,477
114.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,4240	20,00	168,480
115.	4100126202818	Apa	m3	5,1360	20,00	102,720
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>513 488,26</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1322	300,00	39,660
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,1950	300,00	658,500
3.	2410520006800	Autopompa	h-ut	2,2500	300,00	675,000
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	787,5000	1,00	787,500
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	56,5480	20,00	1 130,960
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,6150	35,00	441,525
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0080	35,00	0,280
8.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	19,8000	65,00	1 287,000
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,6800	35,00	58,800
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,0125	35,00	70,438
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	33,0000	65,00	2 145,000
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,5984	15,00	1 148,976
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,4050	550,00	222,750
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,5867	65,00	103,135
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,5000	45,00	202,500
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,2825	180,00	230,850
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,8000	35,00	693,000
18.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	5,1535	35,00	180,372
19.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp	h-ut	0,1600	35,00	5,600

		(Drujba, пила дисковая электрическая)				
20.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,5750	65,00	232,375
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,8400	240,00	3 081,600
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,1750	300,00	1 852,500
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5000	300,00	150,000
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3173	500,00	158,650
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,9006	600,00	540,360
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>16 097,33</b>

Total	Lei	753 909,4 2
Fondul social	24 %	53 837,72
Cheltuieli de transport	2 %	10 269,77
Total		818 016,9 1
Cheltuieli de regie	7 %	57 261,18
Total		875 278,0 9
Beneficiu de deviz	3 %	26 258,34
Total		901 536,4 3
TVA	20 %	180 307,2 8

**Total deviz:**

**1 081 843,  
71**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia acoperisului,bloc "A" la Investitor**  
**Azil p/u persoane in virsta si cu dezabilitati s.**  
**Sarata Galbena,r-nul Hincesti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari,demolari,desfaceri</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			40,300 39,600
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3600	55,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,00	19,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,500 9,900
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			22,850 21,450
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	55,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente si srontoane	m2			16,800 16,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
5	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc			97,000 96,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,00	19,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
6	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,2000	m2			154,200 114,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	60,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	55,00	99,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,20
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	25,00	3,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	240,00	36,00
		<b>2. Acoperisul</b>				
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu	m2			39,017 1,200

1	2	3	4	5	6	7
		suprapunerile nelipite (Sreaz izolant sub costoroabe,,)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	35,00	37,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 985,530 1 433,350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	60,00	1 300,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	55,00	132,55
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	960,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 980,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	27,00	194,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,08
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	35,00	118,30
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	25,00	49,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Dружба, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,40
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 541,150 1 338,750
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	55,00	123,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 000,00	720,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	35,00	90,30
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	27,00	81,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	35,00	50,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Dружба, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2			32,719 14,750
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
11	CE30A	Asterala scindura 100x30mm le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura 100x30mm peste 350mm)	m2			72,040 17,350
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,00	3,85
	201010290349502	Aasterala scindura 100x30mm	m3	0,0085	6 000,00	51,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	27,00	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
12	CE30A	Contraasterala 50x30H la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (La 100m calculat 0.0018m3)	m2			40,240 17,350
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,00	3,85
	201010290349501	Contrasterala rigle 50x30mm	m3	0,0032	6 000,00	19,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	27,00	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
13	CE42A	Executarea lucarnelor (Forma triunghi 2.50Bx1.50H resou ventilare din scindura geluita,vopsita de 3ori grosime 25mm instalata sub unghi 45*)	buc			2 089,415 393,015
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	60,00	358,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	55,00	34,81
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	35,00	140,00
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	35,00	35,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	6 000,00	600,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	250,00	125,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	27,00	37,80
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	35,00	5,60
14	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,85 m (Resursa Scinduri jeluite faltuite se ia cu K=0.625 deoarece grosimea se prevede 27mm)(	m2			718,350 242,100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	60,00	3,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	60,00	222,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	6 000,00	150,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	6 000,00	240,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	15,00	75,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	27,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
15	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa frontoanelor)	m3			7 951,550 1 435,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,8500	55,00	1 421,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,6300	6 000,00	3 780,00
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4200	6 000,00	2 520,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	27,00	135,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,5000	20,00	70,00
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	2,00	7,00
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	0,50	1,75
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
16	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			79,056 45,300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	60,00	0,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7400	60,00	44,40
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	6 000,00	33,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	27,00	0,76
17	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Asterala la frontoaneScindura 100x30mm peste 350mm)	m2			201,040 17,350
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,00	3,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0300	6 000,00	180,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	27,00	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
18	CK01B Adaptiv	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			967,270 76,900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	60,00	42,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	55,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	55,00	8,80
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	850,00	850,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	27,00	1,62
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	35,00	20,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	55,00	18,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
19	CK03A Adaptiv	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(Resou ventilare) in frontoane 1100x1700H=2buc)	m2			1 086,795 106,350
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	950,00	950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	27,00	2,29
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	55,00	12,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
20	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			302,719 51,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	60,00	0,72
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	65,00	3,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	500,00	6,00
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			93,100 60,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	75,00	13,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi d=125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m			221,770 16,500
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	90,00	97,33
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,69
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,00	15,45
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	65,00	13,39
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
23	CE22A	Sisteme de burlane d=89mm tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m			256,880 19,250
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3500	55,00	19,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	105,00	112,45
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	33,15
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	115,00	29,32
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	65,00	16,57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,57

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla cutata H20 amprentata grosime 0.6mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea la discretia beneficiarului) Material marunt=1,0500	m2			329,808 ----- 63,250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	271040364300011	Placi din tabla cutata H20 gros 0.6mm	m2	1,1500	150,00	181,12
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	135,00	70,88
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,93
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
25	RpCP18A Aplicat	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (ATENTIE ! Se perfectioneaza din tabla gros 0.7mm)	kg			68,535 ----- 30,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	60,00	15,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643700	Tabla zincata 1x1000 mm	kg	0,0090	45,00	0,41
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	1,0500	16,00	16,80
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0100	65,00	0,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0100	4,00	0,04
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	25,00	2,50
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0100	55,00	0,55
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	54,00	0,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	65,00	3,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0600	65,00	3,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0600	35,00	2,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
26	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Imprejmuire la acoperis din profil metal40x20x3mm)	t			33 712,751 ----- 5 078,751
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	60,00	2 550,00
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	60,00	1 785,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	60,00	510,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	55,00	233,75
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	65,00	357,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,50	2,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	9,00	45,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,50	2,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	10,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	15,00	9,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	65,00	357,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	300,00	2 850,00
27	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 237,549 ----- 438,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	60,00	438,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351- 3	kg	8,6000	54,00	464,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	9,00	178,20
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	35,00	66,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	15,00	44,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	35,00	46,20
		<b>3. Lucrari diverse</b>				

1	2	3	4	5	6	7
28	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			27,000 ----- 27,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
29	TrI1AC02B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3 (Ardezia acoperisului existent SV40)	t			33,000 ----- 33,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	60,00	33,00
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,920 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,420 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
32	TrI1AC13E3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale - prin asezare - din auto categoria 3, pe rampa sau teren (Placile de ardezia la locul destinatiei)	t			21,000 ----- 21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	60,00	21,00
33	TrI22AT04	Insoțirea transportului de muncitori incarcatori-descarcatori categoria 4, pe drum categoria T, efectuat cu autocamion de 5 t	1 km			1,980 ----- 1,980
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0330	60,00	1,98
34	RCsB21A K0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Gauri cu d=10mm in betonul vechi p/u intarirea costorobei -- mauerlat) K=0,2000 Material marunte=1,0500	buc			5,325 ----- 1,440
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	60,00	1,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,00	1,26
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	35,00	2,21
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	0,42
35	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Pentru intarirea scari metalice de urcare la cerdac) Materiale marunte=1,0500	buc			26,625 ----- 7,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	60,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,00	6,30
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	35,00	11,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,10
36	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe perimetru cladirei)	m2			41,250 ----- 41,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	55,00	41,25
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Pentru executarea lucrailor la streasina pe exterior)	m2			50,991 ----- 41,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	55,00	41,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 000,00	0,60
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	1,80
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 000,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	27,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		<b>4. Centura beton armat +6.60 (CL1,2)</b>				
38	CB02B4	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala	m2			117,050

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv pentru inaltimei ale elementelor mai mari de 3 m				57,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	55,00	46,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,68
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	225,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
39	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) (PERMUTAREA cofrajelor pe perimetrul cladirei)	m2			72,975 66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,68
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
40	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A240 d=6A1 Vezi proiectul)	kg			20,885 4,005
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	55,00	0,16
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal cu D6A1	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
41	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (B500 D+14,16mm vezi proiectul)	kg			20,045 3,165
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	55,00	0,17
	27106023000001	Otel beton OB 37 diam.D=14,16 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
42	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/25(M350) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			2 264,148 65,500
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	26631021000011	Beton clasa.C20/25 M350	m3	1,0250	2 000,00	2 132,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	408,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,00
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2700	0,00	0,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2700	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	20,00	7,49
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	180,00	10,26
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,90
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	300,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	45,00	9,00
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton( Poz 3.7 vezi proiectul)	kg			42,862 ----- 11,950
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,37

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.